1		2	3	4	5	6	7	8
89	**293**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4000**		**13713,05**	**5485**
			Итого оплата труда:				**12938,42**	**5175**
			Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**277**
			Итого материалов:				**275,40**	**110**
			Накладные расходы	%	--		7122,63	2849
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	667
			Сметная стоимость:				**22502,54**	**9001**
90	**294**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**192359,44**	**1154**
			Накладные расходы	%	--		8156,04	49
			Сметная прибыль	%	8		16041,24	96
			Сметная стоимость:				**216556,72**	**1299**
91	**295**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3940**		**201373,90**	**79341**
			Накладные расходы	%	--		8538,25	3364
			Сметная прибыль	%	8		16792,97	6616
			Сметная стоимость:				**226705,13**	**89322**
92	**296**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлоконструкции. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0720**		**49047,89**	**3531**
			Итого оплата труда:				**29230,01**	**2105**
			Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**1281**
			Итого материалов:				**7193,89**	**518**
			Накладные расходы	%	--		20635,47	1486
			Сметная прибыль	%	8		5574,67	401
			Сметная стоимость:				**75258,03**	**5419**
93	**297**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0720**		**257853,69**	**18565**
			Накладные расходы	%	--		10933,00	787
			Сметная прибыль	%	8		21502,93	1548
			Сметная стоимость:				**290289,62**	**20901**

1		2	3	4	5	6	7	8
94	**298**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**62,9000**		**3578,16**	**225066**
			Итого оплата труда:				**734,28**	**46186**
			Итого эксплуатация машин:				**88,44**	**5563**
			Итого материалов:				**2788,20**	**175377**
			Накладные расходы	%	--		617,85	38863
			Сметная прибыль	%	8		335,68	21114
			Сметная стоимость:				**4531,69**	**285043**
			ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ2					
95	**299**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0800**		**51870,46**	**4150**
			Итого оплата труда:				**34206,06**	**2736**
			Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**1271**
			Итого материалов:				**6781,64**	**543**
			Накладные расходы	%	--		23914,05	1913
			Сметная прибыль	%	8		6062,76	485
			Сметная стоимость:				**81847,28**	**6548**
96	**300**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0800**		**387495,76**	**31000**
			Накладные расходы	%	--		16429,82	1314
			Сметная прибыль	%	8		32314,05	2585
			Сметная стоимость:				**436239,63**	**34899**
97	**301**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ**	**Т**	**0,0800**		**7595,00**	**608**
			Накладные расходы	%	--		322,03	26
			Сметная прибыль	%	8		633,36	51
			Сметная стоимость:				**8550,39**	**684**
98	**302**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0260**		**314254,64**	**8155**
			Итого оплата труда:				**159540,51**	**4140**
			Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**22**
			Итого материалов:				**154210,74**	**4002**
			Накладные расходы	%	--		93982,34	2439
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	847
			Сметная стоимость:				**440895,93**	**11441**

1		2	3	4	5	6	7	8
99	**303**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02595**		**103444,96**	**2684**
			Накладные расходы	%	--		4386,07	114
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	224
			Сметная стоимость:				**116457,51**	**3022**
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА ОГ1					
100	**304**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2240**		**51870,46**	**11619**
			Итого оплата труда:				**34206,06**	**7662**
			Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**3558**
			Итого материалов:				**6781,64**	**1519**
			Накладные расходы	%	--		23914,05	5357
			Сметная прибыль	%	8		6062,76	1358
			Сметная стоимость:				**81847,28**	**18334**
101	**305**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2240**		**387495,76**	**86799**
			Накладные расходы	%	--		16429,82	3680
			Сметная прибыль	%	8		32314,05	7238
			Сметная стоимость:				**436239,63**	**97718**
102	**306**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ**	**Т**	**0,2240**		**7595,00**	**1701**
			Накладные расходы	%	--		322,03	72
			Сметная прибыль	%	8		633,36	142
			Сметная стоимость:				**8550,39**	**1915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				**4599360**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4529115**
		Материалы -		Тенге				**2195828**
		Всего заработная плата -		Тенге				**918227**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**731603**
			Накладные расходы -	Тенге				**675438**
			Сметная прибыль -	Тенге				**416364**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5620918**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1134**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**918227**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				70244
			Материалы -	Тенге				9409
			Всего заработная плата -	Тенге				45426
			Накладные расходы -	Тенге				31816
			Сметная прибыль -	Тенге				8165
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				110225
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53
			Сметная заработная плата -	Тенге				45426
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5731143
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1187
			Сметная заработная плата -	Тенге				963653
			РАЗДЕЛ 11.ОТМОСТКА шириной 2м					
103	**333**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**425,6000**		**390,49**	**166194**
			Итого оплата труда:				**58,05**	**24705**
			Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**9562**
			Итого материалов:				**317,48**	**135118**
			Накладные расходы	%	--		53,41	22730
			Сметная прибыль	%	8		35,51	15114
			Сметная стоимость:				**479,41**	**204038**
104	**334**	**11-270602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**425,6000**		**2083,35**	**886673**
			Итого оплата труда:				**122,04**	**51939**
			Итого эксплуатация машин:				**127,37**	**54209**
			Итого материалов:				**1872,52**	**796945**
			Накладные расходы	%	--		165,04	70242
			Сметная прибыль	%	8		179,87	76553
			Сметная стоимость:				**2428,26**	**1033468**
105	**335**	**11-270601-0401 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м2 покрытия**	**425,6000**		**1923,11**	**818477**
			Итого оплата труда:				**28,32**	**12051**
			Итого эксплуатация машин:				**38,36**	**16325**
			Итого материалов:				**1863,94**	**793294**
			Накладные расходы	%	--		99,34	42278
			Сметная прибыль	%	8		161,80	68860
			Сметная стоимость:				**2184,25**	**929616**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				**1871344**
			В том числе:					

1		2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1871344**
			Материалы -	Тенге				**1725358**
			Всего заработная плата -	Тенге				**88695**
			Накладные расходы -	Тенге				**135250**
			Сметная прибыль -	Тенге				**160528**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2167121**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88695**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2167121**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88695**
			РАЗДЕЛ 12.Приобретение и монтаж лифтов					
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
106	**1**	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**5,0000**		**1531347,53**	**7656738**
			Итого оплата труда:				**1210953,78**	**6054769**
			Итого эксплуатация машин:				**368681,69**	**1843408**
			Итого материалов:				**57154,67**	**285773**
			Накладные расходы	%	--		577422,21	2887111
			Сметная прибыль	%	8		168701,58	843508
			Сметная стоимость:				**2277471,32**	**11387357**
107	**2**	**13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростьюдвижения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**15,0000**		**-51852,93**	**-777794**
			Итого оплата труда:				**-39886,41**	**-598296**
			Итого эксплуатация машин:				**-14533,05**	**-217996**
			Итого материалов:				**-1683,22**	**-25248**
			Накладные расходы	%	--		-19079,07	-286186
			Сметная прибыль	%	8		-5674,56	-85118
			Сметная стоимость:				**-76606,55**	**-1149098**
108	**3**	**13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**75,0000**		**-10071,23**	**-755342**
			Итого оплата труда:				**-10071,23**	**-755342**
			Накладные расходы	%	--		-4689,31	-351698
			Сметная прибыль	%	8		-1180,84	-88563
			Сметная стоимость:				**-15941,38**	**-1195604**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге				**6123601**
			В том числе:					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				**6123601**
			Материалы -	Тенге				**260525**
			Всего заработная плата -	Тенге				**4701130**
			Накладные расходы -	Тенге				**2249227**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				669826
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				9042655
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6006
			Сметная заработная плата -	Тенге				4701130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9042655
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6006
			Сметная заработная плата -	Тенге				4701130
			РАЗДЕЛ 13.ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					
			КАНАЛ В-1-1					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
109	**37**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7,6630**		**123,44**	**946**
			Итого оплата труда:				**39,41**	**302**
			Итого эксплуатация машин:				**116,41**	**892**
			Итого материалов:				**0,25**	**2**
			Накладные расходы	%	--		29,52	226
			Сметная прибыль	%	8		12,24	94
			Сметная стоимость:				**165,20**	**1266**
110	**38**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2370**		**1371,68**	**325**
			Итого оплата труда:				**1371,68**	**325**
			Накладные расходы	%	--		903,19	214
			Сметная прибыль	%	8		181,99	43
			Сметная стоимость:				**2456,86**	**582**
111	**39**	**12-010101-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3 грунта**	**0,2370**		**1398,75**	**332**
			Итого оплата труда:				**931,26**	**221**
			Итого эксплуатация машин:				**825,49**	**196**
			Накладные расходы	%	--		633,02	150
			Сметная прибыль	%	8		162,54	39
			Сметная стоимость:				**2194,31**	**520**
112	**40**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**13,8250**		**338,40**	**4678**
			Накладные расходы	%	--		14,35	198
			Сметная прибыль	%	8		28,22	390

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**380,97**	**5267**
113	**41**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,9000**		**15,71**	**124**
			Итого оплата труда:				**6,49**	**51**
			Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**104**
			Итого материалов:				**0,25**	**2**
			Накладные расходы	%	--		4,66	37
			Сметная прибыль	%	8		1,63	13
			Сметная стоимость:				**22,01**	**174**
114	**42**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м из отвала. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,7400**		**13,70**	**65**
			Итого оплата труда:				**4,34**	**21**
			Итого эксплуатация машин:				**13,70**	**65**
			Накладные расходы	%	--		3,26	15
			Сметная прибыль	%	8		1,36	6
			Сметная стоимость:				**18,31**	**87**
115	**43**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**0,1500**		**655,88**	**98**
			Итого оплата труда:				**655,88**	**98**
			Накладные расходы	%	--		431,87	65
			Сметная прибыль	%	8		87,02	13
			Сметная стоимость:				**1174,76**	**176**
116	**44**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**4,8900**		**120,07**	**587**
			Итого оплата труда:				**91,12**	**446**
			Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**251**
			Накладные расходы	%	--		61,23	299
			Сметная прибыль	%	8		14,50	71
			Сметная стоимость:				**195,81**	**957**
			УСТРОЙСТВО В-1-1					
117	**45**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,9000**		**381,06**	**3010**
			Итого оплата труда:				**58,05**	**459**
			Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**177**
			Итого материалов:				**308,04**	**2434**
			Накладные расходы	%	--		53,01	419
			Сметная прибыль	%	8		34,73	274
			Сметная стоимость:				**468,79**	**3703**

1		2	3	4	5	6	7	8
118	**46**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3950**		**24756,56**	**9779**
			Итого оплата труда:				**1086,95**	**429**
			Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**258**
			Итого материалов:				**23171,45**	**9153**
			Накладные расходы	%	--		1599,20	632
			Сметная прибыль	%	8		2108,46	833
			Сметная стоимость:				**28464,22**	**11243**
119	**47**	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каналы бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций**	**1,8960**		**48299,90**	**91577**
			Итого оплата труда:				**7629,26**	**14465**
			Итого эксплуатация машин:				**1898,21**	**3599**
			Итого материалов:				**39650,70**	**75178**
			Накладные расходы	%	--		6986,57	13247
			Сметная прибыль	%	8		4422,92	8386
			Сметная стоимость:				**59709,38**	**113209**
120	**48**	**21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**9,4800**		**304,61**	**2888**
			Накладные расходы	%	--		12,92	122
			Сметная прибыль	%	8		25,40	241
			Сметная стоимость:				**342,93**	**3251**
121	**49**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01106**		**152027,81**	**1681**
			Накладные расходы	%	--		6445,98	71
			Сметная прибыль	%	8		12677,90	140
			Сметная стоимость:				**171151,69**	**1893**
122	**50**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**30,0200**		**1827,54**	**54863**
			Итого оплата труда:				**157,72**	**4735**
			Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**860**
			Итого материалов:				**1647,15**	**49447**
			Накладные расходы	%	--		161,01	4833

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		159,08	4776
			Сметная стоимость:				**2147,63**	**64472**
123	**51**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,2910**		**270,00**	**619**
			Накладные расходы	%	--		11,45	26
			Сметная прибыль	%	8		22,52	52
			Сметная стоимость:				**303,96**	**696**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
124	**80**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**43,6500**		**123,44**	**5388**
			Итого оплата труда:				**39,41**	**1720**
			Итого эксплуатация машин:				**116,41**	**5081**
			Итого материалов:				**0,24**	**10**
			Накладные расходы	%	--		29,52	1288
			Сметная прибыль	%	8		12,24	534
			Сметная стоимость:				**165,19**	**7211**
125	**81**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,5500**		**1371,68**	**6241**
			Итого оплата труда:				**1371,68**	**6241**
			Накладные расходы	%	--		903,19	4110
			Сметная прибыль	%	8		181,99	828
			Сметная стоимость:				**2456,86**	**11179**
126	**82**	**12-010101-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	**м3 грунта**	**4,5500**		**1398,75**	**6364**
			Итого оплата труда:				**931,26**	**4237**
			Итого эксплуатация машин:				**825,49**	**3756**
			Накладные расходы	%	--		633,02	2880
			Сметная прибыль	%	8		162,54	740
			Сметная стоимость:				**2194,31**	**9984**
127	**83**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**7,9625**		**338,40**	**2695**
			Накладные расходы	%	--		14,35	114
			Сметная прибыль	%	8		28,22	225
			Сметная стоимость:				**380,97**	**3033**

1		2	3	4	5	6	7	8
128	**84**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**44,4000**		**15,71**	**697**
			Итого оплата труда:				**6,49**	**288**
			Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**585**
			Итого материалов:				**0,24**	**11**
			Накладные расходы	%	--		4,66	207
			Сметная прибыль	%	8		1,63	72
			Сметная стоимость:				**22,00**	**977**
129	**85**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м из отвала. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,6000**		**13,70**	**364**
			Итого оплата труда:				**4,34**	**116**
			Итого эксплуатация машин:				**13,70**	**364**
			Накладные расходы	%	--		3,26	87
			Сметная прибыль	%	8		1,36	36
			Сметная стоимость:				**18,31**	**487**
130	**86**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**2,7700**		**655,88**	**1817**
			Итого оплата труда:				**655,88**	**1817**
			Накладные расходы	%	--		431,87	1196
			Сметная прибыль	%	8		87,02	241
			Сметная стоимость:				**1174,76**	**3254**
131	**87**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**29,4200**		**120,07**	**3533**
			Итого оплата труда:				**91,12**	**2681**
			Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**1510**
			Накладные расходы	%	--		61,23	1801
			Сметная прибыль	%	8		14,50	427
			Сметная стоимость:				**195,81**	**5761**
			КАНАЛЫ К-1-1, К-1-2, К-1-3					
132	**88**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**25,0000**		**381,06**	**9526**
			Итого оплата труда:				**58,05**	**1451**
			Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**562**
			Итого материалов:				**308,04**	**7701**
			Накладные расходы	%	--		53,01	1325
			Сметная прибыль	%	8		34,73	868
			Сметная стоимость:				**468,79**	**11720**

1		2	3	4	5	6	7	8
133	**89**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,2500**		**24756,56**	**30946**
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				**1086,95**	**1359**
			Итого материалов:				**652,70**	**816**
			Накладные расходы				**23171,45**	**28964**
			Сметная прибыль	%	--		1599,20	1999
			Сметная стоимость:	%	8		2108,46	2636
134	**90**	**11-230601-0504 РСНБ РК 2015**	**Каналы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций**	**6,6200**		**28464,22**	**35580**
			Итого оплата труда:				**39556,25**	**261862**
			Итого эксплуатация машин:				**5258,70**	**34813**
			Итого материалов:				**2010,06**	**13307**
			Накладные расходы				**33205,31**	**219819**
			Сметная прибыль	%	--		5081,30	33638
			Сметная стоимость:	%	8		3571,00	23640
135	**91**	**21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**30,0000**		**48208,56**	**319141**
			Накладные расходы				**304,61**	**9138**
			Сметная прибыль	%	--		12,92	387
			Сметная стоимость:	%	8		25,40	762
136	**92**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0350**		**342,93**	**10288**
			Накладные расходы				**152027,81**	**5321**
			Сметная прибыль	%	--		6445,98	226
			Сметная стоимость:	%	8		12677,90	444
137	**93**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**95,0000**		**171151,69**	**5990**
			Итого оплата труда:				**1827,54**	**173617**
			Итого эксплуатация машин:				**157,72**	**14983**
			Итого материалов:				**28,64**	**2721**
			Накладные расходы				**1647,15**	**156479**
			Сметная прибыль	%	--		161,01	15296
			Сметная стоимость:	%	8		159,08	15113
							2147,63	**204025**

1		2	3	4	5	6	7	8
138	**94**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**7,8700**		**270,00**	**2125**
			Накладные расходы	%	--		11,45	90
			Сметная прибыль	%	8		22,52	177
			Сметная стоимость:				**303,96**	**2392**
			КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КК-1,КК-2,КК-3					
139	**95**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5310**		**24756,56**	**13146**
			Итого оплата труда:				**1086,95**	**577**
			Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**347**
			Итого материалов:				**23171,45**	**12304**
			Накладные расходы	%	--		1599,20	849
			Сметная прибыль	%	8		2108,46	1120
			Сметная стоимость:				**28464,22**	**15115**
140	**96**	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,3400**		**30532,47**	**71446**
			Итого оплата труда:				**13730,14**	**32129**
			Итого эксплуатация машин:				**6906,40**	**16161**
			Итого материалов:				**12475,54**	**29193**
			Накладные расходы	%	--		10182,51	23827
			Сметная прибыль	%	8		3257,20	7622
			Сметная стоимость:				**43972,18**	**102895**
141	**97**	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**3,0000**		**10201,15**	**30603**
			Накладные расходы	%	--		432,53	1298
			Сметная прибыль	%	8		850,69	2552
			Сметная стоимость:				**11484,37**	**34453**
142	**98**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**6,0000**		**11563,73**	**69382**
			Накладные расходы	%	--		490,30	2942
			Сметная прибыль	%	8		964,32	5786
			Сметная стоимость:				**13018,35**	**78110**

1		2	3	4	5	6	7	8
143	**99**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**3536,22**	**10609**
			Накладные расходы	%	--		149,94	450
			Сметная прибыль	%	8		294,89	885
			Сметная стоимость:				**3981,05**	**11943**
144	**100**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**3,0000**		**9680,49**	**29041**
			Накладные расходы	%	--		410,45	1231
			Сметная прибыль	%	8		807,28	2422
			Сметная стоимость:				**10898,22**	**32695**
145	**101**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0720**		**26874,40**	**1935**
			Итого оплата труда:				**4685,34**	**337**
			Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**93**
			Итого материалов:				**21206,40**	**1527**
			Накладные расходы	%	--		3620,55	261
			Сметная прибыль	%	8		2439,60	176
			Сметная стоимость:				**32934,54**	**2371**
146	**102**	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка С1-04**	**т**	**0,0585**		**339131,73**	**19839**
			Накладные расходы	%	--		14379,19	841
			Сметная прибыль	%	8		28280,87	1654
			Сметная стоимость:				**381791,79**	**22335**
147	**103**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**10020,09**	**30060**
			Накладные расходы	%	--		424,85	1275
			Сметная прибыль	%	8		835,60	2507
			Сметная стоимость:				**11280,54**	**33842**

1		2	3	4	5	6	7	8
148	**104**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,9000**		**725,79**	**42023**
			Итого оплата труда:				**180,38**	**10444**
			Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**740**
			Итого материалов:				**534,34**	**30938**
			Накладные расходы	%	--		126,29	7312
			Сметная прибыль	%	8		68,17	3947
			Сметная стоимость:				**920,25**	**53282**
			ОТМОСТКА					
149	**105**	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**31,2000**		**149,61**	**4668**
			Итого оплата труда:				**58,05**	**1811**
			Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**701**
			Итого материалов:				**76,59**	**2390**
			Накладные расходы	%	--		43,19	1348
			Сметная прибыль	%	8		15,42	481
			Сметная стоимость:				**208,23**	**6497**
150	**106**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка, В7,5. Устройство**	**м3**	**3,1200**		**19804,82**	**61791**
			Итого оплата труда:				**1086,95**	**3391**
			Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**2036**
			Итого материалов:				**18219,71**	**56846**
			Накладные расходы	%	--		1389,25	4334
			Сметная прибыль	%	8		1695,53	5290
			Сметная стоимость:				**22889,60**	**71416**
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
151	**151**	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**104,0000**		**2491,13**	**259077**
			Итого оплата труда:				**1928,46**	**200560**
			Итого эксплуатация машин:				**115,25**	**11986**
			Итого материалов:				**504,82**	**52501**
			Накладные расходы	%	--		1319,80	137259
			Сметная прибыль	%	8		304,87	31707
			Сметная стоимость:				**4115,81**	**428044**
152	**153**	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**104,0000**		**1945,71**	**202354**
			Итого оплата труда:				**1690,69**	**175832**
			Итого эксплуатация машин:				**58,02**	**6034**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**225,56**	**23459**
			Накладные расходы	%	--		1146,97	119285
			Сметная прибыль	%	8		247,41	25731
			Сметная стоимость:				**3340,10**	**347370**
153	**156**	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**104,0000**		**2066,95**	**214962**
			Итого оплата труда:				**1769,68**	**184046**
			Итого эксплуатация машин:				**227,74**	**23685**
			Итого материалов:				**177,09**	**18417**
			Накладные расходы	%	--		1201,84	124992
			Сметная прибыль	%	8		261,50	27196
			Сметная стоимость:				**3530,29**	**367151**
154	**159**	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**104,0000**		**1678,44**	**174558**
			Итого оплата труда:				**1351,45**	**140550**
			Итого эксплуатация машин:				**43,63**	**4537**
			Итого материалов:				**305,11**	**31732**
			Накладные расходы	%	--		922,05	95893
			Сметная прибыль	%	8		208,04	21636
			Сметная стоимость:				**2808,53**	**292087**
155	**162**	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**312,0000**		**627,57**	**195801**
			Итого оплата труда:				**596,66**	**186158**
			Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**33**
			Итого материалов:				**30,80**	**9610**
			Накладные расходы	%	--		402,27	125509
			Сметная прибыль	%	8		82,39	25705
			Сметная стоимость:				**1112,22**	**347014**
156	**166**	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**104,0000**		**8126,40**	**845146**
			Итого оплата труда:				**2122,40**	**220730**
			Итого эксплуатация машин:				**18,42**	**1915**
			Итого материалов:				**5994,11**	**623387**
			Накладные расходы	%	--		1680,84	174808
			Сметная прибыль	%	8		784,58	81596
			Сметная стоимость:				**10591,82**	**1101550**
			К3					
157	**196**	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**3,0000**		**13829,73**	**41489**
			Итого оплата труда:				**11106,39**	**33319**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**306,72**	**920**
			Итого материалов:				**2501,83**	**7506**
			Накладные расходы	%	--		7579,07	22737
			Сметная прибыль	%	8		1712,70	5138
			Сметная стоимость:				**23121,50**	**69365**
158	**197**	**51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-7, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**3,0000**		**38850,00**	**116550**
			Накладные расходы	%	--		1647,24	4942
			Сметная прибыль	%	8		3239,78	9719
			Сметная стоимость:				**43737,02**	**131211**
159	**198**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,0000**		**516,04**	**26834**
			Итого оплата труда:				**513,31**	**26692**
			Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**44**
			Итого материалов:				**2,15**	**112**
			Накладные расходы	%	--		345,07	17943
			Сметная прибыль	%	8		68,89	3582
			Сметная стоимость:				**929,99**	**48359**
160	**199**	**23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**47,0000**		**422,71**	**19867**
			Накладные расходы	%	--		17,92	842
			Сметная прибыль	%	8		35,25	1657
			Сметная стоимость:				**475,88**	**22367**
161	**200**	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**5,0000**		**219,83**	**1099**
			Накладные расходы	%	--		9,32	47
			Сметная прибыль	%	8		18,33	92
			Сметная стоимость:				**247,48**	**1237**
162	**201**	**11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Переливной бачок, вместимость 0,2 м3. Установка**	**бак**	**3,0000**		**16794,54**	**50384**
			Итого оплата труда:				**3075,74**	**9227**
			Итого эксплуатация машин:				**436,87**	**1311**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**13425,40**	**40276**
			Накладные расходы	%	--		2648,60	7946
			Сметная прибыль	%	8		1555,45	4666
			Сметная стоимость:				**20998,59**	**62996**
163	**202**	**23-030102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**3,0000**		**911,17**	**2734**
			Накладные расходы	%	--		38,63	116
			Сметная прибыль	%	8		75,98	228
			Сметная стоимость:				**1025,79**	**3077**
164	**203**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,0000**		**58,48**	**292**
			Итого оплата труда:				**27,98**	**140**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**5**
			Итого материалов:				**29,62**	**148**
			Накладные расходы	%	--		18,29	91
			Сметная прибыль	%	8		6,14	31
			Сметная стоимость:				**82,91**	**415**
165	**204**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**5,0000**		**115,33**	**577**
			Итого оплата труда:				**34,59**	**173**
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**8**
			Итого материалов:				**79,43**	**397**
			Накладные расходы	%	--		24,43	122
			Сметная прибыль	%	8		11,18	56
			Сметная стоимость:				**150,95**	**755**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				Тенге				**2151723**
			В том числе:					
			Стоимость оборудования -	Тенге				**116550**
			Накладные расходы -	Тенге				**4942**
			Сметная прибыль -	Тенге				**9719**
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**131211**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24569**
			Материалы -	Тенге				**545**
			Всего заработная плата -	Тенге				**313**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**23700**
			Накладные расходы -	Тенге				**1218**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2063**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27851**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**313**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2010604
			Материалы -	Тенге				806999
			Всего заработная плата -	Тенге				1177114
			Сдача и испытание -	Тенге				1284
			Накладные расходы -	Тенге				826372
			Сметная прибыль -	Тенге				226958
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3063935
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1386
			Сметная заработная плата -	Тенге				1177114
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3222996
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1386
			Сметная заработная плата -	Тенге				1177427
			РАЗДЕЛ 15.ОТОПЛЕНИЕ					
			ТРАНЗИТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ					
166	**1**	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**1482,72**	**50412**
			Итого оплата труда:				**257,62**	**8759**
			Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**394**
			Итого материалов:				**1217,99**	**41412**
			Накладные расходы	%	--		225,07	7652
			Сметная прибыль	%	8		136,62	4645
			Сметная стоимость:				**1844,41**	**62710**
167	**2**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1478,37**	**5913**
			Итого оплата труда:				**487,64**	**1951**
			Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**101**
			Итого материалов:				**974,65**	**3899**
			Накладные расходы	%	--		369,71	1479
			Сметная прибыль	%	8		147,85	591
			Сметная стоимость:				**1995,92**	**7984**
168	**3**	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**2113,68**	**38046**
			Итого оплата труда:				**578,31**	**10410**
			Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**546**
			Итого материалов:				**1515,83**	**27285**
			Накладные расходы	%	--		453,73	8167
			Сметная прибыль	%	8		205,39	3697
			Сметная стоимость:				**2772,81**	**49910**

1		2	3	4	5	6	7	8
169	**4**	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**3165,02**	**6330**
			Итого оплата труда:				**642,58**	**1285**
			Итого эксплуатация машин:				**43,99**	**88**
			Итого материалов:				**2493,83**	**4988**
			Накладные расходы	%	--		538,77	1078
			Сметная прибыль	%	8		296,30	593
			Сметная стоимость:				**4000,10**	**8000**
170	**6**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**38,0000**		**55,39**	**2105**
			Итого оплата труда:				**51,60**	**1961**
			Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**73**
			Итого материалов:				**1,87**	**71**
			Накладные расходы	%	--		34,84	1324
			Сметная прибыль	%	8		7,22	274
			Сметная стоимость:				**97,45**	**3703**
171	**7**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20,0000**		**55,39**	**1108**
			Итого оплата труда:				**51,60**	**1032**
			Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**38**
			Итого материалов:				**1,87**	**37**
			Накладные расходы	%	--		34,84	697
			Сметная прибыль	%	8		7,22	144
			Сметная стоимость:				**97,45**	**1949**
			ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА					
172	**26**	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**31,6300**		**15405,89**	**487288**
			Итого оплата труда:				**608,65**	**19252**
			Итого эксплуатация машин:				**103,76**	**3282**
			Итого материалов:				**14744,51**	**466369**
			Накладные расходы	%	--		1036,42	32782
			Сметная прибыль	%	8		1315,39	41606
			Сметная стоимость:				**17757,70**	**561676**
173	**30**	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**104,0000**		**838,83**	**87238**
			Итого оплата труда:				**774,71**	**80570**
			Итого материалов:				**64,12**	**6668**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		390,89	40653
			Сметная прибыль	%	8		98,38	10231
			Сметная стоимость:				**1328,10**	**138122**
174	**36**	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**110,0000**		**960,69**	**105676**
			Итого оплата труда:				**904,82**	**99531**
			Итого материалов:				**55,87**	**6145**
			Накладные расходы	%	--		455,74	50131
			Сметная прибыль	%	8		113,31	12465
			Сметная стоимость:				**1529,74**	**168271**
175	**39**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**393,0000**		**210,13**	**82581**
			Итого оплата труда:				**111,73**	**43909**
			Итого материалов:				**98,40**	**38672**
			Накладные расходы	%	--		79,25	31147
			Сметная прибыль	%	8		23,15	9098
			Сметная стоимость:				**312,53**	**122826**
			ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Danfoss					
176	**47**	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диаметр условного прохода до 20 мм.**	**шт.**	**392,0000**		**838,83**	**328822**
			Итого оплата труда:				**774,71**	**303686**
			Итого материалов:				**64,12**	**25136**
			Накладные расходы	%	--		390,89	153230
			Сметная прибыль	%	8		98,38	38564
			Сметная стоимость:				**1328,10**	**520616**
177	**51**	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**1180,0000**		**75,36**	**88931**
			Итого оплата труда:				**27,98**	**33019**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1230**
			Итого материалов:				**46,51**	**54882**
			Накладные расходы	%	--		19,00	22426
			Сметная прибыль	%	8		7,55	8909
			Сметная стоимость:				**101,92**	**120265**
178	**52**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1180,0000**		**115,33**	**136094**
			Итого оплата труда:				**34,59**	**40817**
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**1949**
			Итого материалов:				**79,43**	**93730**
			Накладные расходы	%	--		24,43	28831

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		11,18	13194
			Сметная стоимость:				**150,95**	**178120**
179	**53**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**63,0000**		**256,69**	**16172**
			Итого оплата труда:					
			Накладные расходы	%	--		155,91	9822
			Сметная прибыль	%	8		33,01	2080
			Сметная стоимость:				**445,61**	**28074**
180	**54**	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**63,0000**		**67,72**	**4266**
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**3329**
			Накладные расходы	%	--		14,87	937
			Сметная прибыль	%	8		32,73	2062
			Сметная стоимость:				8,04	506
181	**55**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**63,0000**		**108,48**	**6834**
			Итого оплата труда:				**58,48**	**3684**
			Итого эксплуатация машин:					
			Итого материалов:				**27,98**	**1763**
			Накладные расходы	%	--		**1,04**	**66**
			Сметная прибыль	%	8		**29,62**	**1866**
			Сметная стоимость:				18,29	1152
182	**56**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**63,0000**		6,14	387
			Итого оплата труда:				**82,91**	**5223**
			Итого эксплуатация машин:				**168,21**	**10598**
			Итого материалов:					
			Накладные расходы	%	--		**26,24**	**1653**
			Сметная прибыль	%	8		**2,70**	**170**
			Сметная стоимость:				**139,78**	**8806**
183	**57**	**11-260101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**5,7000**		21,96	1383
			Итого оплата труда:				15,21	958
			Итого эксплуатация машин:				**205,39**	**12939**
			Итого материалов:				**56143,53**	**320018**
			Накладные расходы	%	--		**32536,52**	**185458**
			Сметная прибыль	%	8		**1349,44**	**7692**
			Сметная стоимость:				**22896,84**	**130512**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				Тенге			21136,07	120476
							6182,37	35239
							83461,97	**475733**
								1775283

1		2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				521736
			Материалы -	Тенге				37950
			Всего заработная плата -	Тенге				483787
			Накладные расходы -	Тенге				244013
			Сметная прибыль -	Тенге				61260
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				827010
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				609
			Сметная заработная плата -	Тенге				483787
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				579762
			Материалы -	Тенге				289797
			Всего заработная плата -	Тенге				282212
			Накладные расходы -	Тенге				186153
			Сметная прибыль -	Тенге				61273
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				827188
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				327
			Сметная заработная плата -	Тенге				282212
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				673784
			Материалы -	Тенге				582732
			Всего заработная плата -	Тенге				88558
			Сдача и испытание -	Тенге				1888
			Накладные расходы -	Тенге				84325
			Сметная прибыль -	Тенге				60649
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				818758
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
			Сметная заработная плата -	Тенге				88558
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2472956
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1038
			Сметная заработная плата -	Тенге				854556
			РАЗДЕЛ 16.Вентиляция					
			ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА					
184	97	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	288,0000		1202,15	346219
			Итого оплата труда:				900,80	259429
			Итого эксплуатация машин:				21,90	6307
			Итого материалов:				288,40	83061
			Накладные расходы	%	--		618,12	178019
			Сметная прибыль	%	8		145,62	41939
			Сметная стоимость:				1965,89	566177
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16								346219
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				346219
			В том числе:					
			Материалы -	Тенге				83061