1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				259429
		Сдача и испытание -	Тенге				12531
		Накладные расходы -	Тенге				178019
		Сметная прибыль -	Тенге				41939
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				566177
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				327
		Сметная заработная плата -	Тенге				259429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч				566177
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				327
		Сметная заработная плата -					259429
		РАЗДЕЛ 17.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
185	**1**	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм (футляры). Прокладка**	**м трубопровода**	**39,6500**	**1373,28**	**54450**
			Итого оплата труда:			**487,64**	**19335**
			Итого эксплуатация машин:			**25,32**	**1004**
			Итого материалов:			**869,55**	**34478**
			Накладные расходы	%	--	365,25	14482
			Сметная прибыль	%	8	139,08	5515
			Сметная стоимость:			**1877,61**	**74447**
186	**2**	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**420,0000**	**1193,61**	**501316**
			Итого оплата труда:			**244,75**	**102794**
			Итого эксплуатация машин:			**13,72**	**5761**
			Итого материалов:			**940,38**	**394958**
			Накладные расходы	%	--	204,71	85976
			Сметная прибыль	%	8	111,87	46983
			Сметная стоимость:			**1510,18**	**634275**
187	**3**	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39,0000**	**1240,23**	**48369**
			Итого оплата труда:			**244,75**	**9545**
			Итого эксплуатация машин:			**13,72**	**535**
			Итого материалов:			**987,00**	**38493**
			Накладные расходы	%	--	206,68	8061
			Сметная прибыль	%	8	115,75	4514
			Сметная стоимость:			**1562,66**	**60944**

1		2	3	4	5	6	7	8
188	**4**	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**117,0000**		**1315,73**	**153940**
			Итого оплата труда:				**244,75**	**28636**
			Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**1605**
			Итого материалов:				**1062,50**	**124312**
			Накладные расходы	%	--		209,88	24556
			Сметная прибыль	%	8		122,05	14280
			Сметная стоимость:				**1647,66**	**192777**
189	**5**	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39,0000**		**1695,68**	**66132**
			Итого оплата труда:				**244,75**	**9545**
			Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**535**
			Итого материалов:				**1442,45**	**56256**
			Накладные расходы	%	--		225,99	8814
			Сметная прибыль	%	8		153,73	5996
			Сметная стоимость:				**2075,41**	**80941**
190	**8**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**615,0000**		**339,88**	**209028**
			Итого оплата труда:				**332,17**	**204285**
			Итого материалов:				**7,71**	**4743**
			Накладные расходы	%	--		223,55	137483
			Сметная прибыль	%	8		45,07	27721
			Сметная стоимость:				**608,51**	**374232**
191	**9**	**11-130301-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	**м2**	**49,0000**		**56,72**	**2779**
			Итого оплата труда:				**28,75**	**1409**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**51**
			Итого материалов:				**27,09**	**1328**
			Накладные расходы	%	--		18,65	914
			Сметная прибыль	%	8		6,03	295
			Сметная стоимость:				**81,39**	**3988**
192	**10**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**49,0000**		**115,33**	**5651**
			Итого оплата труда:				**34,59**	**1695**
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**81**
			Итого материалов:				**79,43**	**3892**
			Накладные расходы	%	--		24,43	1197

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		11,18	548
			Сметная стоимость:				**150,95**	**7396**
			ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ					
193	**11**	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**104,0000**		**40226,30**	**4183535**
			Итого оплата труда:				**1000,33**	**104034**
			Итого эксплуатация машин:				**157,96**	**16428**
			Итого материалов:				**39143,75**	**4070950**
			Накладные расходы	%	--		2335,41	242883
			Сметная прибыль	%	8		3404,94	354113
			Сметная стоимость:				**45966,64**	**4780531**
194	**12**	**13-080302-0901 РСНБ РК 2015**	**Система автоматического контроля загазованности. Монтаж оборудования**	**компл.**	**104,0000**		**6138,22**	**638375**
			Итого оплата труда:				**3573,75**	**371670**
			Итого эксплуатация машин:				**230,49**	**23971**
			Итого материалов:				**2393,85**	**248960**
			Накладные расходы	%	--		1854,68	192887
			Сметная прибыль	%	8		639,43	66501
			Сметная стоимость:				**8632,33**	**897762**
195	**14**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые, диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик**	**104,0000**		**5938,69**	**617623**
			Итого оплата труда:				**3581,05**	**372429**
			Итого эксплуатация машин:				**187,59**	**19509**
			Итого материалов:				**2204,15**	**229231**
			Накладные расходы	%	--		2506,46	260672
			Сметная прибыль	%	8		675,61	70264
			Сметная стоимость:				**9120,76**	**948559**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17				Тенге				**6481198**
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -				Тенге				**638375**
Материалы -				Тенге				**248960**
Всего заработная плата -				Тенге				**371670**
Накладные расходы -				Тенге				**192887**
Сметная прибыль -				Тенге				**66501**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				**897762**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**422**
Сметная заработная плата -				Тенге				**371670**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**8430**
Материалы -				Тенге				**5220**
Всего заработная плата -				Тенге				**3104**
Накладные расходы -				Тенге				**2111**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				843
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11385
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
			Сметная заработная плата -	Тенге				3104
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5834393
			Материалы -	Тенге				4953420
			Всего заработная плата -	Тенге				850603
			Накладные расходы -	Тенге				782926
			Сметная прибыль -	Тенге				529386
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7146705
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				963
			Сметная заработная плата -	Тенге				850603
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				8055852
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1389
			Сметная заработная плата -	Тенге				1225377
			РАЗДЕЛ 18.Электросиловое оборудование и электроосвещение					
			ОБОРУДОВАНИЕ					
196	**5**	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**104,0000**		**360,82**	**37526**
			Итого оплата труда:				**318,64**	**33138**
			Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**5890**
			Итого материалов:				**5,50**	**572**
			Накладные расходы	%	--		157,46	16376
			Сметная прибыль	%	8		41,46	4312
			Сметная стоимость:				**559,74**	**58213**
197	**7**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**826,41**	**826**
			Итого оплата труда:				**784,23**	**784**
			Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**57**
			Итого материалов:				**5,50**	**6**
			Накладные расходы	%	--		384,92	385
			Сметная прибыль	%	8		96,91	97
			Сметная стоимость:				**1308,24**	**1308**
198	**9**	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**1011,66**	**9105**
			Итого оплата труда:				**918,38**	**8265**
			Итого эксплуатация машин:				**116,04**	**1044**
			Итого материалов:				**17,16**	**154**
			Накладные расходы	%	--		452,63	4074
			Сметная прибыль	%	8		117,14	1054
			Сметная стоимость:				**1581,44**	**14233**

1		2	3	4	5	6	7	8
199	11	13-080103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**20015,63**	**40031**
			Итого оплата труда:				**16859,36**	**33719**
			Итого эксплуатация машин:				**4304,54**	**8609**
			Итого материалов:				**368,43**	**737**
			Накладные расходы	%	--		8370,42	16741
			Сметная прибыль	%	8		2270,88	4542
			Сметная стоимость:				**30656,94**	**61314**
200	14	13-080205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	**шт.**	**40,0000**		**1986,34**	**79454**
			Итого оплата труда:				**1263,88**	**50555**
			Итого эксплуатация машин:				**736,30**	**29452**
			Итого материалов:				**245,60**	**9824**
			Накладные расходы	%	--		648,10	25924
			Сметная прибыль	%	8		210,76	8430
			Сметная стоимость:				**2845,20**	**113808**
201	17	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**113,0000**		**2218,25**	**250663**
			Итого оплата труда:				**1776,90**	**200789**
			Итого эксплуатация машин:				**59,92**	**6771**
			Итого материалов:				**401,39**	**45357**
			Накладные расходы	%	--		886,81	100210
			Сметная прибыль	%	8		248,41	28070
			Сметная стоимость:				**3353,47**	**378942**
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ					
202	22	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2650,0000**		**153,80**	**407566**
			Итого оплата труда:				**137,37**	**364033**
			Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**5556**
			Итого материалов:				**14,41**	**38177**
			Накладные расходы	%	--		67,81	179693
			Сметная прибыль	%	8		17,73	46981
			Сметная стоимость:				**239,34**	**634240**
203	23	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**300,0000**		**258,01**	**77402**
			Итого оплата труда:				**142,60**	**42781**
			Итого эксплуатация машин:				**33,58**	**10073**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**91,21**	**27362**
			Накладные расходы	%	--		74,56	22368
			Сметная прибыль	%	8		26,61	7982
			Сметная стоимость:				**359,17**	**107752**
204	**24**	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2000,0000**		**59,01**	**118029**
			Итого оплата труда:				**41,83**	**83663**
			Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**1133**
			Итого материалов:				**16,82**	**33632**
			Накладные расходы	%	--		21,17	42331
			Сметная прибыль	%	8		6,41	12829
			Сметная стоимость:				**86,59**	**173189**
			ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА					
205	**40**	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**394,0000**		**1294,66**	**510095**
			Итого оплата труда:				**1006,10**	**396405**
			Итого эксплуатация машин:				**528,95**	**208405**
			Итого материалов:				**106,86**	**42102**
			Накладные расходы	%	--		503,76	198483
			Сметная прибыль	%	8		143,87	56686
			Сметная стоимость:				**1942,30**	**765265**
206	**41**	**13-080305-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**81,0000**		**1951,62**	**158081**
			Итого оплата труда:				**892,64**	**72304**
			Итого эксплуатация машин:				**602,13**	**48772**
			Итого материалов:				**883,90**	**71596**
			Накладные расходы	%	--		481,00	38961
			Сметная прибыль	%	8		194,61	15763
			Сметная стоимость:				**2627,22**	**212805**
207	**42**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**672,0000**		**269,09**	**180830**
			Итого оплата труда:				**255,55**	**171733**
			Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**1522**
			Итого материалов:				**12,07**	**8111**
			Накладные расходы	%	--		125,42	84285
			Сметная прибыль	%	8		31,56	21209
			Сметная стоимость:				**426,08**	**286324**
208	**43**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**85,0000**		**298,49**	**25371**
			Итого оплата труда:				**290,49**	**24692**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**202**
			Итого материалов:				**6,21**	**528**
			Накладные расходы	%	--		142,26	12092
			Сметная прибыль	%	8		35,26	2997
			Сметная стоимость:				**476,01**	**40461**
209	**44**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1625,0000**		**321,35**	**522196**
			Итого оплата труда:				**299,48**	**486652**
			Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**3682**
			Итого материалов:				**20,41**	**33160**
			Накладные расходы	%	--		147,24	239259
			Сметная прибыль	%	8		37,49	60916
			Сметная стоимость:				**506,07**	**822372**
210	**45**	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**104,0000**		**595,54**	**61936**
			Итого оплата труда:				**564,22**	**58679**
			Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**801**
			Итого материалов:				**25,62**	**2665**
			Накладные расходы	%	--		276,97	28805
			Сметная прибыль	%	8		69,80	7259
			Сметная стоимость:				**942,32**	**98001**
211	**46**	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**280,0000**		**1353,71**	**379038**
			Итого оплата труда:				**433,04**	**121253**
			Итого эксплуатация машин:				**8,10**	**2268**
			Итого материалов:				**915,16**	**256244**
			Накладные расходы	%	--		250,60	70168
			Сметная прибыль	%	8		128,34	35936
			Сметная стоимость:				**1732,65**	**485143**
212	**47**	**13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45,0000**		**445,80**	**20061**
			Итого оплата труда:				**432,85**	**19478**
			Итого эксплуатация машин:				**7,81**	**351**
			Итого материалов:				**7,54**	**339**
			Накладные расходы	%	--		212,01	9541
			Сметная прибыль	%	8		52,63	2368
			Сметная стоимость:				**710,44**	**31970**
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
213	**63**	**151801-119**	**Звонок электрический "Сверчок"**	**шт**	**104,0000**		**1261,86**	**131233**
			Накладные расходы	%	--		53,50	5564
			Сметная прибыль	%	8		105,23	10944

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**1420,59**	**147742**
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
214	**66**	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением до 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**65,0000**		**366,30**	**23809**
			Итого оплата труда:				**137,01**	**8906**
			Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**1057**
			Итого материалов:				**216,81**	**14093**
			Накладные расходы	%	--		76,66	4983
			Сметная прибыль	%	8		35,44	2303
			Сметная стоимость:				**478,40**	**31096**
215	**67**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2234,28**	**22343**
			Итого оплата труда:				**610,79**	**6108**
			Итого эксплуатация машин:				**120,88**	**1209**
			Итого материалов:				**1530,55**	**15306**
			Накладные расходы	%	--		367,23	3672
			Сметная прибыль	%	8		208,12	2081
			Сметная стоимость:				**2809,63**	**28096**
216	**68**	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**670,0000**		**267,35**	**179126**
			Итого оплата труда:				**134,28**	**89965**
			Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**25722**
			Итого материалов:				**104,07**	**69724**
			Накладные расходы	%	--		71,24	47732
			Сметная прибыль	%	8		27,09	18149
			Сметная стоимость:				**365,68**	**245007**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге				**3234723**
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3234723**
		Материалы -		Тенге				**669689**
		Всего заработная плата -		Тенге				**2273901**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**131233**
			Накладные расходы -	Тенге				**1151647**
			Сметная прибыль -	Тенге				**350910**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4737280**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2643**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2273901**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**4737280**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2643**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2273901**

1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 19.Слаботочные сети					
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
217	**1**	**13-100408-0621 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4425,11**	**4425**
			Итого оплата труда:				**3054,01**	**3054**
			Итого эксплуатация машин:				**136,89**	**137**
			Итого материалов:				**1268,31**	**1268**
			Накладные расходы	%	--		1480,13	1480
			Сметная прибыль	%	8		472,42	472
			Сметная стоимость:				**6377,66**	**6378**
218	**2**	**13-100408-0623 РСНБ РК 2015**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1997,42**	**7990**
			Итого оплата труда:				**1971,72**	**7887**
			Итого эксплуатация машин:				**34,22**	**137**
			Накладные расходы	%	--		919,15	3677
			Сметная прибыль	%	8		233,33	933
			Сметная стоимость:				**3149,90**	**12600**
219	**3**	**13-110202-0101 РСНБ РК 2015**	**Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр до 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2388,74**	**2389**
			Итого оплата труда:				**832,64**	**833**
			Итого материалов:				**1556,10**	**1556**
			Накладные расходы	%	--		483,18	483
			Сметная прибыль	%	8		229,75	230
			Сметная стоимость:				**3101,67**	**3102**
220	**4**	**13-100902-1101 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 25 мм. Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях**	**м**	**12,0000**		**372,24**	**4467**
			Итого оплата труда:				**315,07**	**3781**
			Итого эксплуатация машин:				**23,62**	**283**
			Итого материалов:				**34,91**	**419**
			Накладные расходы	%	--		156,35	1876
			Сметная прибыль	%	8		42,29	507
			Сметная стоимость:				**570,87**	**6850**
221	**5**	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**760,0000**		**248,96**	**189210**
			Итого оплата труда:				**278,36**	**211552**
			Итого эксплуатация машин:				**52,81**	**40136**
			Итого материалов:				**-69,17**	**-52567**
			Накладные расходы	%	--		128,36	97554
			Сметная прибыль	%	8		30,19	22941

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**407,51**	**309705**
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
222	**16**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,2700**		**100967,66**	**27261**
			Итого оплата труда:				**99565,13**	**26883**
			Итого материалов:				**1402,53**	**379**
			Накладные расходы	%	--		68732,56	18558
			Сметная прибыль	%	8		13576,02	3666
			Сметная стоимость:				**183276,25**	**49485**
223	**17**	**13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**540,0000**		**194,06**	**104792**
			Итого оплата труда:				**148,96**	**80441**
			Итого эксплуатация машин:				**64,76**	**34970**
			Итого материалов:				**0,88**	**474**
			Накладные расходы	%	--		74,69	40332
			Сметная прибыль	%	8		21,50	11610
			Сметная стоимость:				**290,25**	**156733**
224	**18**	**13-100603-0119 РСНБ РК 2015**	**Муфта оптическая. Монтаж с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) на кабеле емкостью до 1х4**	**муфта**	**1,0000**		**9916,96**	**9917**
			Итого оплата труда:				**9223,93**	**9224**
			Итого материалов:				**693,03**	**693**
			Накладные расходы	%	--		4324,18	4324
			Сметная прибыль	%	8		1139,29	1139
			Сметная стоимость:				**15380,44**	**15380**
225	**19**	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**50,0000**		**2939,29**	**146965**
			Итого оплата труда:				**1994,55**	**99727**
			Итого эксплуатация машин:				**913,62**	**45681**
			Итого материалов:				**320,93**	**16047**
			Накладные расходы	%	--		1014,49	50724
			Сметная прибыль	%	8		316,30	15815
			Сметная стоимость:				**4270,08**	**213504**
226	**20**	**13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**104,0000**		**209,09**	**21745**
			Итого оплата труда:				**180,38**	**18759**
			Итого материалов:				**28,71**	**2985**
			Накладные расходы	%	--		89,34	9291
			Сметная прибыль	%	8		23,87	2483
			Сметная стоимость:				**322,30**	**33519**

1		2	3	4	5	6	7	8
227	21	13-100902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке на фундаменте**	**шкаф**	**1,0000**		**14516,18**	**14516**
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:				**6551,26**	**6551**
			Итого материалов:				**1612,27**	**1612**
			Накладные расходы				**6864,07**	**6864**
			Сметная прибыль	%	--		3538,31	3538
			Сметная стоимость:	%	8		1444,36	1444
228	22	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**19498,86**	**19499**
			Итого оплата труда:				**776,70**	**3884**
			Итого эксплуатация машин:				**754,98**	**3775**
			Итого материалов:				**5,69**	**28**
			Накладные расходы				**16,03**	**80**
			Сметная прибыль	%	--		369,76	1849
			Сметная стоимость:	%	8		91,72	459
			РАДИОФИКАЦИЯ				**1238,18**	**6191**
229	33	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**5,7000**		**100967,66**	**575516**
			Итого оплата труда:					
			Итого материалов:				**99565,13**	**567521**
			Накладные расходы				**1402,53**	**7994**
			Сметная прибыль	%	--		68732,56	391776
			Сметная стоимость:	%	8		13576,02	77383
230	34	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м провода**	**3170,0000**		**183276,25**	**1044675**
			Итого оплата труда:				**248,96**	**789206**
			Итого эксплуатация машин:				**119,04**	**377367**
			Итого материалов:				**23,72**	**75198**
			Накладные расходы				**111,99**	**355016**
			Сметная прибыль	%	--		60,94	193169
			Сметная стоимость:	%	8		24,79	78590
231	35	11-340207-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка**	**стойка**	**5,0000**		**334,69**	**1060966**
			Итого оплата труда:				**11547,49**	**57737**
			Итого материалов:				**5565,98**	**27830**
			Накладные расходы				**5981,51**	**29908**
			Сметная прибыль	%	--		4092,64	20463
				%	8		1251,21	6256

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**16891,34**	**84457**
232	**36**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Радиорозетка. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**288,0000**		**321,35**	**92549**
			Итого оплата труда:				**299,48**	**86250**
			Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**652**
			Итого материалов:				**20,41**	**5877**
			Накладные расходы	%	--		147,24	42404
			Сметная прибыль	%	8		37,49	10796
			Сметная стоимость:				**506,07**	**145750**
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
233	**37**	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**5550,0000**		**52,09**	**289100**
			Накладные расходы	%	--		2,21	12258
			Сметная прибыль	%	8		4,34	24109
			Сметная стоимость:				**58,64**	**325466**
234	**38**	**23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**150,0000**		**224,69**	**33704**
			Накладные расходы	%	--		9,53	1429
			Сметная прибыль	%	8		18,74	2811
			Сметная стоимость:				**252,95**	**37943**
235	**39**	**23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2**	**1000 м**	**0,9700**		**23903,70**	**23187**
			Накладные расходы	%	--		1013,52	983
			Сметная прибыль	%	8		1993,38	1934
			Сметная стоимость:				**26910,59**	**26103**
236	**40**	**151607-295**	**Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х0,6 мм2**	**1000м**	**2,2000**		**12472,18**	**27439**
			Накладные расходы	%	--		528,82	1163
			Сметная прибыль	%	8		1040,08	2288
			Сметная стоимость:				**14041,08**	**30890**
237	**41**	**ООО Связьдеталь**	**Радиорозетка скрытой установки РПВ-2**	**шт**	**273,3425361**		**201,60**	**55105**
			Накладные расходы	%	--		8,55	2336
			Сметная прибыль	%	8		16,81	4595

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**226,96**	**62037**
			ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
238	**42**	**11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка**	**т металлоконструкций антенны**	**0,1200**		**76844,13**	**9221**
			Итого оплата труда:				**31022,16**	**3723**
			Итого эксплуатация машин:				**35827,92**	**4299**
			Итого материалов:				**22277,92**	**2673**
			Накладные расходы	%	--		23339,78	2801
			Сметная прибыль	%	8		8014,71	962
			Сметная стоимость:				**108198,62**	**12984**
239	**43**	**23-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем**	**шт.**	**5,0000**		**5284,52**	**26423**
			Накладные расходы	%	--		224,06	1120
			Сметная прибыль	%	8		440,69	2203
			Сметная стоимость:				**5949,27**	**29746**
240	**44**	**Корпорация LANS**	**Телевизионный ответвитель на 3 отвода LANS LA-3-10**	**шт**	**6,0000**		**424,10**	**2545**
			Накладные расходы	%	--		17,98	108
			Сметная прибыль	%	8		35,37	212
			Сметная стоимость:				**477,45**	**2865**
241	**45**	**Корпорация LANS**	**Телевизионный ответвитель на 3 отвода LANS LA-3-12**	**шт**	**6,0000**		**424,10**	**2545**
			Накладные расходы	%	--		17,98	108
			Сметная прибыль	%	8		35,37	212
			Сметная стоимость:				**477,45**	**2865**
242	**46**	**Корпорация LANS**	**Телевизионный ответвитель на 3 отвода LANS LA-3-16**	**шт**	**6,0000**		**424,10**	**2545**
			Накладные расходы	%	--		17,98	108
			Сметная прибыль	%	8		35,37	212
			Сметная стоимость:				**477,45**	**2865**
243	**47**	**Корпорация LANS**	**Телевизионный ответвитель на 3 отвода LANS LA-3-20**	**шт**	**6,0000**		**424,10**	**2545**
			Накладные расходы	%	--		17,98	108
			Сметная прибыль	%	8		35,37	212
			Сметная стоимость:				**477,45**	**2865**
244	**48**	**Корпорация LANS**	**Телевизионный ответвитель на 2 отвода LANS LA-2-10**	**шт**	**4,0000**		**329,25**	**1317**
			Накладные расходы	%	--		13,96	56
			Сметная прибыль	%	8		27,46	110
			Сметная стоимость:				**370,67**	**1483**

1		2	3	4	5	6	7	8
245	49	Корпорация LANS	**Телевизионный ответвитель на 2 отвода LANS LA-2-12**	**шт**	**4,0000**		**329,25**	**1317**
			Накладные расходы	%	--		13,96	56
			Сметная прибыль	%	8		27,46	110
			Сметная стоимость:				**370,67**	**1483**
246	50	Корпорация LANS	**Телевизионный ответвитель на 2 отвода LANS LA-2-16**	**шт**	**4,0000**		**329,25**	**1317**
			Накладные расходы	%	--		13,96	56
			Сметная прибыль	%	8		27,46	110
			Сметная стоимость:				**370,67**	**1483**
247	51	Корпорация LANS	**Телевизионный ответвитель на 2 отвода LANS LA-2-20**	**шт**	**4,0000**		**329,25**	**1317**
			Накладные расходы	%	--		13,96	56
			Сметная прибыль	%	8		27,46	110
			Сметная стоимость:				**370,67**	**1483**
			ДОМОФОН					
248	52	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1500**		**100967,66**	**15145**
			Итого оплата труда:				**99565,13**	**14935**
			Итого материалов:				**1402,53**	**210**
			Накладные расходы	%	--		68732,56	10310
			Сметная прибыль	%	8		13576,02	2036
			Сметная стоимость:				**183276,25**	**27491**
249	53	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**3230,0000**		**248,96**	**804144**
			Итого оплата труда:				**278,36**	**899096**
			Итого эксплуатация машин:				**52,81**	**170577**
			Итого материалов:				**-69,17**	**-223406**
			Накладные расходы	%	--		128,36	414606
			Сметная прибыль	%	8		30,19	97500
			Сметная стоимость:				**407,51**	**1316250**
250	54	13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**5,0000**		**2835,67**	**14178**
			Итого оплата труда:				**2424,55**	**12123**
			Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**15**
			Итого материалов:				**408,12**	**2041**
			Накладные расходы	%	--		1201,94	6010
			Сметная прибыль	%	8		323,01	1615
			Сметная стоимость:				**4360,61**	**21803**

1		2	3	4	5	6	7	8
251	55	13-100301-0212 РСНБ РК 2015	**Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка**	**комплект**	**5,0000**		**9816,00**	**49080**
			Итого оплата труда:				**9816,00**	**49080**
			Накладные расходы	%	--		4570,47	22852
			Сметная прибыль	%	8		1150,92	5755
			Сметная стоимость:				**15537,39**	**77687**
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА					
252	56	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**150,0000**		**160,35**	**24053**
			Накладные расходы	%	--		6,80	1020
			Сметная прибыль	%	8		13,37	2006
			Сметная стоимость:				**180,52**	**27078**
253	57	23-060401-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8**	**км**	**3,2300**		**40044,94**	**129345**
			Накладные расходы	%	--		1697,91	5484
			Сметная прибыль	%	8		3339,43	10786
			Сметная стоимость:				**45082,27**	**145616**
254	58	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Блок вызова до 100 абонентов БВД-SM101T**	**шт**	**5,0000**		**16917,22**	**84586**
			Накладные расходы	%	--		717,29	3586
			Сметная прибыль	%	8		1410,76	7054
			Сметная стоимость:				**19045,27**	**95226**
255	59	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Координатный коммутатор, емкость 100 абонентов, БК-100М**	**шт**	**5,0000**		**3748,97**	**18745**
			Накладные расходы	%	--		158,96	795
			Сметная прибыль	%	8		312,63	1563
			Сметная стоимость:				**4220,56**	**21103**
256	60	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова, цвет белый, УКП-12**	**шт**	**104,0000**		**2399,34**	**249531**
			Накладные расходы	%	--		101,73	10580
			Сметная прибыль	%	8		200,09	20809
			Сметная стоимость:				**2701,16**	**280920**

1		2	3	4	5	6	7	8
257	61	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Монтажный бокс VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК**	**компл**	**5,0000**		**7638,52**	**38193**
			Накладные расходы	%	--		323,87	1619
			Сметная прибыль	%	8		636,99	3185
			Сметная стоимость:				**8599,38**	**42997**
258	62	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100x, БВД-SM101x, БВД-341x, БВД-402x, БВД-404x,**	**компл**	**5,0000**		**4639,35**	**23197**
			Накладные расходы	%	--		196,71	984
			Сметная прибыль	%	8		386,88	1934
			Сметная стоимость:				**5222,94**	**26115**
259	63	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300-40(12VDC 0,5A)**	**шт**	**5,0000**		**8716,35**	**43582**
			Накладные расходы	%	--		369,57	1848
			Сметная прибыль	%	8		726,87	3634
			Сметная стоимость:				**9812,80**	**49064**
260	64	ООО Научно-производственная фирма МОДУС-Н	**Кнопка управления МК-341**	**шт**	**5,0000**		**2952,31**	**14762**
			Накладные расходы	%	--		125,18	626
			Сметная прибыль	%	8		246,20	1231
			Сметная стоимость:				**3323,69**	**16618**
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
261	65	13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20,0000**		**267,35**	**5347**
			Итого оплата труда:				**134,28**	**2686**
			Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**768**
			Итого материалов:				**104,07**	**2081**
			Накладные расходы	%	--		71,24	1425
			Сметная прибыль	%	8		27,09	542
			Сметная стоимость:				**365,68**	**7314**
262	66	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением до 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10,0000**		**366,30**	**3663**
			Итого оплата труда:				**137,01**	**1370**
			Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**163**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**216,81**	**2168**
		Накладные расходы	%	--		76,66	767
		Сметная прибыль	%	8		35,44	354
		Сметная стоимость:				**478,40**	**4784**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**4049742**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**472595**
		Накладные расходы -	Тенге				**20038**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39411**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**532044**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2366456**
		Материалы -	Тенге				**397569**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1873555**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**97990**
		Накладные расходы -	Тенге				**900517**
		Сметная прибыль -	Тенге				**261358**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3528331**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1873555**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1210691**
		Материалы -	Тенге				**41164**
		Всего заработная плата -	Тенге				**640891**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**525810**
		Накладные расходы -	Тенге				**466202**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134151**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1811044**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**851**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**640891**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**5871419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2514446**
		РАЗДЕЛ 20.ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ					
263	**1**	**11-460801-0108 РСНБ РК 2015** **Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**2,0000**		**252228,73**	**504457**
		Итого оплата труда:				**25915,32**	**51831**
		Итого эксплуатация машин:				**34422,01**	**68844**
		Итого материалов:				**203613,08**	**407226**
		Накладные расходы	%	--		24417,67	48835
		Сметная прибыль	%	8		22131,71	44263
		Сметная стоимость:				**298778,12**	**597556**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**504457**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**504457**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				407226
		Всего заработная плата -	Тенге				51831
		Накладные расходы -	Тенге				48835
		Сметная прибыль -	Тенге				44263
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				597556
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				51831
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	чел.-ч				597556
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				51831
		РАЗДЕЛ 21.Вертикальная планировка					
264	**1**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) /объем 1275.0,8881/**	**м3 грунта**	**861,0000**	**24,55**	**21138**
			Итого оплата труда:			**7,79**	**6704**
			Итого эксплуатация машин:			**24,55**	**21138**
			Накладные расходы	%	--	5,84	5026
			Сметная прибыль	%	8	2,43	2093
			Сметная стоимость:			**32,82**	**28257**
265	**2**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавить на 50 м перемещения грунта /объем 1275.0,8881/**	**м3 грунта**	**861,0000**	**97,16**	**83651**
			Итого оплата труда:			**30,81**	**26529**
			Итого эксплуатация машин:			**97,16**	**83651**
			Накладные расходы	%	--	23,10	19890
			Сметная прибыль	%	8	9,62	8283
			Сметная стоимость:			**129,88**	**111824**
266	**3**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**861,0000**	**56,60**	**48730**
			Итого оплата труда:			**17,69**	**15234**
			Итого эксплуатация машин:			**56,60**	**48730**
			Накладные расходы	%	--	13,30	11451
			Сметная прибыль	%	8	5,59	4814
			Сметная стоимость:			**75,49**	**64996**
267	**4**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /объем 1275.0,8881/**	**м3 уплотненного грунта**	**861,0000**	**30,27**	**26062**
			Итого оплата труда:			**8,07**	**6947**
			Итого эксплуатация машин:			**30,27**	**26062**
			Накладные расходы	%	--	6,25	5385
			Сметная прибыль	%	8	2,92	2516
			Сметная стоимость:			**39,45**	**33963**

1		2	3	4	5	6	7	8
268	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЛИШНИЙ ГРУНТ) /объем 390.0,8881/**	м3 грунта	263,3600		138,80	36554
			Итого оплата труда:					
			Итого эксплуатация машин:					
			Итого материалов:				51,26	13501
			Накладные расходы				130,27	34309
			Сметная прибыль	%	--		0,25	66
			Сметная стоимость:	%	8		37,47	9867
269	6	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км /объем 390.1,75.0,8881/**	т	460,8800		14,10	3714
							190,36	50134
							561,39	258733
			Накладные расходы	%	--		23,80	10970
			Сметная прибыль	%	8		46,82	21576
			Сметная стоимость:				632,01	291280
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21				Тенге				474867
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:	Тенге				474867
Материалы -				Тенге				66
Всего заработная плата -				Тенге				68915
Транспортные расходы -				Тенге				258733
Накладные расходы -				Тенге				62590
Сметная прибыль -				Тенге				42997
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				чел.-ч				580454
Нормативная трудоемкость -				Тенге				39
Сметная заработная плата -				Тенге				68915
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21				чел.-ч				580454
Нормативная трудоемкость -				Тенге				39
Сметная заработная плата -								68915
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				Тенге				69794096
Итого прямые затраты:				Тенге				26597363
в том числе:				Тенге				4910103
- зарплата рабочих-строителей				Тенге				1610937
- затраты на эксплуатацию машин				Тенге				37707352
- в том числе зарплата машинистов				Тенге				266106
- материалов, изделий и конструкций				Тенге				589145
- перевозка грузов				Тенге				14539519
- инженерное оборудование поставки подрядчика				Тенге				84333615
Накладные расходы I уровня				Тенге				3575745
Итого с накладными расходами I уровня				Тенге				87909360
Накладные расходы II уровня				Тенге				7032749
ИТОГО:								
Сметная прибыль								

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				94942109
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				829 913,19
	Итого:		Тенге				95 772 022,19
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				1 423 549,81
	Итого		Тенге				97 195 572,00
	Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				83 635 207,66
	НДС 12%		Тенге				10 036 224,92
	Итого к оплате:		Тенге				93 671 432,58

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ Исманов А.Е.

Технадзор: ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД" _____

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Кульман" _____