ТОО "СГПО Инжиниринг"

Лицензия ГСЛ №09953
от 04.03.2021г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)»

Том-3
Сметная документация

г.Шымкент-2021г.

ТОО "СГПО Инжиниринг"

Лицензия ГСЛ №09953
от 04.03.2021г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)»

Том-3
Сметная документация

Директор ТОО "СГПО Инжиниринг" Тагаева А.

Главный инженер проекта Карабаева А.

г.Шымкент-2021г.

Пояснительная записка к сметной документации по рабочему проекту:

"Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент. (Наружные сети водопровода и канализации)

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства утверждается заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика, на реализацию инвестиционных проектов или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительстве и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 нормативного документа по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 2021.3 от 15.06.2021 года;

При составлении смет использованы:

«Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 21»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 2021 год (17сборников);

СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;

ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом» 2021 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» 2021 год;

Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2020;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный ФЛ Абишевой Г.И. от 15 июля 2021 года согласно пункту 55 нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ, определяются в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства. (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 2021 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложения №1 Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 год протокол №29 от 25 августа 2020 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Экономические показатели

Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021 г.	102 564,115 тыс.тенге
в том числе:	
СМР	34 262,121 тыс.тенге
оборудования	49 510,925 тыс.тенге
прочие	18 791,069 тыс.тенге

Составила Амирова А.

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 83773,046.3,24% = 2714,247			2714,247	2714,247
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 83773,046.1,12% = 938,258			938,258	938,258
		Итого по разделу III			**3652,505**	**3652,505**
		Итого по сводному сметному расчету	**34262,121**	**49510,925**	**7802,057**	**91575,103**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			10989,012	10989,012
		Всего по сводному сметному расчету	**34262,121**	**49510,925**	**18791,069**	**102564,115**

Директор ТОО "СГПО Инжиниринг" Тагаева А.

Главный инженер проекта Карабаева А.

Форма 1

ФЛ Абишева Г.И.
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 102564,115 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 10989,012 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"13" 07 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3538,250	3538,250
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			611,302	611,302
		Итого по разделу I			**4149,552**	**4149,552**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	34262,121	49510,925	0,000	83773,046
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

Форма 2

Заказчик ФЛ Абишева Г.И.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 93825,812 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 10052,766 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"13" 04 2021г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап)

(наименование стройки)

в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети водопровода и канализации	32350,483	49510,925	--	81861,408
		Всего по главе	**32350,483**	**49510,925**	**--**	**81861,408**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**32350,483**	**49510,925**	**--**	**81861,408**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	420,556	--	--	420,556
		Всего по главе	**420,556**	**--**	**--**	**420,556**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**32771,039**	**49510,925**	**--**	**82281,964**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,5%	819,276	--	--	819,276

		Всего по главе	**819,276**	--	--	**819,276**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33590,315**	**49510,925**	--	**83101,24**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	671,806	--	--	671,806
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**34262,122**	**49510,925**	--	**83773,047**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	10052,766	10052,766
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**34262,122**	**49510,925**	**10052,766**	**93825,812**

Директор ТОО "СГПО Инжиниринг" Тагаева А.

Главный инженер проекта Карабаева А.

Начальник сметного отдела Амирова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9000'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''17'''''*
2	Ю'''Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент.'28/06-2021'2-1'Наружные сети водопровода и канализации'НВК'2'2-1'Наружные сети водопровода и канализации'РЧ''в текущих ценах 2021 года*
3	Р В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
4	П2 Земляные работы,Нср.=2,4 м*
5	L1,01 - 1% на уширения колодцев:*
6	Х(1.2,9.(70+60+26+72+248).1,01)=Ф1*
7	LЗасыпка траншей вручную:*
8	Lтрубы в траншеях*
9	Х((0,18+0,3).1.(70)).0,8=Ф2*
10	ХФ2-3,14.0,09.0,09.70-0,1.1.70=Ф3*
11	Х((0,16+0,3).1.(60)).0,8=Ф4*
12	ХФ4-3,14.0,08.0,08.60-0,1.1.60=Ф5*
13	Х((0,14+0,3).1.(26)).0,8=Ф6*
14	ХФ6-3,14.0,07.0,07.26-0,1.1.26=Ф7*
15	Х((0,063+0,3).1.(72)).0,8=Ф8*
16	ХФ8-3,14.0,032.0,032.72-0,1.1.72=Ф9*
17	Х((0,057+0,3).1.(248)).0,8=Ф10*
18	ХФ8-3,14.0,029.0,029.248=Ф11*
19	Х(Ф2+Ф4+Ф6+Ф8+Ф10)=Ф20*
20	Х(Ф3+Ф5+Ф7+Ф9+Ф11)=Ф21*
21	LЗасыпка траншей механизированно*
22	Х(Ф1-Ф20)-3,14.0,75.0,75.9.2,4=Ф22*
23	LЛишний грунт*
24	Х((3,14.0,75.0,75.9.2,4)+(3,14.0,09.0,09.70)+(3,14.0,08.0,08.60)+(3,14.0,07.0,07.26)+(3,14.0,032.0,032.52)+(3,14.0,029.0,029.248))=Ф30*
25	Е11-010101-0428'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
26	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
27	Е11-010205-0502'Ф21''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
28	Е11-010104-0402'Ф22''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
29	Е11-010201-0501'Ф22''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
30	Е11-010201-0601'Ф22''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
31	Е11-010102-0428'Ф30''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
32	С3412-102-0107'Ф30.1,9''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/''т·км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	П2ТРУБОПРОВОДЫ*
34	Е11-230101-0101'45,6''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
35	Е11-220501-0106(РС295991)'0,001.70''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
36	Е11-220501-0105(РС295991)'0,001.(60+26)''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
37	Е11-220501-0102(РС295991)'0,001.52''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
38	Е11-220301-0102(РС295990)'0,001.72''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
39	С1241-201-0617'1,01.70''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм'м*
40	С1241-201-0616'1,01.60''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм'м*
41	С1241-201-0615'1,01.26''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм'м*
42	С1241-201-0610'1,01.72''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм'м*
43	С1241-102-0139'1,004.248''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
44	Е11-220901-0105(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка'задвижка или клапан*
45	Е11-220901-0101(РС296313)'4''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
46	С1242-101-0305'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150'шт.*
47	С1242-101-0301'4''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
48	Е11-221001-0103(РС296073)'4''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
49	С1244-404-0105'4''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм'шт.*
50	Е11-220801-0105(РС251470)(РС296026)'(0,001.9,4.1)''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
51	С1241-113-0125'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0/168х4,5 мм'шт.*
52	Е11-220801-0102(РС187501)(РС295484)'0,001.3.76''Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка'т фасонных частей*
53	Е11-220801-0101(РС187501)(РС295484)'0,001.1.33''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т фасонных частей*
54	С1241-505-0404'3''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/150х100 мм'шт.*
55	С1241-505-0404'1''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/100х50 мм'шт.*
56	Е11-220801-0105(РС251470)'(0,001.1,4.4)+(0,001.2,5.1)+(0,001.1,7.1)+(0,001.1,0.3)''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
57	С1241-112-0129'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0/60,3х3,6 мм'шт.*
58	С1241-114-0144'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм'шт.*
59	С1241-114-0135'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм'шт.*
60	С1241-114-0129'3''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм'шт.*
61	Е11-220801-0201(РС296021)'6+2+2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
62	С1241-214-0112'6''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм'шт.*
63	С1241-214-0111'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм'шт.*
64	С1241-214-0110'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм'шт.*
65	Е11-221201-0105(РС296026)'4''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка'фланец*
66	С1241-116-0212'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
67	С1241-116-0212'8''Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
68	С1241-116-0211'2''Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм'шт.*
69	Е11-221201-0104(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка'фланец*
70	Е11-221201-0103(РС296026)'1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
71	С1241-116-0211'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм'шт.*
72	С1241-116-0210'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
73	Е11-221201-0101(РС296026)'8''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
74	С1241-116-0207'8''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
75	Е11-221101-0104(РС295990РС150645)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
76	Е11-270902-0201(РС295892) прим.'4''Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/'шт.*
77	С1251-101-0123'4''Знак-указатель'шт.*
78	Е11-220701-0106'0,01.(70+60)''Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
79	Е11-220701-0105'0,01.26''Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
80	Е11-220701-0101'0,01.(72)''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
81	П2СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ*
82	Е11-060201-0101'0,05.4''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
83	П2БЕТОН НА УПОР*
84	Е11-060101-0102'0,9''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/УПОР'м3*
85	П2ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ*
86	Е11-060201-0101'0,016.9''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ'м3*
87	С1261-301-0219'1,04.9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
88	С1261-107-0202'0,001.0,265.4.9''Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87'т*
89	П2КОЛОДЕЦ Д=1500ММ-5ШТ*
90	Е11-221301-0101(РС293008)'(0,38.5)+(0,4.5)+(0,32.5)+(0,27.5)+(0,27.4)+(0,02.9)+(0,05.9)''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
91	С1225-101-0602'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
92	С1225-101-0109'5+5''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9б'шт.*
93	С1225-101-0609'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
94	С1225-101-0201'5''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
95	С1225-101-0101'5''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
96	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
97	С1244-202-0102'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
98	С1222-503-0201'0,001.16,1.5''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2'т*
99	Е11-150403-1004'0,001.16,1.5.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
100	Е11-110101-0209'5,34.1.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ'м3 подстилающего слоя*
101	П2АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)*
102	Е11-070107-0103'0,001.((20.1,94)+(20.2,01)+(15.1,63)+(20.1,56))=Ф11''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7'т стальных элементов*
103	РСЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 *
104	П2 Земляные работы,Нср.=1,5 м*
105	L1,01 - 1% на уширения колодцев:*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	X1.2,5.418.1,01=Ф1*
107	LЗасыпка траншей вручную:*
108	Lтрубы в траншеях*
109	X((0,16+0,3).1.418).0,8=Ф2*
110	XФ2-3,14.0,08.0,08.418-0,1.1.418=Ф3*
111	X(Ф2)=Ф20*
112	X(Ф3)=Ф21*
113	LЗасыпка траншей механизированно*
114	X(Ф1-Ф20)-3,14.0,5.0,5.23.1,3=Ф22*
115	LЛишний грунт*
116	X(3,14.0,5.0,5.23.1,3+3,14.0,08.0,08.418)=Ф30*
117	E11-010101-0428'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
118	E11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
119	E11-010205-0502'Ф21''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
120	E11-010104-0402'Ф22''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
121	E11-010201-0501'Ф22''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
122	E11-010201-0601'Ф22''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
123	E11-010102-0428'Ф30''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
124	C3412-102-0107'Ф30.1,9''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/''т·км*
125	П2ТРУБОПРОВОДЫ*
126	E11-230101-0101'41,8''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
127	E11-220501-0105(РС295991)(РС249131РС249132)'0,001.418''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
128	C1241-204-0304'418.1,01''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011'м*
129	П2КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОН.Д=1000ММ-23ШТ*
130	E11-230601-0103(РС295484)'(0,18.23)+(0,24.23)+(0,02.23)+0,01.23+(0,36.18)+(0,45.14)''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
131	C1212-101-0301'(0,36.9)+(0,45.14)''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
132	C1225-101-0601'23''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
133	C1225-101-0106'23''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
134	C1225-101-0605'23''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
135	C1225-101-0201'23''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
136	C1244-202-0101'22''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
137	C1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
138	C1222-503-0201'0,001.9,7.23''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С1-01'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
139	E11-150403-1004'0,001.9,7.23.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
140	E11-110101-0209'5,34.22.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ'м3 подстилающего слоя*
141	П2АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)*
142	E11-070107-0103'0,001.((69.2,01)+(69.1,56)+(92.1,63))=Ф11''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-5,МС-6'т стальных элементов*
143	РСЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ НК1 *
144	П2 Земляные работы,Нср.=1,5 м*
145	L1,01 - 1% на уширения колодцев:*
146	X1.2,5.2182.1,01=Ф1*
147	LЗасыпка траншей вручную:*
148	Lтрубы в траншеях*
149	X((0,11+0,3).1.2182).0,8=Ф2*
150	XФ2-3,14.0,045.0,045.2182-0,1.1.2182=Ф3*
151	X(Ф2)=Ф20*
152	X(Ф3)=Ф21*
153	LЗасыпка траншей механизированно*
154	X(Ф1-Ф20)-3,14.0,75.0,75.2.2,7=Ф22*
155	LЛишний грунт*
156	X(3,14.0,75.0,75.2.2,7+3,14.0,05.0,05.2182)=Ф30*
157	E11-010101-0428'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
158	E11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
159	E11-010205-0502'Ф21''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
160	E11-010104-0402'Ф22''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
161	E11-010201-0501'Ф22''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
162	E11-010201-0601'Ф22''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
163	E11-010102-0428'Ф30''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
164	C3412-102-0107'Ф30.1,9''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/''т·км*
165	П2ТРУБОПРОВОДЫ*
166	E11-230101-0101'218,2''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
167	E11-220501-0103(РС249131РС249132)(РС295991)'0,001.2182''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
168	C1241-201-0613'1,01.2182''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
169	E11-221401-1201(РС295990)(РС296024)'20''Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп'м*
170	C1241-102-0236'20.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм'м*
171	E11-221401-0301'20''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	E11-220901-0202(РС296306)'2''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
173	С1242-305-0104'2''Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100'шт.*
174	С1241-116-0212'2''Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
175	С1241-116-0210'3''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
176	E11-220801-0105(РС251470)(РС296026)'0,001.10,2.1''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
177	С1241-113-0118'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм'шт.*
178	E11-220801-0201(РС296021)'5+4''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
179	С1241-208-0407'5''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
180	С1241-214-0108'4''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
181	П2КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОН.НК1 Д1500ММ-2ШТ*
182	E11-230601-0105(РС295484)'(0,38.2)+(0,4.2)+(0,32.2)+(0,27.1)+(0,27.1)+(0,02.2)+(0,05.2)''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
183	С1212-101-0301'0,05''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
184	С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
185	С1225-101-0109'2+2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9б'шт.*
186	С1225-101-0609'1+1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
187	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
188	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
189	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
190	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
191	С1222-503-0201'0,001.16,1.2''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2'т*
192	E11-150403-1004'0,001.16,1.2.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
193	E11-080101-0307'2.3,14.0,75.3,06.1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
194	П2АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)*
195	E11-070107-0103'0,001.((8.2,01)+(8.1,56)+(6.1,63))=Ф11''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-5,МС-6'т стальных элементов*
196	E11-110101-0209'5,34.1.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ'м3 подстилающего слоя*
197	П2Колодец гаситель-1шт*
198	E11-220801-0201(РС296021)'2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
199	С1241-208-0406'2''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм'шт.*
200	С1214-101-0201'0,001.3,14.39,25''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
201	РКанализационная насосная станция*
202	П2Земляные работы*
203	E11-010101-0428'510.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
204	E11-010205-0302(П-1101184)'510.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
205	E11-010201-1001'15,5''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
206	E11-010205-0502'310.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
207	E11-010104-0402'310.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
208	E11-010201-0501'310.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
209	E11-010201-0601'310.0,8''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
210	E11-010102-0428'184,5''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
211	C3412-102-0107'184,5.1,9''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/''т·км*
212	П2Фундамент Фм-1*
213	E11-060101-0101'2,2''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
214	E11-060101-0115'5,1''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
215	E11-060301-0601(РС295570)'0,001.533,28''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
216	C1214-210-0201'0,001.533,28''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
217	C1214-210-0101'0,001.31,85''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/'т*
218	П2Земляные работы*
219	E11-010101-0428'510.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
220	E11-010205-0302(П-1101184)'510.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
221	E11-010201-1001'15,5''Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки'м3 грунтовой подушки*
222	E11-010205-0502'310.0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
223	E11-010104-0402'310.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
224	E11-010201-0501'310.0,8''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
225	E11-010201-0601'310.0,8''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
226	E11-010102-0428'184,5''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
227	C3412-102-0107'184,5.1,9''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/''т·км*
228	П2Фундамент Фм-2*
229	E11-060101-0101'0,78''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
230	E11-060101-0115'1,69''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
231	E11-060301-0601(РС295570)'0,001.81,64''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
232	C1214-210-0201'0,001.81,64''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
233	C1214-210-0101'0,001.10,78''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/'т*
234	П2Монтаж оборудования*
235	Ц13-370101-0106(РС295614)'2''Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
236	ТПрайс-лист ТОО "Tesco" (=14)(Н27=1,2)'1'54794700:1,12'Канализационная насосная станция (в комплекте)'комплект*
237	К'Амирова*

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент.
Шифр стройки 28/06-2021
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	81861,408	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	5890,232	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,747	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
		Земляные работы,Нср.=2,4 м										
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**1352,37788**		**331,23**	**331,23**	**447948**	**447948**	**--**	**52113**	**540066**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**53,52**	**--**	**72379**		**40005**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**41,82612**		**2237,93**	**--**	**93604**	**--**	**--**	**67395**	**173879**
		НР - 72%; СП - 8%				**2237,93**	**--**	**93604**	**--**		**12880**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**72,8570146**		**972,97**	**--**	**70888**	**--**	**--**	**51039**	**131681**
		НР - 72%; СП - 8%				**972,97**	**--**	**70888**	**--**		**9754**	
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1206,2034**		**36,28**	**36,28**	**43761**	**43762**	**--**	**12532**	**60796**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,43**	**--**	**17406**		**4503**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1206,2034	174,62	79,80	210627	96255	--	116496	353293
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	114372	47428		26170	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1206,2034	93,18	79,97	112394	96460	3016	25177	148577
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	12918	22049		11006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 120,62034	25,00				3016		
7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	42,3592782	378,87	378,87	16049	16048	--	1867	19349
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,22	--	2593		1433	
8	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	80,4826287	51,00	--	4105	--		--	4433
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,6	8493,80	178,50	387317	8140	325688	55321	478049
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	53489	2391		35411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 50,16	6493,00				325689		
10	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	624821,21	202450,87	43737	14171	1518	32202	82014
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	28048	4479		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 5,18	282,00				1461		
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	515278,08	155590,36	44314	13381	1173	33640	84190
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	29760	4220		6236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 4,128	282,00				1164		
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	344058,28	86495,92	17891	4498	120	14517	35001
		НР - 99%; СП - 8%			255254,00	26745,50	13273	1391		2593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,416	282,00				117		
13	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,072	523552,70	90934,18	37696	6548	1101	32290	75584
		НР - 99%; СП - 8%			417322,00	35674,48	30047	2569		5599	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01296	34425,00				446		
13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00216	211214,00				456		
14	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	70,7		4062,00	--	287183	--	287183	--	310158
		СП - 8%				--	--	--	--		22975	
15	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	60,6		3280,00	--	198768	--	198768	--	214669
		СП - 8%				--	--	--	--		15901	
16	241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	26,26		2471,00	--	64888	--	64888	--	70079
		СП - 8%				--	--	--	--		5191	
17	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,72		538,00	--	39123	--	39123	--	42253
		СП - 8%				--	--	--	--		3130	
18	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	248,992		1884,00	--	469101	--	469101	--	506629
		СП - 8%				--	--	--	--		37528	
19	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3286,01	220,01	3286	220	408	2735	6503
		НР - 99%; СП - 8%				2657,61	104,86	2658	105		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	446,00				45		
19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	0,0022	165361,00				364		
20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4		1353,78	31,43	5415	126	618	4684	10907
		НР - 99%; СП - 8%				1167,76	14,98	4671	60		808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,2	446,00				89		
20.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0032	165361,00				529		
21	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1		63278,00	--	63278	--	63278	--	68340
		СП - 8%				--	--	--	--		5062	
22	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4		12865,00	--	51460	--	51460	--	55577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4117	
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2970,62	198,57	11882	794	1959	9385	22969
		НР - 99%; СП - 8%			2282,28	87,72	9129	351		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06 0,24	446,00				107		
23.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028 0,0112	165361,00				1852		
24	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	4	45678,00	--	182712	--	182712	--	197329
		СП - 8%			--	--	--	--		14617	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0094	1105388,51	526936,23	10391	4954	176	6774	18538
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	5261	1581		1373	
26	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0/168х4,5 мм	шт.	1	8006,00	--	8006	--	8006	--	8646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
27	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,228	290175,18	15644,27	66160	3567	53244	10432	82719
		НР - 99%; СП - 8%			41005,80	5209,06	9349	1188		6127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1 0,228	208405,00				47516		
28	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	87707,66	3300,15	2894	109	1043	1776	5044
		НР - 99%; СП - 8%			52793,40	1572,90	1742	52		374	
29	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/150х100 мм	шт.	3	215186,00	--	645558	--	645558	--	697203
		СП - 8%			--	--	--	--		51645	
30	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/100х50 мм	шт.	1	215186,00	--	215186	--	215186	--	232401
		СП - 8%			--	--	--	--		17215	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0128	1105388,51	526936,23	14149	6744	240	9224	25243
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	7165	2152		1870	
32	241-112-0129 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0/60,3х3,6 мм	шт.	4	1354,00	--	5416	--	5416	--	5849
		СП - 8%			--	--	--	--		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-114-0144 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	2452,00	--	2452	--	2452	--	2648
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
34	241-114-0135 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	2034,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
35	241-114-0129 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	3	1102,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1512,59	942,51	15126	9425	--	8457	25470
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	5701	2842		1887	
37	241-214-0112 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	6	3344,00	--	20064	--	20064	--	21669
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
38	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
39	241-214-0110 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	2328,00	--	4656	--	4656	--	5028
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
40	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1853,17	149,24	7413	597	372	6439	14960
		НР - 99%; СП - 8%			1611,00	14,98	6444	60		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00044 0,00176	211214,00				372		
41	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392,00	--	17568	--	17568	--	18973
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
42	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392,00	--	35136	--	35136	--	37947
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
43	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615,00	--	7230	--	7230	--	7808
		СП - 8%			--	--	--	--		578	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2		1437,22	92,40	2874	185	147	2516	5822
		НР - 99%; СП - 8%				1270,90	--	2542	--		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,0007	211214,00				148		
45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1		1218,41	83,16	1218	83	61	1063	2464
		НР - 99%; СП - 8%				1074,00	--	1074	--		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00029	211214,00				61		
46	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2		3615,00	--	7230	--	7230	--	7808
		СП - 8%				--	--	--	--		578	
47	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1		2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
48	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8		635,50	41,58	5084	333	169	4537	10390
		НР - 99%; СП - 8%				572,80	--	4582	--		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	211214,00				169		
49	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8		1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
50	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		17012,31	7471,23	17012	7471	4683	7284	26239
		НР - 99%; СП - 8%				4858,49	2498,76	4858	2499		1944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	5867,00				522		
50.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	253,00				129		
50.3	241-102-0225	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	0,4	0,4	9862,00				3945		
51	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	шт.	4		969,04	--	3876	--	415	3738	8223
		НР - 108%; СП - 8%				865,26	--	3461	--		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00192	216199,00				415		
52	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак-указатель	шт.	4		2844,00	--	11376	--	11376	--	12286
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
53	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,3		134027,55	--	174236	--	73490	99739	295893
		НР - 99%; СП - 8%				77497,20	--	100746	--		21918	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	244,92	282,00				69067		
54	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,26		109903,13	--	28575	--	8426	19948	52405
		НР - 99%; СП - 8%				77497,20	--	20149	--		3882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	28,08	282,00				7919		
55	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,72		68121,65	--	49048	--	2550	46033	102688
		НР - 99%; СП - 8%				64581,00	--	46498	--		7606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	8,496	282,00				2396		
		СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ										
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2		24128,69	1049,72	4826	209	3647	957	6245
		НР - 91%; СП - 8%				4850,14	407,42	970	81		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,204	16339,00				3333		
		БЕТОН НА УПОР										
57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/УПОР	м3	0,9		26221,87	1828,08	23600	1645	16978	4888	30767
		НР - 91%; СП - 8%				5530,14	437,54	4977	394		2279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,918	16339,00				14999		
		ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ										
58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ	м3	0,144		24128,69	1049,72	3475	151	2626	689	4497
		НР - 91%; СП - 8%				4850,14	407,42	698	59		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,14688	16339,00				2400		
59	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,36		537,00	--	5026	--	5026	--	5428
		СП - 8%				--	--	--	--		402	
60	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00954		236154,00	--	2253	--	2253	--	2433
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
		КОЛОДЕЦ Д=1500ММ-5ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,56	24135,18	9911,29	206597	84841	22934	133595	367407
		НР - 99%; СП - 8%			11544,58	4219,96	98822	36123		27215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 1,13848	16339,00				18602		
62	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	22910,00	--	114550	--	114550	--	123714
		СП - 8%			--	--	--	--		9164	
63	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9б	шт.	10	16998,00	--	169980	--	169980	--	183578
		СП - 8%			--	--	--	--		13598	
64	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	20191,00	--	100955	--	100955	--	109031
		СП - 8%			--	--	--	--		8076	
65	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4834,00	--	24170	--	24170	--	26104
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
66	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5371,00	--	26855	--	26855	--	29003
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
67	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
68	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
		СП - 8%			--	--	--	--		9687	
69	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,0805	887579,00	--	71450	--	71450	--	77166
		СП - 8%			--	--	--	--		5716	
70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,3345	997,71	1,19	2329	2	326	1602	4246
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	2001	1		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,574287	483,00				277		
71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	0,801	24551,42	8,64	19666	7	16288	3169	24662
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	3371	--		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,81702	16339,00				13349		
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,13465	992695,52	8146,04	133666	1097	123289	11195	156450
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	9280	208		11589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,13465	907312,00				122170		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5359986**	**869771**	**3683562**	**895448**	**6755865**
							802548	**224661**	**--**	**500431**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2793268**				
	Материалы		тенге				**666702**				
	Всего заработная плата		тенге					**1027209**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**13629**				
	Местные материалы		тенге				**436510**				
	Транспортные расходы		тенге				**4105**				
		Накладные расходы	тенге				**895448**				
		Сметная прибыль	тенге				**295096**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3983812**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**815**
		Сметная заработная плата	тенге					**1027209**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**71450**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**71450**				
		Сметная прибыль	тенге				**5716**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**77166**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**2495268**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2495268**				
		Сметная прибыль	тенге				**199619**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**2694887**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**6755865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**815**
		Сметная заработная плата	тенге					**1027209**			
		РАЗДЕЛ 2.СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
		Земляные работы,Нср.=1,5 м									
73	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1023,7865	331,23	331,23	339109	339109	--	39451	408845
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	54793		30285	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,6635	2237,93	--	70861	--	--	51020	131631
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	70861	--		9750	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,623872	972,97	--	100823	--	--	72593	187289
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	100823	--		13873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	878,1545	36,28	36,28	31859	31860	--	9124	44261
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	12672		3279	
77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	878,1545	174,62	79,80	153343	70077	--	84813	257208
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	83267	34529		19052	
78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	878,1545	93,18	79,97	81826	70226	2195	18330	108168
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	9405	16053		8012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1 87,81545	25,00				2195		
79	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	31,871628	378,87	378,87	12075	12075	--	1405	14558
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,22	--	1951		1078	
80	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	60,5560932	51,00	--	3088	--		--	3335
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
81	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	41,8	8493,80	178,50	355041	7462	298548	50711	438212
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	49031	2192		32460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 45,98	6493,00				298548		
82	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,418	502942,08	155590,36	210230	65037	545	163506	403635
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	144648	20510		29899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	48 20,064	25,00				502		
83	241-204-0304 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	422,18	3100,00	--	1308758	--	1308758	--	1413459
		СП - 8%			--	--	--	--		104701	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОН.Д=1000ММ-23ШТ									
84	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	23,13	42946,39	11424,20	993350	264241	287381	546731	1663287
		НР - 99%; СП - 8%			19097,61	4778,44	441728	110525		123206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,41 9,4833	20012,00				189780		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,039321	1056174,00				41530		
85	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,54		16339,00	--	155874	--	155874	--	168344
		СП - 8%				--	--	--	--		12470	
86	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	23		12562,00	--	288926	--	288926	--	312040
		СП - 8%				--	--	--	--		23114	
87	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	23		12719,00	--	292537	--	292537	--	315940
		СП - 8%				--	--	--	--		23403	
88	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	23		10529,00	--	242167	--	242167	--	261540
		СП - 8%				--	--	--	--		19373	
89	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23		4834,00	--	111182	--	111182	--	120077
		СП - 8%				--	--	--	--		8895	
90	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	22		18935,00	--	416570	--	416570	--	449896
		СП - 8%				--	--	--	--		33326	
91	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
92	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С1-01	т	0,2231		887579,00	--	198019	--	198019	--	213861
		СП - 8%				--	--	--	--		15842	
93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4699		997,71	1,19	6455	8	901	4440	11767
		НР - 80%; СП - 8%				857,24	0,57	5546	4		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,591595	483,00				769		
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	17,622		24551,42	8,64	432645	152	358322	69721	542555
		НР - 94%; СП - 8%				4209,00	--	74171	--		40189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17,97444	16339,00				293684		
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)										
95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-5,МС-6	т стальных элементов	0,39629		992695,52	8146,04	393395	3228	362856	32949	460452
		НР - 118%; СП - 8%				68917,80	1542,94	27311	611		34108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,39629	907312,00				359559		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6228405	863475	4355053	1144794	7963054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1006791	**253840**	**--**	**589856**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4274786**				
	Материалы		тенге				**1310748**				
	Всего заработная плата		тенге					**1260631**			
	Местные материалы		тенге				**1090686**				
	Транспортные расходы		тенге				**3088**				
		Накладные расходы	тенге				**1144794**				
		Сметная прибыль	тенге				**433565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5853145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**963**
		Сметная заработная плата	тенге					**1260631**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**198019**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**198019**				
		Сметная прибыль	тенге				**15842**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**213861**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**1755600**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1755600**				
		Сметная прибыль	тенге				**140449**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1896049**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**7963055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**963**
		Сметная заработная плата	тенге					**1260631**			
		РАЗДЕЛ 3.СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ НК1									
		Земляные работы,Нср.=1,5 м									
96	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**5344,2635**	**331,23**	**331,23**	**1770180**	**1770180**	**--**	**205938**	**2134207**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,52**	**--**	**286025**		**158089**	
97	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**165,2865**	**2237,93**	**--**	**369899**	**--**	**--**	**266327**	**687125**
		НР - 72%; СП - 8%			**2237,93**	**--**	**369899**	**--**		**50898**	
98	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**483,621753**	**972,97**	**--**	**470549**	**--**	**--**	**338796**	**874092**
		НР - 72%; СП - 8%			**972,97**	**--**	**470549**	**--**		**64748**	
99	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4784,31625**	**36,28**	**36,28**	**173575**	**173575**	**--**	**49707**	**241145**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,43**	**--**	**69038**		**17863**	
100	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4784,31625**	**174,62**	**79,80**	**835437**	**381788**	**--**	**462073**	**1401311**
		НР - 72%; СП - 8%			**94,82**	**39,32**	**453649**	**188119**		**103801**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		4784,31625	93,18	79,97	445803	382601	11962	99862	589318
		НР - 72%; СП - 8%				10,71	18,28	51240	87457		43653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	478,431625	25,00				11961		
102	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		26,66645	378,87	378,87	10103	10104	--	1175	12181
		НР - 72%; СП - 8%				--	61,22	--	1633		902	
103	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км		50,666255	51,00	--	2584	--		--	2791
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
104	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		218,2	8493,80	178,50	1853347	38948	1558450	264715	2287507
		НР - 99%; СП - 8%				1173,00	52,43	255949	11440		169445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	240,02	6493,00				1558450		
105	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		2,182	386921,28	109722,56	844262	239414	1211	671657	1637192
		НР - 99%; СП - 8%				276644,00	34282,38	603637	74804		121274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	18	39,276	25,00				982		
106	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		2203,82	1590,00	--	3504074	--	3504074	--	3784400
		СП - 8%				--	--	--	--		280326	
107	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		20	22753,11	8571,31	455062	171426	252693	61584	557978
		НР - 99%; СП - 8%				1547,16	1563,16	30943	31263		41332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	17,978	359,56	378,00				135914		
107.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	1,429	28,58	4005,00				114463		
108	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м		20,08	21868,00	--	439109	--	439109	--	474238
		СП - 8%				--	--	--	--		35129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1438,09	8,47	28762	169	3307	25084	58153
		НР - 99%; СП - 8%			1264,31	2,55	25286	51		4308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 4,52	621,00				2807		
110	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3284,90	157,15	6570	314	568	5779	13337
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	5688	150		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08 0,16	446,00				71		
110.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,003	165361,00				496		
111	242-305-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	66636,00	--	133272	--	133272	--	143934
		СП - 8%			--	--	--	--		10662	
112	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
113	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2590,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
114	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0102	1105388,51	526936,23	11275	5375	191	7350	20115
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	5709	1715		1490	
115	241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017,00	--	3017	--	3017	--	3258
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1512,59	942,51	13613	8483	--	7611	22922
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	5131	2558		1698	
117	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1772,00	--	8860	--	8860	--	9569
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
118	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401,00	--	5604	--	5604	--	6052
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОН.НК1 Д1500ММ-2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,88	35794,16	7673,86	103087	22100	42698	47247	162361
		НР - 99%; СП - 8%			13294,93	3276,13	38289	9435		12027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52 1,4976	20012,00				29970		
119.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019 0,005472	1056174,00				5779		
120	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	16339,00	--	817	--	817	--	882
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
121	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22910,00	--	45820	--	45820	--	49486
		СП - 8%			--	--	--	--		3666	
122	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9б	шт.	4	16998,00	--	67992	--	67992	--	73431
		СП - 8%			--	--	--	--		5439	
123	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	20191,00	--	40382	--	40382	--	43613
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
124	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4834,00	--	9668	--	9668	--	10441
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
125	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5371,00	--	10742	--	10742	--	11601
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
126	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
127	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
128	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,0322	887579,00	--	28580	--	28580	--	30866
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
129	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9338	997,71	1,19	932	2	130	641	1699
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	800	1		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,229715	483,00				111		
130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,4126	910,68	20,17	13125	290	8328	4232	18745
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	4507	43		1389	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002306	185549,00				428		
130.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003459	53822,00				186		
130.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,59024	223,00				7714		
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)										
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-5,МС-6	т стальных элементов		0,03834	992695,52	8146,04	38060	312	35106	3188	44548
		НР - 118%; СП - 8%				68917,80	1542,94	2642	59		3300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,03834	907312,00				34786		
132	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя		0,801	24551,42	8,64	19666	7	16288	3169	24662
		НР - 94%; СП - 8%				4209,00	--	3371	--		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,81702	16339,00				13349		
		Колодец гаситель-1шт										
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%				570,08	284,18	1140	568		377	
134	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.		2	1221,00	--	2442	--	2442	--	2637
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
135	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,123245	576293,00	--	71025	--	71025	--	76707
		СП - 8%				--	--	--	--		5682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**11906081**	**3206973**	**6368097**	**2527826**	**15588621**
								2328429	**764359**	--	**1154715**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**7715362**				
	Материалы		тенге					**1930925**				
	Всего заработная плата		тенге						**3092788**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**71025**				
	Местные материалы		тенге					**175421**				
	Транспортные расходы		тенге					**2584**				
		Накладные расходы	тенге					**2527826**				
		Сметная прибыль	тенге					**819457**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**11062645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2557**
		Сметная заработная плата	тенге						**3092788**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					**28580**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**28580**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				2286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				30866				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4162139				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4162139				
		Сметная прибыль	тенге				332972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4495111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				15588622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2557
		Сметная заработная плата	тенге					3092788			
		РАЗДЕЛ 4.Канализационная насосная станция									
		Земляные работы									
136	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	494,7	331,23	331,23	163859	163859	--	19063	197556
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	26476		14634	
137	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,3	2237,93	--	34240	--	--	24653	63604
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	34240	--		4711	
138	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	15,5	513,69	511,88	7962	7935	--	1833	10579
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	27	2520		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,004 0,062	25,00				2		
139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62	972,97	--	60324	--	--	43433	112058
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	60324	--		8301	
140	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	248	36,28	36,28	8997	8998	--	2577	12500
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	3579		926	
141	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	248	174,62	79,80	43306	19790	--	23952	72639
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	23515	9751		5381	
142	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	248	93,18	79,97	23109	19832	621	5176	30548
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	2656	4533		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1 24,8	25,00				620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	184,5	378,87	378,87	69902	69901	--	8132	84277
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,22	--	11295		6243	
144	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	350,55	51,00	--	17878	--		--	19308
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
		Фундамент Фм-1									
145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	19690,36	1152,67	43319	2535	37668	3379	50434
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	3116	597		3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 2,244	15087,00				33855		
146	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,1	24641,59	1776,95	125672	9063	105161	12447	149169
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	11448	2231		11050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 5,1765	20012,00				103592		
147	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,53328	22512,10	1056,58	12005	564	153	10449	24250
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	11288	194		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 1,59984	96,00				154		
148	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53328	398962,00	--	212758	--	212758	--	229779
		СП - 8%			--	--	--	--		17021	
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/	т	0,03185	402525,00	--	12820	--	12820	--	13846
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
		Земляные работы									
150	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	494,7	331,23	331,23	163859	163859	--	19063	197556
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,52	--	26476		14634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,3	2237,93	--	34240	--	--	24653	63604
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	34240	--		4711	
152	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15,5	513,69	511,88	7962	7935	--	1833	10579
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	27	2520		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,004 0,062	25,00				2		
153	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	62	972,97	--	60324	--	--	43433	112058
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	60324	--		8301	
154	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	248	36,28	36,28	8997	8998	--	2577	12500
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	3579		926	
155	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	248	174,62	79,80	43306	19790	--	23952	72639
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	23515	9751		5381	
156	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	248	93,18	79,97	23109	19832	621	5176	30548
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	2656	4533		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 24,8	25,00				620		
157	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	184,5	378,87	378,87	69902	69901	--	8132	84277
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,22	--	11295		6243	
158	412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	350,55	51,00	--	17878	--		--	19308
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
		Фундамент Фм-2									
159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	19690,36	1152,67	15358	899	13354	1198	17880
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	1105	212		1325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,7956	15087,00				12003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,69	24641,59	1776,95	41644	3003	34848	4125	49430
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	3793	739		3662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,71535	20012,00				34328		
161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08164	22512,10	1056,58	1838	87	23	1600	3713
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1728	30		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,24492	96,00				24		
162	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08164	398962,00	--	32571	--	32571	--	35177
		СП - 8%			--	--	--	--		2606	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/	т	0,01078	402525,00	--	4339	--	4339	--	4686
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		Монтаж оборудования									
164	1337-0101-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	84483,25	14312,62	168966	28626	33584	70327	258437
		НР - 61%; СП - 8%			53378,10	4267,27	106756	8535		19144	
165	Прайс-лист ТОО "Tesco"	Канализационная насосная станция (в комплекте)	комплект	1	49510925,36	--	49510925	--		--	49510925
					--	--	--	--	49510925	--	
165.1		*Отпускная цена -*			*48923839,29*				*48923839,29*		
165.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*587086,07*				*587086,07*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**51041369**	**625407**	**488521**	**361163**	**51553864**
							380758	**128846**	**49510925**	**151334**	
		Стоимость оборудования	тенге				**48923839**				
		Заготов.складские расходы	тенге				**587086**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**49510925**				
		Стоимость монтажных работ	тенге				**168966**				
		Материалы	тенге				**33585**				
		Всего заработная плата	тенге					**115291**			
		Накладные расходы	тенге				**70327**				
		Сметная прибыль	тенге				**19144**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**258437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	тенге					**115291**			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1361478**				
		Материалы	тенге				**192454**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					**394313**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**262488**				
	Транспортные расходы		тенге				**35756**				
		Накладные расходы	тенге				**290836**				
		Сметная прибыль	тенге				**132190**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1784504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	тенге					**394313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**51553866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**412**
		Сметная заработная плата	тенге					**509604**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**81861408**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4518526**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5565626**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1371706**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**14895229**		
		- Перевозка грузов	тенге				**45533**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**49510925**		
		- Накладные расходы	тенге							**4929231**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2396336**	

Составил Амирова

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Строительство инженерной инфраструктуры для многоквартирных жилых домов жилого комплекса "Igilik park" в мкр."Игилик" (с.Жана Талап) г.Шымкент.

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Основание: РЧ

Составлен в текущих ценах 2021 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3917,744572	1153,35	-	-	4518532
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	830,4349832	1651,79	-	-	(1371705)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4518532**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2438С	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	276,4943432	11078	-	1790	3063004
						--	--	494924,87	
4	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	90,02443463	6555	-	1498	590110
						--	--	134856,6	
5	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	193,3226964	2972	-	1498	574555
						--	--	289597,4	
6	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	79,806	4173	-	1254	333030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	100076,72	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	61,0451404	5214	-	2139	318289
						--	--	130575,56	
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	59,35927364	4501	-	1790	267176
						--	--	106253,1	
9	3464С	3204-0101-0803 РСНБ РК 2015	Установка горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 30 тс (D60x900)	маш.-ч	2,71	40470	-	4278	109674
						--	--	11593,38	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	24,25287126	3143	-	1498	76227
						--	--	36330,8	
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	11,3941118	5100	-	1498	58110
						--	--	17068,38	
12	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,003244	5646	-	1790	28248
						--	--	8955,81	
13	2352С	3106-0101-0104 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 100 кВт	маш.-ч	2,846	6694	-	1790	19051
						--	--	5094,34	
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,556524	6333	-	1498	16190
						--	--	3829,67	
15	3469С	3204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Установка насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (гнб 30-60-75 тс)	маш.-ч	2,826	5025	-	1790	14201
						--	--	5058,54	
16	812С	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	1,62	8273	-	2139	13402
						--	--	3465,18	
17	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	773,2907858	17	-	-	13146
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,61101	1992	-	1498	11177
						--	--	8405,29	
19	723С	3105-0310-0101 РСНБ РК 2015	Краны-манипуляторы, 1,6 т	маш.-ч	2,526	3571	-	1498	9020
						--	--	3783,95	
20	789С	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	1,56	5210	-	1790	8128
						--	--	2792,4	
21	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,72917	231	-	-	5943
						--	--	-	
22	1669С	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,6076	9487	-	2139	5764
						--	--	1299,66	
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,07962	4611	-	1790	4978
						--	--	1932,52	
24	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,8029	5213	-	1790	4186
						--	--	1437,19	
25	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	39,706	99	-	-	3931
						--	--	-	
26	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,8029	4693	-	1790	3768
						--	--	1437,19	
27	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,35568	7380	-	2139	2625
						--	--	760,8	
28	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,932	612	-	-	2406
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3782	5009 --	- --	2139 808,97	1894
30	3473С	3204-0101-1003 РСНБ РК 2015	Установка утилизации бурового раствора, производительность: 1000 л/мин	маш.-ч	0,244	5342 --	- --	- -	1303
31	2351С	3106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 60 кВт	маш.-ч	0,244	5247 --	- --	1790 436,76	1280
32	3414С	3305-0101-0301 РСНБ РК 2015	Илососные машины, 7 м3	маш.-ч	0,182	5679 --	- --	1790 325,78	1034
33	2291С	3101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,07	7471 --	- --	2139 149,73	523
34	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,06336	6432 --	- --	2139 135,53	408
35	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,076	4429 --	- --	1790 136,04	337
36	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,84192	34 --	- --	- -	335
37	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	1,0427	319 --	- --	- -	333
38	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	0,612	460 --	- --	- -	282
39	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,07	3675 --	- --	1498 104,86	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2810457	712 --	- --	- -	200
41	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,65792	18 --	- --	- -	192
42	3475С	3204-0101-1101 РСНБ РК 2015	Гидравлический ключ для раскручивания штанг ГНБ 30-60-75 тс	маш.-ч	0,3	510 --	- --	- -	153
43	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0341	4124 --	- --	1498 51,08	141
44	3477С	3204-0203-1701 РСНБ РК 2015	Система картографирования трубопроводов АВМ-90	маш.-ч	0,2	617 --	- --	- -	123
45	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,4550408	228 --	- --	- -	104
46	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,8029	116 --	- --	- -	93
47	3479С	3205-0103-0701 РСНБ РК 2015	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем, производительность 58 м3/час	маш.-ч	0,244	284 --	- --	- -	69
48	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	5,216	12 --	- --	- -	63
49	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,076	769 --	- --	- -	58
50	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,036149	52 --	- --	- -	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	28 --	- --	- -	31
52	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,108	262 --	- --	- -	28
53	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00097382	2460 --	- --	1254 1,22	2
54	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0245968	37 --	- --	- -	0,91
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1371679,32**	**5565639**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
55	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2203,82	1590 --	1554 --	- -	3504074
56	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	346,23784	6493 --	- --	- -	2248122
57	276424С	241-204-0304 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	422,18	3100 --	3035 --	- -	1308758
58		241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/150х100 мм	шт.	3	215186 --	210790 --	- -	645558
59	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,56928	907312 --	899147 --	- -	516515
60	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,60584	16339 --	12946 --	- -	516408
61	150568С	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	248,992	1884 --	1840 --	- -	469101
62	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	24	18935	18469	-	454440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63	150658С	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	20,08	21868	21365	-	439109
						--	--	-	
64	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,87275	20012	16548	-	357669
						--	--	-	
65	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	23	12719	11845	-	292537
						--	--	-	
66	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	23	12562	11847	-	288926
						--	--	-	
67	154276С	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	70,7	4062	3969	-	287183
						--	--	-	
68	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61492	398962	389730	-	245330
						--	--	-	
69	115673С	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	23	10529	10063	-	242167
						--	--	-	
70		225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9б	шт.	14	16998	15625	-	237972
						--	--	-	
71		241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100/100х50 мм	шт.	1	215186	210790	-	215186
						--	--	-	
72	154275С	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	60,6	3280	3205	-	198768
						--	--	-	
73		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С1-01	т	0,2231	887579	879562	-	198019
						--	--	-	
74	251527С	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	4	45678	44641	-	182712
						--	--	-	
75	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	30272	29517	-	181632
						--	--	-	
76	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	22910	21473	-	160370
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	4834	4688	-	145020
						--	--	-	
78	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	20191	19088	-	141337
						--	--	-	
79	293039С	218-202-0101 РСНБ РК 2015	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	359,56	378	370	-	135914
						--	--	-	
80	280799С	242-305-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	66636	65295	-	133272
						--	--	-	
81	293040С	218-202-0201 РСНБ РК 2015	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	28,58	4005	3925	-	114463
						--	--	-	
82		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,1127	887579	879562	-	100030
						--	--	-	
83	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	291,9256	282	282	-	82323
						--	--	-	
84		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,123245	576293	563584	-	71025
						--	--	-	
85	154274С	241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	26,26	2471	2414	-	64888
						--	--	-	
86	251578С	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	63278	61942	-	63278
						--	--	-	
87	188047С	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	12865	12586	-	51460
						--	--	-	
88	187498С	261-301-0222 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	0,228	208405	204272	-	47516
						--	--	-	
89	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,044793	1056174	1046873	-	47309
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0396	15087 --	11719 --	- -	45858
91		241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	4392 --	4297 --	- -	43920
92	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,72	538 --	526 --	- -	39123
93	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	5371 --	5130 --	- -	37597
94	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,10277	17695 --	14532 --	- -	37209
95	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	38,448	806 --	789 --	- -	30989
96	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	7198 --	6980 --	- -	28792
97	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	815,6879846	25 --	25 --	- -	20392
98	168158С	241-214-0112 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	6	3344 --	3275 --	- -	20064
99	158889С	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392 --	4297 --	- -	17568
100		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксатор/	т	0,04263	402525 --	393222 --	- -	17160
101		251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак-указатель	шт.	4	2844 --	2787 --	- -	11376
102	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406 --	1375 --	- -	11248
103	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590 --	2533 --	- -	10360
104	165025С	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1772	1736	-	8860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
105		241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0/168х4,5 мм	шт.	1	8006	7840	-	8006
						--	--	-	
106	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	34,59024	223	218	-	7714
						--	--	-	
107	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,0883264	6931	6792	-	7543
						--	--	-	
108		241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец стальные свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615	3537	-	7230
						--	--	-	
109	158888С	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615	3537	-	7230
						--	--	-	
110	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00498363	1358578	1331123	-	6771
						--	--	-	
111	168157С	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013	2951	-	6026
						--	--	-	
112	168154С	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401	1373	-	5604
						--	--	-	
113		241-112-0129 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0/60,3х3,6 мм	шт.	4	1354	1326	-	5416
						--	--	-	
114	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0256872	207992	202955	-	5343
						--	--	-	
115	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0140748	361099	353219	-	5082
						--	--	-	
116	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,36	537	526	-	5026
						--	--	-	
117	168156С	241-214-0110 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	2328	2280	-	4656
						--	--	-	
118	150645С	241-102-0225 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	0,4	9862	9635	-	3945
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	250425С	241-114-0129 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	3	1102 --	1079 --	- -	3306
120	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0196	165361 --	160708 --	- -	3241
121	274838С	241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017 --	2953 --	- -	3017
122	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,52	621 --	608 --	- -	2807
123	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0106	247731 --	241915 --	- -	2626
124	158637С	241-114-0144 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	2452 --	2400 --	- -	2452
125	165024С	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1221 --	1195 --	- -	2442
126	144765С	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00954	236154 --	230760 --	- -	2253
127	250426С	241-114-0135 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	2034 --	1992 --	- -	2034
128	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,27164	1312 --	1241 --	- -	1668
129	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0474752	34425 --	33001 --	- -	1634
130	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,6	562 --	550 --	- -	1461
131	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064595	211214	206114	-	1364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
132	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,91	253	219	-	1242
						--	--	-	
133	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3955972	483	471	-	1157
						--	--	-	
134	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,01076	239	234	-	959
						--	--	-	
135	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,74718	930	883	-	695
						--	--	-	
136	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0112096	61009	59064	-	684
						--	--	-	
137	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,019224	34425	33001	-	662
						--	--	-	
138	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,02052	28461	26663	-	584
						--	--	-	
139	146701С	217-605-0306 РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	0,3	1770	1734	-	531
						--	--	-	
140	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	5867	5749	-	522
						--	--	-	
141	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00074	671095	656273	-	497
						--	--	-	
142	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,16208	392	383	-	456
						--	--	-	
143	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00230602	185549	180871	-	428
						--	--	-	
144	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00192	216199	211906	-	415
						--	--	-	
145	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,43338	238	233	-	341
						--	--	-	
146	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,7	446	437	-	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
147	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2629314	748	732	-	197
						--	--	-	
148	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00345902	53822	52647	-	186
						--	--	-	
149	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,84476	96	94	-	177
						--	--	-	
150	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0023736	44541	42881	-	106
						--	--	-	
151	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,72	136	131	-	98
						--	--	-	
152	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,16768	70	68	-	82
						--	--	-	
153	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0020356	25108	23816	-	51
						--	--	-	
154	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000688	61009	59064	-	42
						--	--	-	
155	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0292146	90	87	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**14895231**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
156		ТПрайс-лист ТОО "Tesco"	Канализационная насосная станция (в комплекте)	комплект	1	49510925,36	48923839,29	-	49510925
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**49510925**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
157		412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	т·км	892,8049769	51	-	51	45533
						--	--	45533,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**45533,05**	**45533**

Составил Амирова