«СҚО, Петропавл қаласы, «Резерв» РМК «Орбита» филиалының № 1 аумағындағы ГМР қомасының сыртқы қабарғаларын, шатырын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
20.09.2021 ж. № 12-0285/21
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны,
Нұр-Сұлтан қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
КБ «МунайГаз Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Қызылорда қаласы

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«СҚО, Петропавл қаласы, «Резерв» РМК «Орбита» филиалының № 1 аумағындағы ГМР қомасының сыртқы қабарғаларын, шатырын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0285/21 от 20.09.2021 г.
(положительное)
по рабочему проекту
«Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории № 1 филиала «Орбита» РГП «Резерв», СКО, г. Петропавловск»

ЗАКАЗЧИК:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан,
город Нур-Султан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
КБ «МунайГаз Инжиниринг»,
город Кызылорда

город Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала «Орбита» РГП «Резерв», СКО, г. Петропавловск»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории № 1 филиала «Орбита» РГП «Резерв», СКО, г. Петропавловск».

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 08 июля 2021 года № 990140003130/210903/00 (01/291).

2. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, город Нур-Султан.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг», город Кызылорда (государственная лицензия на проектную деятельность от 15 октября 2019 года № 19020759, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», I категория).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 30 сентября 2020 года;

дефектная ведомость, утвержденная заказчиком 05 сентября 2021 года;

экспертное заключение по техническому обследованию и оценке строительных конструкций от 30 июля 2020 года № 01-09/193-3, выданное ТОО «Гормонтажпроект» (свидетельство об аккредитации от 18 апреля 2020 года № KZ67VWC00002008, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);

договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования) от 18 ноября 2020 года № 01/563 (№ 990140003130/201110/00), заключенный между РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК и ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг».

Письма заказчика:

от 19 мая 2021 года № 01/01-08/261 об отсутствии на участке капитального ремонта зеленых насаждений, подлежащих сносу;

от 19 мая 2021 года № 01/01-08/262 о согласовании проектных решений;

от 19 мая 2021 года № 01/01-08/263 о начале строительства;

от 19 мая 2021 года № 01/01-08/264 об источнике финансирования;

от 01 сентября 2021 года № 01/01-01/574 о затратах на зимнее удорожание.

Письма:

от 01 февраля 2021 года № 05/156 филиал «Орбита» РГП «Резерв» о внесении изменений и дополнений в рабочий проект;

от 31 августа 2021 года № 05/402 филиал «Орбита» РГП «Резерв» о расстоянии транспортировки строительного мусора;

от 31 августа 2021 года № 05/403 филиал «Орбита» РГП «Резерв» о том, что ранее по данному рабочему проекту заключения экспертизы не выдавались; об отсутствии затрат на управление проектом;

от 31 августа 2021 года № 05/408 филиал «Орбита» РГП «Резерв» о не освобождении склада на время капитального ремонта;

от 17 сентября 2021 года № 6970 КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» об отсутствии зеленых насаждений.

Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) от 08 сентября 2021 года № KZ51VUA00508508, выданное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска».

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка:

Объект, подлежащий капитальному ремонту, расположен по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, проезд Индустриальный 2.

Участок проектирования расположен вне зоны развития сейсмических процессов согласно СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических районах».

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории № 1 филиала «Орбита» РГП «Резерв».

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее здание склада прямоугольной формы в плане с размерами в осях 127,76 х 18,54 м, без подвала.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2.

Высота здания – 4,5 м, высота помещения - 3,8 м.

Крыша – чердачная, вентилируемая.

Кровля - профилированные листы по ГОСТ 24045-2010.

Водосток – наружный организованный.

Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.

Для вентиляции чердака в наружных стенах предусматриваются продухи с жалюзийными решетками.

Наружная отделка предусмотрена из материалов, соответствующих нормативным требованиям по пожарной и экологической безопасности и согласованному в установленном порядке эскизному проекту.

6.2.2 Конструктивные решения

Рабочим проектом предусмотрено:

демонтаж наружной отделки - штукатурки с известкой окраской;

демонтаж отмостки;

демонтаж деревянных окон;

демонтаж деревянных ворот;

демонтаж покрытия из асбестоцементных листов, в том числе и над кровлей рампы;

демонтаж металлического прогона кровли рампы;

демонтаж асфальтового покрытия пола рампы;

ремонт наружных стен (в местах выпавших кирпичей) предусматривается из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50;

устройство улучшенной штукатурки наружных стен с последующей окраской известковыми составами в 2 слоя;

устройство бетонной отмостки шириной 1,0 м;

усиление цоколя бетоном класса В15 по сетке из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016 с последующей отделкой кузбасс лаком по выравнивающей штукатурке;

устройство асфальтового покрытия пола рампы;

устройство окон из ПВХ-профилей по ГОСТ 23166-99;

устройство металлических ворот по ГОСТ 31174-2017;

окраска металлических существующих ворот;

устройство прогона кровли рампы из швеллера № 8 по ГОСТ 8240-97;

устройство чердачной крыши с покрытием из профилированного листа НС 57-750-0,7 с полимерным покрытием по ГОСТ 24045-2010 по деревянным стропильным конструкциям.

Фронтон предусматривается из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50 толщиной 250 мм.

Устройство мауэрлата предусматривается по парапету с устройством деревянной стропильной конструкции, шаг стропил – 1000 мм. Мауэрлат крепится к парапету анкерами диаметром 12 мм с шагом 3,0 м. Крепление стропильной ноги предусматривается скрутками из двойной проволоки Вр-I диаметром 4 мм, закрепляемые к ершам диаметром 12 мм.

Для вентиляции чердачного пространства предусматривается в проектируемом фронтоне продухи размером 510х300(h) мм с шагом 3,0 м, продухи затягиваются алюминиевой решеткой с ячейкой 20х20 мм, над проёмами устанавливаются рядовые перемычки из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм с шагом 50 мм в слое цементно-песчаного раствора марки М100 толщиной 70 мм.

Для доступа на кровлю предусматриваются наружная металлическая лестница (2 шт) из уголков по ГОСТ 8509-93 и арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016 и одна существующая лестница.

Доступ в чердачное пространство предусматривается через слуховые окна.

Предусматривается водосток наружный организованный по желобам из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7 мм в водосточную воронку диаметром 345 мм по водосточным трубам диаметром 120 мм из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7 мм.

В местах соприкосновения древесины с кирпичной кладкой предусматривается гидроизоляция из двух слоев толя.

Профилированный лист крепится к настилу кровельными оцинкованными саморезами 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой, между собой в продольном направлении соединяется комбинированными заклепками ЗК-12 ТУ 36-2088-78 с шагом 500 мм.

Деревянные элементы крыши изготавливаются из древесины хвойных пород II категории влажностью не более 25% по ГОСТ 24454-80*. Деревянные конструкции для защиты от гниения и обеспечения необходимой огнестойкостью антисептируются и подвергаются глубокой пропитке антипиренами.

Антикоррозийная защита

Антикоррозийная защита элементов конструкций предусматривается в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Поверхность стальных конструкций очищается от ржавчины и окалины, покрывается грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и окрашивается эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за два раза.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии требованиям СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2.

Деревянные конструкции антисептируются и подвергаются глубокой пропитке антипиренами.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Исполнитель Оценки воздействия на окружающую среду: ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг».

Рассматриваемый объект относится к 4 категории (ст. 40 Экологического кодекса РК).

Воздействие на атмосферный воздух

Период капремонта

На период капитального ремонта предполагаются следующие виды работ, являющиеся источниками эмиссий в атмосферу: сварочные работы, окрасочные работы, разгрузка строительных материалов и т.д.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствие со статьей 28 Экологического кодекса РК при установлении нормативов ПДВ не учитывались.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период капитального ремонта		
	г/с	т/период
Всего:	1,8411769	0,010861632

Воздействие на воздушный бассейн на период капремонта ожидается незначительное.

Водные ресурсы

Участок строительства расположен за пределами водоохранных зон и полос водных объектов.

Водоснабжение на период капитального ремонта осуществляется привозной водой. Сточные воды на период капремонта предусматривается сбрасывать в биотуалет.

Воздействие на водные ресурсы ожидается незначительное.

Земельные ресурсы

С целью предотвращения загрязнения почвы предусматривается сбор и своевременная передача отходов производства и потребления. Воздействие на земельные ресурсы ожидается незначительное.

Оценка воздействия на недра

На период капитального ремонта объекта воздействие на недра и геологические структуры не предусматривается.

Отходы производства и потребления

На период капремонта предусмотрены объемы образования отходов производства и

потребления: твердые бытовые отходы (GO060), тара из-под лакокрасочных материалов (AD070), промасленная ветошь (AD060), огарки сварочных электродов (GA090), лом металлов (GA090), строительный мусор (GG170), отходы асбоцементного шифера (RA010), отходы древесины (GL010), отходы асфальтового покрытия (AC020), указанные в таблице 6.2:

Таблица 6.2

Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления на период капитального ремонта

	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
Всего	154,0787177	-	154,0787177

Для сбора и временного хранения отходов предусматриваются специальные емкости и площадки. Своевременный сбор, организация временного хранения утилизация отходов способствуют минимуму воздействию на окружающую среду.

Все образующиеся в процессе капремонта отходы будут временно храниться, а затем передаваться по договору специализированным организациям для утилизации и переработки, либо уничтожения.

Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Растительный и животный мир

Участок капремонта расположен на территории населенного пункта. Реализация проекта не влияет на условия для обитания диких животных и птиц.

На участке капитального ремонта снос зеленых насаждений не предусматривается. Предоставлено письмо об отсутствии на участке капитального ремонта зеленых насаждений, подлежащих сносу, выданное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» № 6970 от 17.09.2021 г.

Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не ожидается.

Социально-экономическая среда

Реализация проектируемого объекта будет способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет за счет налоговых отчислений, улучшению эксплуатационных качеств объекта.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

В период капремонта воздействие носит временный характер и не вызывает возникновение и развитие необратимых природных процессов и явлений.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность. Для выяснения причин и устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Для работ по капитальному ремонту материального склада категория опасности по санитарной классификации не устанавливается, определение размера, и границы санитарно-защитной зоны не требуется.

Представлены сведения о специальных площадках (местах) по сбору и временному хранению отходов от капитального ремонта материального склада, соответствующих их уровню опасности, о таре, предназначенной для каждой группы отходов в соответствии с

классом опасности, что соответствует требованиям пунктов 4, 8 - 10, 12 - 17 СП № 187 от 23.04.2018 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

6.6 Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Продолжительность капитального ремонта определена согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» и составляет 2,0 месяца.

Начало строительства – май 2022 года, согласно письму заказчика от 19.05.2021 года № 01/01-08/263.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2022 год - 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-21;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-21;

сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2022 гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование	Показатель	
		заявленный	рекомендуемый
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020-2021 гг. и прогнозных ценах 2022 г., всего, млн. тенге	74,660	78,659
	в том числе:		
	СМР	59,447	62,869
	оборудование	-	-
	прочие затраты	15,213	15,790

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 заказчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и требованиями действующей нормативной документации.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной

документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Рабочий проект с оценкой воздействия на окружающую среду соответствует Экологическому кодексу Республики Казахстан от 09 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года № 204-п.

Рабочий проект соответствует требованиям пунктов 4, 8 - 10, 12 - 17 санитарных правил (далее – СП) «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23.04.2018 г. № 187, пунктов 12 – 18, 105, 106, 108 - 110, 123 - 135, 136, 141 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 177.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной безопасности и охране труда, функциональному назначению объекта.

Основные экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель	
			заявленный	рекомендуемый
1	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2020-2021 гг. и прогнозных ценах 2022 г., всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	74,660 59,447 - 15,213	78,659 62,869 - 15,790
2	В том числе: 2020 год (ПИР) 2021 год (экспертиза) 2022 год	млн. тенге		4,381 0,795 73,483
3	Продолжительность строительства	мес.	4,0	2,0

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала «Орбита» РГП «Резерв», СКО, г. Петропавловск» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению с экономическими показателями, указанными в таблице 7.1.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в соответствии с условиями договора от 08 июля 2021 года № 990140003130/210903/00 (01/291).

8.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды есепке алумен, «СҚО, Петропавл қаласы, «Резерв» РМК «Орбита» филиалының № 1 аумағындағы ГМР қомасының сыртқы қабарғаларын, шатырын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.1-кестеде көрсетілген экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2021 жылғы 08 шілдедегі № 990140003130/210903/00 (01/291) шарттың талаптарына сәйкес ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» ШЖҚ РМК кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кожабаева Г.Г.

ведущий специалист (переводчик, делопроизводство, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Есмаганбетова Г.Ш.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Евстафьева Е.П.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ни М.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Горбань Я.И.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Нөмірі: KZ63VDD00183059

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

«Солтүстік Қазақстан облысы акімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

IV санаттағы объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат

Табиғатты пайдаланушының атауы:

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті "Резерв" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., "Байқоңыр" ауданы, Адольф Янушкевич көшесі, № 2 ғимарат

(индекс, почтовый адрес)

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 990140003130

Өндірістік объектінің атауы: РП "Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГРМ на территории №1 филиала "Орбита" РГП "Резерв", СКО, г. Петропавловск"

Өндірістік объектінің орналасқан жері:

Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.

Табиғат пайдаланудың мынадай шарттарын сақтау:

1. Осы IV санаттағы объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың (бұдан әрі - IV санаттағы объектілеріне рұқсат) 1 қосымшасына сәйкес есептік және аспаптық жолмен негізінде және/немесе қоршаған ортаға эмиссия нормативтері жобалары, реконструкция немесе қайта құрылатын кәсіпорын объектілері жобаларының қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімдері эмиссия нормативтерінің ингридиенттері бойынша (заттар) мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қортындысы негізінде осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта белгіленген эмиссия (шығарындылар, төгінділер, қалдықтар, күкірт) лимиттерін асырмау.
2. Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатқа 2-қосымшаға сәйкес табиғат пайдалану шарттары.
Ескертпе:
* Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта белгіленген эмиссиялар лимиттері, жалпы эмиссиялар көлемі және ингредиенттер (заттар) бойынша осы IV санаттағы объектілеріне рұқсат берілген күннен бастап қолданысқа енеді және Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру үшін құжаттардың нысандарын және оларды толтыру тәртібі қағидаларының 22 тармағында көрсетілген формула бойынша есептеледі.
IV санаттағы объектілеріне рұқсат қолданыстағы технологиялардың және осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану шарттары өзгергенге дейін қолданыста болады.
Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсаттың 1 жане 2 қосымшалары осы IV санаттағы объектілеріне рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Басқарма басшысы — Исманов Бейбут Каиркешевич

(жеке қолы) — Тегі, аты, әкесінінің аты (әкесінің аты болған жағдайда)

Берілген орны: Петропавл қ. **Берілген күні:** 16.09.2021 ж.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатқа 1 қосымша

Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттері

Ластайтын заттардың атауы	Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттері	
	грамм/сек	тонна/жыл
1	2	3
Ластаушы заттар шығарындылар лимиттері		
Оның ішінде, барлығы	1,8411769	0,010861632
РП "Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГРМ на территории №1 филиала "Орбита" РГП "Резерв", СКО, г. Петропавловск"	1,8411769	0,010861632
Оның ішінде ингредиент бойынша:		
Уайт-спирит	0,139	0,003493
Күкірт диоксиді	0,0186	0,0000811
Бейорганикалық тозаң құрамында кремнийі бар:%-бен 70-20 (қазақстандық кен орындарының цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы; - балшық балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер, күйдірілген цемент тасы, кремнезем күлі ж.т.б.)	1,5609944	0,00380635
Фторлы газтәріздес қосындылар (фторға қайта есептегенде)	0,0001042	0,000021256
Бейорганикалық аз еритін фторидтер - (алюминий фториді, кальций фториді, натрий гексафторалюминаты)	0,000458	0,000092
Көміртегі оксиді (көміртегі тотықтары)	0,045947	0,000563
Марганец және оның қосындылары (марганец IV оксидіне қайта есептегенде)	0,0002403	0,0000272
Алкандар С12-19 (С-ға аударғанда)	0,00289	0,0000126
Азот (IV) диоксиді	0,007534	0,000066177
Азот (II) оксиді	0,001224	0,000010749
Темір (II,III) оксиді	0,001485	0,0003067
диметилбензол (м-, о, п-, изомерлер коспалары)	0,0625	0,002378
Взвешенные частицы	0,0002	0,0000035
Ластаушы заттар төгінділер лимиттері		
Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру лимиттері		
Күкірт орналастыруға арналған лимиттері		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

2 Қосымша қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатқа

Табиғат пайдалану шарттары

Осы рұқсатта белгіленген эмиссия нормативтерін сақтауға міндетті.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

Номер: KZ63VDD00183059

Акимат Северо-Казахстанской области

Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Район "Байқоныр", улица Адольфа Янушкевича, здание № 2

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 990140003130

Наименование производственного объекта: РП "Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГРМ на территории №1 филиала "Орбита" РГП "Резерв", СКО, г. Петропавловск"

Местонахождение производственного объекта:

Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Исманов Бейбут Каиркешевич

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Петропавловск **Дата выдачи:** 16.09.2021 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1,8411769	0,010861632
РП "Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГРМ на территории №1 филиала "Орбита" РГП "Резерв", СКО, г. Петропавловск"	1,8411769	0,010861632
в т.ч. по ингредиентам:		
Уайт-спирит	0,139	0,003493
Сера диоксид	0,0186	0,0000811
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	1,5609944	0,00380635
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0001042	0,000021256
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,000458	0,000092
Углерод оксид	0,045947	0,000563
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002403	0,0000272
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,00289	0,0000126
Азота (IV) диоксид	0,007534	0,000066177
Азот (II) оксид	0,001224	0,000010749
Железо (II, III) оксиды	0,001485	0,0003067
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,0625	0,002378
Взвешенные частицы	0,0002	0,0000035
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссии, установленные настоящим разрешением.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат w