1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик многотарифный СА4-720	шт	1,00	3406,51	--	3407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	4,00	269,90	98,00	1080	392	0,76	3
					122,00	29,00	488	116	0,17	1
14.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	10,00	342,80	134,00	3428	1340	0,99	10
					158,00	37,80	1580	378	0,22	2
15.	С151702-3 2	Светильники тип ЛСП 44 1х40	шт	4,00	1290,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151702-4 4	Светильники тип ЛСП 44-2х40	шт	7,00	1850,00	--	12950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151702-1 6	Светильники тип ЛПО 46 2х40	шт	3,00	2740,00	--	8220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	4,00	119,60	2,58	478	10	0,61	2
					100,80	1,02	403	4	0,01	0
19.	С151701-9	Светильники для местного освещения,НПП-03-60	шт	4,00	532,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	5,00	241,70	91,00	1208	455	0,82	4
					131,00	25,70	655	129	0,15	1
21.	С151704-1	Указатель световой "Не входи"	шт	5,00	457,00	--	2285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Компактная люминисцентная лампа G23.11 BT DULEX S11W	шт	5,00	166,18	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИСТ	Компактная люминисцентная лампа E27.13 DTWIST 13W/865 E27	шт	4,00	247,18	--	989	--	--	--

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С151706-20	Люминисцентная лампа 36 ВТ TL-D 36/54	шт	24,00	-- 70,00	-- --	-- 1680	-- --	-- --	-- --
25.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	24,00	-- 14,00	-- --	-- 336	-- --	-- --	-- --
26.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	5,00	-- 29,13	-- --	-- 146	-- --	-- 0,17	-- 1
27.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	27,00 34,70	-- --	135 139	-- --	-- 0,19	-- 1
28.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	5,00	29,48 134,00	-- --	118 670	-- --	-- --	-- --
29.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	4,00	-- 237,00	-- --	-- 948	-- --	-- --	-- --
30.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	-- 36,26	-- --	-- 73	-- --	-- 0,17	-- 0
31.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	27,00 134,00	-- --	54 268	-- --	-- --	-- --
32.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	-- 35,40	-- --	-- 531	-- --	-- 0,19	-- 3
33.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15,00	29,48 156,00	-- --	442 2340	-- --	-- --	-- --
34.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	-- 45,74	-- --	-- 46	-- --	-- 0,20	-- 0
35.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	31,05 182,00	-- --	31 182	-- --	-- --	-- --
36.	Е0121-22-	Коробка ответвительная при скрытой	шт	30,00	-- 35,40	-- --	-- 1062	-- --	-- 0,19	-- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	проводке								
					29,48	--	884	--	--	--
37.	С151803-4 8	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,03	26100,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-409 -6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	120,00	48,70	2,60	5844	312	0,17	20
					28,80	0,20	3456	24	0,00	0
39.	Ц0108-398 -1	Прокладка кабеля в трубе	м	120,00	5,40	2,30	648	276	0,01	1
					2,50	0,70	300	84	0,00	0
40.	СППРАЙС	Труба ПХВ диа.20	м	100,00	80,30	--	8030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СППРАЙС	Труба ПХВ диа.25	м	20,00	97,75	--	1955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	350,00	73,10	20,80	25585	7280	0,14	49
					23,40	4,40	8190	1540	0,03	9
43.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,05	21720,00	--	1108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,24	32123,00	--	7864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,12	50586,00	--	6192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	79105,00	--	1210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	144297,00	--	3680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на	1000м	0,02	203125,00	--	4144	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-472 -1	Заземлитель круглой стали, диаметр 16мм	м	15,00	51,70	2,80	776	42	0,16	2
					27,50	0,30	412	4	0,00	0
50.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	м	80,00	61,90	3,30	4952	264	0,14	11
					23,00	0,40	1840	32	0,00	0
51.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	80,00	84,60	2,80	6768	224	0,17	14
					32,40	0,20	2592	16	0,00	0
52.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	15,00	93,50	3,10	1402	47	0,18	3
					32,40	0,30	486	4	0,00	0
53.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10,00	93,50	3,10	935	31	0,18	2
					32,40	0,30	324	3	0,00	0
		ИТОГО:					151019	10830		163
							27644	2396		14
		Смета: 2-1-3 Технологическое оборудование								
1.	СПРАЙС-ЛИСТ	Станок "Айболит 300-2" 150 кг 2000х2000х1090мм, резиновое напольное покрытие	шт	1,00	288655,94	--	288656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Станок "Айболит 300-100" 150 кг 1800х770х2000мм, резиновое напольное покрытие	шт	1,00	141737,47	--	141737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙС-ЛИСТ	Холодильник фармацефтический ХФ-250	шт	2,00	61061,83	--	122124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					552517	--		--
							--	--		--
		Смета: 2-1-4 Отопление и вентиляция								
1.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе	1котел	1,00	12742,59	1763,76	12743	1764	47,38	47
					8203,95	660,49	8204	660	3,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/								
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Котел стальной водогрейный на твердом топливе проиизводительностью 10квт Хозяйка 41х71	шт	1,00	14802,87 ---	-- --	14803 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3150,83 2285,05	123,78 46,35	6302 4570	248 93	13,39 0,23	27 0
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный RS25/4G	шт	2,00	2790,34 ---	-- --	5581 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,00	264,48 52,20	3,96 1,49	2380 470	36 13	0,30 0,01	3 0
6.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	50,00	343,48 52,20	3,96 1,49	17174 2610	198 75	0,30 0,01	15 0
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	59,00	10,99 10,69	-- --	648 631	-- --	0,05 --	3 --
8.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	12,00	28,80 23,18	-- --	346 278	-- --	0,12 --	1 --
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический спускник воздуха VT-502	шт	12,00	456,65 ---	-- --	5480 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0118-22-2	Установка термостатического элемента	комплект	12,00	48,96 41,72	1,62 --	588 501	19 --	0,23 --	3 --
11.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	12,00	2597,00 ---	-- --	31164 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	1,47 0,07	18 1
13.	С130903-2	Клапан термостатический RA-G для	шт.	12,00	2682,00	--	32184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	однотрубных систем отопления, угловой, никелированный,с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типаDAnfOss ГОСТ 30815-2002			--	--	--	--	--	--
14.	С130904-81	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	4051,00	--	20255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	9,15	4331,44	35,77	39633	327	0,70	6
					111,70	13,40	1022	123	0,07	1
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	148,40	0,07	890	--	0,65	4
					108,00	0,02	648	--	0,00	0
17.	Е0134-101-1	Устройство дымовой трубы	км	0,01	351642,38	--	1758	--	175,00	1
					27450,00	--	137	--	--	--
18.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4578,67	70,66	4579	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
19.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1,66	258,32	92,82	429	154	0,59	1
					100,80	34,88	167	58	0,17	0
20.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	0,10	4500,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	шт	2,00	340,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
23.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	4,29	1169,91	13,82	5019	59	1,62	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			---	---	---	---	---	---
					259,88	5,18	1115	22	0,03	0
25.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,05	1144,51	11,11	1202	12	1,48	2
					---	---	---	---	---	---
					238,61	4,16	251	4	0,02	0
26.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	шт	9,00	241,84	16,96	2177	153	1,12	10
					---	---	---	---	---	---
					186,64	7,09	1680	64	0,03	0
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 100x100	шт	2,00	340,40	--	681	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 150x100	шт	1,00	357,85	--	358	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 150x150	шт	4,00	448,62	--	1794	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка жалюзийная RAG 200x200	шт	2,00	624,93	--	1250	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	7,50	258,32	92,82	1937	696	0,59	4
					---	---	---	---	---	---
					100,80	34,88	756	262	0,17	1
32.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	0,30	6730,00	--	2019	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					224106	4209		156
							---	---		---
							26814	1588		8

Смета: 2-1-5 Водопровод и канализация

Раздел: Водопровод

1.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	8,00	425,70	14,12	3406	113	0,55	4
					---	---	---	---	---	---
					100,35	5,29	803	42	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	27,00	329,67	4,19	8901	113	0,34	9
					59,85	1,58	1616	43	0,01	0
3.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	364,67	4,19	2917	34	0,34	3
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
4.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	43,00	10,99	--	473	--	0,05	2
					10,69	--	460	--	--	--
5.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	4312,57	1,57	8625	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
7.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
8.	С130801-6	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	компл	1,00	3060,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
10.	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик воды диам.15	шт	1,00	1109,67	--	1110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,95	148,40	0,07	735	--	0,65	3
					108,00	0,02	535	--	0,00	0
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,12	8062,57	66,01	968	8	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
13.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,00	329,67	4,19	4945	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	15,00	10,99	--	165	--	0,05	1
					10,69	--	160	--	--	--
15.	С130901-3 1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	350,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,80	148,40	0,07	416	--	0,65	2
					108,00	0,02	302	--	0,00	0
17.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкох вместимостью до 1 м3	шт	2,00	4637,51	409,41	9275	819	13,80	28
					2363,85	152,95	4728	306	0,75	2
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Водопродогреватель Аристон 10 л	шт	2,00	6738,10	--	13476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод								69523
		Раздел: Канализация								
19.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	24,00	1218,62	10,58	29247	254	0,77	18
					144,00	3,96	3456	95	0,02	0
20.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	12,00	781,79	7,07	9382	85	0,70	8
					130,50	2,66	1566	32	0,01	0
21.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,00	620,54	0,64	4344	4	0,58	4
					106,20	0,25	743	2	0,00	0
22.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9,00	748,88	1,43	6740	13	0,56	5
					102,38	0,54	921	5	0,00	0
23.	СПРАЙС-ЛИ	Ревизия диам.100	шт	1,00	186,08	--	186	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТ			--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИ	Заглушка диам.100	шт	1,00	57,61	--	58	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИ	Заглушка диам.50	шт	1,00	25,14	--	25	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-179 -4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,32	35,96	--	155	--	0,18	1
					29,70	--	128	--	--	--
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,24	8062,57	66,01	1935	16	1,35	0
					195,75	24,93	47	6	0,12	0
28.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	2,00	72,96	16,85	146	34	0,21	0
					38,59	4,33	77	9	0,03	0
29.	С11031-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	м	2,20	1700,00	--	3740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	3,00	2909,71	12,33	8729	37	0,81	2
					144,00	4,50	432	14	0,02	0
31.	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	2,00	9183,78	61,65	18368	123	2,26	5
					387,00	22,50	774	45	0,11	0
32.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
33.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	1773,32	1,57	8867	8	0,70	4
					126,00	--	630	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								94819

ИТОГО: 164345 / 20610 — 1926 / 713 — 116 / 3

Смета: 2-1-6 Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-111 -1	Установка терминала	шт	1,00	978,90 947,00	-- --	979 947	-- --	7,00 --	7 --
2.	СПРАЙС	Терминал CDMA HuAwEi ETS 1000	шт	1,00	9251,79 --	-- --	9252 --	-- --	-- --	-- --
3.	СПРАЙС	Аппарат телефонный	шт	1,00	1025,73 --	-- --	1026 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						11257 947	-- --		7 --

Смета: 2-1-7 Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 --	4488 4275	2 --	23,00 --	23 --
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный "Вектор-04"	шт	1,00	4681,41 --	-- --	4681 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	14,00	369,90 347,00	1,60 --	5179 4858	22 --	2,00 --	28 --
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-112	шт	14,00	518,10 --	-- --	7253 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0110-668 -1	Установка ручного извещателя	шт	1,00	153,50 144,00	-- --	154 144	-- --	1,00 --	1 --
6.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	1,00	277,55 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	1,00	307,70 277,00	-- --	308 277	-- --	2,00 --	2 --
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Квант-50	шт	1,00	3874,37 --	-- --	3874 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
10.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Блок резервного питанияРИП-2	шт	1,00	4329,84	--	4330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Громкоговоритель настенный DSP-116	шт	1,00	814,16	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-81-1	Сирена	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Сирена Маяк	шт	1,00	695,73	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
16.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-410 -1	Прокладка кабельного канала	м	170,00	34,20	1,20	5814	204	0,14	24
					23,20	0,20	3944	34	0,00	0
18.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабельный канал 12х12	м	170,00	16,06	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-398 -1	Прокладка проводов в кабельном канале	м	170,00	5,40	2,30	918	391	0,01	2
					2,50	0,70	425	119	0,00	1
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель КСПВ 1х2х0,5	м	122,40	5,59	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель ШВВП 1х2х0,75	м	51,00	25,49	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст.	10,00	59,11	28,22	591	282	0,18	2
					30,89	10,67	309	107	0,05	1
23.	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	стенд	1,00	12170,45	144,83	12170	145	17,00	17
					2821,50	53,58	2822	54	0,26	0
24.	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	1,00	7088,92	269,15	7089	269	1,30	1
					226,37	84,15	226	84	0,31	0
25.	5101-256	Огнетушитель порошковый	шт.	2,00	2540,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	8102-60	Огнетушитель углекислый	шт.	1,00	1730,00	--	1730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						72050	1412		107
							18519	424		2

Итого по объекту: 3689240

Объект:3-1 Навес

Смета: 3-1-1 Навес

1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	3,78	218,93	--	828	--	1,54	6
					218,93	--	828	--	--	--
2.	Е0101-166-1	Обратная засыпка и разравнивание излишнего грунта вручную траншей, в грунтах 1 группы	м3	3,78	122,18	--	462	--	0,89	3
					122,18	--	462	--	--	--
3.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,68	9005,89	311,32	15130	523	2,82	5
					441,00	117,61	741	198	0,57	1
4.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2122	7	198,00	4
					33075,00	114,75	747	3	0,56	0
5.	Е0109-17-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,12	4588,45	2285,57	541	269	9,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1579,50	617,13	186	73	2,34	0
6.	E0109-22-1	Монтаж м/конструкции кровли	т	0,13	9231,56	4795,68	1230	639	23,00	3
					3712,50	1367,15	495	182	5,24	1
7.	C12021-42	Стоимость м/конструкции каркаса навеса	т	0,25	112700,00	--	28305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0109-35-1	Монтаж сеток ограждения	т	0,14	17937,36	627,68	2532	89	86,50	12
					14197,50	101,25	2004	14	0,49	0
9.	C12021-120	М/конструкции обрамления сеток	т	0,14	101700,00	--	14358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0115-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	25,00	39,63	1,19	991	30	0,22	6
					37,80	0,45	945	11	0,00	0
11.	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	25,00	257,00	--	6425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0109-57-5	Монтаж перил	т	0,00	16239,62	2904,24	75	13	54,30	0
					10170,00	184,50	47	1	7,58	0
13.	C12021-41	М/конструкции перил	т	0,00	147100,00	--	683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	11,51	88,51	0,07	1019	1	0,37	4
					60,30	0,02	694	--	0,00	0
15.	E0110-14-1	Установка стропильной системы обрешетки	м3	0,20	23741,72	334,28	4701	66	22,10	4
					3397,50	126,00	673	25	0,62	0
16.	E0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия профилистом	м2	17,50	312,97	8,20	5477	143	1,48	26
					236,25	3,08	4134	54	0,01	0
17.	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	19,36	896,00	--	17342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	17,50	20,48	0,91	358	16	0,03	1
					4,68	0,34	82	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,09	573,75	28,11	53	3	0,78	0
					123,75	10,58	11	1	0,05	0
20.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,00	108,05	2,62	1297	31	0,07	1
					10,51	0,99	126	12	0,00	0
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,20	8719,48	--	10463	--	3,66	4
					567,00	--	680	--	--	--
	ИТОГО:						114392	1833		81
							12855	580		3

Итого по объекту: 114392

Объект:4-1 Сети электроснабжения

Смета: 4-1 Сети электроснабежения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
2.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
3.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,70	2530,27	100,89	4301	172	0,85	1
					123,75	38,25	210	65	0,18	0
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,09	18200,00	--	19765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на	шт	1,00	307213,00	--	307213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм								
6.	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	шт	1,00	125265,00 ---	-- --	125265 ---	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	0,70 0,01	6 0
8.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	36,00	51,70 27,50	2,80 0,30	1861 990	101 11	0,16 0,00	6 0
9.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
10.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	3,00	17400,00 ---	-- --	52200 ---	-- --	-- --	-- --
11.	СПРАЙС	Оголовки ОГs55	шт	3,00	4570,04 ---	-- --	13710 ---	-- --	-- --	-- --
12.	СПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	3,00	320,85 ---	-- --	963 ---	-- --	-- --	-- --
13.	СПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	3,00	139,30 ---	-- --	418 ---	-- --	-- --	-- --
14.	СПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	9,00	3108,95 ---	-- --	27981 ---	-- --	-- --	-- --
15.	СПРАЙС	Вязка спиральная СО 35	шт	18,00	533,99 ---	-- --	9612 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	СПРАЙС	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	9,00	4704,45	--	42340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсампора	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
18.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	6,00	17400,00	--	104400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРАЙС	Оголовки ОГs59	шт	3,00	3789,74	--	11369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-25 5	Крепление подкоса У1	т	0,02	138200,00	--	3242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	5,00	329,92	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	9,00	320,85	--	2888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	9,00	139,30	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	9,00	3108,95	--	27981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС	Вязка спиральная СО 35	шт	18,00	533,99	--	9612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
28.	С143019-9	Стойки вибрированные для опор	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5			--	--	--	--	--	--
29.	С11071-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73,ТМs60	т	0,02	113800,00	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС	Накладки ОГs55	шт	1,00	4570,04	--	4570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11071-53	Стоимость м/констркции хомутов Х1	т	0,00	147300,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12021-25 5	Крепление подкоса У1	т	0,01	138200,00	--	1081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	1,25	329,92	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	5,00	320,85	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	139,30	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	4,00	3108,95	--	12436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС	Вязка спиральная СО 35	шт	5,00	533,99	--	2670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	157,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3,00	3684,31	--	11053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС	Зажим нятяжной SO255	шт	3,00	3486,70	--	10460	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС	Искровой разрядник SLW 25.2	шт	3,00	2316,44	--	6949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
44.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11071-29	Стоимость м/конструкции траверс ТМ73,ТМs60а	т	0,02	113800,00	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС	Накладки ОГ52	шт	1,00	260,10	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11071-53	Стоимость м/констркции хомутов Х1	т	0,00	147300,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12021-25 5	Крепление подкоса У1	т	0,01	138200,00	--	1081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП-21	1,2 м	1,67	329,92	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-59	М/конструкции гаек М20	т	0,00	149300,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС	Зажим SL 37.2	шт	5,00	320,85	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	139,30	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС	Изолятор SDI 37	шт	4,00	3108,95	--	12436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--