1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по войлоку с одной стороны			141,75	1,06	36	--	0,01	0
95.	1-1-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,10	92,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	1-1-821	Ручка	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	89308,57	2434,57	4001	109	170,00	8
					31950,00	920,25	1431	41	4,49	0
98.	13-28-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	2,60	33,79	0,02	88	--	0,01	0
					2,70	--	7	--	--	--
99.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,28	1803,48	73,75	509	21	0,14	0
					21,38	11,67	6	3	0,04	0
100.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,09	8062,57	66,01	758	6	1,35	0
					195,75	24,93	18	2	0,12	0
101.	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,09	321,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,09	223,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	8,12	22,22	21,00	180	171	0,01	0
					1,21	5,29	10	43	0,02	0
104.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	10,98	28,03	26,50	308	291	0,01	0
					1,54	6,67	17	73	0,02	0
105.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	0,59	262,72	--	155	--	1,85	1
					262,72	--	155	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
106.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,35	5,55 ---	5,55 1,80	41 --	41 13	-- 0,01	-- 0
107.	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41	т	0,00	761600,00 --	-- --	457 --	-- --	-- --	-- --
108.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,35	21,55 17,03	4,52 --	158 125	33 --	0,11 --	1 --
109.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,45	122,18 122,18	-- --	299 299	-- --	0,89 --	2 --
110.	1-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	9,89	7,91 --	7,91 2,57	78 --	78 25	-- 0,01	-- 0
111.	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,25	108,05 10,51	2,62 0,99	675 66	16 6	0,07 0,00	0 0
112.	23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	2,42	12611,82 1552,73	1265,69 474,08	30521 3758	3063 1147	9,16 2,31	22 6
113.	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,78	7920,00 --	-- --	14098 --	-- --	-- --	-- --
114.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,07	23700,00 --	-- --	25359 --	-- --	-- --	-- --
115.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-6	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
116.	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ-7-9	шт	1,00	3190,00 --	-- --	3190 --	-- --	-- --	-- --
117.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых	т	0,02	89308,57	2434,57	1943	53	170,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладок			31950,00	920,25	695	20	4,49	0
118.	13-28-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	1,26	33,79	0,02	43	--	0,01	0
					2,70	--	3	--	--	--
119.	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	10-5-1	Установка деревянных элементов крышки	м3	0,00	22951,16	316,57	87	1	22,50	0
					3487,50	119,25	13	--	0,58	0
121.	10-28-8	Обивка крышки сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,26	1138,98	2,78	290	1	0,94	0
					141,75	1,06	36	--	0,01	0
122.	1-1-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,10	92,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	1-1-821	Ручка	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,10	8062,57	66,01	806	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
125.	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,03	64092,87	304,24	1830	9	20,00	1
					3330,00	114,75	95	3	0,56	0
126.	13-28-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	м2	1,66	33,79	0,02	56	--	0,01	0
					2,70	--	4	--	--	--
127.	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,00	511141,41	19866,96	1022	40	375,00	1
					63306,00	7440,75	127	15	36,34	0
128.	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	859,88	5,38	860	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
129.	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	11,34	187,79	4,19	2130	48	0,38	4
					58,05	1,58	658	18	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация								142154
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					463784 / 61614	35393 / 10096		399 / 46
		Итого по объекту:				463790				
Объект:6-2 Туалет на 1 очко										
Смета: 6-2 Туалет на 1 очко										
1.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованахглубиной до 3 м	м3	13,95	22,22 / 1,21	21,00 / 5,29	310 / 17	293 / 74	0,01 / 0,02	0 / 0
2.	1-12-8	Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	9,70	28,03 / 1,54	26,50 / 6,67	272 / 15	257 / 65	0,01 / 0,02	0 / 0
3.	1-162-2	Разработка грунта 2 группывручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,73	353,70 / 353,70	-- / --	258 / 258	-- / --	2,27 / --	2 / --
4.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,53	5,55 / --	5,55 / 1,80	53 / --	53 / 17	-- / 0,01	-- / 0
5.	1-1-140	Жидкость гидрофобизирующая 136-41	т	0,00	761600,00 / --	-- / --	305 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,53	21,55 / 17,03	4,52 / --	205 / 162	43 / --	0,11 / --	1 / --
7.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,18	122,18 / 122,18	-- / --	389 / 389	-- / --	0,89 / --	3 / --
8.	1-24-1	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	11,67	7,91 / --	7,91 / 2,57	92 / --	92 / 30	-- / 0,01	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	23-13-4	Устройство подземной железобетонной части 1 м в мокрых грунтах	м3	0,76	24739,18	2538,55	18802	1929	15,87	12
					2645,33	950,63	2010	722	4,64	4
10.	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,21	22951,16	316,57	4870	67	22,50	5
					3487,50	119,25	740	25	0,58	0
11.	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	9,10	627,37	4,64	5709	42	0,36	3
					58,05	1,76	528	16	0,01	0
12.	11-33-2	Устройство дощатых полов и стульчака	м2	1,50	1905,05	11,03	2858	17	0,60	1
					95,18	4,14	143	6	0,02	0
13.	10-53-3	Антисептирование полов	м2	1,50	131,98	0,55	198	1	0,04	0
					6,48	0,20	10	--	0,00	0
14.	15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	9,10	97,07	1,19	883	11	0,26	2
					41,18	0,45	375	4	0,00	0
15.	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,04	636,69	31,85	1299	65	1,15	2
					190,80	12,04	389	25	0,06	0
16.	6-8-30	Дверь из досок, толщина 25 мм	м2	2,04	1250,00	--	2550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1-1-818	Навесы	шт	3,00	21,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	1-1-812	шпингалеты	шт	1,00	57,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	1-1-813	Ручка дверная	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	10-14-1	Установка обрешетки	м3	0,01	23741,72	334,28	356	5	22,10	0
					3397,50	126,00	51	2	0,62	0
21.	12-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия профилистом	м2	2,52	312,97	8,20	789	21	1,48	4
					236,25	3,08	595	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	2,79	896,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	10-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	2,52	20,48	0,91	52	2	0,03	0
					4,68	0,34	12	1	0,00	0
	ИТОГО:						43151	2897		36
							5694	995		5
		Итого по объекту:			43150					

Объект:7-1 Благоустройство территории

Смета: 7-1 Благоустройство территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	756,00	32,26	30,77	24392	23262	0,01	7
					1,42	8,34	1074	6309	0,03	22
2.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1058,40	40,50	--	42865	--	0,17	180
					8,10	--	8573	--	--	--
3.	1-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	756,00	7,91	7,91	5980	5980	--	--
					--	2,57	--	1942	0,01	7
4.	1-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1890,00	7,32	7,32	13841	13841	--	--
					--	2,38	--	4494	0,01	17
5.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	267,00	19,95	15,58	5327	4160	0,01	2
					1,03	5,50	275	1469	0,03	7
6.	27-82-3	исключать на каждые10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	м2	-1869,00	0,96	0,96	-1794	-1794	--	--
					--	0,34	--	-635	0,00	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	267,00	329,37	34,29	87942	9156	0,04	11
					6,01	8,79	1605	2348	0,03	8
8.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	267,00	521,05	15,35	139119	4099	0,03	9
					5,94	5,06	1586	1351	0,02	5
9.	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	92,20	19,95	15,58	1839	1436	0,01	1
					1,03	5,50	95	507	0,03	2
10.	27-82-3	исключать на каждые10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	м2	-645,40	0,96	0,96	-620	-620	--	--
					--	0,34	--	-219	0,00	-1
11.	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	92,20	329,64	34,56	30393	3186	0,04	4
					6,01	8,38	554	773	0,03	3
12.	7-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	м	136,00	489,05	237,18	66511	32256	1,35	184
					238,50	64,21	32436	8733	0,23	31
13.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,76	9502,26	95,97	26226	265	4,90	14
					771,75	36,25	2130	100	0,18	0
14.	2-1-97	Стоимость м/конструкции стоек	т	0,53	105100,00	--	56057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	2-1-120	М/конструкции обрамления сеток	т	1,28	101700,00	--	130013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	15-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	142,80	39,63	1,19	5659	170	0,22	32
					37,80	0,45	5398	64	0,00	0
17.	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	142,80	257,00	--	36700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	52,54	20,36	0,02	1070	1	0,02	1
					4,16	--	219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
20.	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
21.	2-1-120	М/конструкции обрамления сеток	т	0,05	101700,00	--	4597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	15-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	4,50	39,63	1,19	178	5	0,22	1
					37,80	0,45	170	2	0,00	0
23.	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	4,50	257,00	--	1156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,31	20,36	0,02	27	--	0,02	0
					4,16	--	5	--	--	--
25.	1-1-819	Дверные петли	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	1-1-818	Навесы	шт	6,00	21,00	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	1-1-812	Дверные шпингалеты	шт	1,00	57,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						683906	96615		471
							58774	27586		100

Итого по объекту: 683907

Объект:3-2 Склад угля и золы

Смета: 3-2-1 Склад угля и золы

1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	7,18	218,93	--	1572	--	1,54	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	1572	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	Обратная засыпка и разравнивание излишнего грунта 1 группы	м3	7,18	122,18	--	877	--	0,89	6
					122,18	--	877	--	--	--
3.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,14	9799,17	353,46	50368	1817	3,60	19
					585,00	133,52	3007	686	0,65	3
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	1,13	18837,97	11119,34	21325	12587	42,50	48
					7560,00	4200,75	8558	4755	20,52	23
6.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150мм	м	23,10	1200,00	--	27720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения	т	0,05	63600,00	--	3053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-871	Трубы квадратные	т	0,56	60200,00	--	33772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	9,20	12108,36	341,75	111397	3144	9,80	90
					1624,50	129,11	14945	1188	0,63	6
10.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы и обрешетки	м3	0,51	23741,72	334,28	12153	171	22,10	11
					3397,50	126,00	1739	64	0,62	0
14.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных	м2	36,00	312,97	8,20	11267	295	1,48	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типов. Устройство покрытия профилистом			236,25	3,08	8505	111	0,01	1
15.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	39,82	896,00 --	-- --	35675 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,51	573,75 123,75	28,11 10,58	294 63	14 5	0,78 0,05	0 0
17.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	314 112	9 3	170,00 4,49	1 0
18.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,30	3011,10 531,00	-- --	6926 1221	-- --	3,24 --	7 --
19.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,30	8719,48 567,00	-- --	20055 1304	-- --	3,66 --	8 --
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	14,87	329,37 6,01	34,29 8,79	4898 89	510 131	0,04 0,03	1 0
21.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см инения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-59,48	25,16 0,10	1,37 0,40	-1497 -6	-81 -24	0,00 0,00	-0 -0
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	14,87	431,75 24,75	-- --	6420 368	-- --	0,14 --	2 --
23.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	т	0,05	25580,86 7650,00	15335,28 2309,74	1337 400	802 121	41,40 8,15	2 0
24.	С12021-120	М/конструкции обрамления сеток	т	0,05	101700,00 --	-- --	5317 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0115-71-1	Заполнение обрамлений сеткой	м2	6,34	39,63 37,80	1,19 0,45	251 240	8 3	0,22 0,00	1 0
26.	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	1,52	88,51 60,30	0,07 0,02	134 91	-- --	0,37 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	6,34	257,00	--	1629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-818	Навесы	шт	4,00	21,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							369220	19274		262
							43085	7043		34

Итого по объекту: 369221

Итого по стройке: 6648746

Накладные расходы :

На монтажные работы	58333
На общестроительные работы	699573
На металломонтажные работы	3655
На сантехнические работы	60028
Всего накладных расходов:	821589
Итого с накладными	7470337

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	382853
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7853190
Итого с временными, 3,4 %	8083157
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8177572
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8205547
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8275484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21163883
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	423278
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21587161
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2590459
Итого с НДС	24177620
Условная тендерная скидка	2897620
Итого к оплате	**21280000**

Принял:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»

Нуржанов А.Д.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.

Расценки со сметой сличены