Қазақстан
Республикасы

«РегионСтройПроект»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«РегионСтройПроект»

Лицензия ГСЛ №14007497

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района».

"Капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области"

Том 6. Сметная документация
Альбом 6.1 Сводная ведомость объемов работ

48/01/11-2020-СВОР

г. Актобе

2020

Қазақстан
Республикасы

«РегионСтройПроект»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«РегионСтройПроект»

Регион Строй Проект

Лицензия ГСЛ №14007497

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района».

"Капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области"

Том 6. Сметная документация
Альбом 6.1 Сводная ведомость объемов работ

48/01/11-2020-СВОР

Директор «РегионСтройПроект» **Оразалин А.М.**

Казакстан Республикасы Актебе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Регион Строй Проект» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Оглавление

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (РАЗДЕЛ 1)..... 4
Глава I. Подготовка территории 4
Глава II. Земляные работы 4
Глава III. Дорожная одежда 5
Глава IV. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги 6
Глава V. Обустройство дороги 8
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (РАЗДЕЛ 2)..... 9

Согласовано

Взамен.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

48/01/11-2020-СВОР

Гип	Биманов	
Разработал	Шевченко	

«Капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области»

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

ТОО «РЕГИОНСТРОЙПРОЕКТ» г.Актобе

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (РАЗДЕЛ 1)

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Улицы															Итого
			Т. Даулетьярова	Жамбыла	З. Абежанова	А. Иманова	М.Қостамбаева	У.Сабырова	И. Жубанова	Ж. Айтбаева	А. Жубанова	М. Калиева	С. Жумағалиева	У. Сапарғалиева	К. Сахуалина 1	К. Сахуалина 2	К. Сахуалина 3	
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10
	Длина трассы	м	771,30	350,55	516,86	547,63	313,96	225,19	1036,47	966,71	599,81	793,28	741,40	760,67	398,93	257,00	342,76	**8 623**
	Глава I. Подготовка территории																	
1.1	Восстановление и закрепление трассы	м	771,30	350,55	516,86	547,63	313,96	225,19	1036,47	966,71	599,81	793,28	741,40	760,67	398,93	257,00	342,76	**8623**
1.2	Разборка существующего грунта щебня с разравниванием на месте, толщиной 10 см	$м^3$	249	116	171	181	104	74	342	319	198	262	245	251	132	85	113	**2840**
	Глава II. Земляные работы																	
2.1	Профильный объем с корытом под дорожную одежду:																	
2.2	насыпь	$м^3$	136	56	0	156	18	103	308	678	52	93	64	0	0	0	0	**1 664**
2.3	выемка	$м^3$	776	375	1058	877	364	165	1972	1758	1758	786	1183	1455	735	399	639	**14 299**
2.4	Разработка выемки бульдозером 96 квт с перемещением на расстояние до 50 м в насыпь	$м^3$	136	56	0	156	18	103	308	678	52	93	64	0	0	0	0	**1 664**
2.5	то же с перемещением на расстояние до 50 м в присыпные обочины	$м^3$	587	173	256	410	228	159	716	764	466	607	577	592	296	196	251	**6 278**

Подп. и дата | Взамен.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

2.6	то же с перемещением на расстояние до 50 м в пониженные места месности	м^3	53	146	802	311	21		948	316	1 240	86	542	863	439	203	388	**6 357**
2.7	Разработка грунта из выемки экскаватором 2,0 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1,5 км						97											**97**
2.8	Доуплотнение верха земполотна при 6 проходах по одному следу пневмокатками 25т с поливкой водой при толщине слоя 0,20 м	м^2	8560	3453	5126	5994	3302	2383	11418	10929	6744	8867	8358	8566	4388	2835	3628	**94 551**
2.9	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу пневмокатками 25т с поливкой водой при толщине слоя - 25см	м^3	136	56	0	156	18	103	308	678	52	93	64	0	0	0	0	**1 664**
2.10	Планировка верха земполотна механизированным способом, грунт п.35в 2 группы	м^2	8 560	3 453	5 126	5 994	3 302	2 383	11 418	10 929	6 744	8 867	8 358	8 566	4 388	2 835	3 628	**94 551**
2.11	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом, грунт 35в	м^2	3421	1623	2529	2597	1352	714	4488	4453	2977	3550	3503	3572	1917	1196	1522	**39 414**
	Глава III. Дорожная одежда																	
3.1	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 15 см	м^2	5972,07	2556,59	3812,14	4196,48	2287,18	1740,10	7910,75	7661,58	4672,18	6226,78	5790,83	5934,81	3127,60	1963,66	2657,61	**66 510**
		м^3	895,81	383,49	571,82	629,47	343,08	261,02	1186,61	1149,24	700,83	934,02	868,63	890,22	469,14	294,55	398,64	**9 977**
3.2	Устройство основания из легкоуплотняемого щебня с заклинкой фракционированным мелким щебнем, СТ РК 1549-2006, толщиной 20см	м^2	5131,67	2172,93	3240,06	3605,94	1965,33	1495,23	6797,54	6583,43	4014,70	5350,54	4975,94	5099,65	2687,48	1687,33	2283,62	**57 091**
		м^3	1026,33	434,59	648,01	721,19	393,07	299,05	1359,51	1316,69	802,94	1070,11	995,19	1019,93	537,50	337,47	456,72	**11 418**
3.3	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	м^2	4 462,32	1 867,36	2 784,43	3 135,60	1 708,98	1 300,20	5 910,90	5 724,72	3 491,04	4 652,64	4 326,90	4 434,48	2 336,94	1 467,24	1 985,76	**49 590**

Подп. и дата | Взамен.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч. Лист	№док.	Подпись	Дата

48/01/11-2020-СВОР

	Расход битума 0.5 л / м2	т	2,45	1,03	1,53	1,72	0,94	0,72	3,25	3,15	1,92	2,56	2,38	2,44	1,29	0,81	1,09	**27**
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II по СТ РК 1225-2013, БНД - 100/130, Е=1400 МПа толщиной - 6 см	$м^2$	4462,32	1867,36	2784,43	3135,60	1708,98	1300,20	5910,90	5724,72	3491,04	4652,64	4326,90	4434,48	2336,94	1467,24	1985,76	**49 590**
3.5	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	$м^2$	4 462,32	1 867,36	2 784,43	3 135,60	1 708,98	1 300,20	5 910,90	5 724,72	3 491,04	4 652,64	4 326,90	4 434,48	2 336,94	1 467,24	1 985,76	**49 590**
	Расход битума 0.2 л / м2	т	0,98	0,41	0,61	0,69	0,38	0,29	1,30	1,26	0,77	1,02	0,95	0,98	0,51	0,32	0,44	**11**
3.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б на битуме БНД 70/100 по о СТ РК 1225-2013, толщиной 4 см	$м^2$	4 462,32	1 867,36	2 784,43	3 135,60	1 708,98	1 300,20	5 910,90	5 724,72	3 491,04	4 652,64	4 326,90	4 434,48	2 336,94	1 467,24	1 985,76	**49 590**
3.7	Устройство укрепленого обочина из гравийно-песчаная смесь согласно СТ РК 1549-2006, толщиной 10 см	$м^2$	2198,91	679,04	1012,52	1534,50	854,49	650,10	2955,45	2862,36	1745,52	2326,32	2163,45	2217,24	1100,67	733,62	992,88	**24 027**
		$м^3$	219,89	67,90	101,25	153,45	85,45	65,01	295,55	286,24	174,55	232,63	216,35	221,72	110,07	73,36	99,29	**2 403**
	Глава IV. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги																	
	Земляные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Профильный объем с корытом под дорожную одежду:																	**0**
4.1.2	насыпь	$м^3$	152	26		83	106	29	161	49	79	81	91	92	29	33	30	**1 039**
4.1.3	выемка	$м^3$	229	38		124	159	44	241	73	118	121	136	137	44	49	45	**1 559**

Подп и дата | Взамен.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп и дата | Инв № подл.

4.1.5	Разработка выемки бульдозером 96 квт с перемещением на расстояние до 50 м в насыпь	$м^3$	152	26		83	106	29	161	49	79	81	91	92	29	33	30	**1 039**
4.1.6	то же с перемещением на расстояние до 50 м в присыпные обочины	$м^3$	23	4		16	16	5	21	7	12	13	13	14	5	5	5	**158**
4.1.7	то же с перемещением на расстояние до 50 м в пониженные места месности	$м^3$	54	9		25	37	10	60	17	27	27	32	32	10	11	10	**361**
4.1.8	Доуплотнение верха земполотна при 6 проходах по одному следу пневмокатками 25т с поливкой водой при толщине слоя 0,20 м	$м^2$	952	160		516	662	184	1004	305	491	505	568	572	183	205	187	**6 496**
4.1.9	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу пневмокатками 25т с поливкой водой при толщине слоя - 25см	$м^3$	152	26		83	106	29	161	49	79	81	91	92	29	33	30	**1 039**
4.1.10	Планировка верха земполотна механизированным способом, грунт п.35в 2 группы	$м^2$	952	160		516	662	184	1 004	305	491	505	568	572	183	205	187	**6 496**
4.1.11	Планировка откосов насыпи и выемки механизированным способом, грунт 35в	$м^2$	381	64		206	265	73	401	122	196	202	227	229	73	82	75	**2 596**
4.2	**Дорожная одежда**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 15 см	$м^2$	647,91	108,57		351,09	450,31	124,96	683,33	207,58	334,05	343,48	386,58	389,18	124,70	139,68	127,44	**4418,87**
		$м^3$	97,19	16,29		52,66	67,55	18,74	102,50	31,14	50,11	51,52	57,99	58,38	18,71	20,95	19,12	**662,83**
4.2.2	Устройство основания из легкоуплотняемого щебня с заклинкой фракционированным мелким щебнем, СТ РК 1549-2006, толщиной 20см	$м^2$	506,17	85,47		248,85	347,31	93,91	553,52	162,17	257,20	260,42	303,10	304,14	94,85	106,86	97,12	**3421,09**
		$м^3$	101,23	17,09		49,77	69,46	18,78	110,70	32,43	51,44	52,08	60,62	60,83	18,97	21,37	19,42	**684,22**
4.2.3	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	$м^2$	421,12	71,61		187,51	285,51	75,28	475,64	134,93	211,09	210,58	253,01	253,11	76,94	87,16	78,93	**2822,42**
	Расход битума 0.5 л / м2	т	0,23	0,04		0,10	0,16	0,04	0,26	0,07	0,12	0,12	0,14	0,14	0,04	0,05	0,04	**1,55**

4.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II по СТ РК 1225-2013, БНД - 100/130, Е=1400 МПа толщиной - 6 см	м^2	421,12	71,61		187,51	285,51	75,28	475,64	134,93	211,09	210,58	253,01	253,11	76,94	87,16	78,93	**2822,42**
4.2.5	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	м^2	421,12	71,61		187,51	285,51	75,28	475,64	134,93	211,09	210,58	253,01	253,11	76,94	87,16	78,93	**2822,42**
	Расход битума 0.2 л / м2	т	0,09	0,02		0,04	0,06	0,02	0,10	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	**0,62**
4.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б на битуме БНД 70/100 по о СТ РК 1225-2013, толщиной 4 см	м^2	421,12	71,61		187,51	285,51	75,28	475,64	134,93	211,09	210,58	253,01	253,11	76,94	87,16	78,93	**2822,42**
4.2.7	Устройство укрепленого обочина из гравийно-песчаная смесь согласно СТ РК 1549-2006, толщиной 10 см	м^2	166,76	27,18		120,28	121,18	36,53	152,71	53,42	90,41	97,72	98,21	100,05	35,12	38,62	35,67	**1173,86**
		м^3	16,68	2,72		12,03	12,12	3,65	15,27	5,34	9,04	9,77	9,82	10,01	3,51	3,86	3,57	**117,39**
	Глава V. Обустройство дороги																	
5.1	**Фундаменты сборные Ф1**	шт	12	6	4	10	6	4	12	5	5	3	5	3	7	4	4	**90**
5.2	- бетон В 15 0,35 м3	м3	4,2	2,1	1,4	3,5	2,1	1,4	4,2	1,75	1,75	1,05	1,75	1,05	2,45	1,4	1,4	**32**
5.3	- сталь А-I - ø 14 - 4 3,22 кг	кг	38,64	19,32	12,88	32,2	19,32	12,88	38,64	16,1	16,1	9,66	16,1	9,66	22,54	12,88	12,88	**290**
5.4	-сталь Вр-I - ø 4 - 3,48 кг	кг	41,76	20,88	13,92	34,8	20,88	13,92	41,76	17,4	17,4	10,44	17,4	10,44	24,36	13,92	13,92	**313**
5.5	- бетон омоноличивания стоек 0,078м3	м3	0,936	0,468	0,312	0,78	0,468	0,312	0,936	0,39	0,39	0,234	0,39	0,234	0,546	0,312	0,312	**7**
5.6	.- песок под основание фундамента 0,17м3	м3	2,04	1,02	0,68	1,7	1,02	0,68	2,04	0,85	0,85	0,51	0,85	0,51	1,19	0,68	0,68	**15**
5.7	**Установка дорожных знаков**																	
5.8	- 1.11.1	шт	1															**1**
5.9	- 1.11.2	шт	1															**1**
5.10	- 1.12.2					2												**2**
5.11	- 1.31.3		2	1		1	2	1	2	1					1	1	1	**13**

Подп и дата | Взамен.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп и дата | Инв.№ подл.

5.12	- 2.1		2		1	2			4									**9**
5.13	- 2.4	шт	2	1		1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
5.14	- 3.24	шт	3	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	1	1	**33**
5.15	-5.16.1	шт	2	2	2	2	2			2	2		2		2	2	2	**22**
5.16	-5.16.2	шт	2	2	2	2	2			2	2		2		2	2	2	**22**
5.17	- 7.13	шт							6									**6**
5.18	- стойка СКМ 1.30	шт	10	4	2	8	4	4	6	3	3	3	3	3	5	2	2	**62**
5.19	- стойка СКМ 2.30	шт	2	2	2	2	2		6	2	2		2		2	2	2	**28**
5.20	**Дорожная разметка краской для дорожной разметки**																	
5.21	Разметка 1.1 сплошная 0,12	пм	20	20	20	129	40	20	54	20	20	20	20	20	20	20	20	**463**
5.22	Разметка 1.5 (соотношение 1:3)	пм	671	231	434	223	145	147	833	882	509	705	649	669	317	172	240	**6 827**
5.23	Разметка 1.6	пм	50	50	50	169	100	50	100	50	50	50	50	50	50	50	50	**969**
5.24	Разметка 1.14.1	$м^2$	6	5	5	6	6			6	6		6		6	6	6	**64**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (РАЗДЕЛ 2)

№№ п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Тротуары**														**Итого**
			ул.Т.Даулетьярова	**ул. Камыскалы - ул. Жамбыла**	**ул.Г.Жангирова**	**ул. С.Адиева**	**Подъездная дорога**	**ул. И.Жубанова - ул. И.Карабалина**	**ул. К.Шукетаева**	**ул. К. Сахуалина 1**	**ул. К. Сахуалина 2**	**ул. К. Сахуалина 3**					
	Глава VI. Устройство тротуаров																

Подп. и дата | Взамен.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч. Лист	№док.	Подпись	Дата	48/01/11-2020-СВОР	9 Лист

6.1	Снятие ПСП с под тротуаром бульдозером 96 квт с перемещением до 50 м в в пониженные места месности, толщиной 20 см	$м^3$	26	105	83	155	189	111	90	85	55	70						**970**
6.2	Планировка площади под основание тротуара	$м^2$	174	701	552	1 037	1 257	743	602	567	366	468						**6 465**
6.3	Устройство основания из легкоуплотняемого щебня с заклинкой фракционированным мелким щебнем(фракции 20-40 мм), СТ РК 1549-2006, толщиной 15см	$м^2$	174	701	552	1 037	1 257	743	602	567	366	468						**6 465**
		$м^3$	26	105	83	155	189	111	90	85	55	70						**970**
6.4	Подгрунтовка по основанию горячим жидким битумом	$м^2$	174	701	552	1 037	1 257	743	602	567	366	468						**6 465**
	Расход битума 0.5 л / м2	т	0,10	0,39	0,30	0,57	0,69	0,41	0,33	0,31	0,20	0,26						**4**
6.5	Устройство покрытия из горячей песчанистый мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Д, по ГОСТ 9128-97, толщиной 4 см	$м^2$	174	701	552	1 037	1 257	743	602	567	366	468						**6 465**
6.6	Установка бортового камня БР 100.20.8		348	1 401	1 104	2 073	2 514	1 485	1 203	1 134	732	936						

Подп и дата | Взамен.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп и дата | Инв № подл.