«Утверждаю»
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района
_____А.Зиноллаев
«28» августа 2020 года

Задание на проектирование

"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и пешеходных дорожок в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области"

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог »
2	Найменование обьекта	"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и пешеходных дорожок в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области"
3	Вид работы	Капитальный ремонт
4	Проектные решения	"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и пешеходных дорожок в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области" Принятые конструктивные и технические решения предварительно согласовать с Заказчиком
5	Основные показатели и требования: -обьекты	Общая протяженность дороги для проектирование 8622,52 метров. - **Проектируемые улицы:** Т. Даулетьярова 771,3м Жамбыла 350,55м З. Абежанова 516.86м А. Иманова 547.63м М.Қостамбаева 313,96м У.Сабырова 225,19м И. Жубанова 1036,47м Ж. Айтбаева 966,71м А. Жубанова 599,81м М. Калиева 793,28м С. Жұмағалиева 741,4м У. Сапарғалиева 760.67м К. Сахуалина1 398.93м К. Сахуалина 2 257м

		К. Сахуалина 3 342,76м **ВСЕГО: 8622,52** **Проектируемые тротуары:** Сахуалина 671,5м Сахуалина 2 246,5м Карабалин-Завод 500,3м Жамбыла 483,9м Гагарина 468,9м Адиева 699,3м -Получение технических условии от владельцев пересикаемых подземных и воздушных коммуникации и в соответствии с техусловиями предусмотреть переустроиства не удовлетворяющих нормам СНиП РК, а также защиту существующих коммуникации; -Преусмотреть устройство и замену водопропропускных труб на водоопасных участках, подлежащих капитальному ремонту; - Преусмотреть установку знаков и иссуственных неровностей в необходимых местах и согласовать с Заказчиком; - Преусмотреть по мере необходимости в соответствии с требованиями СНиП РК пересечения и примыкания, а также съезды;
6	Дополнительные требования	Выполнить инженерно-геологические и топогеодезические работы; Разработать согласно действующим нормам РК, СНиП РК;
7	Сметная дакументация	Сметную стоимост просчитать в текущих ценах 2020 года. Предусмотреть затраты на услуги по авторскому и техническому надзору.