2	3		5	6	7	8
	Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Подмотка жил 3. Надевание трубок на жилы 4. Установка формы на кабель 5. Установка и крепление заделки 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда					
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	3	12	1088.00	13056.00
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1321.00	105.68
	Итого оплата труда:				**3290,42**	**13161,68**
766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4689.00	187.56
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1554.00	62.16
2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0,04	3316.00	132.64
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0,04	1088.00	43.52
	Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**320,20**
146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.15	0,6	147.00	88,20
146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	1123114.00	44,92
147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1772.00	17,01
147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2834.00	113,36
242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	383.00	3,13
244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0032	70720.00	226,30
	Итого материалов:				**123,23**	**492,93**
	НР первого уровня	%	42,8		1408,30	5633,20
	Накладные расходы	%	--		1408,30	5633,20

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		390,05	1560,19
		Сметная стоимость:				**5265,63**	**21062,51**
50	**Ц13-080201-2002 13-080201-2002 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**4555,28**	**27331,69**
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Подмотка жил 3. Надевание трубок на жилы 4. Установка формы на кабель 5. Установка и крепление заделки 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	4	24	1088,00	26112,00
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1321,00	158,52
		Итого оплата труда:				**4378,42**	**26270,52**
50. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	4689,00	281,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1554,00	93,24
50. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	3316,00	198,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1088,00	65,28
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**480,30**
50. 5	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,9	147,00	132,30
50. 6	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00006	1123114,00	67,39
50. 7	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0144	1772,00	25,52
50. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,06	2834,00	170,04
50. 9	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01224	383,00	4,69

1	2			5	6	7	8
50.10	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0048	70720.00	339.46
		Итого материалов:				**123,23**	**739,39**
		НР первого уровня	%	42.8		1873,96	11243.78
		Накладные расходы	%	--		1873.96	11243.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514.34	3086.04
		Сметная стоимость:				**6943,58**	**41661,51**
51	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,3050**		**30430,49**	**39711,79**
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек					
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=1018)	чел-ч	16.1	21,011	1018.00	21388.69
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.44	5,794	1088.00	6304.09
		Итого оплата труда:				**21220,52**	**27692,78**
51. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1.18	1,54	2971.00	4575.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.18	1,54	1088,00	1675.52
51. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	3,093	2988,00	9241.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	3,093	1088,00	3365,18
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	1,161	2465,00	2862.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	1,161	1088,00	1263,17
		Итого эксплуатация машин:				**12781,19**	**16679,45**
51. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1305	1399,00	182,57

1	2			5	6	7	8
51. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.02	0.0261	90.00	2.35
51. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00002	0.000026	57467.00	1.50
51. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2.1	2,74	427.00	1170.19
51.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0004	0.000522	549884.00	287.04
		Итого материалов:				**1259,50**	**1643,65**
		НР первого уровня	%	61.7		13093.06	17086.44
		Накладные расходы	%	--		13093.06	17086.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3481.88	4543.86
		Сметная стоимость:				**47005,44**	**61342,10**
52	**С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0160**		**197298,00**	**3156,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15783.84	252.54
		Сметная стоимость:				**213081,84**	**3409,31**
53	**С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0940**		**394596,00**	**37092,02**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31567.68	2967.36
		Сметная стоимость:				**426163,68**	**40059,39**
54	**С123-061201-0919 23-061201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1650**		**1155374,00**	**190636,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92429.92	15250.94
		Сметная стоимость:				**1247803,92**	**205887,65**
55	**С123-061201-0920 23-061201-0920 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1700**		**1558969,00**	**265024,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124717.52	21201.98
		Сметная стоимость:				**1683686,52**	**286226,71**

1	2		5	6	7	8
56	С123-061201-0921 23-061201-0921 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,1660	2010730,00	333781,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160858,40	26702,49
		Сметная стоимость:			2171588,40	360483,67
57	С123-061201-0922 23-061201-0922 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,6940	2625796,00	1822302,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210063,68	145784,19
		Сметная стоимость:			2835859,68	1968086,62
58	С123-061702-0806 23-061702-0806 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,0400	13035,00	521,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1042,80	41,71
		Сметная стоимость:			14077,80	563,11
59	С123-061702-0807 23-061702-0807 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,0200	18827,00	376,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1506,16	30,12
		Сметная стоимость:			20333,16	406,66
60	С123-061702-0808 23-061702-0808 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,0400	23751,00	950,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1900,08	76,00
		Сметная стоимость:			25651,08	1026,04
61	С123-061703-1702 23-061703-1702 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	10,0000	17960,00	179600,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1436,80	14368,00
		Сметная стоимость:			19396,80	193968,00
62	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0090	1141522,80	10273,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками					
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	175	1.575	894.00	1408.05
		Итого оплата труда:				**156450,00**	**1408,05**
62. 2	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.3	0.0027	15402.00	41.59
62. 3	131568 С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.08	0.00072	16990.00	12.23
62. 4	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0.135	283,00	38.20
62. 5	157331 С (23-011201-1101)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БПМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	8,91	960,00	8553.60
62. 6	187554 С (23-021104-2401)	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,288	764,00	220.03
		Итого материалов:				**985072,80**	**8865,66**
		НР первого уровня	%	62,1		97155,45	874.40
		Накладные расходы	%	--		97155,45	874.40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99094,26	891.85
		Сметная стоимость:				**1337772,51**	**12039,95**
63	**Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**8,0000**		**512,01**	**4096,07**
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска					

1	2			5	6	7	8
		7. Затягивание проволоки					
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.35	2.8	1053,00	2948.40
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.016	0.128	1321.00	169,09
		Итого оплата труда:				**389,69**	**3117,49**
63. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.008	0.064	4689.00	300.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.064	1554,00	99.46
63. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0.5136	174.00	89,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.008	0.064	3316.00	212.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0.064	1088,00	69.63
63. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	0.6776	18.00	12,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**76,74**	**613,88**
63. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0.168	369,00	61.99
63. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0.0656	455,00	29.85
63. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0.000084	235559,00	19,79
63.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00032	0.00256	5213,00	13.35
63.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0.328	229,00	75.11
63.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0064	8247,00	52,78
63.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0816	160,00	13,06

1	2			5	6	7	8
63.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,64	123,00	78,72
63.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,052	1679,00	87,31
63.16	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0068	0,0544	1872,00	101,84
		Итого материалов:				**66,72**	**533,79**
		НР первого уровня	%	42,8		166,79	1334,28
		Накладные расходы	%	--		166,79	1334,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,30	434,43
		Сметная стоимость:				**733,10**	**5864,78**
64	**С123-010103-0106 23-010103-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**1043,00**	**8344,00**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		83,44	667,52
		Сметная стоимость:				**1126,44**	**9011,52**
		К2-2шт					
65	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12763,58**	**25527,16**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,98	11,96	946,00	11314,16
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1460,80	5843,20
		Итого оплата труда:				**8578,68**	**17157,36**
65. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3409,00	10908,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1554,00	4972,80

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.4	0.8	2465.00	1972,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	0.8	1088.00	870,40
		Итого эксплуатация машин:				**6440,40**	**12880,80**
65. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00003	0.00006	286680.00	17,20
65. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.1	0.2	1399.00	279,80
65. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0.04	90.00	3.60
65. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	45.00	540.00
65. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.8	516.00	412,80
65.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0.2	394.00	78,80
		Итого материалов:				**666,10**	**1332,20**
		НР первого уровня	%	61,7		5293,05	10586,09
		Накладные расходы	%	--		5293,05	10586,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,53	2889,06
		Сметная стоимость:				**19501,16**	**39002,31**
66	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**58117,00**	**232468,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4649,36	18597,44
		Сметная стоимость:				**62766,36**	**251065,44**
67	**Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**4,0000**		**2115,50**	**8462,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,91	3.64	1000,00	3640,00
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1.2	1476,33	1771,60
		Итого оплата труда:				**1352,90**	**5411,60**
67. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	1	4329,00	4329,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	1	1554,00	1554,00
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0.2	2465,00	493,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0.2	1088,00	217,60
		Итого эксплуатация машин:				**1205,50**	**4822,00**
		НР первого уровня	%	61,7		834,74	3338,96
		Накладные расходы	%	--		834,74	3338,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,02	944,08
		Сметная стоимость:				**3186,26**	**12745,03**
68	**С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**4,0000**		**11392,00**	**45568,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		911,36	3645,44
		Сметная стоимость:				**12303,36**	**49213,44**
69	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Стяжка Г1**	**т**	**0,0234**		**439273,00**	**10278,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35141,84	822,32
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**11101,31**
		Арматура магистрали					
70	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3013,00**	**6026,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,04	482,08
		Сметная стоимость:				**3254,04**	**6508,08**
71	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**4434,00**	**8868,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,72	709,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4788,72	9577,44
72	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1967,00	7868,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,36	629,44
		Сметная стоимость:				2124,36	8497,44
73	С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		2329,00	9316,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,32	745,28
		Сметная стоимость:				2515,32	10061,28
74	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12,0000		420,00	5040,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,60	403,20
		Сметная стоимость:				453,60	5443,20
75	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		178,00	1424,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,24	113,92
		Сметная стоимость:				192,24	1537,92
76	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		10137,00	20274,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,96	1621,92
		Сметная стоимость:				10947,96	21895,92
77	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		3861,00	15444,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,88	1235,52
		Сметная стоимость:				4169,88	16679,52

1	2			5	6	7	8
78	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2221,00**	**8884,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177.68	710,72
		Сметная стоимость:				2398,68	9594,72
79	С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0020**		**242732,00**	**485,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19418.56	38,84
		Сметная стоимость:				262150,56	524,30
80	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2123,00**	**8492,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169.84	679,36
		Сметная стоимость:				2292,84	9171,36
81	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**470,00**	**940,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37.60	75,20
		Сметная стоимость:				507,60	1015,20
82	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**2123,00**	**33968,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,84	2717,44
		Сметная стоимость:				2292,84	36685,44
83	С124-040207-2304 24-040207-2304 РСНБ РК 2015	**Кронштейны У4**	**100шт**	**0,0200**		**58822,00**	**1176,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4705,76	94,12
		Сметная стоимость:				63527,76	1270,56
84	С124-030101-2201 24-030101-2201 РСНБ РК 2015	**Проводник**	**км**	**0,0024**		**36594,00**	**87,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2927,52	7,03
		Сметная стоимость:				**39521,52**	**94,85**
		К3-8шт					
85	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**8,0000**		**12763,58**	**102 108,64**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5,98	47,84	946,00	45256,64
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	16	1460,80	23372,80
		Итого оплата труда:				**8578,68**	**68629,44**
85. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	12,8	3409,00	43635,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	12,8	1554,00	19891,20
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	3,2	2465,00	7888,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,2	1088,00	3481,60
		Итого эксплуатация машин:				**6440,40**	**51523,20**
85. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00024	286680,00	68,80
85. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1399,00	1119,20
85. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,16	90,00	14,40
85. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	48	45,00	2160,00
85. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	516,00	1651,20

1	2	3	4	5	6	7	8
85.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1	0.8	394.00	315.20
		Итого материалов:				**666,10**	**5328,80**
		НР первого уровня	%	61.7		5293.05	42344,36
		Накладные расходы	%	--		5293.05	42344.36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444.53	11556.24
		Сметная стоимость:				**19501,16**	**156009,25**
86	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**16,0000**		**41468,00**	**663488,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3317.44	53079.04
		Сметная стоимость:				**44785,44**	**716567,04**
87	**Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**2115,50**	**33848,00**
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций					
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,91	14,56	1000.00	14560.00
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	4,8	1476.33	7086.40
		Итого оплата труда:				**1352,90**	**21646,40**
87. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	4	4329.00	17316,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	4	1554,00	6216,00
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,8	2465.00	1972,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,8	1088,00	870,40
		Итого эксплуатация машин:				**1205,50**	**19288,00**
		НР первого уровня	%	61,7		834,74	13355,83
		Накладные расходы	%	--		834,74	13355,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,02	3776,31
		Сметная стоимость:				**3186,26**	**50980,14**

1	2			5	6	7	8
88	С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013**	шт.	16,0000		11392,00	182272,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		911,36	14581,76
		Сметная стоимость:				12303,36	196853,76
89	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г1**	т	0,0936		439273,00	41115,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35141,84	3289,28
		Сметная стоимость:				474414,84	44405,23
		Арматура магистрали					
90	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000		3013,00	24104,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,04	1928,32
		Сметная стоимость:				3254,04	26032,32
91	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000		4434,00	35472,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,72	2837,76
		Сметная стоимость:				4788,72	38309,76
92	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000		1967,00	15736,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,36	1258,88
		Сметная стоимость:				2124,36	16994,88
93	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	24,0000		420,00	10080,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,60	806,40
		Сметная стоимость:				453,60	10886,40

1	2	3		5	6	7	8
94	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**178,00**	**2848,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,24	227,84
		Сметная стоимость:				**192,24**	**3075,84**
95	**С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**10137,00**	**81096,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,96	6487,68
		Сметная стоимость:				**10947,96**	**87583,68**
96	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**3861,00**	**30888,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,88	2471,04
		Сметная стоимость:				**4169,88**	**33359,04**
97	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2221,00**	**17768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,68	1421,44
		Сметная стоимость:				**2398,68**	**19189,44**
98	**С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0040**		**242732,00**	**970,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19418,56	77,67
		Сметная стоимость:				**262150,56**	**1048,60**
99	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**2123,00**	**16984,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,84	1358,72
		Сметная стоимость:				**2292,84**	**18342,72**
100	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**470,00**	**3760,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,60	300,80
		Сметная стоимость:				**507,60**	**4060,80**
101	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,0000**		**2123,00**	**67936,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,84	5434,88
		Сметная стоимость:				**2292,84**	**73370,88**
102	**С124-040207-2304 24-040207-2304 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны УЗ**	**100шт**	**0,0800**		**58822,00**	**4705,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4705,76	376,46
		Сметная стоимость:				**63527,76**	**5082,22**
103	**С124-030101-2201 24-030101-2201 РСНБ РК 2015**	**Проводник**	**км**	**0,0096**		**36594,00**	**351,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2927,52	28,10
		Сметная стоимость:				**39521,52**	**379,41**
104	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	П1-16шт **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**16,0000**		**6347,33**	**101557,29**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	48,96	946,00	46316,16
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	13,92	1452,23	20215,04
		Итого оплата труда:				**4158,20**	**66531,20**
104. 3	**1070 С** (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	10,88	3409,00	37089,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	10,88	1554,00	16907,52

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	3,04	2465,00	7493,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	3,04	1088,00	3307,52
		Итого эксплуатация машин:				**2786,47**	**44583,52**
104. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00048	286680,00	137,61
104. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0.1	1.6	1399,00	2238.40
104. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.02	0.32	90,00	28.80
104. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	96	45,00	4320,00
104. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	6.4	516,00	3302.40
04.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1	1.6	394,00	630,40
		Итого материалов:				**666,10**	**10657,61**
		НР первого уровня	%	61,7		2565,61	41049,75
		Накладные расходы	%	--		2565,61	41049,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		713,04	11408,56
		Сметная стоимость:				**9625,97**	**154015,60**
105	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**16,0000**		**41468,00**	**663488,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3317,44	53079,04
		Сметная стоимость:				**44785,44**	**716567,04**
		Арматура магистрали					
106	**С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**3379,00**	**54064,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,32	4325,12
		Сметная стоимость:				**3649,32**	**58389,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**3861,00**	**61776,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,88	4942,08
		Сметная стоимость:				**4169,88**	**66718,08**
108	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**2123,00**	**33968,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,84	2717,44
		Сметная стоимость:				**2292,84**	**36685,44**
109	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**2221,00**	**35536,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,68	2842,88
		Сметная стоимость:				**2398,68**	**38378,88**
110	С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0080**		**242732,00**	**1941,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19418,56	155,35
		Сметная стоимость:				**262150,56**	**2097,20**
		П2-8шт					
111	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**8,0000**		**6347,33**	**50778,64**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	24,48	946,00	23158,08
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	6,96	1452,23	10107,52
		Итого оплата труда:				**4158,20**	**33265,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	5.44	3409.00	18544,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	5,44	1554,00	8453,76
111. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1.52	2465,00	3746,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1.52	1088,00	1653,76
		Итого эксплуатация машин:				**2786,47**	**22291,76**
111. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0.00024	286680,00	68,80
111. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0.8	1399.00	1119,20
111. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0.16	90,00	14,40
111. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	48	45,00	2160,00
111. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3.2	516,00	1651,20
111.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0.8	394,00	315,20
		Итого материалов:				**666,10**	**5328,80**
		НР первого уровня	%	61,7		2565,61	20524,88
		Накладные расходы	%	--		2565,61	20524,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		713,04	5704,28
		Сметная стоимость:				**9625,97**	**77007,80**
112	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**		**58117,00**	**464936,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4649,36	37194,88
		Сметная стоимость:				**62766,36**	**502130,88**
		Арматура магистрали					

1	2	3	5	6	7	8
113	С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**3379,00**	**27032,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	270,32	2162,56
		Сметная стоимость:			**3649,32**	**29194,56**
114	С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**3052,00**	**24416,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,16	1953,28
		Сметная стоимость:			**3296,16**	**26369,28**
115	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**	**3861,00**	**61776,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	308,88	4942,08
		Сметная стоимость:			**4169,88**	**66718,08**
116	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**2221,00**	**17768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,68	1421,44
		Сметная стоимость:			**2398,68**	**19189,44**
117	С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0040**	**242732,00**	**970,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19418,56	77,67
		Сметная стоимость:			**262150,56**	**1048,60**
118	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**2123,00**	**16984,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,84	1358,72
		Сметная стоимость:			**2292,84**	**18342,72**
119	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**	**2123,00**	**33968,00**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,84	2717,44
		Сметная стоимость:				**2292,84**	**36685,44**
120	**Ц13-080204-0601 13-080204-0601 РСНБ РК 2015**	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	**шт.**	**12,0000**		**5724,25**	**68691,00**
		Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям					
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	12	1130,00	13560,00
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	13.8	1300,00	17940,00
		Итого оплата труда:				**2625,00**	**31500,00**
120. 3	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические. 25 м	маш.-ч	1,15	13.8	3995,00	55131,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,15	13.8	1300,00	17940,00
		Итого эксплуатация машин:				**4594,25**	**55131,00**
		НР первого уровня	%	42,8		1123.50	13482,00
		Накладные расходы	%	--		1123,50	13482,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,82	6573,84
		Сметная стоимость:				**7395,57**	**88746,84**
		Демонтажные работы					
121	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**6,0000**		**4544,98**	**27269,90**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	18,36	756,80	13894,85
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	4,176	1452,23	6064,51
		Итого оплата труда:				**3326,56**	**19959,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,544	3,264	3409,00	11126,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,544	3,264	1554,00	5072,26
121. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,152	0,912	2465,00	2248,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152	0,912	1088,00	992,26
		Итого эксплуатация машин:				**2229,18**	**13375,06**
		НР первого уровня	%	61,7		2052,49	12314,93
		Накладные расходы	%	--		2052,49	12314,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,80	3166,79
		Сметная стоимость:				**7125,27**	**42751,62**
122	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015 к=0,5**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2500**		**14585,50**	**3646,37**
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек					
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	16,1	4,025	509,00	2048,72
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	0,555	1088,00	603,84
		Итого оплата труда:				**10610,26**	**2652,57**
122. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,59	0,1475	2971,00	438,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,1475	1088,00	160,48
122. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,185	0,29625	2988,00	885,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,185	0,29625	1088,00	322,32
122. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,445	0,11125	2465,00	274,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,445	0,11125	1088,00	121,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6390,60**	**1597,65**
		НР первого уровня	%	61.7		6546.53	1636.63
		Накладные расходы	%	--		6546.53	1636.63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1690.56	422.64
		Сметная стоимость:				**22822,59**	**5705,65**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**12828872,20**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**12 828 872,20**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12 828 872,20**
		СМР	**Тенге**				**10 415,360**
		Оборудование	**Тенге**				**2 413,510**
		Временные здания и сооружения (2,4%)	**Тенге**				**249,969**
		СМР	**Тенге**				**10 665,329**
		Оборудование	**Тенге**				**2 413,510**
		итого	**Тенге**				**13 078,839**
		Зимнее удорожание (1,71%)	**Тенге**				**182,377**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**360,060**
		СМР	**Тенге**				**10 847,706**
		Оборудование	**Тенге**				**2 413,510**
		прочих работ	**Тенге**				**360,060**
		итого	**Тенге**				**13 621,275**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**272,426**
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2018 г.	**Тенге**				**13 893,701**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	**Тенге**				**1 667,244**
		ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**				**15 560,945**
		ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,7197506	**Тенге**				**4 360,946**
		Итого с тендерной скидкой	**Тенге**				**11 200,000**

ЗАКАЗЧИК:
Исполняющий обязанности руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ Баядилов Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Пазылов Ж.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Марсель-Групп"
_____ Шакиев Е.К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 69
«26» 12 2018 ж.
г.Қызылорда

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2018 г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Кызылординская область, Шиелийский район. И.О. руководителя Баядилов Ж.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора №71 от «02» август 2018 года,

Декларации о соответствии от № «__» _____ 2018 года

ТОО «ГЕМАКАСЕС», Директор Пазылов Ж.С. город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2018 года, ТОО «Марсель - Групп» в лице эксперта Шакиев Е.К номер аттестата №KZ18VJE00039740 от 20.07.2018 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ55VJE00041208 от 24.09.2018 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части инженерных сетей;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «___» _____ 2018 года, ТОО «Шынар Проект и Компания »Эксперт авторского надзора .Турсынбай А.Б.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерной инсфраструктры жилых домов, подлежащих строительству в кварталах №14, №15, №30 н.п.Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: Кызылординская область,Шиелийский район пос. Бидайколь .

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «02» Ноябрь 2017 г. №51; КГУ «Аппарат акима сельского округа Гигант».

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных : ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» 26.10.2018_____KZ05REA00110874_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шынар Проект и Компания» Гослицензия -№16000413.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» №285. 19 январь 2018 года.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноября 2018 года;
(месяц, год)
окончание работ: декабря 2018 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства___4(четыре) месяц;
фактически_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН 250-10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛИ-10кВ	м	15	15	15	15
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	963	963	963	963
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	810	810	810	810
Опоры ВЛИ-10кВ	шт	1	1	1	1
Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	31	31	42	42

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте оборудование: КТПН 250-10/0,4кВ-1шт.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **электроснабжение .**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 15560,95 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11064,66тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2461,78 тысяч тенге и прочие затраты 2034,51 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18189,539 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11064,66 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2461,78тысяч тенге и прочие затраты 4663,097 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : «Строительство инженерной инсфраструктры жилых домов, подлежащих строительству в кварталах №14, №15, №30 н.п.Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района »

И.О. руководителя Баядилов Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: эксперт технического надзора ТОО «Марсель - Групп»

Шакиев Е.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шынар Проект и Компания»

Тұрсынбай А.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ГЕМАКАСЕС»,

Директор Пазылов Ж.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.