Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТОП ПРОЕКТ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ГСЛ № 13021179 от 30.09.2013 г
г.Актобе, ул. Тургенева, дом 110, кв.90
Тел.: 8 707 585 05 03
e-mail: topproject@list.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов
в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

Директор: _____ **Бекбулатова Ш.К.**

Главный инженер проекта: _____ **Балтабаев Р.А.**

г. Актобе 2018 г.

Пояснительная записка

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2018 от 26 января 2018г.) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.
При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района (Западно-Казахстанская область).
- Нормы накладных расходов 1-го уровня по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ приняты согласно приложению 2 *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015*».
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015*».

Составила Кранина О

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 281949.924 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 30208,92 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		2017 год				
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4363.210	4363.210
		Итого 2017 год			**4363.210**	**4363.210**
		2018 год				
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			754.070	754.070
		Итого по разделу I			**754.070**	**754.070**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	238655.246	4201.766	0.000	242857.012
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 242857,012.1,93% = 4687,14.0,7			3280.998	3280.998
5		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР - 242857,012.0,2% Значение=485,714			485.714	485.714
		Итого по разделу III			**3766.712**	**3766.712**
		Итого 2018 год			**4520.782**	**247377.794**
		Итого по сводному сметному расчету	**238655.246**	**4201.766**	**8883.992**	**251741.004**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			30208.920	30208.920
		Всего по сводному сметному расчету	**238655.246**	**4201.766**	**39092.912**	**281949.924**
		В том числе:				
		2017 год				**4886.795**
		2018 год				**277063.129**

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 271999,853 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 29142,841 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

(наименование стройки)

в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	8-1	-Жилой дом №1	104171,419	2100,883	-	106272,302
2.	8-2	-Жилой дом №2	104028,564	2100,883	-	106129,447
		Всего по главе	208199,983	4201,766	-	212401,749
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	8-3	-Благоустройство	20022,358	-	-	20022,358
		Всего по главе	20022,358	-	-	20022,358
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	228222,341	4201,766	-	232424,106
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 0,9%	2054,001	-	-	2054,001
		Всего по главе	2054,001	-	-	2054,001
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	230276,342	4201,766	-	234478,107
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9.1,05%	3699,389	-	-	3699,389
		Всего по главе	3699,389	-	-	3699,389
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	233975,731	4201,766	-	238177,497
6.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	4679,515	-	-	4679,515
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	238655,246	4201,766	-	242857,011
7.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	29142,841	29142,841
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	238655,246	4201,766	29142,841	271999,853

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

Форма N 3

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»
наименование стройки

8-1

на строительство Жилой дом №1
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 106272,302 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 22,265 тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда 22211,991 тыс.тенге

в текущихценах на 1 квартал 2018г.

N п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Средства на оплату труда, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-общестроительные работы	89437,077	-	-	-	89437,077	18417,61	-
2.	2-1-2	-водопровод и канализация	3041,908	-	-	-	3041,908	616,567	-
3.	2-1-3	-отопление и вентиляция	3388,586	-	-	-	3388,586	875,236	-
4.	2-1-4	-газоснабжение	2336,999	667,686	1929,199	-	4933,884	735,269	-
5.	2-1-5	-Электрооборудование	146,663	4863,388	171,684	-	5181,734	1494,39	-
6.	2-1-6	-сети связи	8,294	280,817	-	-	289,112	72,919	-
		ИТОГО	98359,528	5811,891	2100,883	-	106272,302	22211,991	

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-АС

Сметная стоимость	89437,077 тыс.тенге
Сметная заработная плата	18417,61 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18,782 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге: ЗП рабочих строителей	Всего стоимость с НР и СП тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Всего стоимость с НР и СП тенге: зарплата рабочих строителей	Всего стоимость с НР и СП тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Всего стоимость с НР и СП тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12
		РАЗДЕЛ 1. Срезка растительного слоя														
1.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	600	37,55	37,55	22529,66	22529,66	--	5594,16						30373,73
					--	12,95	--	7769,66	--	2249,91						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	600	139,06	139,06	83433,02	83433,02	--	20716,58						112481,57
					--	47,96	--	28773,02	--	8331,97						
		НР - 72%; СП - 8%														
.			Тенге		--	--	105962,69	105962,69	--	26310,74						142855,3
			Тенге		--	--	--	36542,69	--	10581,87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге						105962,69			
Всего заработная плата		Тенге							36542,69		
Накладные расходы		Тенге						26310,74			
Сметная прибыль		Тенге						10581,87			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						142855,3			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									27,77
Сметная заработная плата		Тенге							36542,69		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						142855,3			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									27,77
Сметная заработная плата		Тенге							36542,69		
	РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
3.			1105,44	248,69	240,04	274915,76	265348,05	298,6	53718,18	354924,66	
1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,38	59,11	9269,11	65339,46	--	26290,72		
	НР - 72%; СП - 8%										
4.			1105,44	18,16	15,33	20076,33	16948,11	298,6	6624,19	28836,56	
1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,56	5,76	2829,62	6370,65	--	2136,04		
	НР - 72%; СП - 8%										
5.			1492,344	122	--	182065,97	--	--	--	196631,25	
4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		--	--	--	--	--	14565,28		
6.			433,44	186,84	177,97	80984,58	77141,48	0	15031,65	103697,53	
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,87	39,3	3843,1	17034,19	--	7681,3		
	НР - 72%; СП - 8%										
7.			110,544	2488,44	--	275082,11	--	--	198059,12	510992,53	
1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную,	м3 грунта		2488,44	--	275082,11	--	--	37851,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	110,544	715,39 715,39	-- --	79082,29 79082,29	-- --	-- --	56939,25 10881,72	146903,27
9.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	433,44	30,76 --	30,76 10,61	13331,3 --	13331,3 4597,48	-- --	3310,19 1331,32	17972,8
10.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	433,44	132,84 69,66	63,18 28,9	57579,79 30193,43	27386,36 12526,96	0 --	30758,68 7067,08	95405,55
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	983118,14 400299,66	400155,3 105868,74	597,2 --	364441,25 107804,75	1455364,14

Стоимость общестроительных работ	Тенге	983118,14		
Материалы	Тенге	597,2		
Всего заработная плата	Тенге		506168,41	
Транспортные расходы	Тенге	182065,97		
Накладные расходы	Тенге	364441,25		
Сметная прибыль	Тенге	107804,75		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1455364,14		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			557,72
Сметная заработная плата	Тенге		506168,41	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1455364,14		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			557,72
Сметная заработная плата	Тенге		506168,41	

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				33,72	132,84	63,18	4479,49	2130,56	--	2392,91	7422,19
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	2348,94	974,55	--	549,79	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				66	2809,48	1584,96	185426	104607,68	0	137504,55	348765
	1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		1224,52	541,08	80818,32	35710,96	--	25834,44	
		НР - 118%; СП - 8%									
13.				7	1945,31	1140,11	13617,16	7980,76	--	9795,91	25286,12
	1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		805,2	380,75	5636,4	2665,22	--	1873,05	
		НР - 118%; СП - 8%									
14.				5	1465,72	841,76	7328,6	4208,78	0	5326,94	13667,98
	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		623,96	278,91	3119,82	1394,54	--	1012,44	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.				46,07	49641 --		2286960,87 --		2286960,87 --		2469917,74 --
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	182956,87	
16.				74	4475,09	2476,61	331156,82	183268,81	61091,92	180951	553076,44
	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1172,92	899,35	86796,08	66552,23	--	40968,63	
		НР - 118%; СП - 8%									
17.				106	2126,3	1046,54	225388	110933,3	46691,44	125737,83	379215,9
	1107-0501 -0102 РСНБ РК	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструк		639,28	365,98	67763,26	38794,23	--	28090,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015		ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
18.				58	3162,57	1655,72	183429,01	96031,77	33377,32	103782,33	310188,25
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		931,38	585,02	54019,92	33931,2	--	22976,91	
		НР - 118%; СП - 8%									
19.				72	1493,47	745,8	107529,98	53697,82	21033,85	60779,8	181774,56
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		455,53	259,86	32798,3	18710	--	13464,78	
		НР - 118%; СП - 8%									
20.					34098		1208501,32		1208501,32		1305181,42
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,442	--	--	--	--	--	96680,11	
21.				12,768	32500	--	414960	--	414960	--	448156,8
	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	33196,8	
22.					30838		1859839,78		1859839,78		2008627
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	60,31	--	--	--	--	--	148787,18	
23.				4,04	33317,95	1907,18	134604,51	7705	112704,56	14179,26	160686,48
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитных участков	м3		3513,6	343,23	14194,94	1386,66	--	11902,7	
		НР - 91%; СП - 8%									
24.				0,000504	226252	--	114,03	--	114,03	--	123,15
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	9,12	
25.				0,0368	57142,37	2095,97	2102,84	77,13	0	1904,26	4327,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		55046,4	594,54	2025,71	21,88	--	320,57	
26.				0,00208	226252	--	470,6	--	470,6	--	508,25
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	37,65	
27.				0,03872	203889	--	7894,58	--	7894,58	--	8526,15
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	631,57	
28.				101,16	2176,29	42,03	220153,74	4252,2	197174,69	18141,03	257358,34
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		185,12	7,71	18726,84	779,64	--	19063,58	
29.				154,8	825,02	19,07	127712,93	2952,66	89186	33401,09	174003,14
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		229,81	2,2	35574,28	340,87	--	12889,12	
30.				309,6	8637,85	1379,82	2674278,36	427192,27	592884	1722273	4748275,47
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР - 93%; СП - 8%	м3 изолирующего слоя		5343,03	638,58	1654202,09	197704,37	--	351724,11	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	9995948,62	1005038,74	6932885	2416169,91	13405088,02
			Тенге		--	--	2058024,9	398966,35	--	992969,48	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9995948,62				
Материалы			Тенге				1154143,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						2456991,25		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					8479,22			
Местные материалы			Тенге					5770262			
Накладные расходы			Тенге					2416169,91			
Сметная прибыль			Тенге					992969,48			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					13405088,02			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2890,36
Сметная заработная плата			Тенге						2456991,25		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					13405088,02			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2890,36
Сметная заработная плата			Тенге						2456991,25		
		РАЗДЕЛ 4. Стены									
31.				294,4	25680,49	1905,09	7560336,37	560858,5	5441451,25	1548441,61	9837480,22
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5292,21	363,33	1558026,62	106964,35	--	728702,24	
32.				72,691	21254,2	867,46	1544989,05	63056,53	0	1146949,19	2907293,3
	1126-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		20386,74	374,34	1481932,52	27211,15	--	215355,06	
33.				72,691	8425	--	612421,68	--	612421,68	--	661415,41
	2111-0103 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	48993,73	
34.				160	23058,14	2309,2	3689302,83	369472	2706630,83	635807,52	4671119,18
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		3832,5	440,4	613200	70464	--	346008,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.1 п.3.1	НР - 93%; СП - 8%									
35.				415,8333333	3465,38	237,27	1441022	98664,9	878948,26	448469,94	2040651,28
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1114,41	45,25	463408,83	18816,92	--	151159,35	
		НР - 93%; СП - 8%									
36.				133,584	4282,78	237,27	572111,26	31695,52	391548,4	144068,32	773473,94
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1114,41	45,25	148867,35	6044,82	--	57294,37	
		НР - 93%; СП - 8%									
37.				17	29335,59	2309,2	498705,04	39256,4	394296,14	67554,55	611560,35
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт	м3 кладки		3832,5	440,4	65152,5	7486,8	--	45300,77	
		НР - 93%; СП - 8%									
38.				3,9	39148,79	2251,47	152680,27	8780,73	112025,7	31200,07	198590,77
	1108-0201 -1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов	м3 кладки		8172,78	429,39	31873,84	1674,62	--	14710,43	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	16071568,48	1171784,58	10537322,25	4022491,19	21701584,45
					--	--	4362461,65	238662,66	--	1607524,77	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16071568,48
Материалы	Тенге	9587360
Всего заработная плата	Тенге	4601124,31
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	612421,68
Местные материалы	Тенге	337540,59
Накладные расходы	Тенге	4022491,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1607524,77			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					21701584,45			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4638,96
		Сметная заработная плата	Тенге						4601124,31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21701584,45			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4638,96
		Сметная заработная плата	Тенге						4601124,31		
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
39.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка сборных конструкций НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	226	422,15 141,64	242,31 47,34	95405,11 32009,74	54761,61 10699,52	8633,76 --	50396,92 11664,16	157466,19
40.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9,024	88907 --	-- --	802296,77 --	-- --	802296,77 --	-- 64183,74	866480,51
41.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические из уголка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,253	26407,42 13493,7	9370,67 2449,58	33088,5 16907,61	11741,44 3069,33	4439,45 --	13784,08 3749,81	50622,39
42.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,253	216318 --	-- --	271046,45 --	-- --	271046,45 --	-- 21683,72	292730,17
43.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	31,616	84,98 36,88	2,21 0,2202	2686,63 1165,84	69,91 6,96	1450,88 --	809,23 279,67	3775,53
44.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	31,616	153,05 43,11	3,13 0,4404	4838,77 1363	99,1 13,92	3376,66 --	950,08 463,11	6251,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--		1209362,22		1091244		1377326,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	66672,06		65940,32	
		Тенге									
					--	--	51446,19	13789,73	--	102024,2	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1176273,73			
		Материалы	Тенге					13461,31			
		Всего заработная плата	Тенге						45258,98		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					271046,45			
		Местные материалы	Тенге					802296,77			
		Накладные расходы	Тенге					52156,23			
		Сметная прибыль	Тенге					98274,4			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1326704,36			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,46
		Сметная заработная плата	Тенге						45258,98		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					33088,5			
		Материалы	Тенге					4439,45			
		Всего заработная плата	Тенге						19976,93		
		Накладные расходы	Тенге					13784,08			
		Сметная прибыль	Тенге					3749,81			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					50622,39			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,67
		Сметная заработная плата	Тенге						19976,93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1377326,74			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,13
		Сметная заработная плата	Тенге						65235,92		
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
		==========									
		Плиты перекрытия на отм. -0,300									
45.				42	5930,56	1246,43	249083,45	52350,14	75628,82	154918,62	436322,24
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2883,44	242,44	121104,48	10182,49	--	32320,17	
46.				0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		201620	1178,07	8330,94	48,68	--	2222,41	
47.				396,44	6682	--	2649012,08	--	2649012,08	--	2860933
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	211920,97	
		Плиты перекрытия на отм. 2,700									
48.				42	5930,56	1246,43	249083,45	52350,14	75628,82	154918,62	436322,24
	1107-0504	-Панели перекрытий	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	сборных конструкций		2883,44	242,44	121104,48	10182,49	--	32320,17	
		НР - 118%; СП - 8%									
49.				0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		201620	1178,07	8330,94	48,68	--	2222,41	
		НР - 118%; СП - 8%									
50.					6682		2649012,08		2649012,08		2860933
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	396,44	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	211920,97	
51.				6	11488,2	6222,26	68929,2	37333,55	2267,88	42960,74	120841,14
	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		4887,96	1179,94	29327,76	7079,65	--	8951,2	
		НР - 118%; СП - 8%									
52.				2,58	86668	--	223603,44	--	223603,44	--	241491,72
	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	17888,28	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	6124508,15		5693334,81			7016848,6
					--		142974,75		372573,88		
			Тенге		--	--	288198,6	27541,98	--	519766,56	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6124508,15
Материалы	Тенге	171707,21
Всего заработная плата	Тенге	315740,58
Местные материалы	Тенге	5521627,6
Накладные расходы	Тенге	372573,88
Сметная прибыль	Тенге	519766,56
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7016848,6
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	291,48
Сметная заработная плата	Тенге	315740,58
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	7016848,6
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	291,48
Сметная заработная плата	Тенге	315740,58

РАЗДЕЛ 7. Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==========									
53.				46	5930,56	1246,43	272805,68	57335,87	82831,57	169672,78	477876,74
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2883,44	242,44	132638,24	11152,25	--	35398,28	
		НР - 118%; СП - 8%									
54.				0,05176	433016,22	11385,62	22412,92	589,32	11387,75	12386,26	37583,11
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных		201620	1178,07	10435,85	60,98	--	2783,93	
		НР - 118%; СП - 8%	элементов								
55.				429,92	6682	--	2872725,44	--	2872725,44	--	3102543,48
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	229818,04	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	3167944	57925,19	2966944,76	182059,03	3618003,32
			Тенге		--	--	143074,09	11213,23	--	268000,25	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3167944			
Материалы			Тенге					94219,32			
Всего заработная плата			Тенге						154287,32		
Местные материалы			Тенге					2872725,44			
Накладные расходы			Тенге					182059,03			
Сметная прибыль			Тенге					268000,25			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3618003,32			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141,34
Сметная заработная плата			Тенге						154287,32		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					3618003,32			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141,34
Сметная заработная плата			Тенге						154287,32		
		РАЗДЕЛ 8. Лестницы									
		==========									
56.				6	3555,91	1810,94	21335,45	10865,65	767,2	13888,93	38042,33
	1107-0506 -0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		1617,1	344,61	9702,6	2067,68	--	2817,95	
		НР - 118%; СП - 8%									
57.				6	4254,79	2242,65	25528,72	13455,88	1063,56	18382,42	47424,03
	1107-0506 -0103 РСНБ РК	-Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструк		1834,88	761,51	11009,28	4569,04	--	3512,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015		ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
58.				26,88	10389	--	279256,32	--	279256,32	--	301596,83
	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	22340,51	
59.				21,816	13223	--	288472,97	--	288472,97	--	311550,81
	2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	23077,84	
60.				2	3922,38	934,96	7844,77	1869,92	2327,81	4724,44	13574,75
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструк ций		1823,52	178,36	3647,04	356,72	--	1005,54	
		НР - 118%; СП - 8%									
61.				8,32	6682	--	55594,24	--	55594,24	--	60041,78
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	4447,54	
						Лестница в подвал					
62.				0,0273	63233,37	23706,65	1726,27	647,19	238,04	710,87	2632,12
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы . Монтаж косоуров	т конструк ций		30807,4	6930,76	841,04	189,21	--	194,97	
		НР - 69%; СП - 8%									
63.				0,0273	216318	--	5905,48	--	5905,48	--	6377,92
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	472,44	
64.				2,16	4718,26	148,68	10191,44	321,15	167,4	8861,02	20576,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Ступени. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции		4492,08	66,06	9702,89	142,69	--	1524,2	
65.	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0864	68545 --	-- --	5922,29 --	-- --	5922,29 --	-- 473,78	6396,07
					Ограждение лестниц						
66.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	8,05	605,78 442,39	71,95 27,83	4876,49 3561,24	579,18 224,05	736,07 --	4466,64 747,45	10090,58
67.	1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,343642	200404,99 138580	57705,97 2217,3	68867,57 47621,91	19830,19 761,96	1415,47 --	33384,87 8180,2	110432,64
68.	2301-0201 -0135 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,02	550 --	-- --	29711 --	-- --	29711 --	-- 2376,88	32087,88
69.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02198	215312 --	-- --	4732,56 --	-- --	4732,56 --	-- 378,6	5111,16
70.	2301-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,8	350 --	-- --	10080 --	-- --	10080 --	-- 806,4	10886,4
71.	2105-0301 -3002	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,187444	199546 --	-- --	37403,7 --	-- --	37403,7 --	-- 2992,3	40396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
72.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	32,6	84,98 36,88	2,21 0,2202	2770,25 1202,13	72,08 7,18	1496,04 --	834,42 288,37	3893,04
73.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	32,6	153,05 43,11	3,13 0,4404	4989,36 1405,43	102,18 14,36	3481,76 --	979,65 477,52	6446,54
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	865208,88	47743,44	728771,89	86233,26	1027557,51
			Тенге		--	--	88693,55	8332,88	--	76115,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					754824,04			
	Материалы		Тенге					10039,83			
	Всего заработная плата		Тенге						47612,32		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53964,03			
	Местные материалы		Тенге					623323,53			
	Накладные расходы		Тенге					52137,52			
	Сметная прибыль		Тенге					64556,92			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					871518,48			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44,73
	Сметная заработная плата		Тенге						47612,32		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					70593,84			
	Материалы		Тенге					1653,51			
	Всего заработная плата		Тенге						49414,12		
	Накладные расходы		Тенге					34095,74			
	Сметная прибыль		Тенге					8375,17			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					113064,75			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46,22
	Сметная заработная плата		Тенге						49414,12		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					39791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39791			
	Сметная прибыль		Тенге					3183,28			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					42974,28			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					1027557,51			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90,95
	Сметная заработная плата		Тенге						97026,43		
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
74.				18,578	56051,62 1261,01		1041326,92 23427,04		658647,8 331319,46		1482458,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		19337,5	478,02	359252,08	8880,66	--	109811,71	
75.				62,46	3457,58	22,46	215960,32	1402,81	132295,81	74592,55	313797,09
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Лобовая доска НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1317,03	9,91	82261,69	618,92	--	23244,23	
76.				18,578	9981,43	51,47	185435	956,23	170871,88	12598,54	213876,23
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		732,42	21,07	13606,9	391,48	--	15842,68	
77.				2	21718,63	752,51	43437,26	1505,02	30732,88	10608,68	58369,61
	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно		5599,68	294,03	11199,36	588,06	--	4323,68	
78.				4	401	--	1604	--	1604	--	1732,32
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	128,32	
79.				485	346,4	2,39	168005,57	1157,93	153387,43	12541,13	194990,44
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		27,75	0,9781	13460,2	474,39	--	14443,74	
80.				6,624	1734,53	93,61	11489,55	620,08	1663,97	8608,23	21705,6
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1389,72	22,84	9205,51	151,26	--	1607,82	
81.				485	4547,99	93,61	2205776,85	45401,14	1381616,05	726648,03	3167018,87
	1112-0101 -0705	-Покрытие кровельное металлочерепицей без	м2 кровли		1605,69	22,84	778759,65	11075,17	--	234593,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%									
82.	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,44	967 --	-- --	102927,48 --	-- --	102927,48 --	-- 8234,2	111161,68
83.	2110-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,04	658 --	-- --	7264,32 --	-- --	7264,32 --	-- 581,15	7845,47
								Люк выход на чердак			
84.	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2	2,3328	3030,26 1113,15	504,45 110,28	7069 2596,76	1176,78 257,26	3295,45 --	2568,62 771,01	10408,62
85.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,122	63233,37 30807,4	23706,65 6930,76	7714,47 3758,5	2892,21 845,55	1063,76 --	3176,8 871,3	11762,57
86.	2107-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	21825 --	-- --	4255,88 --	-- --	4255,88 --	-- 340,47	4596,35
87.	2105-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005544	313400 --	-- --	173,75 --	-- --	173,75 --	-- 13,9	187,65
88.	2111-0101	-Плиты из минеральной	м3	0,0800438	7911	--	633,23	--	633,23	--	683,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012			--	--	--	--	--	50,66	
89.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1344	384562	--	51685,13	--	51685,13	--	55819,94
					--	--	--	--	--	4134,81	
90.	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,122	550839	--	67202,36	--	67202,36	--	72578,55
					--	--	--	--	--	5376,19	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--		4121961,07		2769321,18		5728993
						--		78539,25		1182662	
					--		1274100,65		--		
						--		23282,74		424369,85	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4045440,25			
Материалы			Тенге					2532511,28			
Всего заработная плата			Тенге						1292779,33		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					166939,78			
Накладные расходы			Тенге					1179485,23			
Сметная прибыль			Тенге					417994,04			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5642919,52			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1401,02
Сметная заработная плата			Тенге						1292779,33		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					76520,83			
Материалы			Тенге					1063,76			
Всего заработная плата			Тенге						4604,06		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					68806,36			
Накладные расходы			Тенге					3176,8			
Сметная прибыль			Тенге					6375,81			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					86073,44			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,17
Сметная заработная плата			Тенге						4604,06		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					5728993			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1405,18
Сметная заработная плата			Тенге						1297383,39		

РАЗДЕЛ 10. Окна

91.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2	63,96	3761,13	155,76	240561,62	9962,73	150842,62	75644,33	341502,42
					1246,97	67,12	79756,27	4292,99	--	25296,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%									
92.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,64	18230 --	-- --	1087237,2 --	-- --	1087237,2 --	-- 86978,98	1174216,18
93.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	58,8	3242,66 195,16	4,48 2,02	190668,39 11475,4	263,18 118,77	178929,81 --	10434,75 16088,25	217191,4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	1518467,21 91231,67	10225,91 4411,76	1417009,64 --	86079,08 128363,7	1732910
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1518467,21			
	Материалы		Тенге					329772,44			
	Всего заработная плата		Тенге						95643,43		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1087237,2			
	Накладные расходы		Тенге					86079,08			
	Сметная прибыль		Тенге					128363,7			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1732910			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100,13
	Сметная заработная плата		Тенге						95643,43		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					1732910			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100,13
	Сметная заработная плата		Тенге						95643,43		
		РАЗДЕЛ 11. Двери									
94.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	37,884	2214,98 1791,12	45,07 17,63	83912,3 67854,84	1707,59 667,84	14349,88 --	47280,65 10495,44	141688,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.					48899		1195287,16		1195287,16		1290910,13
				24,444	--		--		--		
	2109-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	95622,97	
96.				13,44	47131	--	633440,64	--	633440,64	--	684115,89
	2109-0402 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	50675,25	
97.				95,76	1469,46	69,71	140715,83	6675,76	44661,32	82891,72	241496,16
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2		933,36	28,44	89378,75	2723,16	--	17888,6	
98.				544,8	502,71	0,9912	273877,06	540,01	237337,22	32615,79	331012,28
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок		66,08	0,4404	35999,84	239,93	--	24519,43	
99.				27,72	12349	--	342314,28	--	342314,28	--	369699,42
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	27385,14	
100.				68,04	12102	--	823420,08	--	823420,08	--	889293,69
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	65873,61	
101.				108	298	--	32184	--	32184	--	34758,72
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	2574,72	
102.				12	3420	--	41040	--	41040	--	44323,2
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	3283,2	
103.				42	1798	--	75516	--	75516	--	81557,28
	2109-0404	-Замок-защелка магнитный	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0328 РСНБ РК 2015	ЗЩМ ГОСТ 5089-2011			--	--	--	--	--	6041,28	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	3641707,35		3439550,58			4108855,15
					--	--	8923,35		162788,16		
		Тенге			--	-- 193233,43	3630,93		-- 304359,64		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1612511,26				
	Материалы	Тенге					281998,54				
	Всего заработная плата	Тенге						128341,68			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1197918,36				
	Накладные расходы	Тенге					115507,51				
	Сметная прибыль	Тенге					138241,5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1866260,27				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138,64
	Сметная заработная плата	Тенге						128341,68			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2029196,1				
	Материалы	Тенге					14349,88				
	Всего заработная плата	Тенге						68522,68			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1945283,8				
	Накладные расходы	Тенге					47280,65				
	Сметная прибыль	Тенге					166118,14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2242594,89				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71,46
	Сметная заработная плата	Тенге						68522,68			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					4108855,15				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210,1
	Сметная заработная плата	Тенге						196864,36			

РАЗДЕЛ 12. Полы

104.				тип пола I							
			686,8	2951,66	71,96	2027202,55	49419,17	853711,55	1087598,89		3363985,55
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1636,68	47,97	1124071,82	32948,27	--	249184,12		
		НР - 94%; СП - 8%									
105.			686,8	661	25,45	453971,92	17480,71	240646,07	191645,73		697267,06
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	285,16	11,7	195845,14	8033,29	--	51649,41		
		НР - 94%; СП - 8%									
106.			686,8	1040,45	47,65	714583,6	32725,13	655232,34	38763,6		813614,98
	1111-0101 -1102	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять	м2 стяжки	38,77	21,28	26626,14	14611,74	--	60267,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=11	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
107.				686,8	2642,04	18,34	1814556	12598,8	1705805,16	95816,31	2063202
	1111-0101 -3603 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		140	8,42	96152	5780,25	--	152829,78	
		НР - 94%; СП - 8%									
108.				622,56	226,67	2,05	141118,41	1279,24	95640,16	41966,5	197731,7
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		71	0,7167	44199,02	446,19	--	14646,79	
		НР - 94%; СП - 8%									
						тип пола II					
109.				73,54	2951,66	71,96	217065,34	5291,62	91412,27	116456,06	360203,11
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1636,68	47,97	120361,45	3527,98	--	26681,71	
		НР - 94%; СП - 8%									
110.				73,54	661	25,45	48609,63	1871,77	25767,49	20520,71	74660,77
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	20970,37	860,18	--	5530,43	
		НР - 94%; СП - 8%									
111.				73,54	945,87	43,32	69559,06	3185,53	63781,68	3773,33	79198,98
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		35,24	19,34	2591,84	1422,34	--	5866,59	
		НР - 94%; СП - 8%									
112.				73,54	3087,67	67,16	227067,27	4938,95	142488,82	76812,56	328190,21
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1082,94	28,23	79639,5	2075,99	--	24310,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	НР - 94%; СП - 8%									
						тип пола III					
113.				2,6	2951,66	71,96	7674,33	187,08	3231,87	4117,29	12734,95
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1636,68	47,97	4255,37	124,73	--	943,33	
		НР - 94%; СП - 8%									
114.				2,6	661	25,45	1718,59	66,18	911,01	725,51	2639,62
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	741,41	30,41	--	195,53	
		НР - 94%; СП - 8%									
115.				2,6	1135,04	51,98	2951,11	135,15	2705,99	160,09	3360,09
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		42,29	23,21	109,96	60,34	--	248,9	
		НР - 94%; СП - 8%									
						тип пола IV- чердак					
116.				436,8	322,36	11,74	140806,19	5129,21	106666,56	27713,36	182001,11
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		66,42	2,55	29010,42	1112,79	--	13481,56	
		НР - 92%; СП - 8%									
117.				436,8	814,91	49,16	355954,6	21472,87	143664,77	179602,43	578401,58
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		436,85	10,08	190816,95	4403,07	--	42844,56	
		НР - 92%; СП - 8%									
118.				69,888	6022	--	420865,54	--	420865,54	--	454534,78
	2111-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	33669,24	
119.				436,8	661	25,45	288722,97	11117,61	153049,22	121885,34	443456,97
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	124556,14	5109,12	--	32848,66	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.				436,8	189,17	8,66	82630,94	3784,17	75767,85	4482,43	94082,44
	1111-0101 -Стяжки цементные.	м2									
	-1102 Устройство. добавлять	стяжки			7,05	3,87	3078,92	1689,63	--	6969,07	
	РСНБ РК на каждые 5 мм										
	2015 изменения толщины										
	К=2 стяжки к норме										
	11-110101-1101										
	НР - 94%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			--		7015058	4781348,35			9749266
						--		170683,19		2012040,14	
					--		2063026,45		--		
						--		82236,32		722167,85	
Стоимость общестроительных работ		Тенге						7015058			
Материалы		Тенге						4360482,82			
Всего заработная плата		Тенге							2145262,77		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						420865,54			
Накладные расходы		Тенге						2012040,14			
Сметная прибыль		Тенге						722167,85			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						9749266			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2048,02
Сметная заработная плата		Тенге							2145262,77		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге						9749266			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2048,02
Сметная заработная плата		Тенге							2145262,77		
	РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка										
121.				785,98	1069,4	62,76	840528,27	49325,28	250323	463512,65	1408364,2
	1115-0203 -Потолки.	м2									
	-0202 Оштукатуривание	оштукатуриваемой			688,16	49	540880	38510,82	--	104323,27	
	РСНБ РК цементно-известковым										
	2015 или цементным раствором										
	Изм. и по камню и бетону	поверхности									
	доп. вып. простое										
	4										
	НР - 80%; СП - 8%										
122.				785,98	714,87	4,2	561870,93	3297,74	208744,81	280656,48	909929,6
	1115-0206 -Потолки. Отделка	м2									
	-0205 внутренних поверхностей	отделываемой			445,09	1,26	349828,38	992,22	--	67402,19	
	РСНБ РК за один раз. Сухими										
	2015 смесями на гипсовой	поверхности									
	Изм. и основе										
	доп. вып.										
	10 НР - 80%; СП - 8%										
123.				785,98	670,23	4,34	526784,9	3414,45	140551,03	307479,02	901005,04
	1115-0405 -Потолки. Окраска	м2									
	-0104 поливинилацетатными	окрашиваемой			487,06	1,95	382819,42	1529,36	--	66741,11	
	РСНБ РК водоэмульсионными										
	2015 составами улучшенная по	поверхности									
	Изм. и штукатурке										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 4 НР - 80%; СП - 8%									
124.				2305,7	1044,53	62,76	2408363,09	144697,43	746976,2	1303729,84	4009060,37
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		657,8	49	1516689,46	112972,84	--	296967,43	
		НР - 80%; СП - 8%									
125.				1997,3	1271,99	10,55	2540547,62	21076,31	1312259,26	970805,24	3792261,09
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		604,42	3,15	1207212,06	6294,49	--	280908,23	
		НР - 80%; СП - 8%									
126.				308,4	4327,35	20,88	1334555,42	6439,85	845284,52	390049,64	1862573,46
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1565,6	15,34	482831,04	4731,01	--	137968,4	
		НР - 80%; СП - 8%									
127.				2098,1	555,18	4,1	1164821,37	8594,66	342877,27	653760,74	1964068,69
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	813349,45	3851,48	--	145486,57	
		НР - 80%; СП - 8%									
128.				263,7	2764,82	39,08	729082,82	10304,92	224097,8	399746,54	1219135,72
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой		1875,92	18,97	494680,1	5003,07	--	90306,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
129.				263,7	1270,55	37,27	335044,83	9827,41	195098,13	110599,6	481295,98
	1115-0203 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		493,44	30,83	130119,28	8130,21	--	35651,55	
		НР - 80%; СП - 8%									
130.				263,7	605,16	4,1	159580,47	1080,22	56274,31	82168,01	261088,36
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	102225,94	484,07	--	19339,88	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--		10601179,72		4322486,32		16808782,5
					--		--	258058,27		4962507,78	
					--		6020635,13		--		
					--		--	182499,59		1245095	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					10601179,72			
Материалы			Тенге					4322486,32			
Всего заработная плата			Тенге						6203134,72		
Накладные расходы			Тенге					4962507,78			
Сметная прибыль			Тенге					1245095			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					16808782,5			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6061,97
Сметная заработная плата			Тенге						6203134,72		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге					16808782,5			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6061,97
Сметная заработная плата			Тенге						6203134,72		

РАЗДЕЛ 14. Крыльцо-2шт.

131.				2,4	37175,91	2309,2	89222,19	5542,08	74146,11	9849,59	106997,52
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3972,5	440,4	9534	1056,96	--	7925,74	
		НР - 93%; СП - 8%									
132.				2	3175,16	1246,84	6350,32	2493,68	0	5380,52	12669,31
	1107-0202 -0108 РСНБ РК	Плиты . Укладка	шт. сборных конструк		1928,32	351,56	3856,64	703,12	--	938,47	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015		ций								
133.				9	--	--	--	--	--	--	--
	2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	--	
134.				4,455	1176,55	47,45	5241,55	211,41	161	5845,27	11973,76
	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1092,96	18,96	4869,14	84,48	--	886,95	
		НР - 118%; СП - 8%									
135.				4,455	3206	--	14282,73	--	14282,73	--	15425,35
	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--	--	--	--	--	1142,62	
136.				1,7	29417,5	1606,63	50009,75	2731,27	44475,87	3047,7	57302,05
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Пандус. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1648,59	321,48	2802,6	546,52	--	4244,6	
137.				0,01665	276119	--	4597,38	--	4597,38	--	4965,17
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	367,79	
138.				15,92	3248,01	5,34	51708,34	84,94	43375,63	6612,24	62986,23
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности козырька		518,08	1,1	8247,77	17,53	--	4665,65	
139.				0,023598	268460	--	6335,12	--	6335,12	--	6841,93
	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	506,81	
140.				0,05648	252610	--	14267,41	--	14267,41	--	15408,81
	2105-0206	-Трубы стальные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	1141,39	
141.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04474	215312 --	-- --	9633,06 --	-- --	9633,06 --	-- 770,64	10403,7
142.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01376	404706 --	-- --	5568,75 --	-- --	5568,75 --	-- 445,5	6014,25
143.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	23,88	774,56 630,5	0,9331 0,4224	18496,4 15056,24	22,28 10,09	3417,87 --	12053,07 2443,96	32993,42
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	275713 44366,39	11085,66 2418,7	220260,94 --	42788,39 25480,11	343981,5
Стоимость общестроительных работ			Тенге					275713			
Материалы			Тенге					121624,55			
Всего заработная плата			Тенге						46785,1		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					40401,73			
Местные материалы			Тенге					58234,67			
Накладные расходы			Тенге					42788,39			
Сметная прибыль			Тенге					25480,11			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					343981,5			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47,67
Сметная заработная плата			Тенге						46785,1		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге					343981,5			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47,67
Сметная заработная плата			Тенге						46785,1		

РАЗДЕЛ 15. Отмостка

144.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30,96	12244,57 718,25	1461,62 611,74	379091,89 22237,02	45251,76 18939,47	311603,11 --	38294,14 33390,88	450776,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		НР - 93%; СП - 8%									
145.				10,32	32231,46	7,2	332628,67	74,3	300637,7	30001,66	391640,76
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3092,7	--	31916,66	--	--	29010,43	
		НР - 94%; СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	711720,55	45326,06	612240,81	68295,8	842417,66
			Тенге		--	--	54153,68	18939,47	--	62401,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					711720,55			
	Материалы		Тенге					612240,81			
	Всего заработная плата		Тенге						73093,15		
	Накладные расходы		Тенге					68295,8			
	Сметная прибыль		Тенге					62401,31			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					842417,66			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								80,81
	Сметная заработная плата		Тенге						73093,15		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге					842417,66			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								80,81
	Сметная заработная плата		Тенге						73093,15		
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка									
146.				57,6	1397,3	5,03	80484,48	289,81	58558,81	17352,15	105663,56
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		375,62	0,9432	21635,86	54,33	--	7826,93	
		НР - 80%; СП - 8%									
147.				62	1069,59	26,53	66314,51	1644,61	22961,81	34462,82	108839,52
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		672,71	22,1	41708,08	1370,45	--	8062,19	
		НР - 80%; СП - 8%									
148.				62	605,16	4,1	37519,87	253,98	13230,97	19318,99	61385,96
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	24034,92	113,81	--	4547,11	
		НР - 80%; СП - 8%									
149.				7,2	447,57	3,05	3222,52	21,95	1960,53	999,64	4559,93
	1115-0402	-Фасады. Окраска с лесов	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	с подготовкой поверхности, силикатная НР - 80%; СП - 8%	фасада		172,23	1,32	1240,03	9,51	--	337,77	
150.	1115-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Лобовая доска и низ карниза. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР - 80%; СП - 8%	м2	62,4	972,71 578,51	2,17 0,9729	60696,91 36098,9	135,54 60,71	24462,48 --	28927,69 7169,97	96794,57
	.		Тенге		--	--	248238,29	2345,9	121174,6	101061,28	377243,54
			Тенге		--	--	124717,79	1608,81	--	27943,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					248238,29			
	Материалы		Тенге					121174,6			
	Всего заработная плата		Тенге						126326,6		
	Накладные расходы		Тенге					101061,28			
	Сметная прибыль		Тенге					27943,97			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					377243,54			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124,03
	Сметная заработная плата		Тенге						126326,6		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге					377243,54			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124,03
	Сметная заработная плата		Тенге						126326,6		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		66657666,42		45634492,3		89437077,36
					--		3583444,32		16154442,25		
					--		17257663,83		--		
					--		1159946,58		6624968,69		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					64408476,15			
	Материалы		Тенге					23713820,02			
	Всего заработная плата		Тенге						18275092,64		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3859274			
	Местные материалы		Тенге					15986010,55			
	Транспортные расходы		Тенге					182065,97			
	Накладные расходы		Тенге					16056104,98			
	Сметная прибыль		Тенге					6437166,49			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86901747,62			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18640,1
	Сметная заработная плата		Тенге						18275092,64		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2209399,27			
	Материалы		Тенге					21506,59			
	Всего заработная плата		Тенге						142517,78		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2014090,15			
	Накладные расходы		Тенге					98337,27			
	Сметная прибыль		Тенге					184618,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2492355,46			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141,52
Сметная заработная плата			Тенге						142517,78		
Стоимость сантехнических работ			Тенге					39791			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					39791			
Сметная прибыль			Тенге					3183,28			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					42974,28			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					89437077,36			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								18781,62
Сметная заработная плата			Тенге						18417610,42		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилые дома

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ВК.С

Сметная стоимость 3041,908 тыс.тенге
Сметная заработная плата 616,567 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,561 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение									
1.				48	2372,37	484,15	113873,59	23239,01	657,62	94118,84	224631,82
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1874,52	126,31	89976,96	6062,67	--	16639,39	
		НР - 98%; СП - 8%									
2.				38	1783,56	298,47	67775,26	11341,88	403,52	57822,53	135645,61
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		1474,47	78,23	56029,86	2972,72	--	10047,82	
		НР - 98%; СП - 8%									
3.				30	1385,58	174,69	41567,44	5240,61	322,33	36642,06	84466,27
	1116-0501	-Трубопроводы	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопро вода		1200,15	46,18	36004,5	1385,36	--	6256,76	
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопро вода	6	1834,86 1322,48	489,14 128,16	11009,16 7934,88	2934,86 768,97	139,42 --	8529,77 1563,11	21102,04
		НР - 98%; СП - 8%									
5.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,152	168 --	-- --	7249,54 --	-- --	7249,54 --	-- 579,96	7829,5
6.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,302	279 --	-- --	9849,26 --	-- --	9849,26 --	-- 787,94	10637,2
7.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,14	484 --	-- --	13619,76 --	-- --	13619,76 --	-- 1089,58	14709,34
8.	2301-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,676	2079 --	-- --	11800,4 --	-- --	11800,4 --	-- 944,03	12744,44
9.	2302-0401 -1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	260 --	-- --	780 --	-- --	780 --	-- 62,4	842,4
10.	2302-0401	-Отвод полипропиленовый	шт.	5	36	--	180	--	180	--	194,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1203 РСНБ РК 2015	PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	14,4	
11.	2302-0302 -3304 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1014 --	-- --	5070 --	-- --	5070 --	-- 405,6	5475,6
12.	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	828 --	-- --	28980 --	-- --	28980 --	-- 2318,4	31298,4
13.	2302-0401 -0806 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	160 --	-- --	1440 --	-- --	1440 --	-- 115,2	1555,2
14.	2304-0802 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996 --	-- --	4980 --	-- --	4980 --	-- 398,4	5378,4
15.	2304-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 1/2" ГОСТ 5761-2005	шт.	48	455 --	-- --	21840 --	-- --	21840 --	-- 1747,2	23587,2
16.	2302-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90 --	-- --	1080 --	-- --	1080 --	-- 86,4	1166,4
17.	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	9003,49 2146,32	211,14 47,92	18006,98 4292,64	422,27 95,84	13292,07 --	4300,71 1784,62	24092,31
Водомерный узел В1 (квартирный)											
18.	1116-0901	-Счетчики (водомеры),	счетчик	12	481,18	24,78	5774,16	297,36	232,08	5269,3	11926,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)		437,06	11,01	5244,72	132,12	--	883,48	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.				12	1873,2	84,98	22478,4	1019,76	3606,96	17624,12	43310,73
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1487,64	11,01	17851,68	132,12	--	3208,2	
		НР - 98%; СП - 8%									
20.				12	13672,04	143,06	164064,5	1716,72	152465,96	10169,99	188173,25
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		823,49	41,31	9881,82	495,72	--	13938,76	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.				12	5856	--	70272	--	70272	--	75893,76
	2303-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Minomess, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч.	шт.		--	--	--	--	--	5621,76	
22.				12	713	--	8556	--	8556	--	9240,48
	2304-1001 -1801 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	684,48	
23.				12	888	--	10656	--	10656	--	11508,48
	2304-1013 -1901 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	852,48	
Водомерный узел В1 (общедомовой)											
24.				1	16729,73	433,96	16729,73	433,96	7693,77	8525,51	27275,66
	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		8602	97,5	8602	97,5	--	2020,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 --	-- --	18846 --	-- --	18846 --	-- 1507,68	20353,68
26.	2304-1013 -1409 РСНБ РК 2015	-Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9422 --	-- --	9422 --	-- --	9422 --	-- 753,76	10175,76
27.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	10701 --	-- --	21402 --	-- --	21402 --	-- 1712,16	23114,16
28.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102 --	-- --	4408 --	-- --	4408 --	-- 352,64	4760,64
29.	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623 --	-- --	623 --	-- --	623 --	-- 49,84	672,84
30.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255 --	-- --	1255 --	-- --	1255 --	-- 100,4	1355,4
31.	2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ	шт.	2	319 --	-- --	638 --	-- --	638 --	-- 51,04	689,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
32.				1	787	--	787	--	787	--	849,96
	2301-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	62,96	
33.				1	330	--	330	--	330	--	356,4
	2301-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	26,4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	715343,18	46646,43	432877,68	243002,85	1035013,71
			Тенге		--	--	235819,06	12143,03	--	76667,68	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					715343,18			
Материалы			Тенге					178813,72			
Всего заработная плата			Тенге						247962,09		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					254063,96			
Сдача и испытание			Тенге					337,82			
Накладные расходы			Тенге					243002,85			
Сметная прибыль			Тенге					76667,68			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					1035013,71			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223,76
Сметная заработная плата			Тенге						247962,09		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1035013,71			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223,76
Сметная заработная плата			Тенге						247962,09		
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
34.				40	2372,37	484,15	94894,66	19365,84	548,02	78432,37	187193,19
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопро вода		1874,52	126,31	74980,8	5052,23	--	13866,16	
		НР - 98%; СП - 8%									
35.				35,96	168	--	6041,28	--	6041,28	--	6524,58
	2301-0601 -0102	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R	м		--	--	--	--	--	483,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
36.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	48	1809,19 1487,64	84,98 11,01	86841,12 71406,72	4079,04 528,48	11355,36 --	70496,5 12587,01	169924,63
37.	2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	744 --	-- --	35712 --	-- --	35712 --	-- 2856,96	38568,96
38.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	36	811,36 770,7	0,13 --	29208,92 27745,2	4,68 --	1459,04 --	27190,3 4511,94	60911,16
39.	1117-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	21322,71 2730,48	25,3 11,01	255872,52 32765,76	303,6 132,12	222803,16 --	32239,92 23049	311161,44
40.	2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2270 --	-- --	27240 --	-- --	27240 --	-- 2179,2	29419,2
41.	2303-0102 -1227 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6662 --	-- --	79944 --	-- --	79944 --	-- 6395,52	86339,52
42.	2303-0102 -1240 РСНБ РК	-Смеситель для умывальника однорукояточный с	шт.	12	2405 --	-- --	28860 --	-- --	28860 --	-- 2308,8	31168,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
.			Тенге		--	--	644614,5	23753,16	413962,86	208359,08	921211,47
			Тенге		--	--	206898,48	5712,83	--	68237,89	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					644614,5			
Материалы			Тенге					236165,58			
Всего заработная плата			Тенге						212611,31		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					177797,28			
Накладные расходы			Тенге					208359,08			
Сметная прибыль			Тенге					68237,89			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					921211,47			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								197,18
Сметная заработная плата			Тенге						212611,31		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					921211,47			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								197,18
Сметная заработная плата			Тенге						212611,31		
		РАЗДЕЛ 3. Канализация									
43.				17	672,12	1,26	11425,97	21,42	56,85	11127,04	24357,25
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		667,51	0,3774	11347,7	6,42	--	1804,24	
		НР - 98%; СП - 8%									
44.				94	652,51	3,1	61335,84	291,11	877,21	59043,84	130010,06
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		640,08	0,8649	60167,52	81,3	--	9630,37	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.				16,966	301	--	5106,77	--	5106,77	--	5515,31
2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	408,54	
46.				93,812	916	--	85931,79	--	85931,79	--	92806,34
2301-0506 -0109 РСНБ РК		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом	м		--	--	--	--	--	6874,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014									
47.				12	3105,62	157,61	37267,45	1891,27	6498,42	29151,76	71732,74
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2406,48	72,41	28877,76	868,93	--	5313,54	
		НР - 98%; СП - 8%									
48.				12	2449,63	79,44	29395,6	953,24	2678,95	25673,79	59474,93
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2146,95	36,2	25763,4	434,34	--	4405,55	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				12	16008	--	192096	--	192096	--	207463,68
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	15367,68	
50.				12	6284	--	75408	--	75408	--	81440,64
	2303-0102 -0906 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	6032,64	
51.				12	966	--	11592	--	11592	--	12519,36
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	927,36	
52.				12	2674,4	312,02	32092,84	3744,3	2585,14	26868,75	63678,53
	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		2146,95	137,81	25763,4	1653,7	--	4716,93	
		НР - 98%; СП - 8%									
53.				12	21567	--	258804	--	258804	--	279508,32
	2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	20704,32	
54.				12	400	--	4800	--	4800	--	5184
	2302-0601 -0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.		--	--	--	--	--	384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	резинкой, с крышкой DN 100									
55.	2302-0403 -1303 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658 --	-- --	5264 --	-- --	5264 --	-- 421,12	5685,12
56.	1116-0401 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	0,4	14371,82 2504,04	279,7 68,02	5748,73 1001,62	111,88 27,21	4635,23 --	1008,25 540,56	7297,54
57.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	320 --	-- --	4480 --	-- --	4480 --	-- 358,4	4838,4
58.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	385 --	-- --	8085 --	-- --	8085 --	-- 646,8	8731,8
59.	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	339 --	-- --	4746 --	-- --	4746 --	-- 379,68	5125,68
60.	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096 --	-- --	1096 --	-- --	1096 --	-- 87,68	1183,68
61.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	124 --	-- --	1736 --	-- --	1736 --	-- 138,88	1874,88
62.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	60 --	-- --	840 --	-- --	840 --	-- 67,2	907,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				6	207	--	1242	--	1242	--	1341,36
	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	99,36	
64.				8	79	--	632	--	632	--	682,56
	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	50,56	
65.				24,47	542	--	13262,74	--	13262,74	--	14323,76
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1061,02	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		852388,72		692454,1		1085683,12
						--		7013,22		152873,43	
			Тенге		--	--	152921,4	3071,89	--	80420,97	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					852388,72			
Материалы			Тенге					17331,8			
Всего заработная плата			Тенге						155993,29		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					675122,3			
Накладные расходы			Тенге					152873,43			
Сметная прибыль			Тенге					80420,97			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					1085683,12			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,82
Сметная заработная плата			Тенге						155993,29		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1085683,12			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,82
Сметная заработная плата			Тенге						155993,29		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--		2212346,4		1539294,65		3041908,3
						--		77412,81		604235,36	
			Тенге		--	--	595638,94	20927,75	--	225326,54	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					2212346,4			
Материалы			Тенге					432311,11			
Всего заработная плата			Тенге						616566,69		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1106983,54			
Сдача и испытание			Тенге					337,82			
Накладные расходы			Тенге					604235,36			
Сметная прибыль			Тенге					225326,54			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					3041908,3			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								560,76
Сметная заработная плата			Тенге						616566,69		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					3041908,3			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								560,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						616566,69		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилые дома

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ОВ.С

Сметная стоимость 3388,586 тыс.тенге
Сметная заработная плата 875,236 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,799 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	15,73	18621,07 698,25	141,96 64,62	292909,36 10983,4	2232,96 1016,44	279693,01 --	11759,84 24373,54	329042,74
2.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	40	421,93 146,59	-- --	16877,18 5863,58	-- --	11013,6 --	5746,31 1809,88	24433,38
3.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	1512,42 1487,64	24,78 11,01	217788,48 214220,16	3568,32 1585,44	0 --	211489,49 34342,24	463620,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
4.				40	7789	--	311560	--	311560	--	336484,8
	2304-1008 -0428 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		--	--	--	--	--	24924,8	
5.				40	6312	--	252480	--	252480	--	272678,4
	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	20198,4	
6.				40	2479	--	99160	--	99160	--	107092,8
	2304-0905 -2401 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	7932,8	
7.				12	13055	--	156660	--	156660	--	169192,8
	2304-0905 -2501 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	12532,8	
8.				12	2703	--	32436	--	32436	--	35030,88
	2304-0906 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиль прямоточный 1/2"	шт.		--	--	--	--	--	2594,88	
9.					1147,87		502309,27		559,43		1069660,63
				437,6		13,37		5852,77		488117,24	
	1116-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой	м трубопровода		1133,22	4,99	495897,07	2181,74	--	79234,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 6 системе НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	80	1013,01 998,58	13,34 4,99	81040,5 79886,4	1067,06 398,86	87,04 --	78679,55 12777,6	172497,66
11.	2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	419,2208	352 --	-- --	147565,72 --	-- --	147565,72 --	-- 11805,26	159370,98
12.	2301-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,88	251 --	-- --	18794,88 --	-- --	18794,88 --	-- 1503,59	20298,47
13.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	517,6	74,03 69,79	1,08 --	38316,74 36122,94	559,01 --	1634,79 --	35400,48 5897,38	79614,6
14.	2302-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	201 --	-- --	25728 --	-- --	25728 --	-- 2058,24	27786,24
15.	2302-0301 -1101 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	400 --	-- --	32000 --	-- --	32000 --	-- 2560	34560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--		2225626,14		1369372,46			3301364,58
						--	13280,12		831192,92		
		Тенге									
				--		-- 842973,56	5182,48		-- 244545,52		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					2225626,14				
	Материалы	Тенге					292987,86				
	Всего заработная плата	Тенге						848156,04			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1076384,6				
	Сдача и испытание	Тенге					555,73				
	Накладные расходы	Тенге					831192,92				
	Сметная прибыль	Тенге					244545,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3301364,58				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									771,48
	Сметная заработная плата	Тенге						848156,04			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3301364,58				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									771,48
	Сметная заработная плата	Тенге						848156,04			
	РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
16.			24	2259,28	51,38	54222,69	1233,04	26187,44	26538,07	87221,63	
	1120-0301 -Решетки жалюзийные -0205 стальные, регулирующие РСНБ РК 2015 (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка		1116,76	11,56	26802,22	277,45	--	6460,86		
	НР - 98%; СП - 8%										
.		Тенге		--		-- 54222,69	1233,04	26187,44	26538,07	87221,63	
		Тенге		--		-- 26802,22	277,45	--	6460,86		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					54222,69				
	Материалы	Тенге					26187,44				
	Всего заработная плата	Тенге						27079,67			
	Сдача и испытание	Тенге					1335,01				
	Накладные расходы	Тенге					26538,07				
	Сметная прибыль	Тенге					6460,86				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					87221,63				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,22
	Сметная заработная плата	Тенге						27079,67			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					87221,63				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,22
	Сметная заработная плата	Тенге						27079,67			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		2279848,83		1395559,9			3388586,2
						--	14513,16		857730,99		
		Тенге									
				--		-- 869775,77	5459,93		-- 251006,39		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					2279848,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге						319175,3			
Всего заработная плата		Тенге							875235,7		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1076384,6			
Сдача и испытание		Тенге						1890,74			
Накладные расходы		Тенге						857730,99			
Сметная прибыль		Тенге						251006,39			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге						3388586,2			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									798,7
Сметная заработная плата		Тенге							875235,7		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге						3388586,2			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									798,7
Сметная заработная плата		Тенге							875235,7		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА газоснабжение

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГВ.С

Сметная стоимость	4933,884 тыс.тенге
Сметная заработная плата	735,269 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,673 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: Всего	оборудование, мебель, инвентарь	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	12	481,18	24,78	5774,16	297,36	232,08	5269,3	11926,94				
					437,06	11,01	5244,72	132,12	--	883,48					
2.	2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	12	11682	--	140184	--	140184	--	151398,72				
					--	--	--	--	--	11214,72					
3.	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	12	3359,72	217,21	40316,69	2606,52	23744,57	14830,42	59558,87				
					1163,8	97,29	13965,6	1167,48	--	4411,77					
4.	2309-0101 -0101	Плиты газовые бытовые	шт.	12	39837	--	478044	--	478044	--	516287,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные			--	--	--	--	--	38243,52	
5.				12	54451,47	10296,93	653417,58	123563,17	35763,42	529269,52	1277302,08
	1118-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		41174,25	3831,66	494091	45979,94	--	94614,97	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.				12	133088	--	1597056	--	--	--	1597056
	5104-0105 -0703 РСНБ РК 2015	-Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект		--	--	--	--	1597056	--	
7.				12	2537,85	148,68	30454,2	1784,16	0	28873,5	64073,92
	1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан		2389,17	66,06	28670,04	792,72	--	4746,22	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	прайс лист	-Сигнализатор загазованности на CH4 и CO с электромагнитным запорным клапаном	к-т	12	27678,57	--	332142,86	--	--	--	332142,86
					--	--	--	--	332142,86	--	
9.				87	1704,84	19,65	148320,76	1709,66	119694,95	26959,77	189302,98
	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		309,38	6,83	26916,15	593,83	--	14022,44	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.				35	1634,32	19,65	57201,18	687,8	45685,05	10845,89	73490,83
	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубопровода		309,38	6,83	10828,33	238,9	--	5443,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
11.				122	460,78	--	56215,22	--	1735,75	53389,88	118373,51
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		446,55	--	54479,47	--	--	8768,41	
		НР - 98%; СП - 8%									
12.				30	6957	--	208710	--	208710	--	225406,8
	2304-0909 -0605 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	16696,8	
13.				12	6628	--	79536	--	79536	--	85898,88
	2304-0909 -0604 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	6362,88	
14.				5,46	1874,25	21,56	10233,39	117,71	6727,93	3371,24	14693
	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		620,47	9,58	3387,74	52,3	--	1088,37	
		НР - 98%; СП - 8%									
15.				7,11	169,95	4,42	1208,37	31,44	652,57	363,97	1698,13
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		73,75	0,4404	524,36	3,13	--	125,79	
		НР - 69%; СП - 8%									
16.				7,11	76,52	1,57	544,09	11,14	379,68	106,83	702,99
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		21,56	0,2202	153,26	1,57	--	52,07	
		НР - 69%; СП - 8%									
17.				33,57288	4434,9	38,92	148892,5	1306,71	100018,43	47085,34	211656,07
	1120-0101 -0305	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		1416,84	14,27	47567,35	478,92	--	15678,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оцинкованной стали, толщина 3 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
18.	2113-0406 -0105 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0012	2248287	--	2697,94	--	2697,94	--	2913,78
					--	--	--	--	--	215,84	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--	3990948,94		1243806,38			4933883,87
						--	132115,67			720365,67	
					--	685828,02		1929198,86			
						--	49440,9			222569,26	
	Стоимость оборудования		Тенге				1929198,86				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1929198,86				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				618228				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				618228				
	Сметная прибыль		Тенге				49458,24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				667686,24				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4450,4				
	Материалы		Тенге				1032,25				
	Всего заработная плата		Тенге					682,32			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2697,94				
	Накладные расходы		Тенге				470,8				
	Сметная прибыль		Тенге				393,7				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5314,9				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								0,58
	Сметная заработная плата		Тенге					682,32			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1439071,68				
	Материалы		Тенге				333602,19				
	Всего заработная плата		Тенге					734586,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288246				
	Сдача и испытание		Тенге				20317,26				
	Накладные расходы		Тенге				719894,87				
	Сметная прибыль		Тенге				172717,32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2331683,88				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								672,57
	Сметная заработная плата		Тенге					734586,61			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				4933883,87				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673,14
	Сметная заработная плата		Тенге					735268,93			

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Электрооборудование

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГВ.С

Сметная стоимость 5181,734 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1494,39 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,384 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин: оборудование, мебель, инвентарь	материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОТДЕЛ 1. Общедомовые помещения												
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование												
1.	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	22500,99 14313	6428,8 2138,4	22500,99 14313	6428,8 2138,4	1759,19 --	11845,01 2747,68				37093,68
2.	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684 --	-- --	171684 --	-- --	-- 171684	-- --				171684
3.				4	3572,35	1222,32	14289,39	4889,28	256,11	7820,15				23878,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2286	429,33	9144	1717,32	--	1768,76	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2307-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	28079	--	112316	--	112316	--	121301,28
					--	--	--	--	--	8985,28	
5.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1325,3	164,1	1325,3	164,1	18,2	861,45	2361,69
					1143	53,46	1143	53,46	--	174,94	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	2307-0203 -0607 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362	--	11362	--	11362	--	12270,96
					--	--	--	--	--	908,96	
.			Тенге		--	--	333477,67	11482,18	125711,49	20526,61	368589,91
			Тенге		--	--	24600	3909,18	171684	14585,62	
Стоимость оборудования			Тенге					171684			
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					171684			
Стоимость монтажных работ			Тенге					161793,67			
Материалы			Тенге					2033,49			
Всего заработная плата			Тенге						28509,18		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					123678			
Накладные расходы			Тенге					20526,61			
Сметная прибыль			Тенге					14585,62			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					196905,91			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								25,08
Сметная заработная плата			Тенге						28509,18		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					368589,91			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								25,08
Сметная заработная плата			Тенге						28509,18		

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

7.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	12	1654,63	668,06	19855,6	8016,69	1551,91	11094,68	33426,31
					857,25	426,86	10287	5122,28	--	2476,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%									
8.	2307-0106 -1002 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	4	11460 --	-- --	45840 --	-- --	45840 --	-- 3667,2	49507,2
9.	2307-0106 -1101 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	6	6375 --	-- --	38250 --	-- --	38250 --	-- 3060	41310
10.	2307-0106 -1202 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	2	17726 --	-- --	35452 --	-- --	35452 --	-- 2836,16	38288,16
11.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- 336	4536
12.	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	802 --	-- --	80,2 --	-- --	80,2 --	-- 6,42	86,62
.			Тенге		--	--	143677,8	8016,69	125374,11	11094,68	167154,28
			Тенге		--	--	10287	5122,28	--	12381,8	

Стоимость монтажных работ	Тенге			143677,8	
Материалы	Тенге			1551,91	
Всего заработная плата	Тенге				15409,28
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			123822,2	
Накладные расходы	Тенге			11094,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					12381,8			
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ	Тенге					167154,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41
		Сметная заработная плата	Тенге						15409,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					167154,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41
		Сметная заработная плата	Тенге						15409,28		
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
13.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	387,28 377,19	3,24 0,8019	1936,41 1885,95	16,21 4,01	34,24 --	1360,77 263,77	3560,95
14.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	38	565,27 561	-- --	21480,37 21318	-- --	162,37 --	13003,98 2758,75	37243,1
15.	2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	30	75 --	-- --	2250 --	-- --	2250 --	-- 180	2430
16.	2308-0306 -0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8	116 --	-- --	928 --	-- --	928 --	-- 74,24	1002,24
17.	2307-0218 -1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	449 --	-- --	2245 --	-- --	2245 --	-- 179,6	2424,6
.			Тенге		--	--	28839,77	16,21	5619,61	14364,75	46660,89
			Тенге		--	--	23203,95	4,01	--	3456,36	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					28839,77			
		Материалы	Тенге					196,61			
		Всего заработная плата	Тенге						23207,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5423			
Накладные расходы			Тенге					14364,75			
Сметная прибыль			Тенге					3456,36			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					46660,89			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								20,65
Сметная заработная плата			Тенге						23207,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					46660,89			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								20,65
Сметная заработная плата			Тенге						23207,96		
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия									
18.				215	327,87	2,41	70491,45	518,32	33302,73	26526,82	104779,73
1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		170,56	0,8019	36670,4	172,41	--	7761,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				55	99,97	3,21	5498,61	176,79	1217,72	2997,29	9175,57
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		74,62	1,07	4104,1	58,81	--	679,67	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				135	72,62	0,8036	9803,54	108,49	2499,56	5206,74	16211,11
1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		53,3	0,2673	7195,5	36,09	--	1200,82	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				0,153	593511	--	90807,18	--	90807,18	--	98071,76
2306-0902 -0114 РСНБ РК 2015		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	7264,57	
22.				0,102	314169	--	32045,24	--	32045,24	--	34608,86
2306-0902 -0113		Провода силовые для электрических установок	км		--	--	--	--	--	2563,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79									
23.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	127346 -- --	-- -- --	2597,86 -- --	-- -- --	2597,86 -- --	-- 207,83 --	2805,69
24.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	172653 -- --	-- -- --	20252,2 -- --	-- -- --	20252,2 -- --	-- 1620,18 --	21872,37
25.	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	115358 -- --	-- -- --	2353,3 -- --	-- -- --	2353,3 -- --	-- 188,26 --	2541,57
.			Тенге Тенге		--	--	233849,38 47970	803,6 267,3	185075,78 --	34730,86 21486,42	290066,65
Стоимость монтажных работ			Тенге					233849,38			
Материалы			Тенге					37020			
Всего заработная плата			Тенге						48237,3		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					148055,78			
Накладные расходы			Тенге					34730,86			
Сметная прибыль			Тенге					21486,42			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					290066,65			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45,2
Сметная заработная плата			Тенге						48237,3		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					290066,65			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45,2
Сметная заработная плата			Тенге						48237,3		
		РАЗДЕЛ 5. Трубы									
26.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м	135	370,65 234,52	14,35 2,94	50038,31 31660,2	1937,9 396,94	16440,21 --	23081,14 5849,56	78969,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением скобами НР - 72%; СП - 8%									
27.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	55	463,81 309,14	32,42 8,82	25509,49 17002,7	1782,86 485,15	6723,94 --	12591,25 3048,06	41148,8
28.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	135	24 --	-- --	3240 --	-- --	3240 --	-- 259,2	3499,2
29.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	128 --	-- --	640 --	-- --	640 --	-- 51,2	691,2
30.	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170 --	-- --	8500 --	-- --	8500 --	-- 680	9180
.			Тенге		--	--	87927,81	3720,76	35544,15	35672,39	133488,21
			Тенге		--	--	48662,9	882,09	--	9888,02	
Стоимость монтажных работ			Тенге					75547,81			
Материалы			Тенге					23164,15			
Всего заработная плата			Тенге						49544,99		
Накладные расходы			Тенге					35672,39			
Сметная прибыль			Тенге					8897,62			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					120117,81			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46,31
Сметная заработная плата			Тенге						49544,99		
Стоимость сантехнических работ			Тенге					12380			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					12380			
Сметная прибыль			Тенге					990,4			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					13370,4			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					133488,21			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46,31
Сметная заработная плата			Тенге						49544,99		
		РАЗДЕЛ 6. Заземление ==========									
31.	1308-0208 -0104	-Заземлитель вертикальный из круглой	шт.	3	2829,29 746,2	156,19 37,42	8487,86 2238,6	468,58 112,27	5780,69 --	1692,62 814,44	10994,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1370,6 1370,6	-- --	7675,36 7675,36	-- --	-- --	5526,26 1056,13	14257,75
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6	715,39 715,39	-- --	4006,2 4006,2	-- --	-- --	2884,46 551,25	7441,91
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта	5,6	132,84 69,66	63,18 28,9	743,92 390,1	353,83 161,85	0 --	397,4 91,31	1232,63
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	593,2 191,88	25,87 6,68	5338,8 1726,92	232,82 60,14	3379,05 --	1286,68 530,04	7155,52
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	454,76 138,58	56,56 14,7	9095,2 2771,6	1131,3 294,03	5192,31 --	2207,25 904,2	12206,65
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1	454,11 191,88	21,05 5,08	454,12 191,88	21,05 5,08	241,19 --	141,81 47,67	643,6
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	1308-0208 -0208 РСНБ РК	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.	м	2	335,12 181,22	14,62 2,94	670,23 362,44	29,24 5,88	278,55 --	265,19 74,83	1010,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%									
39.	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1	594,16 484,44	89,43 68,53	594,16 484,44	89,43 68,53	20,29 --	398,14 79,38	1071,68
.			Тенге		--	--	37065,85	2326,24	14892,08	14799,82	56014,92
			Тенге		--	--	19847,53	707,77	--	4149,25	
Стоимость монтажных работ			Тенге					24640,37			
Материалы			Тенге					14892,08			
Всего заработная плата			Тенге						8321,81		
Накладные расходы			Тенге					5991,7			
Сметная прибыль			Тенге					2450,57			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					33082,63			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7,7
Сметная заработная плата			Тенге						8321,81		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12425,48			
Всего заработная плата			Тенге						12233,5		
Накладные расходы			Тенге					8808,12			
Сметная прибыль			Тенге					1698,69			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					22932,29			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14,82
Сметная заработная плата			Тенге						12233,5		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					56014,92			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22,52
Сметная заработная плата			Тенге						20555,3		
		РАЗДЕЛ 7. Молниезащита									
40.	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР - 80%; СП - 8%	т	0,05106	144752,04 41241	99902,84 21086,82	7391,04 2105,77	5101,04 1076,69	184,23 --	2545,97 794,96	10731,97
41.	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05106	198258 --	-- --	10123,05 --	-- --	10123,05 --	-- 809,84	10932,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				10	335,12	14,62	3351,16	146,19	1392,77	1325,95	5051,29
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		181,22	2,94	1812,2	29,4	--	374,17	
43.				3	2829,29	156,19	8487,86	468,58	5780,69	1692,62	10994,93
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		746,2	37,42	2238,6	112,27	--	814,44	
44.				9	444,34	21,05	3999,03	189,43	2274,57	1138,14	5548,15
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		170,56	5,08	1535,04	45,71	--	410,97	
45.				1	1165	--	1165	--	1165	--	1258,2
	2404-0207 -3319 РСНБ РК 2015	-Зажим тестовый с надпись "Молниеотвод"	шт.		--	--	--	--	--	93,2	
.			Тенге		--	--	34517,15	5905,23	20920,32	6702,68	44517,42
			Тенге		--	--	7691,61	1264,07	--	3297,59	

Стоимость монтажных работ	Тенге							15838,06			
Материалы	Тенге							9448,03			
Всего заработная плата	Тенге								5773,22		
Накладные расходы	Тенге							4156,72			
Сметная прибыль	Тенге							1599,58			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге							21594,36			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										5,38
Сметная заработная плата	Тенге								5773,22		
Стоимость общестроительных работ	Тенге							18679,09			
Материалы	Тенге							184,23			
Всего заработная плата	Тенге								3182,46		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге							11288,05			
Накладные расходы	Тенге							2545,97			
Сметная прибыль	Тенге							1698			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							22923,06			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2,49
Сметная заработная плата	Тенге								3182,46		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							44517,42			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7,87
Сметная заработная плата	Тенге								8955,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			--		899355,43		513137,53		1106492,29
						--		32270,91		137891,79	
		Тенге			--	--	182262,99	12156,7	171684	69245,06	
	Стоимость оборудования	Тенге						171684			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге						171684			
	Стоимость монтажных работ	Тенге						684186,86			
	Материалы	Тенге						88306,27			
	Всего заработная плата	Тенге							179003,73		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						400978,98			
	Накладные расходы	Тенге						126537,71			
	Сметная прибыль	Тенге						64857,97			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге						875582,54			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164,74
	Сметная заработная плата	Тенге							179003,73		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге						31104,57			
	Материалы	Тенге						184,23			
	Всего заработная плата	Тенге							15415,96		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						11288,05			
	Накладные расходы	Тенге						11354,09			
	Сметная прибыль	Тенге						3396,69			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						45855,35			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17,31
	Сметная заработная плата	Тенге							15415,96		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						12380			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						12380			
	Сметная прибыль	Тенге						990,4			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						13370,4			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге						1106492,29			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182,05
	Сметная заработная плата	Тенге							194419,69		

ОТДЕЛ 2. Жилая часть

РАЗДЕЛ 8. Низковольтное оборудование

46.			12	3572,35	1222,32	42868,16	14667,84	768,32	23460,45	71634,9
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2286	429,33	27432	5151,96	--	5306,29	
	НР - 72%; СП - 8%										
47.			12	4824	--	57888	--	57888	--	62519,04
2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	4631,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	100756,16	14667,84	58656,32	23460,45	134153,94
		Тенге			--	--	27432	5151,96	--	9937,33	
Стоимость монтажных работ		Тенге						100756,16			
Материалы		Тенге						768,32			
Всего заработная плата		Тенге							32583,96		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						57888			
Накладные расходы		Тенге						23460,45			
Сметная прибыль		Тенге						9937,33			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге						134153,94			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									28,32
Сметная заработная плата		Тенге							32583,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге						134153,94			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									28,32
Сметная заработная плата		Тенге							32583,96		
РАЗДЕЛ 9. Светотехническое оборудование											
48.				12	1610,95	537,21	19331,35	6446,5	2460,69	10369,96	32077,41
1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.			868,68	331,55	10424,16	3978,56	--	2376,1	
	НР - 72%; СП - 8%										
49.				12	4950	--	59400	--	59400	--	64152
2307-0102 -1416 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 OD 111	шт.			--	--	--	--	--	4752	
50.				12	652	--	7824	--	7824	--	8449,92
2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E23	шт.			--	--	--	--	--	625,92	
.			Тенге		--	--	86555,35	6446,5	69684,7	10369,96	104679,33
		Тенге			--	--	10424,16	3978,56	--	7754,02	
Стоимость монтажных работ		Тенге						86555,35			
Материалы		Тенге						2460,7			
Всего заработная плата		Тенге							14402,72		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						67224			
Накладные расходы		Тенге						10369,96			
Сметная прибыль		Тенге						7754,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					104679,33			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13,27
Сметная заработная плата			Тенге						14402,72		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					104679,33			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13,27
Сметная заработная плата			Тенге						14402,72		
РАЗДЕЛ 10. Электроустановочные изделия											
51.				32	347,63	3,21	11124,04	102,86	414,14	7661,7	20288,6
1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.			331,47	1,07	10607,04	34,21	--	1502,86	
	НР - 72%; СП - 8%										
52.				24	347,63	3,21	8343,03	77,15	310,61	5746,28	15216,45
1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.			331,47	1,07	7955,28	25,66	--	1127,14	
	НР - 72%; СП - 8%										
53.				12	422,37	4,05	5068,5	48,56	82,18	3564,43	9323,56
1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.			411,48	1,07	4937,76	12,83	--	690,63	
	НР - 72%; СП - 8%										
54.				132	413,61	3,21	54596,59	424,3	2874,45	37036,06	98963,26
1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.			388,62	1,07	51297,84	141,13	--	7330,61	
	НР - 72%; СП - 8%										
55.				24	1547,98	11,35	37151,49	272,44	23437,38	9738,06	50640,71
1308-0305 -0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.			560,07	3,47	13441,68	83,4	--	3751,16	
	НР - 72%; СП - 8%										
56.				32	306	--	9792	--	9792	--	10575,36
2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.			--	--	--	--	--	783,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	315 --	-- --	7560 --	-- --	7560 --	-- 604,8	8164,8
58.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	373 --	-- --	4476 --	-- --	4476 --	-- 358,08	4834,08
59.	2307-0220 -0501 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	132	317 --	-- --	41844 --	-- --	41844 --	-- 3347,52	45191,52
60.	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	188	35 --	-- --	6580 --	-- --	6580 --	-- 526,4	7106,4
61.	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	118 --	-- --	2832 --	-- --	2832 --	-- 226,56	3058,56
62.	1310-0702 -0501 РСНБ РК	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	175	565,27 561	-- --	98922,75 98175	-- --	747,75 --	59886,75 12704,76	171514,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
63.	2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	175	75 --	-- --	13125 --	-- --	13125 --	-- 1050	14175
64.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	241 --	-- --	18075 --	-- --	18075 --	-- 1446	19521
65.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	769,43 731,52	10,53 2,67	9233,15 8778,24	126,38 32,08	328,53 --	6343,43 1246,13	16822,71
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	747 --	-- --	8964 --	-- --	8964 --	-- 717,12	9681,12
67.	2307-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Розетка потолочная с крюком	10 шт.	4,8	443 --	-- --	2126,4 --	-- --	2126,4 --	-- 170,11	2296,51
.			Тенге Тенге		-- --	-- 339813,95 -- 195192,84	1051,69 329,31	143569,43 --	129976,7 37583,25	507373,91	

Стоимость монтажных работ	Тенге	339813,95
Материалы	Тенге	28195,03
Всего заработная плата	Тенге	195522,15
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	115374,4
Накладные расходы	Тенге	129976,7
Сметная прибыль	Тенге	37583,25
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	507373,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	172,63
Сметная заработная плата	Тенге	195522,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	507373,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	172,63
Сметная заработная плата	Тенге	195522,15

РАЗДЕЛ 11. Кабельные изделия

68.				457	327,87	2,41	149835,31	1101,74	70787,65	56384,92	222717,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		170,56	0,8019	77945,92	366,47	--	16497,62	
69.				160	84,86	1,61	13577,91	257,15	3087,16	7429,78	22688,3
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		63,96	0,5346	10233,6	85,54	--	1680,61	
70.				2380	72,62	0,8036	172832,83	1912,57	44066,26	91792,93	285795,81
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		53,3	0,2673	126854	636,17	--	21170,06	
71.				0,50184	186493	--	93589,65	--	93589,65	--	101076,82
	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	7487,17	
72.				1,1322	271251	--	307110,38	--	307110,38	--	331679,21
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	24568,83	
73.				1,326	172653	--	228937,88	--	228937,88	--	247252,91
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	18315,03	
74.				0,0969	115358	--	11178,19	--	11178,19	--	12072,45
	2306-0144	-Кабели силовые, не	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	894,26	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--		977062,14		758757,17		1223283,35
						--		3271,46		155607,62	
			Тенге		--	--	215033,52	1088,18	--	90613,58	
Стоимость монтажных работ			Тенге					977062,14			
Материалы			Тенге					117941,07			
Всего заработная плата			Тенге						216121,7		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					640816,1			
Накладные расходы			Тенге					155607,62			
Сметная прибыль			Тенге					90613,58			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1223283,35			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								202,53
Сметная заработная плата			Тенге						216121,7		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					1223283,35			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								202,53
Сметная заработная плата			Тенге						216121,7		
		РАЗДЕЛ 12. Трубы									
75.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	370,65	14,35	59304,67	2296,77	19484,7	27355,43	93592,9
					234,52	2,94	37523,2	470,45	--	6932,81	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2380	463,81	32,42	1103865,34	77149,13	290963,01	544857,8	1780621
					309,14	8,82	735753,2	20993,74	--	131897,85	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2380	24	--	57120	--	57120	--	61689,6
					--	--	--	--	--	4569,6	
78.	2301-1305	-Трубы гладкие жесткие	м	160	128	--	20480	--	20480	--	22118,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	из ПВХ диаметром 32 мм			--	--	--	--	--	1638,4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--		1240770		388047,71		1958021,89
						--		79445,9		572213,22	
		Тенге			--	--	773276,4	21464,19	--	145038,66	
	Стоимость монтажных работ	Тенге						1163170			
	Материалы	Тенге						310447,71			
	Всего заработная плата	Тенге							794740,59		
	Накладные расходы	Тенге						572213,22			
	Сметная прибыль	Тенге						138830,66			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге						1874213,89			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									741,46
	Сметная заработная плата	Тенге							794740,59		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						77600			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						77600			
	Сметная прибыль	Тенге						6208			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						83808			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						1958021,89			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									741,46
	Сметная заработная плата	Тенге							794740,59		

РАЗДЕЛ 13. Дополнительная система уравнения потенциалов

79.			150	72,62	0,8036	10892,83	120,54	2777,29	5785,27	18012,34
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	53,3	0,2673	7995	40,09	--	1334,25	
		НР - 72%; СП - 8%								
80.			140	370,65	14,35	51891,58	2009,67	17049,11	23936	81893,79
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	234,52	2,94	32832,8	411,64	--	6066,21	
		НР - 72%; СП - 8%								
81.			0,153	95069	--	14545,56	--	14545,56	--	15709,2
	2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	--	--	--	--	--	1163,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				140	24	--	3360	--	3360	--	3628,8
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	268,8	
83.				12	517,74	9,17	6212,92	110	818,12	3830,46	10846,85
	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.		440,4	2,94	5284,8	35,28	--	803,47	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%; СП - 8%									
84.				12	1361	--	16332	--	16332	--	17638,56
	2307-0202 -0302 РСНБ РК 2015	Коробки клеммные пластмассовая КУП11101 на 7 зажимов	шт.		--	--	--	--	--	1306,56	
	.		Тенге		--	--	103234,88	2240,21	54882,07	33551,73	147729,54
			Тенге		--	--	46112,6	487,02	--	10942,93	
Стоимость монтажных работ			Тенге					99874,88			
Материалы			Тенге					20644,52			
Всего заработная плата			Тенге						46599,62		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					30877,56			
Накладные расходы			Тенге					33551,73			
Сметная прибыль			Тенге					10674,13			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					144100,74			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								43,46
Сметная заработная плата			Тенге						46599,62		
Стоимость сантехнических работ			Тенге					3360			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3360			
Сметная прибыль			Тенге					268,8			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					3628,8			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге					147729,54			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								43,46
Сметная заработная плата			Тенге						46599,62		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге		--		2848192,49		1473597,39		4075242
							--	107123,58		925179,68	
					--		1267471,52		--		
							--	32499,22		301869,77	
Стоимость монтажных работ			Тенге					2767232,49			
Материалы			Тенге					480457,34			
Всего заработная плата			Тенге						1299970,74		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					912180,05			
Накладные расходы			Тенге					925179,68			
Сметная прибыль			Тенге					295392,97			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					3987805,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201,68
		Сметная заработная плата	Тенге						1299970,74		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					80960			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80960			
		Сметная прибыль	Тенге					6476,8			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					87436,8			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					4075242			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201,68
		Сметная заработная плата	Тенге						1299970,74		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		3747547,93		1986734,92		5181734,24
						--		139394,5		1063071,48	
					--		1449734,51		171684		
						--		44655,92		371114,83	
		Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3451419,36			
		Материалы	Тенге					568763,6			
		Всего заработная плата	Тенге						1478974,47		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1313159			
		Накладные расходы	Тенге					1051717,39			
		Сметная прибыль	Тенге					360250,94			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4863387,69			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366,41
		Сметная заработная плата	Тенге						1478974,47		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31104,57			
		Материалы	Тенге					184,23			
		Всего заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11288,05			
		Накладные расходы	Тенге					11354,09			
		Сметная прибыль	Тенге					3396,69			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					45855,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,31
		Сметная заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					93340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					93340			
		Сметная прибыль	Тенге					7467,2			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					100807,2			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5181734,24			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383,72
		Сметная заработная плата	Тенге						1494390,43		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА сети связи

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГВ.С

Сметная стоимость 289,112 тыс.тенге
Сметная заработная плата 72,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,067 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	11	599,34	65,76	6592,71	723,37	2195,78	2353,9	9662,34		
					333,96	16,85	3673,56	185,3	--	715,73			
		НР - 61%; СП - 8%											
2.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	72,62	0,8036	4357,13	48,22	1110,91	2314,11	7204,94		
					53,3	0,2673	3198	16,04	--	533,7			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	463,81	32,42	27828,54	1944,94	7335,2	13735,91	44889,6		
					309,14	8,82	18548,4	529,25	--	3325,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	128 --	-- --	7680 --	-- --	7680 --	-- 614,4	8294,4
5.	2306-0702 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3, 0-2201	км	0,01122	130038 --	-- --	1459,03 --	-- --	1459,03 --	-- 116,72	1575,75
6.	2306-0702 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3, 0-2201	км	0,0612	116088 --	-- --	7104,59 --	-- --	7104,59 --	-- 568,37	7672,95
7.	1310-0603 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4 НР - 61%; СП - 8%	муфта	1	20967,62 15145	-- --	20967,62 15145	-- --	5822,62 --	9238,45 2416,49	32622,56
8.	СТ VIKI TrAdE	-Муфта оптическая FOCS A4-24fiber в комплекте	к-т	1	14732,14 --	-- --	14732,14 --	-- --	14732,14 --	-- 1178,57	15910,71
9.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	517,74 440,4	9,17 2,94	1035,49 880,8	18,33 5,88	136,35 --	638,41 133,91	1807,81
10.	СТ VIKI TrAdE	-Оптические сплиттеры PLC 1:2 SC/APC	к-т	1	5357,14 --	-- --	5357,14 --	-- --	5357,14 --	-- 428,57	5785,71
11.	1308-0303 -2505 РСНБ РК 2015	-Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	3477,9 2132	43,52 --	41734,85 25584	522,24 --	15628,61 --	18420,48 4812,43	64967,76
12.	1310-0902	-Коробка	коробка	2	3708,88	1110,1	7417,77	2220,2	793,57	3709,93	12017,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0912 РСНБ РК 2015	распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 72%; СП - 8%			2202	374,34	4404	748,68	--	890,22	
13.	2307-0202 -1104 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/2-0/2-2	шт.	2	8881 --	-- --	17762 --	-- --	17762 --	-- 1420,96	19182,96
14.	2307-0202 -0305 РСНБ РК 2015	Коробки протяжная КПЭ-7	шт.	12	4438 --	-- --	53256 --	-- --	53256 --	-- 4260,48	57516,48
	.		Тенге Тенге		-- --	-- --	217285 71433,76	5477,3 1485,15	140373,94 --	50411,19 21415,7	289111,89

Стоимость монтажных работ	Тенге	209605
Материалы	Тенге	33023,05
Всего заработная плата	Тенге	72918,91
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99670,9
Накладные расходы	Тенге	50411,19
Сметная прибыль	Тенге	20801,3
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	280817,49
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	67,09
Сметная заработная плата	Тенге	72918,91
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7680
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7680
Сметная прибыль	Тенге	614,4
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8294,4
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	289111,89
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	67,09
Сметная заработная плата	Тенге	72918,91

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

приложение к смете

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21128,97818837	990,59	-	-	20930075
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	1136,057195	1128,39	-	-	1281916,25
						-	-	-	
	Всего			Тенге				-	20930075
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		зарплата машинистов	
3	104 С	МС231-0506 01-0104	-Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,321678	8170	-	1572	2628
						МС231-050601-0104	-	505,68	
4	110 С	МС231-0602 01-0801	-Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	14,9140628	1208	-	-	18016
						МС231-060201-0801	-	-	
5	112 С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,5985898	4262	-	1101	15337
						МС231-050501-0101	-	3962,05	
6	116 С	МС231-0602 02-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,0172	3557	-	921	60530
						МС231-060202-0201	-	15672,84	
7	128 С	МС231-0602 01-0201	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,3002328	547	-	-	164
						МС231-060201-0201	-	-	
8	162 С	МС233-0101 01-0101	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0884352	3067	-	1101	271
						МС233-010101-0101	-	97,37	
9	257 С	МС231-0101	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	31,2615264	3816	-	1316	119294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0102				МС231-010101-0102	-	41140,17	
10	258 С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3817744	4179	-	1572	60101
						МС231-010101-0103	-	22608,15	
11	376 С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,009227	291	-	-	585
						МС231-060103-0101	-	-	
12	403 С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,047438	39	-	-	41
						МС231-040101-0101	-	-	
13	404 С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	327,094018	15	-	-	4906
						МС231-040101-0201	-	-	
14	514 С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,128398	23	-	-	3
						МС231-050401-0104	-	-	
15	521 С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	73,6813334	13	-	-	958
						МС234-030302-0301	-	-	
16	642 С	МС232-0402 03-0101	-Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,68	3265	-	1101	2220
						МС232-040203-0101	-	748,68	
17	660 С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	210,47415	2351	-	1101	494825
						МС231-060102-0102	-	231732,04	
18	698 С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	246,650376	5773	-	1101	1423913
						МС231-050101-0102	-	271562,06	
19	762 С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	49,6978585	4347	-	1572	216037
						МС231-050102-0102	-	78125,03	
20	766 С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	12,092121	4707	-	1572	56918
						МС231-050102-0302	-	19008,81	
21	776 С	МС231-0501 02-0104	-Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,362526	6359	-	1572	2305
						МС231-050102-0104	-	569,89	
22	783 С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	92,746091	4012	-	1316	372097
						МС231-050104-0	-	122053,86	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
23	786	С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,326	101 5546	-	1316	1808
							МС231-050104-0 102	-	429,02	
24	787	С	МС231-0501 04-0103	-Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,49107	6248	-	1572	9316
							МС231-050104-0 103	-	2343,96	
25	976	С	МС231-0504 02-0302	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,558	62	-	-	35
							МС231-050402-0 302	-	-	
26	1007	С	МС231-0301 01-0601	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	11,81472	950	-	921	11224
							МС231-030101-0 601	-	10881,36	
27	1010	С	МС231-0302 05-0201	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	145,30896	1085	-	921	157660
							МС231-030205-0 201	-	133829,55	
28	1015	С	МС231-0303 05-0901	-Термос 100 л	маш.-ч	19,0735	26	-	-	496
							МС231-030305-0 901	-	-	
29	1023	С	МС231-0501 02-0105	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1201178	8107	-	1879	974
							МС231-050102-0 105	-	225,7	
30	1044	С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0415578	27	-	-	1
							МС231-050402-0 301	-	-	
31	1146	С	МС234-0302 02-0201	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0588888	28	-	-	30
							МС234-030202-0 201	-	-	
32	1147	С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1807538	28	-	-	5
							МС234-030202-0 101	-	-	
33	1152	С	МС231-0103 06-0201	-Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,52	93	-	-	327
							МС231-010306-0 201	-	-	
34	1197	С	МС231-0504 02-0303	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	31,3946109	58	-	-	1821
							МС231-050402-0 303	-	-	
35	1198	С	МС231-0504 02-0304	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4707895	91	-	-	43
							МС231-050402-0 304	-	-	
36	1234	С	МС231-0602	-Установки для сварки	маш.-ч	36,62112	1313	-	921	48084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		02-1201	полиэтиленовой пленки			МС231-060202-1201	-	33728,05	
37	1238 С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	16,3628741	724	-	-	11847
						МС232-010201-0101	-	-	
38	1488 С	МС231-0506 02-0101	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	8,868	1310	-	921	11617
						МС231-050602-0101	-	8167,43	
39	1523 С	МС234-0301 02-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,213178	11	-	-	13
						МС234-030102-0101	-	-	
40	1567 С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,2749136	1222	-	1101	336
						МС234-010304-0101	-	302,68	
41	1569 С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	72,9280942	1897	-	921	138345
						МС231-050602-0401	-	67166,77	
42	1695 С	МС234-0101 02-0101	-Станки сверлильные	маш.-ч	0,8347408	50	-	-	42
						МС234-010102-0101	-	-	
43	1794 С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,034424	78	-	-	3
						МС234-030102-0201	-	-	
44	1795 С	МС234-0301 02-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	8,17432	145	-	-	1185
						МС234-030102-0401	-	-	
45	1866 С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	440,1913	14	-	-	6163
						МС234-030402-0101	-	-	
46	2011 С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,18	72	-	-	1093
						МС232-040105-0501	-	-	
47	2016 С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	202,6414107	172	-	-	34854
						МС231-060103-0501	-	-	
48	2211 С	МС234-0202 07-0111	-Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	1193	-	1101	68
						МС234-020207-0111	-	62,65	
49	2216 С	МС234-0303 02-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	32,6252078	16	-	-	522
						МС234-030302-0	-	-	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
50	2263	С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	42,009408	501 7119	-	1572	299065
							МС231-010201-0102	-	66038,79	
51	2346	С	МС231-0601 03-0701	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,058227	178	-	-	10
							МС231-060103-0701	-	-	
52	2509	С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	120,8076222	2478	-	1101	299361
							МС233-010201-0101	-	133009,19	
53	2510	С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	12,0931422	3329	-	1101	40258
							МС233-010201-0102	-	13314,55	
54	2515	С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,7595062	137	-	-	241
							МС231-040301-0101	-	-	
55	2577	С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,4992118	26	-	-	169
							МС231-060202-0501	-	-	
56	2698	С	МС234-0301 01-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,432	198	-	-	86
							МС234-030101-0101	-	-	
57	2816	С	МС234-0302 04-0101	-Фреза столярная	маш.-ч	3,907008	40	-	-	156
							МС234-030204-0101	-	-	
58	2875	С	МС234-0303 02-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	219,272544	18	-	-	3947
							МС234-030302-0101	-	-	
59	3007	С	МС231-0505 02-0102	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,4768	4591	-	1316	11371
							МС231-050502-0102	-	3259,47	
60	3008	С	МС234-0305 01-0101	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,647152	119	-	-	77
							МС234-030501-0101	-	-	
61	3385	С	МС231-0302 05-0202	-Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1,488	1082	-	921	1610
							МС231-030205-0202	-	1370,45	
62	3404	С	МС231-0402 02-0201	-Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	53,846704	129	-	-	6946
							МС231-040202-0201	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего		Тенге					1281916,25	3952358
			Строительные материалы и конструкции						
63	100007 С	МС121-0101 02-0101	-Глина	м3	356,04	1648	816	-	586754
						МС121-010102-0 101	-	-	
64	100079 С	МС121-0102 01-0602	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,604	8739	7821	-	311143
						МС121-010201-0 602	-	-	
65	100081 С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0884352	6753	5875	-	597
						МС121-010201-0 604	-	-	
66	100328 С	МС121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,1992	1539	710	-	4924
						МС121-010401-0 101	-	-	
67	100412 С	МС121-0105 01-0601	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0018936	6836	6541	-	13
						МС121-010501-0 601	-	-	
68	100511 С	МС121-0201 01-0501	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,3722	26528	22503	-	328210
						МС121-020101-0 501	-	-	
69	102633 С	МС121-0204 01-2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,529	13744	10261	-	34759
						МС121-020401-2 801	-	-	
70	102634 С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0190812	14456	10959	-	276
						МС121-020401-2 802	-	-	
71	102636 С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	19,1604468	15281	11767	-	292791
						МС121-020401-2 804	-	-	
72	102637 С	МС121-0204 01-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	71,369196	17006	13459	-	1213705
						МС121-020401-2 805	-	-	
73	102640 С	МС121-0204 01-2808	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	112,698882	17198	13647	-	1938195
						МС121-020401-2 808	-	-	
74	102671 С	МС121-0204 02-0102	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	34,81607	19722	15829	-	686643
						МС121-020402-0 102	-	-	
75	102673 С	МС121-0204 02-0104	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038958	20964	17047	-	82
						МС121-020402-0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						104			
76	102682 С	МС121-0204 02-0206	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	13,22952	19577	15687	-	258994
						МС121-020402-0206	-	-	
77	102685 С	МС121-0204 02-0302	-Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	11,3391	19308	15423	-	218935
						МС121-020402-0302	-	-	
78	102867 С	МС121-0301 01-0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,1926336	50135	46603	-	661413
						МС121-030101-0103	-	-	
79	102879 С	МС121-0301 01-0205	-Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,912	70399	66470	-	64204
						МС121-030101-0205	-	-	
80	104973 С	МС121-0301 02-0502	-Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	119,62566	45067	40921	-	5391170
						МС121-030102-0502	-	-	
81	104983 С	МС121-0301 02-0603	-Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	31,02944	62274	57790	-	1932327
						МС121-030102-0603	-	-	
82	127727 С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,7471706	218211	213932	-	163041
						МС121-050302-0101	-	-	
83	127728 С	МС121-0503 02-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0485	312813	306680	-	15171
						МС121-050302-0102	-	-	
84	127743 С	МС121-0503 04-0103	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05106	198258	193691	-	10123
						МС121-050304-0103	-	-	
85	127755 С	МС121-0503 04-0115	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	199546	194953	-	9698
						МС121-050304-0115	-	-	
86	127927 С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	78,43	369	361	-	28941
						МС121-050307-0210	-	-	
87	127966 С	МС121-0503 07-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,22	561	549	-	684
						МС121-050307-0507	-	-	
88	128060	МС121-0503	-Проволока из низкоуглеродистой	кг	0,00213	133	130	-	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	07-1003	оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			МС121-050307-1003	-	-	
89	128070 С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	82,811229	70 МС121-050307-1013	69 -	- -	5797
90	128234 С	МС121-0503 08-0375	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	85,639536	885 МС121-050308-0375	867 -	- -	75791
91	128849 С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,026223	3360 МС121-050310-1108	3293 -	- -	88
92	129995 С	МС121-0604 05-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,024	144778 МС121-060405-1201	143021 -	- -	3475
93	130010 С	МС121-0604 05-1406	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,13912	615000 МС121-060405-1406	609742 -	- -	85559
94	131019 С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002746	415421 МС121-060801-0102	411649 -	- -	114
95	131308 С	МС121-0609 02-1301	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	60,48	264 МС121-060902-1301	262 -	- -	15967
96	131502 С	МС121-0701 01-0202	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	29346 МС121-070101-0202	28100 -	- -	3522
97	131534 С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014444	60203 МС121-070201-0101	58446 -	- -	87
98	131541 С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,619	51105 МС121-070201-0201	49527 -	- -	133844
99	131551	МС121-0702	-Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,211669	21825	20820	-	4620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	01-0304	длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			МС121-070201-0304	-	-	
100	131555 С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,2992368	21429 МС121-070201-0401	20442 -	- -	70699
101	131556 С	МС121-0702 01-0402	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,11468	18533 МС121-070201-0402	17602 -	- -	20658
102	131586 С	МС121-0702 03-0202	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,362268	43544 МС121-070203-0202	42114 -	- -	15775
103	131588 С	МС121-0702 03-0204	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0864	68545 МС121-070203-0204	66625 -	- -	5922
104	131589 С	МС121-0702 03-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,999632	68545 МС121-070203-0205	66625 -	- -	205610
105	131597 С	МС121-0702 03-0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	40648 МС121-070203-0302	39275 -	- -	4878
106	131598 С	МС121-0702 03-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005656	53962 МС121-070203-0303	52327 -	- -	305
107	131600 С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,219668	58368 МС121-070203-0305	56647 -	- -	12822
108	131611 С	МС121-0702 03-0405	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,41974	21825 МС121-070203-0405	20820 -	- -	336536
109	131630 С	МС121-0702 04-0202	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09576	27713 МС121-070204-0202	26593 -	- -	2654
110	131654 С	МС121-0702 04-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01032	15260 МС121-070204-0404	14384 -	- -	157
111	131822 С	МС121-0705 03-0201	-Наличники ГОСТ 8242-88	м	610,176	387 МС121-070503-0201	379 -	- -	236138
112	133140 С	МС121-0706 01-0101	-Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,662076	115449 МС121-070601-0	112619 -	- -	76436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	133761 С	МС121-0901 02-0102	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,72	101 12349 МС121-090102-0	12060 -	- -	342314
114	133762 С	МС121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	68,04	102 12102 МС121-090102-0	11819 -	- -	823420
115	133844 С	МС121-0902 01-0302	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,64	103 18230 МС121-090201-0	17841 -	- -	1087237
116	134096 С	МС121-0902 05-0108	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	58,8	302 2231 МС121-090205-0	2181 -	- -	131183
117	134865 С	МС121-1001 01-0301	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	536,41	108 1751 МС121-100101-0	1713 -	- -	939254
118	134901 С	МС121-1001 02-0102	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,04	301 658 МС121-100102-0	644 -	- -	7264
119	134910 С	МС121-1001 02-0111	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,44	102 967 МС121-100102-0	946 -	- -	102927
120	135529 С	МС121-1004 01-0401	-Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	854,4928	111 228 МС121-100401-0	224 -	- -	194824
121	135535 С	МС121-1004 01-0603	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	480,48	401 162 МС121-100401-0	159 -	- -	77838
122	135545 С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	66,106216	603 228 МС121-100401-1	224 -	- -	15072
123	135832 С	МС121-1005 01-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	20,64	001 773 МС121-100501-0	757 -	- -	15955
124	135836 С	МС121-1005 01-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1096,368	501 132 МС121-100501-0	128 -	- -	144721
125	135842 С	МС121-1005 01-0801	-Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего	кг	885,2304	701 460	450	-	407206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			применения МБР ГОСТ 15836-79			МС121-100501-0801	-	-	
126	135857 С	МС121-1005 01-1202	-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,6820013	343	335	-	577
						МС121-100501-1202	-	-	
127	135867 С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	796,392	226	220	-	179985
						МС121-100501-1404	-	-	
128	135878 С	МС121-1005 02-0104	-Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,4768	872	854	-	2160
						МС121-100502-0104	-	-	
129	135925 С	МС121-1005 02-1301	-Замазка защитная	кг	7,2	360	353	-	2592
						МС121-100502-1301	-	-	
130	135947 С	МС121-1005 02-1812	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00096	1188096	1164800	-	1141
						МС121-100502-1812	-	-	
131	135958 С	МС121-1005 02-1823	-Клей марки БМК-5к	кг	10,85	237	231	-	2571
						МС121-100502-1823	-	-	
132	135963 С	МС121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	135,99672	1364	1337	-	185500
						МС121-100502-1901	-	-	
133	135974 С	МС121-1101 01-0101	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0800438	7911	7693	-	633
						МС121-110101-0101	-	-	
134	135985 С	МС121-1101 01-0112	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	69,888	6022	5859	-	420866
						МС121-110101-0112	-	-	
135	144476 С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,013515	33026	31467	-	446
						МС121-130101-0101	-	-	
136	144572 С	МС121-1301 01-1901	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0024	78611	76158	-	189
						МС121-130101-1901	-	-	
137	144600 С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00118	31967	30537	-	38
						МС121-130102-0801	-	-	
138	144613 С	МС121-1301 03-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,2231544	22283	20901	-	4973
						МС121-130103-0102	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	144636 С	МС121-1301 04-0103	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0409536	129535 МС121-130104-0 103	126192 -	- -	5305
140	144669 С	МС121-1301 04-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1092	128555 МС121-130104-0 804	125139 -	- -	14038
141	144730 С	МС121-1302 01-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,066	188706 МС121-130201-0 506	184203 -	- -	12455
142	144732 С	МС121-1302 01-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027044	190286 МС121-130201-0 508	185751 -	- -	515
143	144746 С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0334714	404706 МС121-130201-0 901	396771 -	- -	13546
144	144763 С	МС121-1302 01-1201	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09624	250467 МС121-130201-1 201	245556 -	- -	24105
145	144766 С	МС121-1302 01-1204	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	14,7785484	317 МС121-130201-1 204	310 -	- -	4685
146	144887 С	МС121-1302 03-0105	-Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000012	974049 МС121-130203-0 105	954147 -	- -	1
147	145001 С	МС121-1302 04-0201	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003672	719005 МС121-130204-0 201	704103 -	- -	264
148	145630 С	МС121-1302 07-0403	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	163,73328	58 МС121-130207-0 403	57 -	- -	9497
149	145632 С	МС121-1302 07-0405	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	16,8	77 МС121-130207-0 405	76 -	- -	1294
150	145636 С	МС121-1302 07-0409	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	9,6	77 МС121-130207-0 409	75 -	- -	739
151	145656 С	МС121-1302 07-0429	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	4,059	293 МС121-130207-0 429	287 -	- -	1189
152	145663 С	МС121-1302 07-0602	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым	кг	1,1684	998	978	-	1166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90			МС121-130207-0602	-	-	
153	145664 С	МС121-1302 07-0603	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,994136	989 МС121-130207-0603	970 -	- -	983
154	145749 С	МС121-1302 07-1020	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	290,1528	36 МС121-130207-1020	22 -	- -	10446
155	145782 С	МС121-1302 07-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	409,802	194 МС121-130207-1201	190 -	- -	79502
156	145785 С	МС121-1302 07-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2382	455 МС121-130207-1204	445 -	- -	563
157	145787 С	МС121-1302 07-9901	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	456,6744	26 МС121-130207-9901	25 -	- -	11874
158	145969 С	МС121-1302 09-0101	-Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,164176	451 МС121-130209-0101	441 -	- -	976
159	145975 С	МС121-1302 09-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0776822	351 МС121-130209-0203	343 -	- -	27
160	145978 С	МС121-1302 09-0301	-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,92	387 МС121-130209-0301	378 -	- -	743
161	145981 С	МС121-1302 09-0304	-Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	8,736	184 МС121-130209-0304	179 -	- -	1607
162	145983 С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	144,4818926	310 МС121-130209-0401	303 -	- -	44789
163	146016 С	МС121-1302 11-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0521121	1288391 МС121-130211-0301	1263128 -	- -	67141
164	146022 С	МС121-1302 11-0405	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	157,824	2 МС121-130211-0405	2 -	- -	316
165	146044 С	МС121-1302 11-0501	-Петля накладная	шт.	108	298	291	-	32184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС121-130211-0501	-	-	
166	146045 С	МС121-1302 11-0601	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	78,912	1	1	-	79
						МС121-130211-0601	-	-	
167	146047 С	МС121-1302 11-0603	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000272	335214	327838	-	9
						МС121-130211-0603	-	-	
168	146050 С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0022194	315737	308743	-	701
						МС121-130211-0606	-	-	
169	146051 С	МС121-1302 11-0607	-Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0001529	253050	247285	-	39
						МС121-130211-0607	-	-	
170	146053 С	МС121-1302 11-0609	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000373	191646	187888	-	7
						МС121-130211-0609	-	-	
171	146125 С	МС121-1304 06-0101	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0002988	2426142	2377768	-	725
						МС121-130406-0101	-	-	
172	146129 С	МС121-1304 06-0105	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0012	2248287	2203400	-	2698
						МС121-130406-0105	-	-	
173	146546 С	МС121-1305 12-0301	-Стекло жидкое калийное	т	0,0038304	387085	378550	-	1483
						МС121-130512-0301	-	-	
174	146643 С	МС121-1307 01-0102	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002318	628266	614748	-	146
						МС121-130701-0102	-	-	
175	146649 С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2568262	258	236	-	324
						МС121-130701-0401	-	-	
176	146659 С	МС121-1307 01-0802	-Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	1229	1189	-	4
						МС121-130701-0802	-	-	
177	146664 С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5238914	147	143	-	77
						МС121-130701-1002	-	-	
178	146678 С	МС121-1307 02-0401	-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0006	374138	365857	-	224
						МС121-130702-0401	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	146716 С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,097	719	704	-	70
						МС121-130702-1301	-	-	
180	146741 С	МС121-1307 03-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3147744	54214	53151	-	17065
						МС121-130703-0201	-	-	
181	146743 С	МС121-1307 03-0301	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,037978	71020	69627	-	2697
						МС121-130703-0301	-	-	
182	146791 С	МС121-1307 03-1702	-Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,0001656	472474	463210	-	78
						МС121-130703-1702	-	-	
183	146848 С	МС121-1307 04-2101	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	2535124	2484234	-	127
						МС121-130704-2101	-	-	
184	146857 С	МС121-1307 04-2302	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0606826	75214	72871	-	4564
						МС121-130704-2302	-	-	
185	146859 С	МС121-1307 04-2401	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2360226	1342743	1315461	-	316918
						МС121-130704-2401	-	-	
186	146883 С	МС121-1307 04-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0011765	290315	284623	-	342
						МС121-130704-3101	-	-	
187	146960 С	МС121-1308 02-0701	-Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0,017	181	177	-	3
						МС121-130802-0701	-	-	
188	147045 С	МС121-1308 03-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,94652	323	316	-	952
						МС121-130803-0901	-	-	
189	147047 С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	19,686578	90	88	-	1772
						МС121-130803-1001	-	-	
190	147049 С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,407328	6994	6857	-	2849
						МС121-130803-1101	-	-	
191	147074 С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001402	1880677	1843801	-	264
						МС121-130804-0301	-	-	
192	147076 С	МС121-1308 04-0401	-Каболка	т	0,00204	1371549	1343852	-	2798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС121-130804-0401	-	-	
193	147084 С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	307	300	-	7
						МС121-130804-0802	-	-	
194	147090 С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,305744	580	568	-	2497
						МС121-130804-1101	-	-	
195	147094 С	МС121-1308 04-1203	-Нитки суровые	кг	0,028	1093	1071	-	31
						МС121-130804-1203	-	-	
196	147096 С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1085	1063	-	13
						МС121-130804-1205	-	-	
197	147162 С	МС121-1308 09-0301	-Лента бутиловая диффузионная	м	45,4116	115	112	-	5222
						МС121-130809-0301	-	-	
198	147163 С	МС121-1308 09-0302	-Лента бутиловая ПСУЛ	м	173,3316	86	84	-	14907
						МС121-130809-0302	-	-	
199	147172 С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,6903	658	644	-	3744
						МС121-130809-0801	-	-	
200	147182 С	МС121-1308 09-1201	-Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,04	4174	4092	-	167
						МС121-130809-1201	-	-	
201	147184 С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,0048	1772	1735	-	9
						МС121-130809-1301	-	-	
202	147201 С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1678468	398754	390075	-	66930
						МС121-130810-0102	-	-	
203	147245 С	МС121-1308 12-0101	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,13732	3939	3854	-	541
						МС121-130812-0101	-	-	
204	147246 С	МС121-1308 12-0102	-Патроны для пристрелки	10 шт.	409,802	287	281	-	117613
						МС121-130812-0102	-	-	
205	147307 С	МС121-1308 12-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	26,962152	172	169	-	4637
						МС121-130812-0801	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	147337 С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0094628	212247	208085	-	2008
						МС121-130812-1035	-	-	
207	147338 С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0316395	235559	230940	-	7453
						МС121-130812-1036	-	-	
208	147339 С	МС121-1308 12-1037	-Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,010752	224445	220045	-	2413
						МС121-130812-1037	-	-	
209	147341 С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0332464	207096	203036	-	6885
						МС121-130812-1039	-	-	
210	147347 С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005972	220651	216324	-	132
						МС121-130812-1045	-	-	
211	147348 С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06901	208994	204896	-	14423
						МС121-130812-1046	-	-	
212	147474 С	МС121-1308 14-1702	-Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000006	535961	524721	-	0,32
						МС121-130814-1702	-	-	
213	147477 С	МС121-1308 14-1705	-Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000003	1464729	1435277	-	0,44
						МС121-130814-1705	-	-	
214	147529 С	МС121-1308 14-3301	-Шпильки	шт.	24,48	95	93	-	2326
						МС121-130814-3301	-	-	
215	147568 С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	2,93222	2834	2778	-	8310
						МС121-130816-0202	-	-	
216	147620 С	МС121-1308 16-1214	-Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,025	510	499	-	13
						МС121-130816-1214	-	-	
217	147640 С	МС121-1308 16-1901	-Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	1263	1238	-	1212
						МС121-130816-1901	-	-	
218	147653 С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000112	5938588	5821342	-	665
						МС121-130816-2102	-	-	
219	147662	МС121-1308	-Припои оловянно-свинцовые	т	0,00001	688278	674051	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	16-2111	сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76			МС121-130816-2111	-	-	
220	147667 С	МС121-1308 16-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,6858304	450	441	-	2559
						МС121-130816-2202	-	-	
221	147697 С	МС121-1308 16-2701	-Смола каменноугольная	т	0,0008748	79965	78397	-	70
						МС121-130816-2701	-	-	
222	147732 С	МС121-1308 16-3007	-Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	5,5936	379	371	-	2120
						МС121-130816-3007	-	-	
223	147733 С	МС121-1308 16-3008	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,336	377	369	-	127
						МС121-130816-3008	-	-	
224	147759 С	МС121-1308 16-3206	-Флюс ЛТИ-1	кг	0,011	948	929	-	10
						МС121-130816-3206	-	-	
225	147763 С	МС121-1308 16-3301	-Хомутик	шт.	24,48	868	850	-	21249
						МС121-130816-3301	-	-	
226	147765 С	МС121-1308 16-3402	-Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	122	120	-	146
						МС121-130816-3402	-	-	
227	147770 С	МС121-1308 16-3407	-Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	60,48	662	649	-	40038
						МС121-130816-3407	-	-	
228	147780 С	МС121-1308 16-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	746,88	10	10	-	7469
						МС121-130816-3417	-	-	
229	147790 С	МС121-1308 16-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,305	128	125	-	39
						МС121-130816-3427	-	-	
230	147792 С	МС121-1308 16-3429	-Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,00102	148583	144938	-	152
						МС121-130816-3429	-	-	
231	147838 С	МС121-1308 16-3536	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,013255	76171	74677	-	1010
						МС121-130816-3536	-	-	
232	149074 С	МС122-0201 01-0405	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I	м2	308,4	2476	2413	-	763598
						МС122-020101-0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сорта ГОСТ 6141-91			405			
233	149219 С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007494	461512	451146	-	3459
						МС122-040101-0502	-	-	
234	149363 С	МС122-0406 01-0101	-Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0083923	744247	728709	-	6246
						МС122-040601-0101	-	-	
235	149365 С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,3585818	57467	56340	-	20607
						МС122-040601-0201	-	-	
236	149372 С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0018976	349969	341790	-	664
						МС122-040601-0501	-	-	
237	149375 С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0020894	628790	615144	-	1314
						МС122-040601-0602	-	-	
238	149388 С	МС122-0406 03-0101	-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	6,552	579	566	-	3794
						МС122-040603-0101	-	-	
239	149389 С	МС122-0406 03-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,88012	579	566	-	1089
						МС122-040603-0102	-	-	
240	149394 С	МС122-0406 03-0107	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,98476	781	764	-	1550
						МС122-040603-0107	-	-	
241	149395 С	МС122-0406 03-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,788	578	566	-	1033
						МС122-040603-0108	-	-	
242	149526 С	МС122-0407 05-0301	-Эмаль МС-17 песочная	т	0,0032448	726465	712220	-	2357
						МС122-040705-0301	-	-	
243	149529 С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0121988	538907	526681	-	6574
						МС122-040705-0402	-	-	
244	149589 С	МС122-0408 02-0101	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,0693202	256665	250316	-	531122
						МС122-040802-0101	-	-	
245	149732 С	МС122-0501 01-0302	-Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	16149,9519	90	88	-	1453496
						МС122-050101-0302	-	-	
246	149863	МС122-0501	-Смеси сухие - цементные штукатурки	кг	4530,366	43	41	-	194806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	04-0201	М25 СТ РК 1168-2006			МС122-050104-0201	-	-	
247	149905 С	МС122-0501 07-0101	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	154,2	152 МС122-050107-0101	148 -	-	23438
248	149999 С	МС122-0601 01-9901	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	700,536	2435 МС122-060101-9901	2385 -	-	1705805
249	150292 С	МС122-0603 01-1204	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	75,0108	1601 МС122-060301-1204	1542 -	-	120092
250	150375 С	МС123-0101 01-0201	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	330 МС123-010101-0201	323 -	-	330
251	150378 С	МС123-0101 01-0204	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	787 МС123-010101-0204	769 -	-	787
252	150558 С	МС123-0102 01-0135	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,02	550 МС123-010201-0135	537 -	-	29711
253	150654 С	МС123-0102 01-0235	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,86	7129 МС123-010201-0235	6972 -	-	13260
254	150660 С	МС123-0102 01-0241	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,372	9882 МС123-010201-0241	9667 -	-	3676
255	151602 С	МС123-0103 01-0123	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,46	1231 МС123-010301-0123	1204 -	-	6721
256	154778 С	МС123-0105 04-0101	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2655	24 МС123-010504-0101	23 -	-	63720
257	154839 С	МС123-0106 01-0102	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,112	168 МС123-010601-0102	165 -	-	13291
258	154840 С	МС123-0106 01-0103	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,302	279 МС123-010601-0103	273 -	-	9849
259	154841 С	МС123-0106 01-0104	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не	м	28,14	484	474 -	-	13620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			МС123-010601-0104	-	-	
260	154844 С	МС123-0106 01-0107	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,676	2079 МС123-010601-0107	2036 -	- -	11800
261	157978 С	МС123-0113 06-0301	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	47	1292 МС123-011306-0301	1266 -	- -	60724
262	157979 С	МС123-0113 06-0302	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	87	1362 МС123-011306-0302	1334 -	- -	118494
263	158176 С	МС123-0201 01-0278	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,036	26409 МС123-020101-0278	25855 -	- -	951
264	158579 С	МС123-0201 01-1006	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319 МС123-020101-1006	312 -	- -	638
265	158884 С	МС123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102 МС123-020103-0207	1079 -	- -	4408
266	163919 С	МС123-0203 01-0402	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	201 МС123-020301-0402	197 -	- -	25728
267	165255 С	МС123-0203 02-3304	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1014 МС123-020302-3304	994 -	- -	5070
268	181389 С	МС123-0204 01-0402	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90 МС123-020401-0402	88 -	- -	1080
269	181509 С	МС123-0204 01-1203	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	36 МС123-020401-1203	35 -	- -	180
270	181512 С	МС123-0204 01-1206	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	260 МС123-020401-1206	255 -	- -	780
271	182840 С	МС123-0206 01-0201	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	60	57	-	840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС123-020601-0201	-	-	
272	182842 С	МС123-0206 01-0203	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	207	199	-	1242
						МС123-020601-0203	-	-	
273	182859 С	МС123-0206 01-0406	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	320	312	-	4480
						МС123-020601-0406	-	-	
274	182874 С	МС123-0206 01-0504	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	339	331	-	4746
						МС123-020601-0504	-	-	
275	182876 С	МС123-0206 01-0506	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	385	377	-	8085
						МС123-020601-0506	-	-	
276	182889 С	МС123-0206 01-0602	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	124	121	-	1736
						МС123-020601-0602	-	-	
277	182903 С	МС123-0206 01-0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400	392	-	4800
						МС123-020601-0803	-	-	
278	182910 С	МС123-0206 01-0903	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	79	78	-	632
						МС123-020601-0903	-	-	
279	182922 С	МС123-0206 01-1103	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096	1073	-	1096
						МС123-020601-1103	-	-	
280	187338 С	МС123-0211 01-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,036	32005	31377	-	1152
						МС123-021101-1303	-	-	
281	187339 С	МС123-0211 01-1304	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,06	61315	60112	-	3679
						МС123-021101-1304	-	-	
282	187466 С	МС123-0211 03-0701	-Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	2	67	66	-	134
						МС123-021103-0701	-	-	
283	187487 С	МС123-0211 04-0402	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,122694	5638	5528	-	692
						МС123-021104-0402	-	-	
284	187488 С	МС123-0211 04-0403	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,121121	5855	5741	-	709
						МС123-021104-0403	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	187490 С	МС123-0211 04-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,47	542 МС123-021104-0405	531 -	- -	14889
286	187503 С	МС123-0211 04-1001	-Патрубки	10 шт.	52,74	1541 МС123-021104-1001	1510 -	- -	81272
287	187688 С	МС123-0301 02-0121	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	21567 МС123-030102-0121	21120 -	- -	258804
288	187710 С	МС123-0301 02-0301	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	16008 МС123-030102-0301	15670 -	- -	192096
289	187865 С	МС123-0301 02-1222	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2270 МС123-030102-1222	2224 -	- -	27240
290	187870 С	МС123-0301 02-1227	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6662 МС123-030102-1227	6530 -	- -	79944
291	187883 С	МС123-0301 02-1240	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	2405 МС123-030102-1240	2356 -	- -	28860
292	187898 С	МС123-0301 02-1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966 МС123-030102-1301	946 -	- -	11592
293	187915 С	МС123-0301 02-1602	-Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	12	18486 МС123-030102-1602	18124 -	- -	221832
294	188047 С	МС123-0401 01-0301	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	10701 МС123-040101-0301	10476 -	- -	21402
295	188077 С	МС123-0501 04-0102	-Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	33,57288	2859 МС123-050104-0102	2795 -	- -	95985
296	188226 С	М23-050301 -1401	-Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,48	48522 М23-050301-1401	47570 -	- -	23291
297	188241 С	МС123-0503 01-1801	-Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	252	247	-	3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС123-050301-1801	-	-	
298	196758 С	МС123-0601 44-0303	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	115358	113018	-	13531
						МС123-060144-0303	-	-	
299	196832 С	МС123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4433	172653	169155	-	249190
						МС123-060144-0503	-	-	
300	196833 С	МС123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1322	271251	265764	-	307110
						МС123-060144-0504	-	-	
301	236494 С	МС123-0607 02-0503	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0612	116088	113679	-	7105
						МС123-060702-0503	-	-	
302	236496 С	МС123-0607 02-0505	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,01122	130038	127354	-	1459
						МС123-060702-0505	-	-	
303	237066 С	МС123-0609 02-0109	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	127346	124790	-	2598
						МС123-060902-0109	-	-	
304	237068 С	МС123-0609 02-0111	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,50184	186493	182751	-	93590
						МС123-060902-0111	-	-	
305	237070 С	МС123-0609 02-0113	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,102	314169	307867	-	32045
						МС123-060902-0113	-	-	
306	237071 С	МС123-0609 02-0114	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	593511	581647	-	90807
						МС123-060902-0114	-	-	
307	237106 С	МС123-0609 02-0307	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	95069	93164	-	14546
						МС123-060902-0307	-	-	
308	237609 С	МС123-0611 05-0101	-Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	11973	11738	-	120
						МС123-061105-0101	-	-	
309	238442 С	МС123-0617 02-0101	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	136,25	19	19	-	2589
						МС123-061702-0101	-	-	
310	238444 С	МС123-0617 02-0103	-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм,	шт.	88,64	32	32	-	2836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81			МС123-061702-0103	-	-	
311	238446 С	МС123-0617 02-0105	-Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,75	61	59	-	168
						МС123-061702-0105	-	-	
312	238469 С	МС123-0617 03-0114	-Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	1	1721	1687	-	1721
						МС123-061703-0114	-	-	
313	238485 С	МС123-0617 03-0130	-Муфта алюминиевая прямая	шт.	1	1985	1946	-	1985
						МС123-061703-0130	-	-	
314	239903 С	МС124-0301 01-2701	-Шнур детонирующий	км	0,0011	69936	68564	-	77
						МС124-030101-2701	-	-	
315	239904 С	МС124-0301 01-2702	-Шнур огнепроводный ОША	км	0,001	35510	34814	-	36
						МС124-030101-2702	-	-	
316	239930 С	МС124-0302 01-0301	-Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0,001	23284	22828	-	23
						МС124-030201-0301	-	-	
317	241448 С	МС124-0402 01-0646	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	384,935	229	225	-	88150
						МС124-040201-0646	-	-	
318	242691 С	МС124-0402 07-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1077,84	12	12	-	12934
						МС124-040207-1008	-	-	
319	242693 С	МС124-0402 07-1010	-Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-98	т	0,0001	135212	132560	-	14
						МС124-040207-1010	-	-	
320	242696 С	МС124-0402 07-1103	-Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3	3	-	48
						МС124-040207-1103	-	-	
321	242706 С	МС124-0402 07-1302	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	20,16	1801	1766	-	36308
						МС124-040207-1302	-	-	
322	242739 С	МС124-0402 07-1810	-Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	466	457	-	951
						МС124-040207-1810	-	-	
323	242791 С	МС124-0402 07-2404	-Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98	кг	7,68	62	60	-	476
						МС124-040207-2404	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	242794 С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9,3588	4251 МС124-040207-2 501	4168 -	- -	39784
325	242795 С	МС124-0402 07-2502	-Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,8064	960 МС124-040207-2 502	941 -	- -	774
326	242798 С	МС124-0402 07-2602	-Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3432	2816 МС124-040207-2 602	2761 -	- -	966
327	242809 С	МС124-0402 07-2804	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	57,672	122 МС124-040207-2 804	120 -	- -	7036
328	242921 С	МС124-0402 07-3915	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	29,3	160 МС124-040207-3 915	157 -	- -	4688
329	242933 С	МС124-0402 07-3927	-Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002	672 МС124-040207-3 927	659 -	- -	1
330	242938 С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	383 МС124-040207-3 932	375 -	- -	2
331	242957 С	МС124-0402 07-3951	-Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,8976	492 МС124-040207-3 951	482 -	- -	442
332	242966 С	МС124-0402 07-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	123 МС124-040207-3 960	121 -	- -	1599
333	243009 С	МС124-0402 07-4004	-Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,96	35 МС124-040207-4 004	34 -	- -	1714
334	243010 С	МС124-0402 07-4005	-Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,28	57 МС124-040207-4 005	56 -	- -	814
335	244584 С	МС126-0101 01-0201	-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,003	70718 МС126-010101-0 201	68471 -	- -	212
336	244666 С	МС121-0503 07-9908	-Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,14	3938 МС121-050307-9 908	3860 -	- -	551
337	245729 С	МС121-0401 05-9901	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9,024	88907	85464	-	802297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС121-040105-9901	-	-	
338	247669 С	МС121-0412 01-9903	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,442	34098	31799	-	1208501
						МС121-041201-9903	-	-	
339	247673 С	МС121-0412 01-9907	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,768	32500	30231	-	414960
						МС121-041201-9907	-	-	
340	247677 С	МС121-0412 01-9911	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	60,31	30838	28602	-	1859840
						МС121-041201-9911	-	-	
341	247819 С	МС121-0499 99-9917	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	46,07	49641	46969	-	2286961
						МС121-049999-9917	-	-	
342	247900 С	МС121-0501 99-9903	-Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00556	215312	210411	-	1197
						МС121-050199-9903	-	-	
343	249131 С	МС121-1307 03-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,995424	272	272	-	5167
						МС121-130703-1404	-	-	
344	249132 С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	155,909089 2	99	99	-	15435
						МС121-130703-1405	-	-	
345	249186 С	МС121-1308 09-9901	-Лента бутиловая	м	274,3884	52	51	-	14268
						МС121-130809-9901	-	-	
346	249194 С	МС121-1308 11-9901	-Каучук бутиловый	т	0,0457764	1431245	1403181	-	65517
						МС121-130811-9901	-	-	
347	249209 С	МС121-1308 16-9902	-Паста антисептическая	т	0,0364129	610448	598478	-	22228
						МС121-130816-9902	-	-	
348	249373 С	МС122-0402 01-0102	-Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	3,25728	2134	2091	-	6951
						МС122-040201-0102	-	-	
349	249392 С	МС122-0402 01-0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,87448	495	484	-	2908
						МС122-040201-0601	-	-	
350	249409 С	МС122-0402 01-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	8,0896	516	505	-	4174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 10503-71			МС122-040201-0702	-	-	
351	249431 С	МС122-0402 01-1301	-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	11,86	516	505	-	6120
						МС122-040201-1301	-	-	
352	249435 С	МС122-0402 01-9904	-Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	3,24	97	95	-	314
						МС122-040201-9904	-	-	
353	249448 С	МС122-0403 01-0204	-Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	23,712	445	436	-	10552
						МС122-040301-0204	-	-	
354	249453 С	МС122-0403 01-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	166,107	98	95	-	16278
						МС122-040301-9901	-	-	
355	249502 С	МС122-0405 01-0801	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	912	892	-	36
						МС122-040501-0801	-	-	
356	249503 С	МС122-0405 01-0802	-Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	381,47	394	385	-	150299
						МС122-040501-0802	-	-	
357	249504 С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,94	1461	1431	-	2834
						МС122-040501-0803	-	-	
358	249530 С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	192	187	-	23
						МС122-040501-1314	-	-	
359	249623 С	МС122-0501 02-0101	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1487,43	50	48	-	74372
						МС122-050102-0101	-	-	
360	249697 С	МС122-0501 07-0103	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	44,124	112	109	-	4942
						МС122-050107-0103	-	-	
361	249765 С	МС122-0604 01-9901	-Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	628,7856	137	134	-	86144
						МС122-060401-9901	-	-	
362	252948 С	МС123-0407 02-0201	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	744	729	-	35712
						МС123-040702-0201	-	-	
363	252979 С	МС123-0408 02-0101	-Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996	974	-	4980
						МС123-040802-0101	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	254240 С	МС123-0409 05-0206	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	12	666 МС123-040905-0 206	653 -	- -	7992
365	254406 С	МС123-0409 05-1806	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255 МС123-040905-1 806	1230 -	- -	1255
366	254414 С	МС123-0409 05-1814	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	256 МС123-040905-1 814	251 -	- -	10240
367	254448 С	МС123-0409 05-2401	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	2479 МС123-040905-2 401	2430 -	- -	99160
368	254486 С	МС123-0409 05-2501	-Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	13055 МС123-040905-2 501	12799 -	- -	156660
369	254806 С	МС123-0409 09-0604	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	6628 МС123-040909-0 604	6497 -	- -	79536
370	254807 С	МС123-0409 09-0605	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	6957 МС123-040909-0 605	6820 -	- -	208710
371	257305 С	МС123-0410 13-1409	-Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9422 МС123-041013-1 409	9236 -	- -	9422
372	257350 С	МС123-0410 13-1901	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	888 МС123-041013-1 901	870 -	- -	10656
373	261296 С	МС123-0510 01-1702	-Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	15,73	17622 МС123-051001-1 702	17241 -	- -	277194
374	262174 С	МС123-0512 08-0101	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	12691 МС123-051208-0 101	12437 -	- -	152292
375	262755 С	МС123-0515 01-0102	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198 МС123-051501-0 102	2155 -	- -	2198
376	264339 С	МС123-0702 01-0205	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	4824 МС123-070201-0 205	4727 -	- -	57888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377	264402 С	МС123-0702 01-0601	-Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	28079	27509	-	112316
						МС123-070201-0601	-	-	
378	265967 С	МС123-0702 19-0302	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	118	116	-	2832
						МС123-070219-0302	-	-	
379	267530 С	МС123-0901 01-0203	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	12	39837	38991	-	478044
						МС123-090101-0203	-	-	
380	269501 С	МС121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1231,12	6682	6350	-	8226344
						МС121-040108-9903	-	-	
381	269597 С	МС121-0901 01-9901	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	9792	9582	-	9792
						МС121-090101-9901	-	-	
382	269603 С	МС121-0904 02-0101	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	24,444	48899	48509	-	1195287
						МС121-090402-0101	-	-	
383	269610 С	МС121-0904 02-0203	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,44	47131	46759	-	633441
						МС121-090402-0203	-	-	
384	269627 С	МС121-1004 02-9901	-Гидроизол	м2	222,552	283	277	-	62982
						МС121-100402-9901	-	-	
385	269817 С	МС123-0105 06-0103	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	16,966	301	295	-	5107
						МС123-010506-0103	-	-	
386	269823 С	МС123-0105 06-0109	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	93,812	916	897	-	85932
						МС123-010506-0109	-	-	
387	269858 С	МС123-0113 05-0104	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	225	128	125	-	28800
						МС123-011305-0104	-	-	
388	269859 С	МС123-0113 05-0105	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170	166	-	8500
						МС123-011305-0105	-	-	
389	271403 С	МС123-0701 04-0302	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	802	785	-	80
						МС123-070104-0302	-	-	
390	271407	МС123-0701	-Светильники светодиодные	шт.	4	11460	11233	-	45840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	06-1002	потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65			МС123-070106-1002	-	-	
391	271409 С	МС123-0701 06-1101	-Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	6	6375 МС123-070106-1101	6246 -	-	38250
392	271452 С	МС123-0702 02-0801	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	241 МС123-070202-0801	236 -	-	18075
393	271471 С	МС123-0702 18-1101	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	747 МС123-070218-1101	732 -	-	8964
394	271823 С	МС121-0401 10-9903	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	4,455	3206 МС121-040110-9903	3075 -	-	14283
395	271953 С	МС121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	401 МС121-090404-0201	397 -	-	1604
396	271954 С	МС121-0904 04-0303	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3420 МС121-090404-0303	3393 -	-	41040
397	271958 С	МС121-0904 04-0328	-Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	42	1798 МС121-090404-0328	1784 -	-	75516
398	271988 С	МС121-1101 03-0102	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	72,691	8425 МС121-110103-0102	8224 -	-	612422
399	272012 С	МС121-1305 02-0404	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	16,2384	1840 МС121-130502-0404	1803 -	-	29879
400	273310 С	МС123-0303 01-0212	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 МС123-030301-0212	18474 -	-	18846
401	273983 С	МС123-0617 07-0201	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	205	75 МС123-061707-0201	73 -	-	15375
402	274059 С	МС123-0701 01-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200 МС123-070101-2202	4117 -	-	4200
403	274073	МС123-0701	-Светильники светодиодные,	шт.	2	17726	17376 -	-	35452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	06-1202	рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65			МС123-070106-1202	-	-	
404	274085 С	МС123-0702 02-0901	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	188	35 МС123-070202-0901	34 -	-	6580
405	274092 С	МС123-0702 02-1104	-Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/2-0/2-2	шт.	2	8881 МС123-070202-1104	8704 -	-	17762
406	274193 С	МС123-0803 06-0106	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8	116 МС123-080306-0106	113 -	-	928
407	274216 С	МС123-0901 01-0503	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	12	11682 МС123-090101-0503	11452 -	-	140184
408	274412 С	МС121-0603 04-0401	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,122	550839 МС121-060304-0401	546059 -	-	67202
409	274921 С	МС123-0203 02-3302	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	828 МС123-020302-3302	812 -	-	28980
410	275099 С	МС123-0301 02-0906	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6284 МС123-030102-0906	6151 -	-	75408
411	275214 С	МС123-0405 01-0107	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623 МС123-040501-0107	611 -	-	623
412	275493 С	МС123-0410 01-1801	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	12	713 МС123-041001-1801	699 -	-	8556
413	275793 С	МС123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	306 МС123-070218-1501	300 -	-	9792
414	275795 С	МС123-0702 18-1503	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	315 МС123-070218-1503	308 -	-	7560
415	275806 С	МС123-0702 18-1702	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень	шт.	5	449 МС123-070218-1702	440 -	-	2245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012						
416	275815 С	МС123-0702 20-0501	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	132	317 МС123-070220-0501	311 -	- -	41844
417	275821 С	МС123-0702 20-0508	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	373 МС123-070220-0508	366 -	- -	4476
418	275940 С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,58368	1012 МС127-010101-0104	970 -	- -	1603
419	275941 С	МС127-0101 01-0105	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0612	1310 МС127-010101-0105	1249 -	- -	80
420	277512 С	С121-04010 8-9902	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	9	- С121-040108-9902	- -	- -	-
421	278509 С	МС121-0401 11-9912	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,58	86668 МС121-040111-9912	83215 -	- -	223603
422	279089 С	МС121-0401 10-9904	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	21,816	13223 МС121-040110-9904	12644 -	- -	288473
423	279090 С	МС121-0401 10-9906	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	26,88	10389 МС121-040110-9906	9845 -	- -	279256
424	279159 С	МС121-0201 01-0303	-Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7255	25472 МС121-020101-0303	21467 -	- -	43952
425	279160 С	МС121-0201 01-0304	-Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1006	25801 МС121-020101-0304	21789 -	- -	105800
426	279787 С	МС121-0501 01-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06672	215312 МС121-050101-0403	210411 -	- -	14366
427	279795 С	МС121-0501 04-0301	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до	т	0,0005544	313400	306575	-	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,45 мм ГОСТ 14918-80			МС121-050104-0301	-	-	
428	279796 С	МС121-0501 04-0302	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1966496	286584 МС121-050104-0302	280285 -	-	56357
429	279800 С	МС121-0501 06-2402	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03519	246845 МС121-050106-2402	241326 -	-	8686
430	279805 С	МС121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2803	216318 МС121-050201-0502	211397 -	-	276952
431	279826 С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1371205	384562 МС121-050204-0703	376342 -	-	52731
432	279837 С	МС121-0502 06-0801	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,023598	268460 МС121-050206-0801	262516 -	-	6335
433	279838 С	МС121-0502 06-0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05648	252610 МС121-050206-0802	246978 -	-	14267
434	279845 С	МС121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05044	203889 МС121-050301-3001	199212 -	-	10284
435	279846 С	МС121-0503 01-3002	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187444	199546 МС121-050301-3002	194953 -	-	37404
436	279851 С	МС121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	202055 МС121-050301-3201	197414 -	-	27156
437	279857 С	МС121-0503 01-3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002584	226252 МС121-050301-3501	221136 -	-	585
438	279860 С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01665	276119 МС121-050309-0301	269905 -	-	4597
439	279874 С	МС121-1308 09-1306	-Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	42,984	314 МС121-130809-1306	308 -	-	13497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440	280106 С	МС122-0401 01-1801	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	566,960188	118 МС122-040101-1801	115 -	- -	66901
441		С123-01020 1-0116	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,8	350 С123-010201-0116	342 -	- -	10080
442		С123-02040 1-0806	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	160 С123-020401-0806	157 -	- -	1440
443		С123-04050 1-0102	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 1/2" ГОСТ 5761-2005	шт.	48	455 С123-040501-0102	445 -	- -	21840
444		С123-03030 1-0401	-Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Minomess, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч.	шт.	12	5856 С123-030301-0401	5741 -	- -	70272
445		С123-02040 3-1303	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658 С123-020403-1303	644 -	- -	5264
446		С123-04100 8-0428	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	40	7789 С123-041008-0428	7636 -	- -	311560
447		С123-05120 7-1901	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	40	6312 С123-051207-1901	6188 -	- -	252480
448		С123-04090 6-0103	-Вентиль прямоточный 1/2"	шт.	12	2703 С123-040906-0103	2650 -	- -	32436
449		С123-01070 1-0106	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	419,2208	352 С123-010701-0106	344 -	- -	147566
450		С123-01070 1-0103	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,88	251 С123-010701-0103	246 -	- -	18795
451		С123-02030 1-1101	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	400 С123-020301-1101	392 -	- -	32000
452		С123-07020	-Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1	11362	11131	-	11362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3-0607	ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93						
						С123-070203-0607	-	-	
453		С124-040207-3319	-Зажим тестовый с надпись "Молниеотвод"	шт.	1	1165	1143	-	1165
						С124-040207-3319	-	-	
454		С123-070102-1416	-Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 OD 111	шт.	12	4950	-	-	59400
						С123-070102-1416	-	-	
455		С123-070104-0404	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E23	шт.	12	652	639	-	7824
						С123-070104-0404	-	-	
456		С123-070105-0201	-Розетка потолочная с крюком	10 шт.	4,8	443	432	-	2126
						С123-070105-0201	-	-	
457		С123-070202-0302	-Коробки клеммные пластмассовая КУП11101 на 7 зажимов	шт.	12	1361	1334	-	16332
						С123-070202-0302	-	-	
458		С VIKI TrAdE	-Муфта оптическая FOCS A4-24fiber в комплекте	к-т	1	14732,14	-	-	14732
						-	-	-	
459		С VIKI TrAdE	-Оптические сплиттеры PLC 1:2 SC/APC	к-т	1	5357,14	-	-	5357
						-	-	-	
460		С123-070202-0305	-Коробки протяжная КПЭ-7	шт.	12	4438	4351	-	53256
						С123-070202-0305	-	-	
	Всего			Тенге				-	51940262
			Оборудование						
461		51-040105-0703	-Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект	12	133088	133088	-	1597056
						-	-	-	
462		прайс лист	-Сигнализатор загазованности на CH4 и CO с электромагнитным запорным клапаном	к-т	12	27678,57	27678,57	-	332143
						-	-	-	
463		51-080401-0402	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684	171684	-	171684
						-	-	-	
	Всего			Тенге				-	2100883
			Транспортные расходы						
464		С341-02010	-Перевозка строительных грузов	т	1492,344	122	-	122	182066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-1001	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			С341-020101-10 01	-	182065,97	
	Всего			Тенге				182065,97	182066

Форма N 3

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»
наименование стройки

8-2

на строительство Жилой дом №2
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 106129,447 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 22,237 тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда 22175,448 тыс.тенге

в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

N п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Средства на оплату труда, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3-1-1	-общестроительные работы	89294,222	-	-	-	89294,222	18381,068	-
2.	3-1-2	-водопровод и канализация	3041,908	-	-	-	3041,908	616,567	-
3.	3-1-3	-отопление и вентиляция	3388,586	-	-	-	3388,586	875,236	-
4.	3-1-4	-газоснабжение	2336,999	667,686	1929,199	-	4933,884	735,269	-
5.	3-1-5	-Электрооборудование	146,663	4863,388	171,684	-	5181,734	1494,39	-
6.	3-1-6	-сети связи	8,294	280,817	-	-	289,112	72,919	-
		ИТОГО	98216,672	5811,891	2100,883	-	106129,447	22175,448	

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-АС

Сметная стоимость 89294,222 тыс.тенге
Сметная заработная плата 18381,068 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 18,754 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.				1105,44	248,69	240,04	274915,76	265348,05	298,6	53718,18		354924,66
	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,38	59,11	9269,11	65339,46	--	26290,72		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				1105,44	18,16	15,33	20076,33	16948,11	298,6	6624,19		28836,56
	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,56	5,76	2829,62	6370,65	--	2136,04		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.				1492,344	122	--	182065,97	--	--	--		196631,25
	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		--	--	--	--	--	14565,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				433,44	186,84	177,97	80984,58	77141,48	0	15031,65	103697,53
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8,87	39,3	3843,1	17034,19	--	7681,3	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				110,544	2488,44	--	275082,11	--	--	198059,12	510992,53
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2488,44	--	275082,11	--	--	37851,3	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				110,544	715,39	--	79082,29	--	--	56939,25	146903,27
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	79082,29	--	--	10881,72	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				433,44	30,76	30,76	13331,3	13331,3	--	3310,19	17972,8
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	4597,48	--	1331,32	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				433,44	132,84	63,18	57579,79	27386,36	0	30758,68	95405,55
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	30193,43	12526,96	--	7067,08	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--		983118,14		597,2		1455364,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--		400155,3		364441,25	
		Тенге			--	--	400299,66	105868,74	--	107804,75	
Стоимость общестроительных работ		Тенге						983118,14			
Материалы		Тенге						597,2			
Всего заработная плата		Тенге							506168,41		
Транспортные расходы		Тенге						182065,97			
Накладные расходы		Тенге						364441,25			
Сметная прибыль		Тенге						107804,75			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						1455364,14			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									557,72
Сметная заработная плата		Тенге							506168,41		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						1455364,14			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									557,72
Сметная заработная плата		Тенге							506168,41		
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9.				33,72	132,84	63,18	4479,49	2130,56	--	2392,91	7422,19
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта			69,66	28,9	2348,94	974,55	--	549,79	
	НР - 72%; СП - 8%										
10.				66	2809,48	1584,96	185426	104607,68	0	137504,55	348765
1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций			1224,52	541,08	80818,32	35710,96	--	25834,44	
	НР - 118%; СП - 8%										
11.				7	1945,31	1140,11	13617,16	7980,76	--	9795,91	25286,12
1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций			805,2	380,75	5636,4	2665,22	--	1873,05	
	НР - 118%; СП - 8%										
12.				5	1465,72	841,76	7328,6	4208,78	0	5326,94	13667,98
1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций			623,96	278,91	3119,82	1394,54	--	1012,44	
	НР - 118%; СП - 8%										
13.					49641		2286960,87		2286960,87		2469917,74
				46,07		--		--		--	
2104-9999 -9917	Блоки и плиты фундаментные,	м3			--	--	--	--	--	182956,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
14.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	74	4475,09 1172,92	2476,61 899,35	331156,82 86796,08	183268,81 66552,23	61091,92 --	180951 40968,63	553076,44
15.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	106	2126,3 639,28	1046,54 365,98	225388 67763,26	110933,3 38794,23	46691,44 --	125737,83 28090,07	379215,9
16.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	58	3162,57 931,38	1655,72 585,02	183429,01 54019,92	96031,77 33931,2	33377,32 --	103782,33 22976,91	310188,25
17.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	72	1493,47 455,53	745,8 259,86	107529,98 32798,3	53697,82 18710	21033,85 --	60779,8 13464,78	181774,56
18.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,442	34098 --	-- --	1208501,32 --	-- --	1208501,32 --	-- 96680,11	1305181,42
19.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,768	32500 --	-- --	414960 --	-- --	414960 --	-- 33196,8	448156,8
20.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	60,31	30838 --	-- --	1859839,78 --	-- --	1859839,78 --	-- 148787,18	2008627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13579-78										
21.				4,04	33317,95	1907,18	134604,51	7705	112704,56	14179,26	160686,48
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитных участков	м3		3513,6	343,23	14194,94	1386,66	--	11902,7	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.				0,000504	226252	--	114,03	--	114,03	--	123,15
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	9,12	
23.				0,0368	57142,37	2095,97	2102,84	77,13	0	1904,26	4327,66
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		55046,4	594,54	2025,71	21,88	--	320,57	
		НР - 93%; СП - 8%									
24.				0,00208	226252	--	470,6	--	470,6	--	508,25
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	37,65	
25.				0,03872	203889	--	7894,58	--	7894,58	--	8526,15
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	631,57	
26.				101,16	2176,29	42,03	220153,74	4252,2	197174,69	18141,03	257358,34
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		185,12	7,71	18726,84	779,64	--	19063,58	
		НР - 93%; СП - 8%									
27.				154,8	825,02	19,07	127712,93	2952,66	89186	33401,09	174003,14
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности		229,81	2,2	35574,28	340,87	--	12889,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
28.					8637,85	2674278,36		592884			4748275,47
				309,6	1379,82	427192,27		1722273			
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирую щего слоя		5343,03	1654202,09			--		
					638,58	197704,37			351724,11		
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	9995948,62		6932885			13405088,02
						--	1005038,74		2416169,91		
			Тенге		--	-- 2058024,9	398966,35		-- 992969,48		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9995948,62				
Материалы			Тенге				1154143,8				
Всего заработная плата			Тенге					2456991,25			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8479,22				
Местные материалы			Тенге				5770262				
Накладные расходы			Тенге				2416169,91				
Сметная прибыль			Тенге				992969,48				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13405088,02				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2890,36
Сметная заработная плата			Тенге					2456991,25			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге				13405088,02				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2890,36
Сметная заработная плата			Тенге					2456991,25			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
29.					25680,49	7560336,37		5441451,25			9837480,22
				294,4	1905,09	560858,5		1548441,61			
	1108-0201 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		5292,21	1558026,62			--		
					363,33	106964,35			728702,24		
		НР - 93%; СП - 8%									
30.					21254,2	1544989,05		0			2907293,3
				72,691	867,46	63056,53		1146949,19			
	1126-0201 -0501 РСНБ РК	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции		20386,74	1481932,52			--		
					374,34	27211,15			215355,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 76%; СП - 8%									
31.				72,691	8425	--	612421,68	--	612421,68	--	661415,41
	2111-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	48993,73	
32.					23058,14		3689302,83		2706630,83		4671119,18
				160	2309,2		369472		635807,52		
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		3832,5	440,4	613200	70464	--	346008,83	
		НР - 93%; СП - 8%									
33.					3465,38		1441022		878948,26		2040651,28
				415,8333333	237,27		98664,9		448469,94		
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1114,41	45,25	463408,83	18816,92	--	151159,35	
		НР - 93%; СП - 8%									
34.				133,584	4282,78	237,27	572111,26	31695,52	391548,4	144068,32	773473,94
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1114,41	45,25	148867,35	6044,82	--	57294,37	
		НР - 93%; СП - 8%									
35.				17	29335,59	2309,2	498705,04	39256,4	394296,14	67554,55	611560,35
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт	м3 кладки		3832,5	440,4	65152,5	7486,8	--	45300,77	
		НР - 93%; СП - 8%									
36.				3,9	39148,79	2251,47	152680,27	8780,73	112025,7	31200,07	198590,77
	1108-0201 -1031	-Стены наружные из лицевого кирпича	м3 кладки		8172,78	429,39	31873,84	1674,62	--	14710,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	16071568,48	10537322,25			21701584,45	
					--	1171784,58		4022491,19			
					--	4362461,65			--		
					--	238662,66		1607524,77			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				16071568,48					
	Материалы	Тенге				9587360					
	Всего заработная плата	Тенге					4601124,31				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				612421,68					
	Местные материалы	Тенге				337540,59					
	Накладные расходы	Тенге				4022491,19					
	Сметная прибыль	Тенге				1607524,77					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21701584,45					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4638,96
	Сметная заработная плата	Тенге					4601124,31				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21701584,45					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4638,96
	Сметная заработная плата	Тенге					4601124,31				
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
37.			226	422,15	242,31	95405,11	54761,61	8633,76	50396,92	157466,19	
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка сборных конструкций НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		141,64	47,34	32009,74	10699,52	--	11664,16	
38.			9,024	88907	--	802296,77	--	802296,77	--	--	866480,51
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	64183,74	
39.			1,253	26407,42	9370,67	33088,5	11741,44	4439,45	13784,08	50622,39	
	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки металлические из уголка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		13493,7	2449,58	16907,61	3069,33	--	3749,81	
40.			1,253	216318	--	271046,45	--	271046,45	--	--	292730,17
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до	т		--	--	--	--	--	21683,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
41.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	31,616	84,98 36,88	2,21 0,2202	2686,63 1165,84	69,91 6,96	1450,88 --	809,23 279,67	3775,53
42.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	31,616	153,05 43,11	3,13 0,4404	4838,77 1363	99,1 13,92	3376,66 --	950,08 463,11	6251,95
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	1209362,22		1091244			1377326,74
						--	66672,06		65940,32		
			Тенге		--	--	51446,19	13789,73	--	102024,2	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1176273,73			
Материалы			Тенге					13461,31			
Всего заработная плата			Тенге						45258,98		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					271046,45			
Местные материалы			Тенге					802296,77			
Накладные расходы			Тенге					52156,23			
Сметная прибыль			Тенге					98274,4			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1326704,36			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45,46
Сметная заработная плата			Тенге						45258,98		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					33088,5			
Материалы			Тенге					4439,45			
Всего заработная плата			Тенге						19976,93		
Накладные расходы			Тенге					13784,08			
Сметная прибыль			Тенге					3749,81			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					50622,39			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								19,67
Сметная заработная плата			Тенге						19976,93		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1377326,74			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								65,13
Сметная заработная плата			Тенге						65235,92		

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

Плиты перекрытия на отм. -0,300

43.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	5930,56 2883,44	1246,43 242,44	249083,45 121104,48	52350,14 10182,49	75628,82 --	154918,62 32320,17	436322,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
44.				0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных		201620	1178,07	8330,94	48,68	--	2222,41	
		НР - 118%; СП - 8%	элементов								
45.				396,44	6682	2649012,08	--	2649012,08	--	--	2860933
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	211920,97	
						Плиты перекрытия на отм. 2,700					
46.				42	5930,56	1246,43	249083,45	52350,14	75628,82	154918,62	436322,24
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2883,44	242,44	121104,48	10182,49	--	32320,17	
		НР - 118%; СП - 8%									
47.				0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных		201620	1178,07	8330,94	48,68	--	2222,41	
		НР - 118%; СП - 8%	элементов								
48.				396,44	6682	2649012,08	--	2649012,08	--	--	2860933
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	211920,97	
49.				6	11488,2	6222,26	68929,2	37333,55	2267,88	42960,74	120841,14
	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		4887,96	1179,94	29327,76	7079,65	--	8951,2	
		НР - 118%; СП - 8%									
50.				2,58	86668	--	223603,44	--	223603,44	--	241491,72
	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	17888,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--		6124508,15	5693334,81			7016848,6
						--	142974,75		372573,88		
			Тенге								
					--	--	288198,6	27541,98	--	519766,56	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6124508,15			
	Материалы		Тенге					171707,21			
	Всего заработная плата		Тенге						315740,58		
	Местные материалы		Тенге					5521627,6			
	Накладные расходы		Тенге					372573,88			
	Сметная прибыль		Тенге					519766,56			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7016848,6			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								291,48
	Сметная заработная плата		Тенге						315740,58		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					7016848,6			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								291,48
	Сметная заработная плата		Тенге						315740,58		
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие									
51.				46	5930,56	1246,43	272805,68	57335,87	82831,57	169672,78	477876,74
	1107-0504 -Панели перекрытий		шт.								
	-0106 площадью до 10 м2.		сборных		2883,44	242,44	132638,24	11152,25	--	35398,28	
	РСНБ РК Установка с опиранием		конструк								
	2015 на две стороны		ций								
	НР - 118%; СП - 8%										
52.				0,05176	433016,22	11385,62	22412,92	589,32	11387,75	12386,26	37583,11
	1107-0107 -Накладки арматурные		т								
	-0101 стыковые. Установка		стальных		201620	1178,07	10435,85	60,98	--	2783,93	
	РСНБ РК										
	2015 НР - 118%; СП - 8%		элементо								
			в								
53.				429,92	6682	--	2872725,44	--	2872725,44	--	3102543,48
	2104-0108 -Плиты перекрытий		м2								
	-9903 железобетонные				--	--	--	--	--	229818,04	
	РСНБ РК многопустотные 1ПК,										
	2015 высотой 220 мм, под										
	расчетную нагрузку 8										
	кПа СТ РК 949-92										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--		3167944	2966944,76			3618003,32
						--	57925,19		182059,03		
			Тенге								
					--	--	143074,09	11213,23	--	268000,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3167944			
	Материалы		Тенге					94219,32			
	Всего заработная плата		Тенге						154287,32		
	Местные материалы		Тенге					2872725,44			
	Накладные расходы		Тенге					182059,03			
	Сметная прибыль		Тенге					268000,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3618003,32			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141,34
Сметная заработная плата			Тенге						154287,32		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					3618003,32			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141,34
Сметная заработная плата			Тенге						154287,32		
РАЗДЕЛ 7. Лестницы											
54.	1107-0506 -0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	3555,91 1617,1	1810,94 344,61	21335,45 9702,6	10865,65 2067,68	767,2 --	13888,93 2817,95	38042,33
55.	1107-0506 -0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	4254,79 1834,88	2242,65 761,51	25528,72 11009,28	13455,88 4569,04	1063,56 --	18382,42 3512,89	47424,03
56.	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	26,88	10389 --	-- --	279256,32 --	-- --	279256,32 --	-- 22340,51	301596,83
57.	2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	21,816	13223 --	-- --	288472,97 --	-- --	288472,97 --	-- 23077,84	311550,81
58.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3922,38 1823,52	934,96 178,36	7844,77 3647,04	1869,92 356,72	2327,81 --	4724,44 1005,54	13574,75
59.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,32	6682 --	-- --	55594,24 --	-- --	55594,24 --	-- 4447,54	60041,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.				0,0273	63233,37	23706,65	1726,27	647,19	238,04	710,87	2632,12
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы . Монтаж косоуров	т конструкций		30807,4	6930,76	841,04	189,21	--	194,97	
		НР - 69%; СП - 8%									
61.				0,0273	216318	--	5905,48	--	5905,48	--	6377,92
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	472,44	
62.				2,16	4718,26	148,68	10191,44	321,15	167,4	8861,02	20576,66
	1110-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Ступени. Устройство	м2 горизонтальной проекции		4492,08	66,06	9702,89	142,69	--	1524,2	
		НР - 90%; СП - 8%									
63.				0,0864	68545	--	5922,29	--	5922,29	--	6396,07
	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	473,78	
					Ограждение лестниц						
64.				8,05	605,78	71,95	4876,49	579,18	736,07	4466,64	10090,58
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		442,39	27,83	3561,24	224,05	--	747,45	
		НР - 118%; СП - 8%									
65.				0,343642	200404,99	57705,97	68867,57	19830,19	1415,47	33384,87	110432,64
	1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		138580	2217,3	47621,91	761,96	--	8180,2	
		НР - 69%; СП - 8%									
66.				54,02	550	--	29711	--	29711	--	32087,88
	2301-0201 -0135 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2376,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02198	215312	--	4732,56	--	4732,56	--	5111,16
					--	--	--	--	--	378,6	
68.	2301-0201 -0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,8	350	--	10080	--	10080	--	10886,4
					--	--	--	--	--	806,4	
69.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187444	199546	--	37403,7	--	37403,7	--	40396
					--	--	--	--	--	2992,3	
70.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	32,6	84,98	2,21	2770,25	72,08	1496,04	834,42	3893,04
					36,88	0,2202	1202,13	7,18	--	288,37	
71.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	32,6	153,05	3,13	4989,36	102,18	3481,76	979,65	6446,54
					43,11	0,4404	1405,43	14,36	--	477,52	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--		865208,88		728771,89		1027557,51
						--		47743,44		86233,26	
			Тенге		--	--	88693,55	8332,88	--	76115,37	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					754824,04			
Материалы			Тенге					10039,83			
Всего заработная плата			Тенге						47612,32		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					53964,03			
Местные материалы			Тенге					623323,53			
Накладные расходы			Тенге					52137,52			
Сметная прибыль			Тенге					64556,92			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					871518,48			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								44,73
Сметная заработная плата			Тенге						47612,32		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					70593,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					1653,51			
Всего заработная плата			Тенге						49414,12		
Накладные расходы			Тенге					34095,74			
Сметная прибыль			Тенге					8375,17			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					113064,75			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46,22
Сметная заработная плата			Тенге						49414,12		
Стоимость сантехнических работ			Тенге					39791			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					39791			
Сметная прибыль			Тенге					3183,28			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					42974,28			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					1027557,51			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90,95
Сметная заработная плата			Тенге						97026,43		

РАЗДЕЛ 8. Кровля

72.				18,578	56051,62	1261,01	1041326,92	23427,04	658647,8	331319,46	1482458,09
1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции			19337,5	478,02	359252,08	8880,66	--	109811,71	
73.				62,46	3457,58	22,46	215960,32	1402,81	132295,81	74592,55	313797,09
1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Лобовая доска	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1317,03	9,91	82261,69	618,92	--	23244,23	
74.				18,578	9981,43	51,47	185435	956,23	170871,88	12598,54	213876,23
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	НР - 90%; СП - 8%		732,42	21,07	13606,9	391,48	--	15842,68	
75.				2	21718,63	752,51	43437,26	1505,02	30732,88	10608,68	58369,61
1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	НР - 90%; СП - 8%		5599,68	294,03	11199,36	588,06	--	4323,68	
76.				4	401	--	1604	--	1604	--	1732,32
2109-0404 -0201 РСНБ РК	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.			--	--	--	--	--	128,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
77.				485	346,4	2,39	168005,57	1157,93	153387,43	12541,13	194990,44
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		27,75	0,9781	13460,2	474,39	--	14443,74	
78.				6,624	1734,53	93,61	11489,55	620,08	1663,97	8608,23	21705,6
	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1389,72	22,84	9205,51	151,26	--	1607,82	
79.				485	4547,99	93,61	2205776,85	45401,14	1381616,05	726648,03	3167018,87
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1605,69	22,84	778759,65	11075,17	--	234593,99	
80.				106,44	967	--	102927,48	--	102927,48	--	111161,68
	2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	8234,2	
81.				11,04	658	--	7264,32	--	7264,32	--	7845,47
	2110-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	581,15	
					Люк выход на чердак						
82.				2,3328	3030,26	504,45	7069	1176,78	3295,45	2568,62	10408,62
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2		1113,15	110,28	2596,76	257,26	--	771,01	
83.				0,122	63233,37	23706,65	7714,47	2892,21	1063,76	3176,8	11762,57
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		30807,4	6930,76	3758,5	845,55	--	871,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 5	НР - 69%; СП - 8%									
84.	2107-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	21825	--	4255,88	--	4255,88	--	4596,35
					--	--	--	--	--	340,47	
85.	2105-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005544	313400	--	173,75	--	173,75	--	187,65
					--	--	--	--	--	13,9	
86.	2111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0800438	7911	--	633,23	--	633,23	--	683,88
					--	--	--	--	--	50,66	
87.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1344	384562	--	51685,13	--	51685,13	--	55819,94
					--	--	--	--	--	4134,81	
88.	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,122	550839	--	67202,36	--	67202,36	--	72578,55
					--	--	--	--	--	5376,19	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	4121961,07	2769321,18				5728993
					--	--	78539,25			1182662	
					--	1274100,65	--			--	
					--	--	23282,74			424369,85	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4045440,25	
Материалы	Тенге	2532511,28	
Всего заработная плата	Тенге	1292779,33	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	166939,78	
Накладные расходы	Тенге	1179485,23	
Сметная прибыль	Тенге	417994,04	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5642919,52	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1401,02
Сметная заработная плата	Тенге	1292779,33	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	76520,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					1063,76			
Всего заработная плата			Тенге						4604,06		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					68806,36			
Накладные расходы			Тенге					3176,8			
Сметная прибыль			Тенге					6375,81			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					86073,44			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,17
Сметная заработная плата			Тенге						4604,06		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		Тенге					5728993			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1405,18
Сметная заработная плата			Тенге						1297383,39		
		РАЗДЕЛ 9. Окна									
89.				63,96	3761,13	155,76	240561,62	9962,73	150842,62	75644,33	341502,42
1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1246,97	67,12	79756,27	4292,99	--	25296,48	
		НР - 90%; СП - 8%									
90.				59,64	18230	--	1087237,2	--	1087237,2	--	1174216,18
2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	86978,98	
91.				58,8	3242,66	4,48	190668,39	263,18	178929,81	10434,75	217191,4
1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		195,16	2,02	11475,4	118,77	--	16088,25	
		НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9		Тенге		--	--	1518467,21	--	1417009,64	--	1732910
			Тенге					10225,91		86079,08	
					--	--	91231,67	4411,76	--	128363,7	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1518467,21			
Материалы			Тенге					329772,44			
Всего заработная плата			Тенге						95643,43		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1087237,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге					86079,08			
	Сметная прибыль		Тенге					128363,7			
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1732910			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100,13
	Сметная заработная плата		Тенге						95643,43		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					1732910			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100,13
	Сметная заработная плата		Тенге						95643,43		
		РАЗДЕЛ 10. Двери									
92.				37,884	2214,98	45,07	83912,3	1707,59	14349,88	47280,65	141688,39
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		1791,12	17,63	67854,84	667,84	--	10495,44	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				24,444	48899	1195287,16	--	1195287,16	--	--	1290910,13
	2109-0402 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	95622,97	
94.				13,44	47131	--	633440,64	--	633440,64	--	684115,89
	2109-0402 -0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	50675,25	
95.				95,76	1469,46	69,71	140715,83	6675,76	44661,32	82891,72	241496,16
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		933,36	28,44	89378,75	2723,16	--	17888,6	
		НР - 90%; СП - 8%									
96.				544,8	502,71	0,9912	273877,06	540,01	237337,22	32615,79	331012,28
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок		66,08	0,4404	35999,84	239,93	--	24519,43	
		НР - 90%; СП - 8%									
97.				27,72	12349	--	342314,28	--	342314,28	--	369699,42
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	27385,14	
98.				68,04	12102	--	823420,08	--	823420,08	--	889293,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	65873,61	
99.				108	298	--	32184	--	32184	--	34758,72
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	2574,72	
100.				12	3420	--	41040	--	41040	--	44323,2
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	3283,2	
101.				42	1798	--	75516	--	75516	--	81557,28
	2109-0404 -0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	6041,28	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--		3641707,35		3439550,58		4108855,15
						--		8923,35		162788,16	
			Тенге		--	--	193233,43	3630,93	--	304359,64	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1612511,26			
Материалы			Тенге					281998,54			
Всего заработная плата			Тенге						128341,68		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1197918,36			
Накладные расходы			Тенге					115507,51			
Сметная прибыль			Тенге					138241,5			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1866260,27			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								138,64
Сметная заработная плата			Тенге						128341,68		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2029196,1			
Материалы			Тенге					14349,88			
Всего заработная плата			Тенге						68522,68		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1945283,8			
Накладные расходы			Тенге					47280,65			
Сметная прибыль			Тенге					166118,14			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2242594,89			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71,46
Сметная заработная плата			Тенге						68522,68		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					4108855,15			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								210,1
Сметная заработная плата			Тенге						196864,36		

РАЗДЕЛ 11. Полы

тип пола I

102.					2951,66		2027202,55		853711,55		3363985,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				686,8		71,96		49419,17		1087598,89	
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1636,68	47,97	1124071,82	32948,27	--	249184,12	
		НР - 94%; СП - 8%									
103.				686,8	661	25,45	453971,92	17480,71	240646,07	191645,73	697267,06
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	195845,14	8033,29	--	51649,41	
		НР - 94%; СП - 8%									
104.				686,8	1040,45	47,65	714583,6	32725,13	655232,34	38763,6	813614,98
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=11	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		38,77	21,28	26626,14	14611,74	--	60267,78	
		НР - 94%; СП - 8%									
105.					2642,04		1814556		1705805,16		2063202
				686,8		18,34		12598,8		95816,31	
	1111-0101 -3603 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		140	8,42	96152	5780,25	--	152829,78	
		НР - 94%; СП - 8%									
106.				622,56	226,67	2,05	141118,41	1279,24	95640,16	41966,5	197731,7
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		71	0,7167	44199,02	446,19	--	14646,79	
		НР - 94%; СП - 8%									
						тип пола II					
107.				73,54	2951,66	71,96	217065,34	5291,62	91412,27	116456,06	360203,11
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1636,68	47,97	120361,45	3527,98	--	26681,71	
		НР - 94%; СП - 8%									
108.				73,54	661	25,45	48609,63	1871,77	25767,49	20520,71	74660,77
	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки		285,16	11,7	20970,37	860,18	--	5530,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
109.				73,54	945,87	43,32	69559,06	3185,53	63781,68	3773,33	79198,98
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		35,24	19,34	2591,84	1422,34	--	5866,59	
		НР - 94%; СП - 8%									
110.				73,54	3087,67	67,16	227067,27	4938,95	142488,82	76812,56	328190,21
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1082,94	28,23	79639,5	2075,99	--	24310,39	
					тип пола III						
111.				2,6	2951,66	71,96	7674,33	187,08	3231,87	4117,29	12734,95
	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1636,68	47,97	4255,37	124,73	--	943,33	
		НР - 94%; СП - 8%									
112.				2,6	661	25,45	1718,59	66,18	911,01	725,51	2639,62
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	741,41	30,41	--	195,53	
		НР - 94%; СП - 8%									
113.				2,6	1135,04	51,98	2951,11	135,15	2705,99	160,09	3360,09
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		42,29	23,21	109,96	60,34	--	248,9	
		НР - 94%; СП - 8%									
					тип пола IV- чердак						
114.				436,8	322,36	11,74	140806,19	5129,21	106666,56	27713,36	182001,11
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		66,42	2,55	29010,42	1112,79	--	13481,56	
		НР - 92%; СП - 8%									
115.				436,8	814,91	49,16	355954,6	21472,87	143664,77	179602,43	578401,58
	1112-0101	-Покрытия. Утепление	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1303 РСНБ РК 2015	плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия		436,85	10,08	190816,95	4403,07	--	42844,56	
		НР - 92%; СП - 8%									
116.	2111-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	69,888	6022 --	--	420865,54 --	--	420865,54 --	--	454534,78 33669,24
117.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	436,8	661 285,16	25,45 11,7	288722,97 124556,14	11117,61 5109,12	153049,22 --	121885,34 32848,66	443456,97
		НР - 94%; СП - 8%									
118.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	436,8	189,17 7,05	8,66 3,87	82630,94 3078,92	3784,17 1689,63	75767,85 --	4482,43 6969,07	94082,44
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		-- --		7015058 170683,19	4781348,35 2012040,14			9749266
					-- --		2063026,45 82236,32	-- 722167,85			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7015058				
Материалы			Тенге				4360482,82				
Всего заработная плата			Тенге					2145262,77			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				420865,54				
Накладные расходы			Тенге				2012040,14				
Сметная прибыль			Тенге				722167,85				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9749266				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2048,02
Сметная заработная плата			Тенге					2145262,77			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				9749266				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2048,02
Сметная заработная плата			Тенге					2145262,77			

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

119.	1115-0203 -0202 РСНБ РК	-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой	785,98	1069,4 688,16	62,76 49	840528,27 540880	49325,28 38510,82	250323 --	463512,65 104323,27	1408364,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	или цементным раствором по камню и бетону простое	поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
120.				785,98	714,87	4,2	561870,93	3297,74	208744,81	280656,48	909929,6
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		445,09	1,26	349828,38	992,22	--	67402,19	
		НР - 80%; СП - 8%									
121.				785,98	670,23	4,34	526784,9	3414,45	140551,03	307479,02	901005,04
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		487,06	1,95	382819,42	1529,36	--	66741,11	
		НР - 80%; СП - 8%									
122.				2305,7	1044,53	62,76	2408363,09	144697,43	746976,2	1303729,84	4009060,37
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		657,8	49	1516689,46	112972,84	--	296967,43	
		НР - 80%; СП - 8%									
123.				1997,3	1271,99	10,55	2540547,62	21076,31	1312259,26	970805,24	3792261,09
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		604,42	3,15	1207212,06	6294,49	--	280908,23	
		НР - 80%; СП - 8%									
124.				308,4	4327,35	20,88	1334555,42	6439,85	845284,52	390049,64	1862573,46
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на	м2 поверхности облицовки		1565,6	15,34	482831,04	4731,01	--	137968,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%									
125.				2098,1	555,18	4,1	1164821,37	8594,66	342877,27	653760,74	1964068,69
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	813349,45	3851,48	--	145486,57	
126.				263,7	2764,82	39,08	729082,82	10304,92	224097,8	399746,54	1219135,72
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1875,92	18,97	494680,1	5003,07	--	90306,35	
127.				263,7	1270,55	37,27	335044,83	9827,41	195098,13	110599,6	481295,98
	1115-0203 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		493,44	30,83	130119,28	8130,21	--	35651,55	
128.				263,7	605,16	4,1	159580,47	1080,22	56274,31	82168,01	261088,36
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	102225,94	484,07	--	19339,88	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	10601179,72	258058,27	4322486,32	4962507,78	16808782,5
					--	--	6020635,13	182499,59	--	1245095	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10601179,72
Материалы	Тенге	4322486,32
Всего заработная плата	Тенге	6203134,72
Накладные расходы	Тенге	4962507,78
Сметная прибыль	Тенге	1245095
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16808782,5
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	6061,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						6203134,72		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					16808782,5			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6061,97
		Сметная заработная плата	Тенге						6203134,72		
		РАЗДЕЛ 13. Крыльцо-2шт.									
129.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,4	37175,91 3972,5	2309,2 440,4	89222,19 9534	5542,08 1056,96	74146,11 --	9849,59 7925,74	106997,52
	Изм. и доп. вып. 9										
130.	1107-0202 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты . Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3175,16 1928,32	1246,84 351,56	6350,32 3856,64	2493,68 703,12	0 --	5380,52 938,47	12669,31
131.	2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	9	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
132.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	4,455	1176,55 1092,96	47,45 18,96	5241,55 4869,14	211,41 84,48	161 --	5845,27 886,95	11973,76
133.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	4,455	3206 --	-- --	14282,73 --	-- --	14282,73 --	-- 1142,62	15425,35
134.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Пандус. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,7	29417,5 1648,59	1606,63 321,48	50009,75 2802,6	2731,27 546,52	44475,87 --	3047,7 4244,6	57302,05
135.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01665	276119 --	-- --	4597,38 --	-- --	4597,38 --	-- 367,79	4965,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.				15,92	3248,01	5,34	51708,34	84,94	43375,63	6612,24	62986,23
	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности козырька		518,08	1,1	8247,77	17,53	--	4665,65	
137.				0,023598	268460	--	6335,12	--	6335,12	--	6841,93
	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	506,81	
138.				0,05648	252610	--	14267,41	--	14267,41	--	15408,81
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	1141,39	
139.				0,04474	215312	--	9633,06	--	9633,06	--	10403,7
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	770,64	
140.				0,01376	404706	--	5568,75	--	5568,75	--	6014,25
	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	445,5	
141.				23,88	774,56	0,9331	18496,4	22,28	3417,87	12053,07	32993,42
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		630,5	0,4224	15056,24	10,09	--	2443,96	
.			Тенге		--	--	275713	11085,66	220260,94	42788,39	343981,5
			Тенге		--	--	44366,39	2418,7	--	25480,11	

Стоимость общестроительных работ Тенге 275713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					121624,55			
Всего заработная плата			Тенге						46785,1		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					40401,73			
Местные материалы			Тенге					58234,67			
Накладные расходы			Тенге					42788,39			
Сметная прибыль			Тенге					25480,11			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					343981,5			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47,67
Сметная заработная плата			Тенге						46785,1		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге					343981,5			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47,67
Сметная заработная плата			Тенге						46785,1		
		РАЗДЕЛ 14. Отмостка									
142.				30,96	12244,57	1461,62	379091,89	45251,76	311603,11	38294,14	450776,91
1108-0101	-Основание под		м3								
-0202	фундаменты щебеночное.		основани		718,25	611,74	22237,02	18939,47	--	33390,88	
РСНБ РК 2015	Устройство		я								
	НР - 93%; СП - 8%										
143.				10,32	32231,46	7,2	332628,67	74,3	300637,7	30001,66	391640,76
1111-0101	-Отмостка бетонная.		м3								
-0209	Устройство с		подстила		3092,7	--	31916,66	--	--	29010,43	
РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками		ющего слоя								
	НР - 94%; СП - 8%										
.			Тенге		--	--	711720,55	45326,06	612240,81	68295,8	842417,66
			Тенге		--	--	54153,68	18939,47	--	62401,31	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					711720,55			
Материалы			Тенге					612240,81			
Всего заработная плата			Тенге						73093,15		
Накладные расходы			Тенге					68295,8			
Сметная прибыль			Тенге					62401,31			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					842417,66			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								80,81
Сметная заработная плата			Тенге						73093,15		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге					842417,66			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								80,81
Сметная заработная плата			Тенге						73093,15		
		РАЗДЕЛ 15. Наружная отделка									
144.				57,6	1397,3	5,03	80484,48	289,81	58558,81	17352,15	105663,56
1115-0108	-Отливы оконные наружные		м								
-1902	из оцинкованной стали				375,62	0,9432	21635,86	54,33	--	7826,93	
РСНБ РК 2015	с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
145.				62	1069,59	26,53	66314,51	1644,61	22961,81	34462,82	108839,52
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		672,71	22,1	41708,08	1370,45	--	8062,19	
146.				62	605,16	4,1	37519,87	253,98	13230,97	19318,99	61385,96
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	24034,92	113,81	--	4547,11	
147.				7,2	447,57	3,05	3222,52	21,95	1960,53	999,64	4559,93
	1115-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада		172,23	1,32	1240,03	9,51	--	337,77	
148.				62,4	972,71	2,17	60696,91	135,54	24462,48	28927,69	96794,57
	1115-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лобовая доска и низ карниза. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		578,51	0,9729	36098,9	60,71	--	7169,97	
.			Тенге		--	--	248238,29	2345,9	121174,6	101061,28	377243,54
			Тенге		--	--	124717,79	1608,81	--	27943,97	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					248238,29			
Материалы			Тенге					121174,6			
Всего заработная плата			Тенге						126326,6		
Накладные расходы			Тенге					101061,28			
Сметная прибыль			Тенге					27943,97			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					377243,54			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124,03
Сметная заработная плата			Тенге						126326,6		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге					377243,54			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124,03
Сметная заработная плата			Тенге						126326,6		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--		66551703,73		45634492,3		89294222,06
						--		3477481,63		16128131,51	
					--		17257663,83		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	1123403,9		6614386,82	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64302513,46			
		Материалы	Тенге					23713820,02			
		Всего заработная плата	Тенге						18238549,95		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3859274			
		Местные материалы	Тенге					15986010,55			
		Транспортные расходы	Тенге					182065,97			
		Накладные расходы	Тенге					16029794,24			
		Сметная прибыль	Тенге					6426584,62			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					86758892,32			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18612,34
		Сметная заработная плата	Тенге						18238549,95		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2209399,27			
		Материалы	Тенге					21506,59			
		Всего заработная плата	Тенге						142517,78		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2014090,15			
		Накладные расходы	Тенге					98337,27			
		Сметная прибыль	Тенге					184618,92			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2492355,46			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,52
		Сметная заработная плата	Тенге						142517,78		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					39791			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39791			
		Сметная прибыль	Тенге					3183,28			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					42974,28			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					89294222,06			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18753,86
		Сметная заработная плата	Тенге						18381067,73		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х жилых дома 12-квартирного 2-х этажного по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ВК.С

Сметная стоимость	3041,908 тыс.тенге
Сметная заработная плата	616,567 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,561 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение												
1.				48	2372,37	484,15	113873,59	23239,01	657,62	94118,84	224631,82			
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1874,52	126,31	89976,96	6062,67	--	16639,39				
		НР - 98%; СП - 8%												
2.				38	1783,56	298,47	67775,26	11341,88	403,52	57822,53	135645,61			
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		1474,47	78,23	56029,86	2972,72	--	10047,82				
		НР - 98%; СП - 8%												
3.				30	1385,58	174,69	41567,44	5240,61	322,33	36642,06	84466,27			
	1116-0501	Трубопроводы	м											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопро вода		1200,15	46,18	36004,5	1385,36	--	6256,76	
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопро вода	6	1834,86 1322,48	489,14 128,16	11009,16 7934,88	2934,86 768,97	139,42 --	8529,77 1563,11	21102,04
		НР - 98%; СП - 8%									
5.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,152	168 --	-- --	7249,54 --	-- --	7249,54 --	-- 579,96	7829,5
6.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,302	279 --	-- --	9849,26 --	-- --	9849,26 --	-- 787,94	10637,2
7.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,14	484 --	-- --	13619,76 --	-- --	13619,76 --	-- 1089,58	14709,34
8.	2301-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,676	2079 --	-- --	11800,4 --	-- --	11800,4 --	-- 944,03	12744,44
9.	2302-0401 -1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	260 --	-- --	780 --	-- --	780 --	-- 62,4	842,4
10.	2302-0401	-Отвод полипропиленовый	шт.	5	36	--	180	--	180	--	194,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1203 РСНБ РК 2015	PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	14,4	
11.	2302-0302 -3304 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1014 --	-- --	5070 --	-- --	5070 --	-- 405,6	5475,6
12.	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	828 --	-- --	28980 --	-- --	28980 --	-- 2318,4	31298,4
13.	2302-0401 -0806 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	160 --	-- --	1440 --	-- --	1440 --	-- 115,2	1555,2
14.	2304-0802 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996 --	-- --	4980 --	-- --	4980 --	-- 398,4	5378,4
15.	2304-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 1/2" ГОСТ 5761-2005	шт.	48	455 --	-- --	21840 --	-- --	21840 --	-- 1747,2	23587,2
16.	2302-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90 --	-- --	1080 --	-- --	1080 --	-- 86,4	1166,4
17.	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	9003,49 2146,32	211,14 47,92	18006,98 4292,64	422,27 95,84	13292,07 --	4300,71 1784,62	24092,31
Водомерный узел В1 (квартирный)											
18.	1116-0901	-Счетчики (водомеры),	счетчик	12	481,18	24,78	5774,16	297,36	232,08	5269,3	11926,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)		437,06	11,01	5244,72	132,12	--	883,48	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.				12	1873,2	84,98	22478,4	1019,76	3606,96	17624,12	43310,73
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1487,64	11,01	17851,68	132,12	--	3208,2	
		НР - 98%; СП - 8%									
20.				12	13672,04	143,06	164064,5	1716,72	152465,96	10169,99	188173,25
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		823,49	41,31	9881,82	495,72	--	13938,76	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.				12	5856	--	70272	--	70272	--	75893,76
	2303-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Minomess, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч.	шт.		--	--	--	--	--	5621,76	
22.				12	713	--	8556	--	8556	--	9240,48
	2304-1001 -1801 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	684,48	
23.				12	888	--	10656	--	10656	--	11508,48
	2304-1013 -1901 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	852,48	
Водомерный узел В1 (общедомовой)											
24.				1	16729,73	433,96	16729,73	433,96	7693,77	8525,51	27275,66
	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		8602	97,5	8602	97,5	--	2020,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 --	-- --	18846 --	-- --	18846 --	-- 1507,68	20353,68
26.	2304-1013 -1409 РСНБ РК 2015	-Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9422 --	-- --	9422 --	-- --	9422 --	-- 753,76	10175,76
27.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	10701 --	-- --	21402 --	-- --	21402 --	-- 1712,16	23114,16
28.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102 --	-- --	4408 --	-- --	4408 --	-- 352,64	4760,64
29.	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623 --	-- --	623 --	-- --	623 --	-- 49,84	672,84
30.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255 --	-- --	1255 --	-- --	1255 --	-- 100,4	1355,4
31.	2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ	шт.	2	319 --	-- --	638 --	-- --	638 --	-- 51,04	689,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
32.				1	787	--	787	--	787	--	849,96
	2301-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	62,96	
33.				1	330	--	330	--	330	--	356,4
	2301-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	26,4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	715343,18	46646,43	432877,68	243002,85	1035013,71
			Тенге		--	--	235819,06	12143,03	--	76667,68	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					715343,18			
Материалы			Тенге					178813,72			
Всего заработная плата			Тенге						247962,09		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					254063,96			
Сдача и испытание			Тенге					337,82			
Накладные расходы			Тенге					243002,85			
Сметная прибыль			Тенге					76667,68			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					1035013,71			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223,76
Сметная заработная плата			Тенге						247962,09		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1035013,71			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223,76
Сметная заработная плата			Тенге						247962,09		
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
34.				40	2372,37	484,15	94894,66	19365,84	548,02	78432,37	187193,19
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопро вода		1874,52	126,31	74980,8	5052,23	--	13866,16	
		НР - 98%; СП - 8%									
35.				35,96	168	--	6041,28	--	6041,28	--	6524,58
	2301-0601 -0102	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R	м		--	--	--	--	--	483,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
36.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	48	1809,19 1487,64	84,98 11,01	86841,12 71406,72	4079,04 528,48	11355,36 --	70496,5 12587,01	169924,63
37.	2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	744 --	-- --	35712 --	-- --	35712 --	-- 2856,96	38568,96
38.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	36	811,36 770,7	0,13 --	29208,92 27745,2	4,68 --	1459,04 --	27190,3 4511,94	60911,16
39.	1117-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	21322,71 2730,48	25,3 11,01	255872,52 32765,76	303,6 132,12	222803,16 --	32239,92 23049	311161,44
40.	2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2270 --	-- --	27240 --	-- --	27240 --	-- 2179,2	29419,2
41.	2303-0102 -1227 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6662 --	-- --	79944 --	-- --	79944 --	-- 6395,52	86339,52
42.	2303-0102 -1240 РСНБ РК	-Смеситель для умывальника однорукояточный с	шт.	12	2405 --	-- --	28860 --	-- --	28860 --	-- 2308,8	31168,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
.			Тенге		--	--	644614,5	23753,16	413962,86	208359,08	921211,47
			Тенге		--	--	206898,48	5712,83	--	68237,89	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					644614,5			
Материалы			Тенге					236165,58			
Всего заработная плата			Тенге						212611,31		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					177797,28			
Накладные расходы			Тенге					208359,08			
Сметная прибыль			Тенге					68237,89			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					921211,47			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								197,18
Сметная заработная плата			Тенге						212611,31		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					921211,47			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								197,18
Сметная заработная плата			Тенге						212611,31		
		РАЗДЕЛ 3. Канализация									
43.				17	672,12	1,26	11425,97	21,42	56,85	11127,04	24357,25
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		667,51	0,3774	11347,7	6,42	--	1804,24	
		НР - 98%; СП - 8%									
44.				94	652,51	3,1	61335,84	291,11	877,21	59043,84	130010,06
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		640,08	0,8649	60167,52	81,3	--	9630,37	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.				16,966	301	--	5106,77	--	5106,77	--	5515,31
2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	408,54	
46.				93,812	916	--	85931,79	--	85931,79	--	92806,34
2301-0506 -0109 РСНБ РК		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом	м		--	--	--	--	--	6874,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014									
47.				12	3105,62	157,61	37267,45	1891,27	6498,42	29151,76	71732,74
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2406,48	72,41	28877,76	868,93	--	5313,54	
		НР - 98%; СП - 8%									
48.				12	2449,63	79,44	29395,6	953,24	2678,95	25673,79	59474,93
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2146,95	36,2	25763,4	434,34	--	4405,55	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				12	16008	--	192096	--	192096	--	207463,68
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	15367,68	
50.				12	6284	--	75408	--	75408	--	81440,64
	2303-0102 -0906 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	6032,64	
51.				12	966	--	11592	--	11592	--	12519,36
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	927,36	
52.				12	2674,4	312,02	32092,84	3744,3	2585,14	26868,75	63678,53
	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		2146,95	137,81	25763,4	1653,7	--	4716,93	
		НР - 98%; СП - 8%									
53.				12	21567	--	258804	--	258804	--	279508,32
	2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	20704,32	
54.				12	400	--	4800	--	4800	--	5184
	2302-0601 -0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.		--	--	--	--	--	384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	резинкой, с крышкой DN 100									
55.	2302-0403 -1303 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658 --	-- --	5264 --	-- --	5264 --	-- 421,12	5685,12
56.	1116-0401 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	0,4	14371,82 2504,04	279,7 68,02	5748,73 1001,62	111,88 27,21	4635,23 --	1008,25 540,56	7297,54
57.	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	320 --	-- --	4480 --	-- --	4480 --	-- 358,4	4838,4
58.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	385 --	-- --	8085 --	-- --	8085 --	-- 646,8	8731,8
59.	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	339 --	-- --	4746 --	-- --	4746 --	-- 379,68	5125,68
60.	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096 --	-- --	1096 --	-- --	1096 --	-- 87,68	1183,68
61.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	124 --	-- --	1736 --	-- --	1736 --	-- 138,88	1874,88
62.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	60 --	-- --	840 --	-- --	840 --	-- 67,2	907,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	207	--	1242	--	1242	--	1341,36
					--	--	--	--	--	99,36	
64.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	79	--	632	--	632	--	682,56
					--	--	--	--	--	50,56	
65.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,47	542	--	13262,74	--	13262,74	--	14323,76
					--	--	--	--	--	1061,02	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		852388,72		692454,1		1085683,12
						--		7013,22		152873,43	
			Тенге		--	--	152921,4	3071,89	--	80420,97	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					852388,72			
Материалы			Тенге					17331,8			
Всего заработная плата			Тенге						155993,29		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					675122,3			
Накладные расходы			Тенге					152873,43			
Сметная прибыль			Тенге					80420,97			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					1085683,12			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,82
Сметная заработная плата			Тенге						155993,29		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1085683,12			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								139,82
Сметная заработная плата			Тенге						155993,29		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		2212346,4		1539294,65		3041908,3
						--		77412,81		604235,36	
			Тенге		--	--	595638,94	20927,75	--	225326,54	
Стоимость сантехнических работ			Тенге					2212346,4			
Материалы			Тенге					432311,11			
Всего заработная плата			Тенге						616566,69		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1106983,54			
Сдача и испытание			Тенге					337,82			
Накладные расходы			Тенге					604235,36			
Сметная прибыль			Тенге					225326,54			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					3041908,3			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								560,76
Сметная заработная плата			Тенге						616566,69		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					3041908,3			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								560,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						616566,69		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х жилых дома 12-квартирного 2-х этажного по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ОВ.С

Сметная стоимость	3388,586 тыс.тенге
Сметная заработная плата	875,236 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,799 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Отопление														
1.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	15,73	18621,07	141,96	698,25	64,62	292909,36	2232,96	10983,4	1016,44	279693,01	11759,84	24373,54	329042,74
2.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	40	421,93	--	146,59	--	16877,18	--	5863,58	--	11013,6	5746,31	1809,88	24433,38
3.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	1512,42	24,78	1487,64	11,01	217788,48	3568,32	214220,16	1585,44	0	211489,49	34342,24	463620,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	2304-1008 -0428 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	40	7789 -- --	-- -- --	311560 -- --	-- -- --	311560 -- --	-- 24924,8 --	336484,8
5.	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	40	6312 -- --	-- -- --	252480 -- --	-- -- --	252480 -- --	-- 20198,4 --	272678,4
6.	2304-0905 -2401 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	2479 -- --	-- -- --	99160 -- --	-- -- --	99160 -- --	-- 7932,8 --	107092,8
7.	2304-0905 -2501 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	13055 -- --	-- -- --	156660 -- --	-- -- --	156660 -- --	-- 12532,8 --	169192,8
8.	2304-0906 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиль прямоточный 1/2"	шт.	12	2703 -- --	-- -- --	32436 -- --	-- -- --	32436 -- --	-- 2594,88 --	35030,88
9.	1116-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой	м трубопровода	437,6	1147,87 1133,22	13,37 4,99	502309,27 495897,07	5852,77 2181,74	559,43 --	488117,24 79234,12	1069660,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	системе НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	80	1013,01 998,58	13,34 4,99	81040,5 79886,4	1067,06 398,86	87,04 --	78679,55 12777,6	172497,66
11.	2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	419,2208	352 --	-- --	147565,72 --	-- --	147565,72 --	-- 11805,26	159370,98
12.	2301-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,88	251 --	-- --	18794,88 --	-- --	18794,88 --	-- 1503,59	20298,47
13.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	517,6	74,03 69,79	1,08 --	38316,74 36122,94	559,01 --	1634,79 --	35400,48 5897,38	79614,6
14.	2302-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	201 --	-- --	25728 --	-- --	25728 --	-- 2058,24	27786,24
15.	2302-0301 -1101 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	400 --	-- --	32000 --	-- --	32000 --	-- 2560	34560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	2225626,14	1369372,46				3301364,58
						--	13280,12		831192,92		
		Тенге									
					--	--	842973,56	5182,48	--	244545,52	
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						2225626,14			
	Материалы	Тенге						292987,86			
	Всего заработная плата	Тенге							848156,04		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1076384,6			
	Сдача и испытание	Тенге						555,73			
	Накладные расходы	Тенге						831192,92			
	Сметная прибыль	Тенге						244545,52			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						3301364,58			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									771,48
	Сметная заработная плата	Тенге							848156,04		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						3301364,58			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									771,48
	Сметная заработная плата	Тенге							848156,04		
	РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
16.			24	2259,28	51,38	54222,69	1233,04	26187,44	26538,07	87221,63	
	1120-0301 -Решетки жалюзийные -0205 стальные, регулирующие РСНБ РК (РР), номер 1, размер 2015 100х100 мм. Установка	решетка		1116,76	11,56	26802,22	277,45	--	6460,86		
	НР - 98%; СП - 8%										
.		Тенге		--	--	54222,69	1233,04	26187,44	26538,07	87221,63	
		Тенге									
				--	--	26802,22	277,45	--	6460,86		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						54222,69			
	Материалы	Тенге						26187,44			
	Всего заработная плата	Тенге							27079,67		
	Сдача и испытание	Тенге						1335,01			
	Накладные расходы	Тенге						26538,07			
	Сметная прибыль	Тенге						6460,86			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						87221,63			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,22
	Сметная заработная плата	Тенге							27079,67		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						87221,63			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,22
	Сметная заработная плата	Тенге							27079,67		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	2279848,83		1395559,9			3388586,2
						--	14513,16		857730,99		
		Тенге									
					--	--	869775,77	5459,93	--	251006,39	
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						2279848,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге						319175,3			
Всего заработная плата		Тенге							875235,7		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1076384,6			
Сдача и испытание		Тенге						1890,74			
Накладные расходы		Тенге						857730,99			
Сметная прибыль		Тенге						251006,39			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге						3388586,2			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									798,7
Сметная заработная плата		Тенге							875235,7		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге						3388586,2			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									798,7
Сметная заработная плата		Тенге							875235,7		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х жилых дома 12-квартирного 2-х этажного по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА газоснабжение

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГВ.С

Сметная стоимость	4933,884 тыс.тенге
Сметная заработная плата	735,269 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,673 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	12	481,18 437,06	24,78 11,01	5774,16 5244,72	297,36 132,12	232,08 --	5269,3 883,48						11926,94
2.	2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	12	11682 --	--	140184 --	--	140184 --	--						151398,72 11214,72
3.	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	12	3359,72 1163,8	217,21 97,29	40316,69 13965,6	2606,52 1167,48	23744,57 --	14830,42 4411,77						59558,87
4.	2309-0101	Плиты газовые бытовые	шт.	12	39837	--	478044	--	478044	--						516287,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные			--	--	--	--	--	38243,52	
5.				12	54451,47	10296,93	653417,58	123563,17	35763,42	529269,52	1277302,08
	1118-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		41174,25	3831,66	494091	45979,94	--	94614,97	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.				12	133088	--	1597056	--	--	--	1597056
	5104-0105 -0703 РСНБ РК 2015	-Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект		--	--	--	--	1597056	--	
7.				12	2537,85	148,68	30454,2	1784,16	0	28873,5	64073,92
	1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан		2389,17	66,06	28670,04	792,72	--	4746,22	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	прайс лист	-Сигнализатор загазованности на CH4 и CO с электромагнитным запорным клапаном	к-т	12	27678,57	--	332142,86	--	--	--	332142,86
					--	--	--	--	332142,86	--	
9.				87	1704,84	19,65	148320,76	1709,66	119694,95	26959,77	189302,98
	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		309,38	6,83	26916,15	593,83	--	14022,44	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.				35	1634,32	19,65	57201,18	687,8	45685,05	10845,89	73490,83
	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубопровода		309,38	6,83	10828,33	238,9	--	5443,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
11.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	122	460,78 446,55	-- --	56215,22 54479,47	-- --	1735,75 --	53389,88 8768,41	118373,51
		НР - 98%; СП - 8%									
12.	2304-0909 -0605 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	6957 --	-- --	208710 --	-- --	208710 --	-- 16696,8	225406,8
13.	2304-0909 -0604 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	6628 --	-- --	79536 --	-- --	79536 --	-- 6362,88	85898,88
14.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	5,46	1874,25 620,47	21,56 9,58	10233,39 3387,74	117,71 52,3	6727,93 --	3371,24 1088,37	14693
		НР - 98%; СП - 8%									
15.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,11	169,95 73,75	4,42 0,4404	1208,37 524,36	31,44 3,13	652,57 --	363,97 125,79	1698,13
		НР - 69%; СП - 8%									
16.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7,11	76,52 21,56	1,57 0,2202	544,09 153,26	11,14 1,57	379,68 --	106,83 52,07	702,99
		НР - 69%; СП - 8%									
17.	1120-0101 -0305	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	33,57288	4434,9 1416,84	38,92 14,27	148892,5 47567,35	1306,71 478,92	100018,43 --	47085,34 15678,23	211656,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оцинкованной стали, толщина 3 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
18.	2113-0406 -0105 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0012	2248287	--	2697,94	--	2697,94	--	2913,78
					--	--	--	--	--	215,84	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		3990948,94		1243806,38		4933883,87
						--		132115,67		720365,67	
					--		685828,02		1929198,86		
						--		49440,9		222569,26	
	Стоимость оборудования		Тенге					1929198,86			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1929198,86			
	Стоимость монтажных работ		Тенге					618228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					618228			
	Сметная прибыль		Тенге					49458,24			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					667686,24			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4450,4			
	Материалы		Тенге					1032,25			
	Всего заработная плата		Тенге						682,32		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2697,94			
	Накладные расходы		Тенге					470,8			
	Сметная прибыль		Тенге					393,7			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5314,9			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								0,58
	Сметная заработная плата		Тенге						682,32		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1439071,68			
	Материалы		Тенге					333602,19			
	Всего заработная плата		Тенге						734586,61		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					288246			
	Сдача и испытание		Тенге					20317,26			
	Накладные расходы		Тенге					719894,87			
	Сметная прибыль		Тенге					172717,32			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2331683,88			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								672,57
	Сметная заработная плата		Тенге						734586,61		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					4933883,87			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								673,14
	Сметная заработная плата		Тенге						735268,93		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х жилых дома 12-квартирного 2-х этажного по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Электрооборудование

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГВ.С

Сметная стоимость	5181,734 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1494,39 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,384 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Общедомовые помещения									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	22500,99 14313	6428,8 2138,4	22500,99 14313	6428,8 2138,4	1759,19 --	11845,01 2747,68	37093,68
2.	5108-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684 --	-- --	171684 --	-- --	-- 171684	-- --	171684
3.				4	3572,35	1222,32	14289,39	4889,28	256,11	7820,15	23878,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2286	429,33	9144	1717,32	--	1768,76	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2307-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	28079	--	112316	--	112316	--	121301,28
					--	--	--	--	--	8985,28	
5.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1325,3	164,1	1325,3	164,1	18,2	861,45	2361,69
					1143	53,46	1143	53,46	--	174,94	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	2307-0203 -0607 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362	--	11362	--	11362	--	12270,96
					--	--	--	--	--	908,96	
.			Тенге		--	--	333477,67	11482,18	125711,49	20526,61	368589,91
			Тенге		--	--	24600	3909,18	171684	14585,62	

Стоимость оборудования			Тенге					171684			
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					171684			
Стоимость монтажных работ			Тенге					161793,67			
Материалы			Тенге					2033,49			
Всего заработная плата			Тенге						28509,18		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					123678			
Накладные расходы			Тенге					20526,61			
Сметная прибыль			Тенге					14585,62			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					196905,91			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								25,08
Сметная заработная плата			Тенге						28509,18		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге					368589,91			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								25,08
Сметная заработная плата			Тенге						28509,18		

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

7.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	12	1654,63	668,06	19855,6	8016,69	1551,91	11094,68	33426,31
					857,25	426,86	10287	5122,28	--	2476,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%									
8.	2307-0106 -1002 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	4	11460 --	-- --	45840 --	-- --	45840 --	-- 3667,2	49507,2
9.	2307-0106 -1101 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	6	6375 --	-- --	38250 --	-- --	38250 --	-- 3060	41310
10.	2307-0106 -1202 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	2	17726 --	-- --	35452 --	-- --	35452 --	-- 2836,16	38288,16
11.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- 336	4536
12.	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	802 --	-- --	80,2 --	-- --	80,2 --	-- 6,42	86,62
.			Тенге		-- --	-- --	143677,8 10287	8016,69 5122,28	125374,11 --	11094,68 12381,8	167154,28

Стоимость монтажных работ	Тенге	143677,8
Материалы	Тенге	1551,91
Всего заработная плата	Тенге	15409,28
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	123822,2
Накладные расходы	Тенге	11094,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					12381,8			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					167154,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41
		Сметная заработная плата	Тенге						15409,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					167154,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41
		Сметная заработная плата	Тенге						15409,28		
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
13.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	387,28 377,19	3,24 0,8019	1936,41 1885,95	16,21 4,01	34,24 --	1360,77 263,77	3560,95
14.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	38	565,27 561	-- --	21480,37 21318	-- --	162,37 --	13003,98 2758,75	37243,1
15.	2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	30	75 --	-- --	2250 --	-- --	2250 --	-- 180	2430
16.	2308-0306 -0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8	116 --	-- --	928 --	-- --	928 --	-- 74,24	1002,24
17.	2307-0218 -1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	449 --	-- --	2245 --	-- --	2245 --	-- 179,6	2424,6
.			Тенге		--	--	28839,77	16,21	5619,61	14364,75	46660,89
			Тенге		--	--	23203,95	4,01	--	3456,36	
Стоимость монтажных работ			Тенге					28839,77			
Материалы			Тенге					196,61			
Всего заработная плата			Тенге						23207,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5423			
Накладные расходы			Тенге					14364,75			
Сметная прибыль			Тенге					3456,36			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					46660,89			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								20,65
Сметная заработная плата			Тенге						23207,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					46660,89			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								20,65
Сметная заработная плата			Тенге						23207,96		
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия									
18.				215	327,87	2,41	70491,45	518,32	33302,73	26526,82	104779,73
1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		170,56	0,8019	36670,4	172,41	--	7761,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				55	99,97	3,21	5498,61	176,79	1217,72	2997,29	9175,57
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		74,62	1,07	4104,1	58,81	--	679,67	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				135	72,62	0,8036	9803,54	108,49	2499,56	5206,74	16211,11
1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		53,3	0,2673	7195,5	36,09	--	1200,82	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				0,153	593511	--	90807,18	--	90807,18	--	98071,76
2306-0902 -0114 РСНБ РК 2015		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	7264,57	
22.				0,102	314169	--	32045,24	--	32045,24	--	34608,86
2306-0902 -0113		Провода силовые для электрических установок	км		--	--	--	--	--	2563,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79									
23.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	127346 -- --	-- -- --	2597,86 -- --	-- -- --	2597,86 -- --	-- 207,83	2805,69
24.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	172653 -- --	-- -- --	20252,2 -- --	-- -- --	20252,2 -- --	-- 1620,18	21872,37
25.	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	115358 -- --	-- -- --	2353,3 -- --	-- -- --	2353,3 -- --	-- 188,26	2541,57
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	233849,38 47970	803,6 267,3	185075,78 --	34730,86 21486,42	290066,65
Стоимость монтажных работ			Тенге					233849,38			
Материалы			Тенге					37020			
Всего заработная плата			Тенге						48237,3		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					148055,78			
Накладные расходы			Тенге					34730,86			
Сметная прибыль			Тенге					21486,42			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					290066,65			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45,2
Сметная заработная плата			Тенге						48237,3		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					290066,65			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45,2
Сметная заработная плата			Тенге						48237,3		
		РАЗДЕЛ 5. Трубы									
26.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м	135	370,65 234,52	14,35 2,94	50038,31 31660,2	1937,9 396,94	16440,21 --	23081,14 5849,56	78969,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением скобами НР - 72%; СП - 8%									
27.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	55	463,81 309,14	32,42 8,82	25509,49 17002,7	1782,86 485,15	6723,94 --	12591,25 3048,06	41148,8
28.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	135	24 --	-- --	3240 --	-- --	3240 --	-- 259,2	3499,2
29.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	128 --	-- --	640 --	-- --	640 --	-- 51,2	691,2
30.	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170 --	-- --	8500 --	-- --	8500 --	-- 680	9180
.			Тенге		--	--	87927,81	3720,76	35544,15	35672,39	133488,21
			Тенге		--	--	48662,9	882,09	--	9888,02	

Стоимость монтажных работ	Тенге	75547,81	
Материалы	Тенге	23164,15	
Всего заработная плата	Тенге		49544,99
Накладные расходы	Тенге	35672,39	
Сметная прибыль	Тенге	8897,62	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	120117,81	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		46,31
Сметная заработная плата	Тенге		49544,99
Стоимость сантехнических работ	Тенге	12380	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12380	
Сметная прибыль	Тенге	990,4	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	13370,4	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	133488,21	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		46,31
Сметная заработная плата	Тенге		49544,99

РАЗДЕЛ 6. Заземление

31.	1308-0208 -0104	Заземлитель вертикальный из круглой	шт.	3	2829,29 746,2	156,19 37,42	8487,86 2238,6	468,58 112,27	5780,69 --	1692,62 814,44	10994,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1370,6 1370,6	-- --	7675,36 7675,36	-- --	-- --	5526,26 1056,13	14257,75
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6	715,39 715,39	-- --	4006,2 4006,2	-- --	-- --	2884,46 551,25	7441,91
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта	5,6	132,84 69,66	63,18 28,9	743,92 390,1	353,83 161,85	0 --	397,4 91,31	1232,63
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	593,2 191,88	25,87 6,68	5338,8 1726,92	232,82 60,14	3379,05 --	1286,68 530,04	7155,52
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	454,76 138,58	56,56 14,7	9095,2 2771,6	1131,3 294,03	5192,31 --	2207,25 904,2	12206,65
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1	454,11 191,88	21,05 5,08	454,12 191,88	21,05 5,08	241,19 --	141,81 47,67	643,6
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	1308-0208 -0208 РСНБ РК	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм.	м	2	335,12 181,22	14,62 2,94	670,23 362,44	29,24 5,88	278,55 --	265,19 74,83	1010,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%									
39.	1308-0103 -1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1	594,16 484,44	89,43 68,53	594,16 484,44	89,43 68,53	20,29 --	398,14 79,38	1071,68
.			Тенге		--	--	37065,85	2326,24	14892,08	14799,82	56014,92
			Тенге		--	--	19847,53	707,77	--	4149,25	
Стоимость монтажных работ			Тенге					24640,37			
Материалы			Тенге					14892,08			
Всего заработная плата			Тенге						8321,81		
Накладные расходы			Тенге					5991,7			
Сметная прибыль			Тенге					2450,57			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					33082,63			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7,7
Сметная заработная плата			Тенге						8321,81		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12425,48			
Всего заработная плата			Тенге						12233,5		
Накладные расходы			Тенге					8808,12			
Сметная прибыль			Тенге					1698,69			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					22932,29			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14,82
Сметная заработная плата			Тенге						12233,5		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					56014,92			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22,52
Сметная заработная плата			Тенге						20555,3		
		РАЗДЕЛ 7. Молниезащита									
40.	1133-0109 -0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР - 80%; СП - 8%	т	0,05106	144752,04 41241	99902,84 21086,82	7391,04 2105,77	5101,04 1076,69	184,23 --	2545,97 794,96	10731,97
41.	2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05106	198258 --	-- --	10123,05 --	-- --	10123,05 --	-- 809,84	10932,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				10	335,12	14,62	3351,16	146,19	1392,77	1325,95	5051,29
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		181,22	2,94	1812,2	29,4	--	374,17	
43.				3	2829,29	156,19	8487,86	468,58	5780,69	1692,62	10994,93
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		746,2	37,42	2238,6	112,27	--	814,44	
44.				9	444,34	21,05	3999,03	189,43	2274,57	1138,14	5548,15
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		170,56	5,08	1535,04	45,71	--	410,97	
45.				1	1165	--	1165	--	1165	--	1258,2
	2404-0207 -3319 РСНБ РК 2015	-Зажим тестовый с надпись "Молниеотвод"	шт.		--	--	--	--	--	93,2	
.			Тенге		--	--	34517,15	5905,23	20920,32	6702,68	44517,42
			Тенге		--	--	7691,61	1264,07	--	3297,59	

Стоимость монтажных работ	Тенге	15838,06	
Материалы	Тенге	9448,03	
Всего заработная плата	Тенге		5773,22
Накладные расходы	Тенге	4156,72	
Сметная прибыль	Тенге	1599,58	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	21594,36	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5,38
Сметная заработная плата	Тенге		5773,22
Стоимость общестроительных работ	Тенге	18679,09	
Материалы	Тенге	184,23	
Всего заработная плата	Тенге		3182,46
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11288,05	
Накладные расходы	Тенге	2545,97	
Сметная прибыль	Тенге	1698	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	22923,06	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2,49
Сметная заработная плата	Тенге		3182,46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	44517,42	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7,87
Сметная заработная плата	Тенге		8955,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			--		899355,43		513137,53		1106492,29
						--		32270,91		137891,79	
		Тенге			--	--	182262,99	12156,7	171684	69245,06	
	Стоимость оборудования	Тенге						171684			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге						171684			
	Стоимость монтажных работ	Тенге						684186,86			
	Материалы	Тенге						88306,27			
	Всего заработная плата	Тенге							179003,73		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						400978,98			
	Накладные расходы	Тенге						126537,71			
	Сметная прибыль	Тенге						64857,97			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге						875582,54			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164,74
	Сметная заработная плата	Тенге							179003,73		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге						31104,57			
	Материалы	Тенге						184,23			
	Всего заработная плата	Тенге							15415,96		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						11288,05			
	Накладные расходы	Тенге						11354,09			
	Сметная прибыль	Тенге						3396,69			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						45855,35			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17,31
	Сметная заработная плата	Тенге							15415,96		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						12380			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						12380			
	Сметная прибыль	Тенге						990,4			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						13370,4			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге						1106492,29			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182,05
	Сметная заработная плата	Тенге							194419,69		

ОТДЕЛ 2. Жилая часть

РАЗДЕЛ 8. Низковольтное оборудование

46.			12	3572,35	1222,32	42868,16	14667,84	768,32	23460,45	71634,9
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2286	429,33	27432	5151,96	--	5306,29	
	НР - 72%; СП - 8%										
47.			12	4824	--	57888	--	57888	--	62519,04
2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	4631,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	100756,16	14667,84	58656,32	23460,45	134153,94
		Тенге			--	--	27432	5151,96	--	9937,33	
Стоимость монтажных работ		Тенге						100756,16			
Материалы		Тенге						768,32			
Всего заработная плата		Тенге							32583,96		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						57888			
Накладные расходы		Тенге						23460,45			
Сметная прибыль		Тенге						9937,33			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге						134153,94			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									28,32
Сметная заработная плата		Тенге							32583,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге						134153,94			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									28,32
Сметная заработная плата		Тенге							32583,96		
РАЗДЕЛ 9. Светотехническое оборудование											
48.				12	1610,95	537,21	19331,35	6446,5	2460,69	10369,96	32077,41
1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.			868,68	331,55	10424,16	3978,56	--	2376,1	
	НР - 72%; СП - 8%										
49.				12	4950	--	59400	--	59400	--	64152
2307-0102 -1416 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 OD 111	шт.			--	--	--	--	--	4752	
50.				12	652	--	7824	--	7824	--	8449,92
2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E23	шт.			--	--	--	--	--	625,92	
.			Тенге		--	--	86555,35	6446,5	69684,7	10369,96	104679,33
		Тенге			--	--	10424,16	3978,56	--	7754,02	
Стоимость монтажных работ		Тенге						86555,35			
Материалы		Тенге						2460,7			
Всего заработная плата		Тенге							14402,72		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						67224			
Накладные расходы		Тенге						10369,96			
Сметная прибыль		Тенге						7754,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					104679,33			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13,27
Сметная заработная плата			Тенге						14402,72		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					104679,33			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13,27
Сметная заработная плата			Тенге						14402,72		
РАЗДЕЛ 10. Электроустановочные изделия											
51.				32	347,63	3,21	11124,04	102,86	414,14	7661,7	20288,6
1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.			331,47	1,07	10607,04	34,21	--	1502,86	
	НР - 72%; СП - 8%										
52.				24	347,63	3,21	8343,03	77,15	310,61	5746,28	15216,45
1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.			331,47	1,07	7955,28	25,66	--	1127,14	
	НР - 72%; СП - 8%										
53.				12	422,37	4,05	5068,5	48,56	82,18	3564,43	9323,56
1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.			411,48	1,07	4937,76	12,83	--	690,63	
	НР - 72%; СП - 8%										
54.				132	413,61	3,21	54596,59	424,3	2874,45	37036,06	98963,26
1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.			388,62	1,07	51297,84	141,13	--	7330,61	
	НР - 72%; СП - 8%										
55.				24	1547,98	11,35	37151,49	272,44	23437,38	9738,06	50640,71
1308-0305 -0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.			560,07	3,47	13441,68	83,4	--	3751,16	
	НР - 72%; СП - 8%										
56.				32	306	--	9792	--	9792	--	10575,36
2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.			--	--	--	--	--	783,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	315 --	-- --	7560 --	-- --	7560 --	-- 604,8	8164,8
58.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	373 --	-- --	4476 --	-- --	4476 --	-- 358,08	4834,08
59.	2307-0220 -0501 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	132	317 --	-- --	41844 --	-- --	41844 --	-- 3347,52	45191,52
60.	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	188	35 --	-- --	6580 --	-- --	6580 --	-- 526,4	7106,4
61.	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	118 --	-- --	2832 --	-- --	2832 --	-- 226,56	3058,56
62.	1310-0702 -0501 РСНБ РК	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	175	565,27 561	-- --	98922,75 98175	-- --	747,75 --	59886,75 12704,76	171514,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
63.	2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	175	75 --	-- --	13125 --	-- --	13125 --	-- 1050	14175
64.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	241 --	-- --	18075 --	-- --	18075 --	-- 1446	19521
65.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	769,43 731,52	10,53 2,67	9233,15 8778,24	126,38 32,08	328,53 --	6343,43 1246,13	16822,71
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	747 --	-- --	8964 --	-- --	8964 --	-- 717,12	9681,12
67.	2307-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Розетка потолочная с крюком	10 шт.	4,8	443 --	-- --	2126,4 --	-- --	2126,4 --	-- 170,11	2296,51
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	339813,95 195192,84	1051,69 329,31	143569,43 --	129976,7 37583,25	507373,91

Стоимость монтажных работ	Тенге	339813,95
Материалы	Тенге	28195,03
Всего заработная плата	Тенге	195522,15
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	115374,4
Накладные расходы	Тенге	129976,7
Сметная прибыль	Тенге	37583,25
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	507373,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	172,63
Сметная заработная плата	Тенге	195522,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	507373,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	172,63
Сметная заработная плата	Тенге	195522,15

РАЗДЕЛ 11. Кабельные изделия

68.				457	327,87	2,41	149835,31	1101,74	70787,65	56384,92	222717,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м		170,56	0,8019	77945,92	366,47	--	16497,62	
69.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	160	84,86 63,96	1,61 0,5346	13577,91 10233,6	257,15 85,54	3087,16 --	7429,78 1680,61	22688,3
70.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	2380	72,62 53,3	0,8036 0,2673	172832,83 126854	1912,57 636,17	44066,26 --	91792,93 21170,06	285795,81
71.	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,50184	186493 --	-- --	93589,65 --	-- --	93589,65 --	-- 7487,17	101076,82
72.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1322	271251 --	-- --	307110,38 --	-- --	307110,38 --	-- 24568,83	331679,21
73.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,326	172653 --	-- --	228937,88 --	-- --	228937,88 --	-- 18315,03	247252,91
74.	2306-0144	-Кабели силовые, не	км	0,0969	115358	--	11178,19	--	11178,19	--	12072,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	894,26	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--		977062,14		758757,17		1223283,35
						--		3271,46		155607,62	
			Тенге		--	--	215033,52	1088,18	--	90613,58	
Стоимость монтажных работ			Тенге					977062,14			
Материалы			Тенге					117941,07			
Всего заработная плата			Тенге						216121,7		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					640816,1			
Накладные расходы			Тенге					155607,62			
Сметная прибыль			Тенге					90613,58			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1223283,35			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								202,53
Сметная заработная плата			Тенге						216121,7		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					1223283,35			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								202,53
Сметная заработная плата			Тенге						216121,7		
		РАЗДЕЛ 12. Трубы									
75.				160	370,65	14,35	59304,67	2296,77	19484,7	27355,43	93592,9
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		234,52	2,94	37523,2	470,45	--	6932,81	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				2380	463,81	32,42	1103865,34	77149,13	290963,01	544857,8	1780621
	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		309,14	8,82	735753,2	20993,74	--	131897,85	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				2380	24	--	57120	--	57120	--	61689,6
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	4569,6	
78.				160	128	--	20480	--	20480	--	22118,4
	2301-1305	-Трубы гладкие жесткие	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	из ПВХ диаметром 32 мм			--	--	--	--	--	1638,4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--		1240770		388047,71		1958021,89
						--		79445,9		572213,22	
		Тенге			--	--	773276,4	21464,19	--	145038,66	
	Стоимость монтажных работ	Тенге						1163170			
	Материалы	Тенге						310447,71			
	Всего заработная плата	Тенге							794740,59		
	Накладные расходы	Тенге						572213,22			
	Сметная прибыль	Тенге						138830,66			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге						1874213,89			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									741,46
	Сметная заработная плата	Тенге							794740,59		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						77600			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге						77600			
	Сметная прибыль	Тенге						6208			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						83808			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						1958021,89			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									741,46
	Сметная заработная плата	Тенге							794740,59		

РАЗДЕЛ 13. Дополнительная система уравнения потенциалов

79.			150	72,62	0,8036	10892,83	120,54	2777,29	5785,27	18012,34
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	53,3	0,2673	7995	40,09	--	1334,25	
		НР - 72%; СП - 8%								
80.			140	370,65	14,35	51891,58	2009,67	17049,11	23936	81893,79
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	234,52	2,94	32832,8	411,64	--	6066,21	
		НР - 72%; СП - 8%								
81.			0,153	95069	--	14545,56	--	14545,56	--	15709,2
	2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	--	--	--	--	--	1163,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				140	24	--	3360	--	3360	--	3628,8
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	268,8	
83.				12	517,74	9,17	6212,92	110	818,12	3830,46	10846,85
	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.		440,4	2,94	5284,8	35,28	--	803,47	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%; СП - 8%									
84.				12	1361	--	16332	--	16332	--	17638,56
	2307-0202 -0302 РСНБ РК 2015	Коробки клеммные пластмассовая КУП11101 на 7 зажимов	шт.		--	--	--	--	--	1306,56	
	.		Тенге		--	--	103234,88	2240,21	54882,07	33551,73	147729,54
			Тенге		--	--	46112,6	487,02	--	10942,93	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					99874,88			
		Материалы	Тенге					20644,52			
		Всего заработная плата	Тенге						46599,62		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30877,56			
		Накладные расходы	Тенге					33551,73			
		Сметная прибыль	Тенге					10674,13			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					144100,74			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,46
		Сметная заработная плата	Тенге						46599,62		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3360			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3360			
		Сметная прибыль	Тенге					268,8			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3628,8			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					147729,54			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,46
		Сметная заработная плата	Тенге						46599,62		
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	2848192,49		1473597,39			4075242
					--	--	107123,58			925179,68	
					--	1267471,52			--		
					--	--	32499,22			301869,77	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2767232,49			
		Материалы	Тенге					480457,34			
		Всего заработная плата	Тенге						1299970,74		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					912180,05			
		Накладные расходы	Тенге					925179,68			
		Сметная прибыль	Тенге					295392,97			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3987805,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201,68
		Сметная заработная плата	Тенге						1299970,74		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					80960			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80960			
		Сметная прибыль	Тенге					6476,8			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					87436,8			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					4075242			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201,68
		Сметная заработная плата	Тенге						1299970,74		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		3747547,93		1986734,92		5181734,24
						--		139394,5		1063071,48	
					--		1449734,51		171684		
						--		44655,92		371114,83	
		Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3451419,36			
		Материалы	Тенге					568763,6			
		Всего заработная плата	Тенге						1478974,47		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1313159			
		Накладные расходы	Тенге					1051717,39			
		Сметная прибыль	Тенге					360250,94			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4863387,69			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366,41
		Сметная заработная плата	Тенге						1478974,47		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31104,57			
		Материалы	Тенге					184,23			
		Всего заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11288,05			
		Накладные расходы	Тенге					11354,09			
		Сметная прибыль	Тенге					3396,69			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					45855,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,31
		Сметная заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					93340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					93340			
		Сметная прибыль	Тенге					7467,2			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					100807,2			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5181734,24			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383,72
		Сметная заработная плата	Тенге						1494390,43		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА сети связи

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГВ.С

Сметная стоимость 289,112 тыс.тенге
Сметная заработная плата 72,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,067 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	11	599,34	65,76	6592,71	723,37	2195,78	2353,9	9662,34		
					333,96	16,85	3673,56	185,3	--	715,73			
		НР - 61%; СП - 8%											
2.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	72,62	0,8036	4357,13	48,22	1110,91	2314,11	7204,94		
					53,3	0,2673	3198	16,04	--	533,7			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	463,81	32,42	27828,54	1944,94	7335,2	13735,91	44889,6		
					309,14	8,82	18548,4	529,25	--	3325,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	128 --	-- --	7680 --	-- --	7680 --	-- 614,4	8294,4
5.	2306-0702 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3, 0-2201	км	0,01122	130038 --	-- --	1459,03 --	-- --	1459,03 --	-- 116,72	1575,75
6.	2306-0702 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3, 0-2201	км	0,0612	116088 --	-- --	7104,59 --	-- --	7104,59 --	-- 568,37	7672,95
7.	1310-0603 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4 НР - 61%; СП - 8%	муфта	1	20967,62 15145	-- --	20967,62 15145	-- --	5822,62 --	9238,45 2416,49	32622,56
8.	СТ VIKI TrAdE	-Муфта оптическая FOCS A4-24fiber в комплекте	к-т	1	14732,14 --	-- --	14732,14 --	-- --	14732,14 --	-- 1178,57	15910,71
9.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	517,74 440,4	9,17 2,94	1035,49 880,8	18,33 5,88	136,35 --	638,41 133,91	1807,81
10.	СТ VIKI TrAdE	-Оптические сплиттеры PLC 1:2 SC/APC	к-т	1	5357,14 --	-- --	5357,14 --	-- --	5357,14 --	-- 428,57	5785,71
11.	1308-0303 -2505 РСНБ РК 2015	-Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	3477,9 2132	43,52 --	41734,85 25584	522,24 --	15628,61 --	18420,48 4812,43	64967,76
12.	1310-0902	-Коробка	коробка	2	3708,88	1110,1	7417,77	2220,2	793,57	3709,93	12017,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0912 РСНБ РК 2015	распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 72%; СП - 8%			2202	374,34	4404	748,68	--	890,22	
13.	2307-0202 -1104 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/2-0/2-2	шт.	2	8881 --	-- --	17762 --	-- --	17762 --	-- 1420,96	19182,96
14.	2307-0202 -0305 РСНБ РК 2015	Коробки протяжная КПЭ-7	шт.	12	4438 --	-- --	53256 --	-- --	53256 --	-- 4260,48	57516,48
	.		Тенге Тенге		-- --	-- --	217285 71433,76	5477,3 1485,15	140373,94 --	50411,19 21415,7	289111,89

Стоимость монтажных работ	Тенге	209605
Материалы	Тенге	33023,05
Всего заработная плата	Тенге	72918,91
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99670,9
Накладные расходы	Тенге	50411,19
Сметная прибыль	Тенге	20801,3
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	280817,49
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	67,09
Сметная заработная плата	Тенге	72918,91
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7680
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7680
Сметная прибыль	Тенге	614,4
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8294,4
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	289111,89
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	67,09
Сметная заработная плата	Тенге	72918,91

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

приложение к смете

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21128,97818837	990,59	-	-	20930075
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	1108,289195	1123,69	-	-	1245373,56
						-	-	-	
	Всего			Тенге				-	20930075
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		зарплата машинистов	
3	104 С	МС231-0506 01-0104	-Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,321678	8170	-	1572	2628
						МС231-050601-0104	-	505,68	
4	110 С	МС231-0602 01-0801	-Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	14,9140628	1208	-	-	18016
						МС231-060201-0801	-	-	
5	112 С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,5985898	4262	-	1101	15337
						МС231-050501-0101	-	3962,05	
6	116 С	МС231-0602 02-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,0172	3557	-	921	60530
						МС231-060202-0201	-	15672,84	
7	128 С	МС231-0602 01-0201	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,3002328	547	-	-	164
						МС231-060201-0201	-	-	
8	162 С	МС233-0101 01-0101	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0884352	3067	-	1101	271
						МС233-010101-0101	-	97,37	
9	257 С	МС231-0101	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,4935264	3816	-	1316	13331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0102							
						МС231-010101-0102	-	4597,48	
10	258 С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,3817744	4179	-	1572	60101
						МС231-010101-0103	-	22608,15	
11	376 С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,009227	291	-	-	585
						МС231-060103-0101	-	-	
12	403 С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,047438	39	-	-	41
						МС231-040101-0101	-	-	
13	404 С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	327,094018	15	-	-	4906
						МС231-040101-0201	-	-	
14	514 С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,128398	23	-	-	3
						МС231-050401-0104	-	-	
15	521 С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	73,6813334	13	-	-	958
						МС234-030302-0301	-	-	
16	642 С	МС232-0402 03-0101	-Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,68	3265	-	1101	2220
						МС232-040203-0101	-	748,68	
17	660 С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	210,47415	2351	-	1101	494825
						МС231-060102-0102	-	231732,04	
18	698 С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	246,650376	5773	-	1101	1423913
						МС231-050101-0102	-	271562,06	
19	762 С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	49,6978585	4347	-	1572	216037
						МС231-050102-0102	-	78125,03	
20	766 С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	12,092121	4707	-	1572	56918
						МС231-050102-0302	-	19008,81	
21	776 С	МС231-0501 02-0104	-Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,362526	6359	-	1572	2305
						МС231-050102-0104	-	569,89	
22	783 С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	92,746091	4012	-	1316	372097
						МС231-050104-0	-	122053,86	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
23	786	С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,326	101 5546	-	1316	1808
							МС231-050104-0 102	-	429,02	
24	787	С	МС231-0501 04-0103	-Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,49107	6248	-	1572	9316
							МС231-050104-0 103	-	2343,96	
25	976	С	МС231-0504 02-0302	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,558	62	-	-	35
							МС231-050402-0 302	-	-	
26	1007	С	МС231-0301 01-0601	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	11,81472	950	-	921	11224
							МС231-030101-0 601	-	10881,36	
27	1010	С	МС231-0302 05-0201	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	145,30896	1085	-	921	157660
							МС231-030205-0 201	-	133829,55	
28	1015	С	МС231-0303 05-0901	-Термос 100 л	маш.-ч	19,0735	26	-	-	496
							МС231-030305-0 901	-	-	
29	1023	С	МС231-0501 02-0105	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1201178	8107	-	1879	974
							МС231-050102-0 105	-	225,7	
30	1044	С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0415578	27	-	-	1
							МС231-050402-0 301	-	-	
31	1146	С	МС234-0302 02-0201	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0588888	28	-	-	30
							МС234-030202-0 201	-	-	
32	1147	С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1807538	28	-	-	5
							МС234-030202-0 101	-	-	
33	1152	С	МС231-0103 06-0201	-Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,52	93	-	-	327
							МС231-010306-0 201	-	-	
34	1197	С	МС231-0504 02-0303	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	31,3946109	58	-	-	1821
							МС231-050402-0 303	-	-	
35	1198	С	МС231-0504 02-0304	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4707895	91	-	-	43
							МС231-050402-0 304	-	-	
36	1234	С	МС231-0602	-Установки для сварки	маш.-ч	36,62112	1313	-	921	48084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		02-1201	полиэтиленовой пленки			МС231-060202-1201	-	33728,05	
37	1238	С МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	16,3628741	724	-	-	11847
						МС232-010201-0101	-	-	
38	1488	С МС231-0506 02-0101	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	8,868	1310	-	921	11617
						МС231-050602-0101	-	8167,43	
39	1523	С МС234-0301 02-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,213178	11	-	-	13
						МС234-030102-0101	-	-	
40	1567	С МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,2749136	1222	-	1101	336
						МС234-010304-0101	-	302,68	
41	1569	С МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	72,9280942	1897	-	921	138345
						МС231-050602-0401	-	67166,77	
42	1695	С МС234-0101 02-0101	-Станки сверлильные	маш.-ч	0,8347408	50	-	-	42
						МС234-010102-0101	-	-	
43	1794	С МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,034424	78	-	-	3
						МС234-030102-0201	-	-	
44	1795	С МС234-0301 02-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	8,17432	145	-	-	1185
						МС234-030102-0401	-	-	
45	1866	С МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	440,1913	14	-	-	6163
						МС234-030402-0101	-	-	
46	2011	С МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,18	72	-	-	1093
						МС232-040105-0501	-	-	
47	2016	С МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	202,6414107	172	-	-	34854
						МС231-060103-0501	-	-	
48	2211	С МС234-0202 07-0111	-Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	1193	-	1101	68
						МС234-020207-0111	-	62,65	
49	2216	С МС234-0303 02-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	32,6252078	16	-	-	522
						МС234-030302-0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	2263	С МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	42,009408	501 7119 / МС231-010201-0102	- / -	1572 / 66038,79	299065
51	2346	С МС231-0601 03-0701	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,058227	178 / МС231-060103-0701	- / -	- / -	10
52	2509	С МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	120,8076222	2478 / МС233-010201-0101	- / -	1101 / 133009,19	299361
53	2510	С МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	12,0931422	3329 / МС233-010201-0102	- / -	1101 / 13314,55	40258
54	2515	С МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,7595062	137 / МС231-040301-0101	- / -	- / -	241
55	2577	С МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,4992118	26 / МС231-060202-0501	- / -	- / -	169
56	2698	С МС234-0301 01-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,432	198 / МС234-030101-0101	- / -	- / -	86
57	2816	С МС234-0302 04-0101	-Фреза столярная	маш.-ч	3,907008	40 / МС234-030204-0101	- / -	- / -	156
58	2875	С МС234-0303 02-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	219,272544	18 / МС234-030302-0101	- / -	- / -	3947
59	3007	С МС231-0505 02-0102	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,4768	4591 / МС231-050502-0102	- / -	1316 / 3259,47	11371
60	3008	С МС234-0305 01-0101	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,647152	119 / МС234-030501-0101	- / -	- / -	77
61	3385	С МС231-0302 05-0202	-Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1,488	1082 / МС231-030205-0202	- / -	921 / 1370,45	1610
62	3404	С МС231-0402 02-0201	-Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	53,846704	129 / МС231-040202-0201	- / -	- / -	6946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего			Тенге					1245373,56	3846395
			Строительные материалы и конструкции						
63	100007 С	МС121-0101 02-0101	-Глина	м3	356,04	1648	816	-	586754
						МС121-010102-0101	-	-	
64	100079 С	МС121-0102 01-0602	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,604	8739	7821	-	311143
						МС121-010201-0602	-	-	
65	100081 С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0884352	6753	5875	-	597
						МС121-010201-0604	-	-	
66	100328 С	МС121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,1992	1539	710	-	4924
						МС121-010401-0101	-	-	
67	100412 С	МС121-0105 01-0601	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0018936	6836	6541	-	13
						МС121-010501-0601	-	-	
68	100511 С	МС121-0201 01-0501	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,3722	26528	22503	-	328210
						МС121-020101-0501	-	-	
69	102633 С	МС121-0204 01-2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,529	13744	10261	-	34759
						МС121-020401-2801	-	-	
70	102634 С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0190812	14456	10959	-	276
						МС121-020401-2802	-	-	
71	102636 С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	19,1604468	15281	11767	-	292791
						МС121-020401-2804	-	-	
72	102637 С	МС121-0204 01-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	71,369196	17006	13459	-	1213705
						МС121-020401-2805	-	-	
73	102640 С	МС121-0204 01-2808	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	112,698882	17198	13647	-	1938195
						МС121-020401-2808	-	-	
74	102671 С	МС121-0204 02-0102	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	34,81607	19722	15829	-	686643
						МС121-020402-0102	-	-	
75	102673 С	МС121-0204 02-0104	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038958	20964	17047	-	82
						МС121-020402-0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						104			
76	102682 С	МС121-0204 02-0206	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	13,22952	19577	15687	-	258994
						МС121-020402-0206	-	-	
77	102685 С	МС121-0204 02-0302	-Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	11,3391	19308	15423	-	218935
						МС121-020402-0302	-	-	
78	102867 С	МС121-0301 01-0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,1926336	50135	46603	-	661413
						МС121-030101-0103	-	-	
79	102879 С	МС121-0301 01-0205	-Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,912	70399	66470	-	64204
						МС121-030101-0205	-	-	
80	104973 С	МС121-0301 02-0502	-Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	119,62566	45067	40921	-	5391170
						МС121-030102-0502	-	-	
81	104983 С	МС121-0301 02-0603	-Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	31,02944	62274	57790	-	1932327
						МС121-030102-0603	-	-	
82	127727 С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,7471706	218211	213932	-	163041
						МС121-050302-0101	-	-	
83	127728 С	МС121-0503 02-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0485	312813	306680	-	15171
						МС121-050302-0102	-	-	
84	127743 С	МС121-0503 04-0103	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05106	198258	193691	-	10123
						МС121-050304-0103	-	-	
85	127755 С	МС121-0503 04-0115	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	199546	194953	-	9698
						МС121-050304-0115	-	-	
86	127927 С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	78,43	369	361	-	28941
						МС121-050307-0210	-	-	
87	127966 С	МС121-0503 07-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,22	561	549	-	684
						МС121-050307-0507	-	-	
88	128060	МС121-0503	-Проволока из низкоуглеродистой	кг	0,00213	133	130	-	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	07-1003	оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			МС121-050307-1003	-	-	
89	128070 С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	82,811229	70 МС121-050307-1013	69 -	- -	5797
90	128234 С	МС121-0503 08-0375	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	85,639536	885 МС121-050308-0375	867 -	- -	75791
91	128849 С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,026223	3360 МС121-050310-1108	3293 -	- -	88
92	129995 С	МС121-0604 05-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,024	144778 МС121-060405-1201	143021 -	- -	3475
93	130010 С	МС121-0604 05-1406	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,13912	615000 МС121-060405-1406	609742 -	- -	85559
94	131019 С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002746	415421 МС121-060801-0102	411649 -	- -	114
95	131308 С	МС121-0609 02-1301	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	60,48	264 МС121-060902-1301	262 -	- -	15967
96	131502 С	МС121-0701 01-0202	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	29346 МС121-070101-0202	28100 -	- -	3522
97	131534 С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014444	60203 МС121-070201-0101	58446 -	- -	87
98	131541 С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,619	51105 МС121-070201-0201	49527 -	- -	133844
99	131551	МС121-0702	-Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,211669	21825	20820	-	4620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	01-0304	длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			МС121-070201-0304	-	-	
100	131555 С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,2992368	21429 МС121-070201-0401	20442 -	- -	70699
101	131556 С	МС121-0702 01-0402	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,11468	18533 МС121-070201-0402	17602 -	- -	20658
102	131586 С	МС121-0702 03-0202	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,362268	43544 МС121-070203-0202	42114 -	- -	15775
103	131588 С	МС121-0702 03-0204	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0864	68545 МС121-070203-0204	66625 -	- -	5922
104	131589 С	МС121-0702 03-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,999632	68545 МС121-070203-0205	66625 -	- -	205610
105	131597 С	МС121-0702 03-0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	40648 МС121-070203-0302	39275 -	- -	4878
106	131598 С	МС121-0702 03-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005656	53962 МС121-070203-0303	52327 -	- -	305
107	131600 С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,219668	58368 МС121-070203-0305	56647 -	- -	12822
108	131611 С	МС121-0702 03-0405	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,41974	21825 МС121-070203-0405	20820 -	- -	336536
109	131630 С	МС121-0702 04-0202	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09576	27713 МС121-070204-0202	26593 -	- -	2654
110	131654 С	МС121-0702 04-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01032	15260 МС121-070204-0404	14384 -	- -	157
111	131822 С	МС121-0705 03-0201	-Наличники ГОСТ 8242-88	м	610,176	387 МС121-070503-0201	379 -	- -	236138
112	133140 С	МС121-0706 01-0101	-Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,662076	115449 МС121-070601-0	112619 -	- -	76436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	133761 С	МС121-0901 02-0102	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,72	101 12349 МС121-090102-0	12060 -	- -	342314
114	133762 С	МС121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	68,04	102 12102 МС121-090102-0	11819 -	- -	823420
115	133844 С	МС121-0902 01-0302	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,64	103 18230 МС121-090201-0	17841 -	- -	1087237
116	134096 С	МС121-0902 05-0108	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	58,8	302 2231 МС121-090205-0	2181 -	- -	131183
117	134865 С	МС121-1001 01-0301	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	536,41	108 1751 МС121-100101-0	1713 -	- -	939254
118	134901 С	МС121-1001 02-0102	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,04	301 658 МС121-100102-0	644 -	- -	7264
119	134910 С	МС121-1001 02-0111	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,44	102 967 МС121-100102-0	946 -	- -	102927
120	135529 С	МС121-1004 01-0401	-Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	854,4928	111 228 МС121-100401-0	224 -	- -	194824
121	135535 С	МС121-1004 01-0603	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	480,48	401 162 МС121-100401-0	159 -	- -	77838
122	135545 С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	66,106216	603 228 МС121-100401-1	224 -	- -	15072
123	135832 С	МС121-1005 01-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	20,64	001 773 МС121-100501-0	757 -	- -	15955
124	135836 С	МС121-1005 01-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1096,368	501 132 МС121-100501-0	128 -	- -	144721
125	135842 С	МС121-1005 01-0801	-Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего	кг	885,2304	701 460	450 -	- -	407206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			применения МБР ГОСТ 15836-79			МС121-100501-0801	-	-	
126	135857 С	МС121-1005 01-1202	-Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,6820013	343	335	-	577
						МС121-100501-1202	-	-	
127	135867 С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	796,392	226	220	-	179985
						МС121-100501-1404	-	-	
128	135878 С	МС121-1005 02-0104	-Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,4768	872	854	-	2160
						МС121-100502-0104	-	-	
129	135925 С	МС121-1005 02-1301	-Замазка защитная	кг	7,2	360	353	-	2592
						МС121-100502-1301	-	-	
130	135947 С	МС121-1005 02-1812	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00096	1188096	1164800	-	1141
						МС121-100502-1812	-	-	
131	135958 С	МС121-1005 02-1823	-Клей марки БМК-5к	кг	10,85	237	231	-	2571
						МС121-100502-1823	-	-	
132	135963 С	МС121-1005 02-1901	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	135,99672	1364	1337	-	185500
						МС121-100502-1901	-	-	
133	135974 С	МС121-1101 01-0101	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0800438	7911	7693	-	633
						МС121-110101-0101	-	-	
134	135985 С	МС121-1101 01-0112	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	69,888	6022	5859	-	420866
						МС121-110101-0112	-	-	
135	144476 С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,013515	33026	31467	-	446
						МС121-130101-0101	-	-	
136	144572 С	МС121-1301 01-1901	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0024	78611	76158	-	189
						МС121-130101-1901	-	-	
137	144600 С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00118	31967	30537	-	38
						МС121-130102-0801	-	-	
138	144613 С	МС121-1301 03-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,2231544	22283	20901	-	4973
						МС121-130103-0102	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	144636 С	МС121-1301 04-0103	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0409536	129535 МС121-130104-0 103	126192 -	- -	5305
140	144669 С	МС121-1301 04-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1092	128555 МС121-130104-0 804	125139 -	- -	14038
141	144730 С	МС121-1302 01-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,066	188706 МС121-130201-0 506	184203 -	- -	12455
142	144732 С	МС121-1302 01-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027044	190286 МС121-130201-0 508	185751 -	- -	515
143	144746 С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0334714	404706 МС121-130201-0 901	396771 -	- -	13546
144	144763 С	МС121-1302 01-1201	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09624	250467 МС121-130201-1 201	245556 -	- -	24105
145	144766 С	МС121-1302 01-1204	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	14,7785484	317 МС121-130201-1 204	310 -	- -	4685
146	144887 С	МС121-1302 03-0105	-Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000012	974049 МС121-130203-0 105	954147 -	- -	1
147	145001 С	МС121-1302 04-0201	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003672	719005 МС121-130204-0 201	704103 -	- -	264
148	145630 С	МС121-1302 07-0403	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	163,73328	58 МС121-130207-0 403	57 -	- -	9497
149	145632 С	МС121-1302 07-0405	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	16,8	77 МС121-130207-0 405	76 -	- -	1294
150	145636 С	МС121-1302 07-0409	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	9,6	77 МС121-130207-0 409	75 -	- -	739
151	145656 С	МС121-1302 07-0429	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	4,059	293 МС121-130207-0 429	287 -	- -	1189
152	145663 С	МС121-1302 07-0602	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым	кг	1,1684	998	978	-	1166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90			МС121-130207-0602	-	-	
153	145664 С	МС121-1302 07-0603	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,994136	989 МС121-130207-0603	970 -	- -	983
154	145749 С	МС121-1302 07-1020	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	290,1528	36 МС121-130207-1020	22 -	- -	10446
155	145782 С	МС121-1302 07-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	409,802	194 МС121-130207-1201	190 -	- -	79502
156	145785 С	МС121-1302 07-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2382	455 МС121-130207-1204	445 -	- -	563
157	145787 С	МС121-1302 07-9901	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	456,6744	26 МС121-130207-9901	25 -	- -	11874
158	145969 С	МС121-1302 09-0101	-Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,164176	451 МС121-130209-0101	441 -	- -	976
159	145975 С	МС121-1302 09-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0776822	351 МС121-130209-0203	343 -	- -	27
160	145978 С	МС121-1302 09-0301	-Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,92	387 МС121-130209-0301	378 -	- -	743
161	145981 С	МС121-1302 09-0304	-Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	8,736	184 МС121-130209-0304	179 -	- -	1607
162	145983 С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	144,4818926	310 МС121-130209-0401	303 -	- -	44789
163	146016 С	МС121-1302 11-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0521121	1288391 МС121-130211-0301	1263128 -	- -	67141
164	146022 С	МС121-1302 11-0405	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	157,824	2 МС121-130211-0405	2 -	- -	316
165	146044 С	МС121-1302 11-0501	-Петля накладная	шт.	108	298	291	-	32184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС121-130211-0501	-	-	
166	146045 С	МС121-1302 11-0601	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	78,912	1	1	-	79
						МС121-130211-0601	-	-	
167	146047 С	МС121-1302 11-0603	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000272	335214	327838	-	9
						МС121-130211-0603	-	-	
168	146050 С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0022194	315737	308743	-	701
						МС121-130211-0606	-	-	
169	146051 С	МС121-1302 11-0607	-Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0001529	253050	247285	-	39
						МС121-130211-0607	-	-	
170	146053 С	МС121-1302 11-0609	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000373	191646	187888	-	7
						МС121-130211-0609	-	-	
171	146125 С	МС121-1304 06-0101	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0002988	2426142	2377768	-	725
						МС121-130406-0101	-	-	
172	146129 С	МС121-1304 06-0105	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0012	2248287	2203400	-	2698
						МС121-130406-0105	-	-	
173	146546 С	МС121-1305 12-0301	-Стекло жидкое калийное	т	0,0038304	387085	378550	-	1483
						МС121-130512-0301	-	-	
174	146643 С	МС121-1307 01-0102	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002318	628266	614748	-	146
						МС121-130701-0102	-	-	
175	146649 С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2568262	258	236	-	324
						МС121-130701-0401	-	-	
176	146659 С	МС121-1307 01-0802	-Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	1229	1189	-	4
						МС121-130701-0802	-	-	
177	146664 С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5238914	147	143	-	77
						МС121-130701-1002	-	-	
178	146678 С	МС121-1307 02-0401	-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0006	374138	365857	-	224
						МС121-130702-0401	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	146716 С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,097	719	704	-	70
						МС121-130702-1301	-	-	
180	146741 С	МС121-1307 03-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3147744	54214	53151	-	17065
						МС121-130703-0201	-	-	
181	146743 С	МС121-1307 03-0301	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,037978	71020	69627	-	2697
						МС121-130703-0301	-	-	
182	146791 С	МС121-1307 03-1702	-Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,0001656	472474	463210	-	78
						МС121-130703-1702	-	-	
183	146848 С	МС121-1307 04-2101	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	2535124	2484234	-	127
						МС121-130704-2101	-	-	
184	146857 С	МС121-1307 04-2302	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0606826	75214	72871	-	4564
						МС121-130704-2302	-	-	
185	146859 С	МС121-1307 04-2401	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2360226	1342743	1315461	-	316918
						МС121-130704-2401	-	-	
186	146883 С	МС121-1307 04-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0011765	290315	284623	-	342
						МС121-130704-3101	-	-	
187	146960 С	МС121-1308 02-0701	-Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0,017	181	177	-	3
						МС121-130802-0701	-	-	
188	147045 С	МС121-1308 03-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,94652	323	316	-	952
						МС121-130803-0901	-	-	
189	147047 С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	19,686578	90	88	-	1772
						МС121-130803-1001	-	-	
190	147049 С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,407328	6994	6857	-	2849
						МС121-130803-1101	-	-	
191	147074 С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001402	1880677	1843801	-	264
						МС121-130804-0301	-	-	
192	147076 С	МС121-1308 04-0401	-Каболка	т	0,00204	1371549	1343852	-	2798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС121-130804-0401	-	-	
193	147084 С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	307	300	-	7
						МС121-130804-0802	-	-	
194	147090 С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,305744	580	568	-	2497
						МС121-130804-1101	-	-	
195	147094 С	МС121-1308 04-1203	-Нитки суровые	кг	0,028	1093	1071	-	31
						МС121-130804-1203	-	-	
196	147096 С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1085	1063	-	13
						МС121-130804-1205	-	-	
197	147162 С	МС121-1308 09-0301	-Лента бутиловая диффузионная	м	45,4116	115	112	-	5222
						МС121-130809-0301	-	-	
198	147163 С	МС121-1308 09-0302	-Лента бутиловая ПСУЛ	м	173,3316	86	84	-	14907
						МС121-130809-0302	-	-	
199	147172 С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,6903	658	644	-	3744
						МС121-130809-0801	-	-	
200	147182 С	МС121-1308 09-1201	-Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,04	4174	4092	-	167
						МС121-130809-1201	-	-	
201	147184 С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,0048	1772	1735	-	9
						МС121-130809-1301	-	-	
202	147201 С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1678468	398754	390075	-	66930
						МС121-130810-0102	-	-	
203	147245 С	МС121-1308 12-0101	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,13732	3939	3854	-	541
						МС121-130812-0101	-	-	
204	147246 С	МС121-1308 12-0102	-Патроны для пристрелки	10 шт.	409,802	287	281	-	117613
						МС121-130812-0102	-	-	
205	147307 С	МС121-1308 12-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	26,962152	172	169	-	4637
						МС121-130812-0801	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	147337 С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0094628	212247 МС121-130812-1 035	208085 -	- -	2008
207	147338 С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0316395	235559 МС121-130812-1 036	230940 -	- -	7453
208	147339 С	МС121-1308 12-1037	-Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,010752	224445 МС121-130812-1 037	220045 -	- -	2413
209	147341 С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0332464	207096 МС121-130812-1 039	203036 -	- -	6885
210	147347 С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005972	220651 МС121-130812-1 045	216324 -	- -	132
211	147348 С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06901	208994 МС121-130812-1 046	204896 -	- -	14423
212	147474 С	МС121-1308 14-1702	-Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000006	535961 МС121-130814-1 702	524721 -	- -	0,32
213	147477 С	МС121-1308 14-1705	-Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000003	1464729 МС121-130814-1 705	1435277 -	- -	0,44
214	147529 С	МС121-1308 14-3301	-Шпильки	шт.	24,48	95 МС121-130814-3 301	93 -	- -	2326
215	147568 С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	2,93222	2834 МС121-130816-0 202	2778 -	- -	8310
216	147620 С	МС121-1308 16-1214	-Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,025	510 МС121-130816-1 214	499 -	- -	13
217	147640 С	МС121-1308 16-1901	-Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	1263 МС121-130816-1 901	1238 -	- -	1212
218	147653 С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000112	5938588 МС121-130816-2 102	5821342 -	- -	665
219	147662	МС121-1308	-Припои оловянно-свинцовые	т	0,00001	688278	674051	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	16-2111	сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76			МС121-130816-2111	-	-	
220	147667 С	МС121-1308 16-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,6858304	450	441	-	2559
						МС121-130816-2202	-	-	
221	147697 С	МС121-1308 16-2701	-Смола каменноугольная	т	0,0008748	79965	78397	-	70
						МС121-130816-2701	-	-	
222	147732 С	МС121-1308 16-3007	-Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	5,5936	379	371	-	2120
						МС121-130816-3007	-	-	
223	147733 С	МС121-1308 16-3008	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,336	377	369	-	127
						МС121-130816-3008	-	-	
224	147759 С	МС121-1308 16-3206	-Флюс ЛТИ-1	кг	0,011	948	929	-	10
						МС121-130816-3206	-	-	
225	147763 С	МС121-1308 16-3301	-Хомутик	шт.	24,48	868	850	-	21249
						МС121-130816-3301	-	-	
226	147765 С	МС121-1308 16-3402	-Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	122	120	-	146
						МС121-130816-3402	-	-	
227	147770 С	МС121-1308 16-3407	-Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	60,48	662	649	-	40038
						МС121-130816-3407	-	-	
228	147780 С	МС121-1308 16-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	746,88	10	10	-	7469
						МС121-130816-3417	-	-	
229	147790 С	МС121-1308 16-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,305	128	125	-	39
						МС121-130816-3427	-	-	
230	147792 С	МС121-1308 16-3429	-Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,00102	148583	144938	-	152
						МС121-130816-3429	-	-	
231	147838 С	МС121-1308 16-3536	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,013255	76171	74677	-	1010
						МС121-130816-3536	-	-	
232	149074 С	МС122-0201 01-0405	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I	м2	308,4	2476	2413	-	763598
						МС122-020101-0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сорта ГОСТ 6141-91			405			
233	149219 С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007494	461512	451146	-	3459
						МС122-040101-0502	-	-	
234	149363 С	МС122-0406 01-0101	-Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0083923	744247	728709	-	6246
						МС122-040601-0101	-	-	
235	149365 С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,3585818	57467	56340	-	20607
						МС122-040601-0201	-	-	
236	149372 С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0018976	349969	341790	-	664
						МС122-040601-0501	-	-	
237	149375 С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0020894	628790	615144	-	1314
						МС122-040601-0602	-	-	
238	149388 С	МС122-0406 03-0101	-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	6,552	579	566	-	3794
						МС122-040603-0101	-	-	
239	149389 С	МС122-0406 03-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,88012	579	566	-	1089
						МС122-040603-0102	-	-	
240	149394 С	МС122-0406 03-0107	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,98476	781	764	-	1550
						МС122-040603-0107	-	-	
241	149395 С	МС122-0406 03-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,788	578	566	-	1033
						МС122-040603-0108	-	-	
242	149526 С	МС122-0407 05-0301	-Эмаль МС-17 песочная	т	0,0032448	726465	712220	-	2357
						МС122-040705-0301	-	-	
243	149529 С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0121988	538907	526681	-	6574
						МС122-040705-0402	-	-	
244	149589 С	МС122-0408 02-0101	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,0693202	256665	250316	-	531122
						МС122-040802-0101	-	-	
245	149732 С	МС122-0501 01-0302	-Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	16149,9519	90	88	-	1453496
						МС122-050101-0302	-	-	
246	149863	МС122-0501	-Смеси сухие - цементные штукатурки	кг	4530,366	43	41	-	194806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	04-0201	М25 СТ РК 1168-2006						
						МС122-050104-0201	-	-	
247	149905 С	МС122-0501 07-0101	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	154,2	152	148	-	23438
						МС122-050107-0101	-	-	
248	149999 С	МС122-0601 01-9901	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	700,536	2435	2385	-	1705805
						МС122-060101-9901	-	-	
249	150292 С	МС122-0603 01-1204	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	75,0108	1601	1542	-	120092
						МС122-060301-1204	-	-	
250	150375 С	МС123-0101 01-0201	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	330	323	-	330
						МС123-010101-0201	-	-	
251	150378 С	МС123-0101 01-0204	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	787	769	-	787
						МС123-010101-0204	-	-	
252	150558 С	МС123-0102 01-0135	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,02	550	537	-	29711
						МС123-010201-0135	-	-	
253	150654 С	МС123-0102 01-0235	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,86	7129	6972	-	13260
						МС123-010201-0235	-	-	
254	150660 С	МС123-0102 01-0241	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,372	9882	9667	-	3676
						МС123-010201-0241	-	-	
255	151602 С	МС123-0103 01-0123	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,46	1231	1204	-	6721
						МС123-010301-0123	-	-	
256	154778 С	МС123-0105 04-0101	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2655	24	23	-	63720
						МС123-010504-0101	-	-	
257	154839 С	МС123-0106 01-0102	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,112	168	165	-	13291
						МС123-010601-0102	-	-	
258	154840 С	МС123-0106 01-0103	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,302	279	273	-	9849
						МС123-010601-0103	-	-	
259	154841 С	МС123-0106 01-0104	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не	м	28,14	484	474	-	13620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			МС123-010601-0104	-	-	
260	154844 С	МС123-0106 01-0107	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,676	2079 МС123-010601-0107	2036 -	- -	11800
261	157978 С	МС123-0113 06-0301	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	47	1292 МС123-011306-0301	1266 -	- -	60724
262	157979 С	МС123-0113 06-0302	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	87	1362 МС123-011306-0302	1334 -	- -	118494
263	158176 С	МС123-0201 01-0278	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,036	26409 МС123-020101-0278	25855 -	- -	951
264	158579 С	МС123-0201 01-1006	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319 МС123-020101-1006	312 -	- -	638
265	158884 С	МС123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102 МС123-020103-0207	1079 -	- -	4408
266	163919 С	МС123-0203 01-0402	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	201 МС123-020301-0402	197 -	- -	25728
267	165255 С	МС123-0203 02-3304	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1014 МС123-020302-3304	994 -	- -	5070
268	181389 С	МС123-0204 01-0402	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90 МС123-020401-0402	88 -	- -	1080
269	181509 С	МС123-0204 01-1203	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	36 МС123-020401-1203	35 -	- -	180
270	181512 С	МС123-0204 01-1206	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	260 МС123-020401-1206	255 -	- -	780
271	182840 С	МС123-0206 01-0201	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	60	57	-	840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС123-020601-0201	-	-	
272	182842 С	МС123-0206 01-0203	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	207	199	-	1242
						МС123-020601-0203	-	-	
273	182859 С	МС123-0206 01-0406	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	320	312	-	4480
						МС123-020601-0406	-	-	
274	182874 С	МС123-0206 01-0504	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	339	331	-	4746
						МС123-020601-0504	-	-	
275	182876 С	МС123-0206 01-0506	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	385	377	-	8085
						МС123-020601-0506	-	-	
276	182889 С	МС123-0206 01-0602	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	124	121	-	1736
						МС123-020601-0602	-	-	
277	182903 С	МС123-0206 01-0803	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400	392	-	4800
						МС123-020601-0803	-	-	
278	182910 С	МС123-0206 01-0903	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	79	78	-	632
						МС123-020601-0903	-	-	
279	182922 С	МС123-0206 01-1103	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096	1073	-	1096
						МС123-020601-1103	-	-	
280	187338 С	МС123-0211 01-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,036	32005	31377	-	1152
						МС123-021101-1303	-	-	
281	187339 С	МС123-0211 01-1304	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,06	61315	60112	-	3679
						МС123-021101-1304	-	-	
282	187466 С	МС123-0211 03-0701	-Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	2	67	66	-	134
						МС123-021103-0701	-	-	
283	187487 С	МС123-0211 04-0402	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,122694	5638	5528	-	692
						МС123-021104-0402	-	-	
284	187488 С	МС123-0211 04-0403	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,121121	5855	5741	-	709
						МС123-021104-0403	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	187490 С	МС123-0211 04-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,47	542 МС123-021104-0405	531 -	- -	14889
286	187503 С	МС123-0211 04-1001	-Патрубки	10 шт.	52,74	1541 МС123-021104-1001	1510 -	- -	81272
287	187688 С	МС123-0301 02-0121	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	21567 МС123-030102-0121	21120 -	- -	258804
288	187710 С	МС123-0301 02-0301	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	16008 МС123-030102-0301	15670 -	- -	192096
289	187865 С	МС123-0301 02-1222	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2270 МС123-030102-1222	2224 -	- -	27240
290	187870 С	МС123-0301 02-1227	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6662 МС123-030102-1227	6530 -	- -	79944
291	187883 С	МС123-0301 02-1240	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	2405 МС123-030102-1240	2356 -	- -	28860
292	187898 С	МС123-0301 02-1301	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966 МС123-030102-1301	946 -	- -	11592
293	187915 С	МС123-0301 02-1602	-Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	12	18486 МС123-030102-1602	18124 -	- -	221832
294	188047 С	МС123-0401 01-0301	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	10701 МС123-040101-0301	10476 -	- -	21402
295	188077 С	МС123-0501 04-0102	-Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	33,57288	2859 МС123-050104-0102	2795 -	- -	95985
296	188226 С	М23-050301 -1401	-Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,48	48522 М23-050301-1401	47570 -	- -	23291
297	188241 С	МС123-0503 01-1801	-Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	252	247	-	3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС123-050301-1801	-	-	
298	196758 С	МС123-0601 44-0303	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	115358	113018	-	13531
						МС123-060144-0303	-	-	
299	196832 С	МС123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4433	172653	169155	-	249190
						МС123-060144-0503	-	-	
300	196833 С	МС123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1322	271251	265764	-	307110
						МС123-060144-0504	-	-	
301	236494 С	МС123-0607 02-0503	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0612	116088	113679	-	7105
						МС123-060702-0503	-	-	
302	236496 С	МС123-0607 02-0505	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,01122	130038	127354	-	1459
						МС123-060702-0505	-	-	
303	237066 С	МС123-0609 02-0109	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0204	127346	124790	-	2598
						МС123-060902-0109	-	-	
304	237068 С	МС123-0609 02-0111	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,50184	186493	182751	-	93590
						МС123-060902-0111	-	-	
305	237070 С	МС123-0609 02-0113	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,102	314169	307867	-	32045
						МС123-060902-0113	-	-	
306	237071 С	МС123-0609 02-0114	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	593511	581647	-	90807
						МС123-060902-0114	-	-	
307	237106 С	МС123-0609 02-0307	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	95069	93164	-	14546
						МС123-060902-0307	-	-	
308	237609 С	МС123-0611 05-0101	-Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	11973	11738	-	120
						МС123-061105-0101	-	-	
309	238442 С	МС123-0617 02-0101	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	136,25	19	19	-	2589
						МС123-061702-0101	-	-	
310	238444 С	МС123-0617 02-0103	-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм,	шт.	88,64	32	32	-	2836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81			МС123-061702-0103	-	-	
311	238446 С	МС123-0617 02-0105	-Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,75	61	59	-	168
						МС123-061702-0105	-	-	
312	238469 С	МС123-0617 03-0114	-Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	1	1721	1687	-	1721
						МС123-061703-0114	-	-	
313	238485 С	МС123-0617 03-0130	-Муфта алюминиевая прямая	шт.	1	1985	1946	-	1985
						МС123-061703-0130	-	-	
314	239903 С	МС124-0301 01-2701	-Шнур детонирующий	км	0,0011	69936	68564	-	77
						МС124-030101-2701	-	-	
315	239904 С	МС124-0301 01-2702	-Шнур огнепроводный ОША	км	0,001	35510	34814	-	36
						МС124-030101-2702	-	-	
316	239930 С	МС124-0302 01-0301	-Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0,001	23284	22828	-	23
						МС124-030201-0301	-	-	
317	241448 С	МС124-0402 01-0646	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	384,935	229	225	-	88150
						МС124-040201-0646	-	-	
318	242691 С	МС124-0402 07-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1077,84	12	12	-	12934
						МС124-040207-1008	-	-	
319	242693 С	МС124-0402 07-1010	-Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-98	т	0,0001	135212	132560	-	14
						МС124-040207-1010	-	-	
320	242696 С	МС124-0402 07-1103	-Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3	3	-	48
						МС124-040207-1103	-	-	
321	242706 С	МС124-0402 07-1302	-Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	20,16	1801	1766	-	36308
						МС124-040207-1302	-	-	
322	242739 С	МС124-0402 07-1810	-Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	466	457	-	951
						МС124-040207-1810	-	-	
323	242791 С	МС124-0402 07-2404	-Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98	кг	7,68	62	60	-	476
						МС124-040207-2404	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	242794 С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9,3588	4251 МС124-040207-2 501	4168 -	- -	39784
325	242795 С	МС124-0402 07-2502	-Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,8064	960 МС124-040207-2 502	941 -	- -	774
326	242798 С	МС124-0402 07-2602	-Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3432	2816 МС124-040207-2 602	2761 -	- -	966
327	242809 С	МС124-0402 07-2804	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	57,672	122 МС124-040207-2 804	120 -	- -	7036
328	242921 С	МС124-0402 07-3915	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	29,3	160 МС124-040207-3 915	157 -	- -	4688
329	242933 С	МС124-0402 07-3927	-Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002	672 МС124-040207-3 927	659 -	- -	1
330	242938 С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	383 МС124-040207-3 932	375 -	- -	2
331	242957 С	МС124-0402 07-3951	-Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,8976	492 МС124-040207-3 951	482 -	- -	442
332	242966 С	МС124-0402 07-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	123 МС124-040207-3 960	121 -	- -	1599
333	243009 С	МС124-0402 07-4004	-Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,96	35 МС124-040207-4 004	34 -	- -	1714
334	243010 С	МС124-0402 07-4005	-Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,28	57 МС124-040207-4 005	56 -	- -	814
335	244584 С	МС126-0101 01-0201	-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,003	70718 МС126-010101-0 201	68471 -	- -	212
336	244666 С	МС121-0503 07-9908	-Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,14	3938 МС121-050307-9 908	3860 -	- -	551
337	245729 С	МС121-0401 05-9901	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9,024	88907	85464	-	802297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						МС121-040105-9901	-	-	
338	247669 С	МС121-0412 01-9903	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,442	34098	31799	-	1208501
						МС121-041201-9903	-	-	
339	247673 С	МС121-0412 01-9907	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,768	32500	30231	-	414960
						МС121-041201-9907	-	-	
340	247677 С	МС121-0412 01-9911	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	60,31	30838	28602	-	1859840
						МС121-041201-9911	-	-	
341	247819 С	МС121-0499 99-9917	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	46,07	49641	46969	-	2286961
						МС121-049999-9917	-	-	
342	247900 С	МС121-0501 99-9903	-Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00556	215312	210411	-	1197
						МС121-050199-9903	-	-	
343	249131 С	МС121-1307 03-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,995424	272	272	-	5167
						МС121-130703-1404	-	-	
344	249132 С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	155,909089 2	99	99	-	15435
						МС121-130703-1405	-	-	
345	249186 С	МС121-1308 09-9901	-Лента бутиловая	м	274,3884	52	51	-	14268
						МС121-130809-9901	-	-	
346	249194 С	МС121-1308 11-9901	-Каучук бутиловый	т	0,0457764	1431245	1403181	-	65517
						МС121-130811-9901	-	-	
347	249209 С	МС121-1308 16-9902	-Паста антисептическая	т	0,0364129	610448	598478	-	22228
						МС121-130816-9902	-	-	
348	249373 С	МС122-0402 01-0102	-Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	3,25728	2134	2091	-	6951
						МС122-040201-0102	-	-	
349	249392 С	МС122-0402 01-0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,87448	495	484	-	2908
						МС122-040201-0601	-	-	
350	249409 С	МС122-0402 01-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	8,0896	516	505	-	4174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 10503-71			МС122-040201-0702	-	-	
351	249431 С	МС122-0402 01-1301	-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	11,86	516	505	-	6120
						МС122-040201-1301	-	-	
352	249435 С	МС122-0402 01-9904	-Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	3,24	97	95	-	314
						МС122-040201-9904	-	-	
353	249448 С	МС122-0403 01-0204	-Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	23,712	445	436	-	10552
						МС122-040301-0204	-	-	
354	249453 С	МС122-0403 01-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	166,107	98	95	-	16278
						МС122-040301-9901	-	-	
355	249502 С	МС122-0405 01-0801	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	912	892	-	36
						МС122-040501-0801	-	-	
356	249503 С	МС122-0405 01-0802	-Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	381,47	394	385	-	150299
						МС122-040501-0802	-	-	
357	249504 С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,94	1461	1431	-	2834
						МС122-040501-0803	-	-	
358	249530 С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	192	187	-	23
						МС122-040501-1314	-	-	
359	249623 С	МС122-0501 02-0101	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1487,43	50	48	-	74372
						МС122-050102-0101	-	-	
360	249697 С	МС122-0501 07-0103	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	44,124	112	109	-	4942
						МС122-050107-0103	-	-	
361	249765 С	МС122-0604 01-9901	-Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	628,7856	137	134	-	86144
						МС122-060401-9901	-	-	
362	252948 С	МС123-0407 02-0201	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	744	729	-	35712
						МС123-040702-0201	-	-	
363	252979 С	МС123-0408 02-0101	-Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996	974	-	4980
						МС123-040802-0101	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	254240 С	МС123-0409 05-0206	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	12	666 МС123-040905-0 206	653 -	- -	7992
365	254406 С	МС123-0409 05-1806	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255 МС123-040905-1 806	1230 -	- -	1255
366	254414 С	МС123-0409 05-1814	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	256 МС123-040905-1 814	251 -	- -	10240
367	254448 С	МС123-0409 05-2401	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	2479 МС123-040905-2 401	2430 -	- -	99160
368	254486 С	МС123-0409 05-2501	-Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	13055 МС123-040905-2 501	12799 -	- -	156660
369	254806 С	МС123-0409 09-0604	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	6628 МС123-040909-0 604	6497 -	- -	79536
370	254807 С	МС123-0409 09-0605	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	6957 МС123-040909-0 605	6820 -	- -	208710
371	257305 С	МС123-0410 13-1409	-Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9422 МС123-041013-1 409	9236 -	- -	9422
372	257350 С	МС123-0410 13-1901	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	888 МС123-041013-1 901	870 -	- -	10656
373	261296 С	МС123-0510 01-1702	-Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	15,73	17622 МС123-051001-1 702	17241 -	- -	277194
374	262174 С	МС123-0512 08-0101	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	12691 МС123-051208-0 101	12437 -	- -	152292
375	262755 С	МС123-0515 01-0102	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198 МС123-051501-0 102	2155 -	- -	2198
376	264339 С	МС123-0702 01-0205	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	4824 МС123-070201-0 205	4727 -	- -	57888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377	264402 С	МС123-0702 01-0601	-Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	28079	27509	-	112316
						МС123-070201-0601	-	-	
378	265967 С	МС123-0702 19-0302	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	118	116	-	2832
						МС123-070219-0302	-	-	
379	267530 С	МС123-0901 01-0203	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	12	39837	38991	-	478044
						МС123-090101-0203	-	-	
380	269501 С	МС121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1231,12	6682	6350	-	8226344
						МС121-040108-9903	-	-	
381	269597 С	МС121-0901 01-9901	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	9792	9582	-	9792
						МС121-090101-9901	-	-	
382	269603 С	МС121-0904 02-0101	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	24,444	48899	48509	-	1195287
						МС121-090402-0101	-	-	
383	269610 С	МС121-0904 02-0203	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,44	47131	46759	-	633441
						МС121-090402-0203	-	-	
384	269627 С	МС121-1004 02-9901	-Гидроизол	м2	222,552	283	277	-	62982
						МС121-100402-9901	-	-	
385	269817 С	МС123-0105 06-0103	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	16,966	301	295	-	5107
						МС123-010506-0103	-	-	
386	269823 С	МС123-0105 06-0109	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	93,812	916	897	-	85932
						МС123-010506-0109	-	-	
387	269858 С	МС123-0113 05-0104	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	225	128	125	-	28800
						МС123-011305-0104	-	-	
388	269859 С	МС123-0113 05-0105	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170	166	-	8500
						МС123-011305-0105	-	-	
389	271403 С	МС123-0701 04-0302	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	802	785	-	80
						МС123-070104-0302	-	-	
390	271407	МС123-0701	-Светильники светодиодные	шт.	4	11460	11233	-	45840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	06-1002	потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65			МС123-070106-1002	-	-	
391	271409 С	МС123-0701 06-1101	-Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	6	6375 МС123-070106-1101	6246 -	-	38250
392	271452 С	МС123-0702 02-0801	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	241 МС123-070202-0801	236 -	-	18075
393	271471 С	МС123-0702 18-1101	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	747 МС123-070218-1101	732 -	-	8964
394	271823 С	МС121-0401 10-9903	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	4,455	3206 МС121-040110-9903	3075 -	-	14283
395	271953 С	МС121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	401 МС121-090404-0201	397 -	-	1604
396	271954 С	МС121-0904 04-0303	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3420 МС121-090404-0303	3393 -	-	41040
397	271958 С	МС121-0904 04-0328	-Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	42	1798 МС121-090404-0328	1784 -	-	75516
398	271988 С	МС121-1101 03-0102	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	72,691	8425 МС121-110103-0102	8224 -	-	612422
399	272012 С	МС121-1305 02-0404	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	16,2384	1840 МС121-130502-0404	1803 -	-	29879
400	273310 С	МС123-0303 01-0212	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 МС123-030301-0212	18474 -	-	18846
401	273983 С	МС123-0617 07-0201	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	205	75 МС123-061707-0201	73 -	-	15375
402	274059 С	МС123-0701 01-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200 МС123-070101-2202	4117 -	-	4200
403	274073	МС123-0701	-Светильники светодиодные,	шт.	2	17726	17376 -	-	35452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	06-1202	рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65			МС123-070106-1202	-	-	
404	274085 С	МС123-0702 02-0901	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	188	35 МС123-070202-0901	34 -	-	6580
405	274092 С	МС123-0702 02-1104	-Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/2-0/2-2	шт.	2	8881 МС123-070202-1104	8704 -	-	17762
406	274193 С	МС123-0803 06-0106	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8	116 МС123-080306-0106	113 -	-	928
407	274216 С	МС123-0901 01-0503	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	12	11682 МС123-090101-0503	11452 -	-	140184
408	274412 С	МС121-0603 04-0401	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,122	550839 МС121-060304-0401	546059 -	-	67202
409	274921 С	МС123-0203 02-3302	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	828 МС123-020302-3302	812 -	-	28980
410	275099 С	МС123-0301 02-0906	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6284 МС123-030102-0906	6151 -	-	75408
411	275214 С	МС123-0405 01-0107	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623 МС123-040501-0107	611 -	-	623
412	275493 С	МС123-0410 01-1801	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	12	713 МС123-041001-1801	699 -	-	8556
413	275793 С	МС123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	306 МС123-070218-1501	300 -	-	9792
414	275795 С	МС123-0702 18-1503	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	315 МС123-070218-1503	308 -	-	7560
415	275806 С	МС123-0702 18-1702	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень	шт.	5	449 МС123-070218-1702	440 -	-	2245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012						
416	275815 С	МС123-0702 20-0501	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	132	317 МС123-070220-0501	311 -	- -	41844
417	275821 С	МС123-0702 20-0508	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	373 МС123-070220-0508	366 -	- -	4476
418	275940 С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,58368	1012 МС127-010101-0104	970 -	- -	1603
419	275941 С	МС127-0101 01-0105	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0612	1310 МС127-010101-0105	1249 -	- -	80
420	277512 С	С121-04010 8-9902	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	9	- С121-040108-9902	- -	- -	-
421	278509 С	МС121-0401 11-9912	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,58	86668 МС121-040111-9912	83215 -	- -	223603
422	279089 С	МС121-0401 10-9904	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	21,816	13223 МС121-040110-9904	12644 -	- -	288473
423	279090 С	МС121-0401 10-9906	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	26,88	10389 МС121-040110-9906	9845 -	- -	279256
424	279159 С	МС121-0201 01-0303	-Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7255	25472 МС121-020101-0303	21467 -	- -	43952
425	279160 С	МС121-0201 01-0304	-Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1006	25801 МС121-020101-0304	21789 -	- -	105800
426	279787 С	МС121-0501 01-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06672	215312 МС121-050101-0403	210411 -	- -	14366
427	279795 С	МС121-0501 04-0301	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до	т	0,0005544	313400	306575	-	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,45 мм ГОСТ 14918-80			МС121-050104-0301	-	-	
428	279796 С	МС121-0501 04-0302	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1966496	286584 МС121-050104-0302	280285 -	- -	56357
429	279800 С	МС121-0501 06-2402	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03519	246845 МС121-050106-2402	241326 -	- -	8686
430	279805 С	МС121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2803	216318 МС121-050201-0502	211397 -	- -	276952
431	279826 С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1371205	384562 МС121-050204-0703	376342 -	- -	52731
432	279837 С	МС121-0502 06-0801	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,023598	268460 МС121-050206-0801	262516 -	- -	6335
433	279838 С	МС121-0502 06-0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05648	252610 МС121-050206-0802	246978 -	- -	14267
434	279845 С	МС121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05044	203889 МС121-050301-3001	199212 -	- -	10284
435	279846 С	МС121-0503 01-3002	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187444	199546 МС121-050301-3002	194953 -	- -	37404
436	279851 С	МС121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	202055 МС121-050301-3201	197414 -	- -	27156
437	279857 С	МС121-0503 01-3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002584	226252 МС121-050301-3501	221136 -	- -	585
438	279860 С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01665	276119 МС121-050309-0301	269905 -	- -	4597
439	279874 С	МС121-1308 09-1306	-Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	42,984	314 МС121-130809-1306	308 -	- -	13497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440	280106 С	МС122-0401 01-1801	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	566,960188	118 МС122-040101-1801	115 -	- -	66901
441		С123-01020 1-0116	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,8	350 С123-010201-0116	342 -	- -	10080
442		С123-02040 1-0806	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	160 С123-020401-0806	157 -	- -	1440
443		С123-04050 1-0102	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 1/2" ГОСТ 5761-2005	шт.	48	455 С123-040501-0102	445 -	- -	21840
444		С123-03030 1-0401	-Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Minomess, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч.	шт.	12	5856 С123-030301-0401	5741 -	- -	70272
445		С123-02040 3-1303	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658 С123-020403-1303	644 -	- -	5264
446		С123-04100 8-0428	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	40	7789 С123-041008-0428	7636 -	- -	311560
447		С123-05120 7-1901	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	40	6312 С123-051207-1901	6188 -	- -	252480
448		С123-04090 6-0103	-Вентиль прямоточный 1/2"	шт.	12	2703 С123-040906-0103	2650 -	- -	32436
449		С123-01070 1-0106	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	419,2208	352 С123-010701-0106	344 -	- -	147566
450		С123-01070 1-0103	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,88	251 С123-010701-0103	246 -	- -	18795
451		С123-02030 1-1101	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	400 С123-020301-1101	392 -	- -	32000
452		С123-07020	-Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1	11362	11131	-	11362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3-0607	ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93			C123-070203-0607	-	-	
453		C124-040207-3319	-Зажим тестовый с надпись "Молниеотвод"	шт.	1	1165 C124-040207-3319	1143 -	- -	1165
454		C123-070102-1416	-Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 OD 111	шт.	12	4950 C123-070102-1416	- -	- -	59400
455		C123-070104-0404	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E23	шт.	12	652 C123-070104-0404	639 -	- -	7824
456		C123-070105-0201	-Розетка потолочная с крюком	10 шт.	4,8	443 C123-070105-0201	432 -	- -	2126
457		C123-070202-0302	-Коробки клеммные пластмассовая КУП11101 на 7 зажимов	шт.	12	1361 C123-070202-0302	1334 -	- -	16332
458		C VIKI TrAdE	-Муфта оптическая FOCS A4-24fiber в комплекте	к-т	1	14732,14 -	- -	- -	14732
459		C VIKI TrAdE	-Оптические сплиттеры PLC 1:2 SC/APC	к-т	1	5357,14 -	- -	- -	5357
460		C123-070202-0305	-Коробки протяжная КПЭ-7	шт.	12	4438 C123-070202-0305	4351 -	- -	53256
	Всего			Тенге				-	51940262
			Оборудование						
461		51-040105-0703	-Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект	12	133088 -	133088 -	- -	1597056
462		прайс лист	-Сигнализатор загазованности на CH4 и CO с электромагнитным запорным клапаном	к-т	12	27678,57 -	27678,57 -	- -	332143
463		51-080401-0402	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684 -	171684 -	- -	171684
	Всего			Тенге				-	2100883
			Транспортные расходы						
464		C341-02010	-Перевозка строительных грузов	т	1492,344	122	-	122	182066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-1001	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			С341-020101-1001	-	182065,97	
	Всего			Тенге				182065,97	182066

Форма N 3

«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»
наименование стройки

8-3

на строительство Благоустройство
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 20022,358 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,256 тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда 2528,313 тыс.тенге

в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

N п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Средства на оплату труда, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	-благоустройство	19472,551	-	-	-	19472,551	2443,793	-
2.	7-1-2	-малые архитектурные формы	549,807	-	-	-	549,807	84,52	-
		ИТОГО	20022,358	-	-	-	20022,358	2528,313	

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Начальник сметного отдела Кранина О

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА благоустройство

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГП

Сметная стоимость	19472,55 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2443,793 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,256 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка														
1.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	43	43,88	43,88	1887,01	1887,01	--	468,55	2544,01					
					--	15,13	--	650,76	--	188,44						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	43	112,65	112,65	4843,88	4843,88	--	1202,74	6530,35					
					--	38,85	--	1670,48	--	483,73						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	43	248,69	240,04	10693,82	10321,65	11,62	2089,56	13806,05					
					8,38	59,11	360,56	2541,61	--	1022,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				43	18,16	15,33	780,94	659,26	11,62	257,67	1121,7
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,56	5,76	110,07	247,81	--	83,09	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				70,95	358	--	25400,1	--	--	--	27432,11
	4101-0301 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		--	--	--	--	--	2032,01	
.			Тенге		--	--	43605,75	17711,8	23,23	4018,52	51434,22
			Тенге		--	--	470,62	5110,66	--	3809,94	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					43605,75			
Материалы			Тенге					23,23			
Всего заработная плата			Тенге						5581,28		
Транспортные расходы			Тенге					25400,1			
Накладные расходы			Тенге					4018,52			
Сметная прибыль			Тенге					3809,94			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					51434,22			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,24
Сметная заработная плата			Тенге						5581,28		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					51434,22			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,24
Сметная заработная плата			Тенге						5581,28		
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие проездов									
6.				1500	6,13	6,13	9192,05	9192,05	--	1680,78	11742,65
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	2334,42	--	869,83	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				375	66,17	66,17	24814,24	24814,24	--	6556,28	33880,16
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	24,28	--	9105,94	--	2509,64	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				375	6,41	6,41	2404,35	2404,35	--	486,79	3122,43
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	1,8	--	676,1	--	231,29	
9.				150	2663,63	956	399543,87	143400,27	238518	49824,23	485317,55
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		117,5	190,05	17625,6	28507,95	--	35949,45	
10.				1500	1549,75	176,07	2324621,65	264107,66	2018686,5	131555,31	2652671,12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		27,89	53,32	41827,5	79982,97	--	196494,16	
11.				1500	2177,27	90,52	3265905,14	135778,17	3074636,57	100892,5	3636141,45
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		36,99	25,29	55490,4	37928,58	--	269343,81	
12.				1500	514,01	0,0408	771019,06	61,2	770660,59	321,05	833047,32
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1982	--	297,27	--	--	61707,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.					2198,63		3297950,69		3106375		3670890,95
				1500		90,72		136085,3		101022,41	
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	55490,4	38048,86	--	271917,85	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.					-517,2		-775794,76		-775432,69		-838205,08
				1500		-0,0432		-64,8		-321,05	
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		-0,1982	--	-297,27	--	--	-62089,27	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				140	2355,66	27,51	329792,75	3851,11	237505,04	97028	460966,41
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		631,69	10,03	88436,6	1404,14	--	34145,66	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				6,3	48421	--	305052,3	--	305052,3	--	329456,48
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	24404,18	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--		9954501,35		8976001,32		11279031,46
						--		719629,53		489046,3	
			Тенге		--	--	258870,5	197988,97	--	835483,81	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9954501,35	
Материалы	Тенге	8670949	
Всего заработная плата	Тенге	456859,47	
Местные материалы	Тенге	305052,3	
Накладные расходы	Тенге	489046,3	
Сметная прибыль	Тенге	835483,81	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11279031,46	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		405,21
Сметная заработная плата	Тенге	456859,47	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11279031,46	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		405,21
Сметная заработная плата	Тенге	456859,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Песчаное покрытие детской площадки									
17.	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	102,4	6,13 -- --	6,13 1,56 --	627,51 -- --	627,51 159,36 --	-- -- --	114,74 59,38 --	801,63
18.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	25,6	66,17 -- --	66,17 24,28 --	1693,99 -- --	1693,99 621,63 --	-- -- --	447,58 171,32 --	2312,89
19.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	25,6	6,41 -- --	6,41 1,8 --	164,14 -- --	164,14 46,15 --	-- -- --	33,23 15,79 --	213,16
20.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	20,48	5129,42 2526,55 --	864,34 330,3 --	105050,52 51743,74 --	17701,68 6764,54 --	35605,09 -- --	54997,79 12803,86 --	172852,18
21.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	44	2355,66 631,69 --	27,51 10,03 --	103649,15 27794,36 --	1210,35 441,3 --	74644,44 -- --	30494,52 10731,49 --	144875,16
22.	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,98	48421 -- --	-- -- --	95873,58 -- --	-- -- --	95873,58 -- --	-- 7669,89 --	103543,47
.			Тенге Тенге		-- --	-- 307058,88 -- 79538,1	21397,66 8033	206123,12 --	86087,85 31451,74	424598,48	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	307058,88
Материалы	Тенге	110249,54
Всего заработная плата	Тенге	87571,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге					95873,58			
Накладные расходы			Тенге					86087,85			
Сметная прибыль			Тенге					31451,74			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					424598,48			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								98,91
Сметная заработная плата			Тенге						87571,1		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					424598,48			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								98,91
Сметная заработная плата			Тенге						87571,1		
РАЗДЕЛ 4. Озеленение											
23.				8	473,39	--	3787,15	--	--	3332,69	7689,43
1147-0102 -0301 РСНБ РК 2015		Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		473,39	--	3787,15	--	--	569,59	
		НР - 88%; СП - 8%									
24.				8	228,3	59,73	1826,38	477,84	28,51	1246,89	3319,14
1147-0107 -0101 РСНБ РК 2015		Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.		165	12,11	1320,03	96,89	--	245,86	
		НР - 88%; СП - 8%									
25.				8	13660	--	109280	--	109280	--	118022,4
2501-0203 -4216 РСНБ РК 2015		Тополь пирамидальный, с комом, высотой более 3 м	шт.		--	--	--	--	--	8742,4	
.			Тенге		--	--	114893,54	477,84	109308,51	4579,58	129030,97
			Тенге		--	--	5107,18	96,89	--	9557,85	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					114893,54			
Материалы			Тенге					28,51			
Всего заработная плата			Тенге						5204,07		
Местные материалы			Тенге					109280			
Накладные расходы			Тенге					4579,58			
Сметная прибыль			Тенге					9557,85			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					129030,97			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6,33
Сметная заработная плата			Тенге						5204,07		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					129030,97			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6,33
Сметная заработная плата			Тенге						5204,07		
РАЗДЕЛ 5. Ограждение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5		Тенге					--			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение									
26.				158,8	2593,36	953,12	411825,79	151355,49	3982,9	365239,86	839230,91
1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		1615,16	333,99	256487,41	53037,9	--	62165,25	
		НР - 118%; СП - 8%									
27.				1	25008,56	4382,24	25008,56	4382,24	654,71	25424,43	54467,62
1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015		Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		19971,6	1574,53	19971,6	1574,53	--	4034,64	
		НР - 118%; СП - 8%									
28.				1	724,09	28,38	724,09	28,38	41,8	776,03	1620,13
1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015		Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		653,91	3,74	653,91	3,74	--	120,01	
		НР - 118%; СП - 8%									
29.				7,867248	200404,99	57705,97	1576635,79	453987,18	32405,38	764304,22	2528215,21
1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		Ограждение, ворота, калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		138580	2217,3	1090243,23	17444,05	--	187275,2	
		НР - 69%; СП - 8%									
30.				3,4744	248133	--	862113,3	--	862113,3	--	931082,36
2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015		Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	68969,06	
31.				4,0147	224161	--	899939,17	--	899939,17	--	971934,3
2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015		Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	71995,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97									
32.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2666	215312 --	-- --	57402,18 --	-- --	57402,18 --	-- 4592,17	61994,35
33.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087548	203889 --	-- --	17850,07 --	-- --	17850,07 --	-- 1428,01	19278,08
34.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	199546 --	-- --	4789,1 --	-- --	4789,1 --	-- 383,13	5172,23
35.	2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9	28106 --	-- --	137719,4 --	-- --	137719,4 --	-- 11017,55	148736,95
36.	1113-0301 -0905 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Окраска эмалями ХС-759 НР - 69%; СП - 8%	м2	369,6	232,07 18,22	1,57 0,2202	85772,74 6732,63	579,24 81,39	78460,87 --	4701,67 7237,95	97712,37
37.	1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2	369,6	362,36 27,53	3,13 0,4404	133929,73 10173,76	1158,47 162,77	122597,5 --	7132,21 11284,96	152346,89
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	4213709,92	611491	2217956,39	1167578,42	5811791,41
					--	--	1384262,54	--		--	
						--	72304,37			430503,07	

Стоимость общестроительных работ Тенге 2637074,13
Материалы Тенге 205737,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						348879,63		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1842093,82			
		Местные материалы	Тенге					137719,4			
		Накладные расходы	Тенге					403274,2			
		Сметная прибыль	Тенге					243227,87			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3283576,2			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307,2
		Сметная заработная плата	Тенге						348879,63		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1576635,79			
		Материалы	Тенге					32405,38			
		Всего заработная плата	Тенге						1107687,28		
		Накладные расходы	Тенге					764304,22			
		Сметная прибыль	Тенге					187275,2			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2528215,21			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036,9
		Сметная заработная плата	Тенге						1107687,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5811791,41			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1344,11
		Сметная заработная плата	Тенге						1456566,91		
		РАЗДЕЛ 7. Площадка под контейнера									
38.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	4,5	113,28 113,28	-- --	509,77 509,77	-- --	-- --	367,04 70,14	946,96
39.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,55	9960,67 718,25	1461,62 611,74	5478,37 395,04	803,89 336,46	4279,44 --	680,29 492,69	6651,35
40.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,9	30983,09 893,37	1131,15 224,16	27884,78 804,03	1018,03 201,74	26062,71 --	915,26 2304	31104,04
41.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00708	201548,43 200376	1172,43 467,01	1426,96 1418,66	8,3 3,31	0 --	1293,99 217,68	2938,63
42.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00564	215312 --	-- --	1214,36 --	-- --	1214,36 --	-- 97,15	1311,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.				0,00144	202055	--	290,96	--	290,96	--	314,24
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	23,28	
44.				0,08599	22112,82	10374,58	1901,48	892,11	181,25	729	2840,92
	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		9630,5	2656,03	828,13	228,39	--	210,44	
		НР - 69%; СП - 8%									
45.				0,04524	26407,42	9370,67	1194,67	423,93	160,29	497,68	1827,74
	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13493,7	2449,58	610,46	110,82	--	135,39	
		НР - 69%; СП - 8%									
46.				0,08599	248133	--	21336,96	--	21336,96	--	23043,91
	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	1706,96	
47.				0,04524	216318	--	9786,23	--	9786,23	--	10569,12
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	782,9	
48.				9	1945,67	852,51	17511,07	7672,63	1276,91	7265,77	26758,99
	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		951,28	218,73	8561,52	1968,59	--	1982,15	
		НР - 69%; СП - 8%									
49.				9	2028	--	18252	--	18252	--	19712,16
	2110-0103	-Профилированный настил	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0508 РСНБ РК 2015	оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012			--	--	--	--	--	1460,16	
50.				2	50494	--	100988	--	100988	--	109067,04
	2106-0106 -0301 РСНБ РК 2015	-Металический мусоросборник с тележкой	комплект		--	--	--	--	--	8079,04	
51.				3	232,07	1,57	696,21	4,7	636,86	38,16	793,12
	1113-0301 -0905 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Окраска эмалями ХС-759 НР - 69%; СП - 8%	м2		18,22	0,2202	54,65	0,66	--	58,75	
52.				3	362,36	3,13	1087,09	9,4	995,11	57,89	1236,58
	1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,53	0,4404	82,58	1,32	--	91,6	
	.		Тенге		--	--	209558,9	10833	185461,07	11845,08	239116,3
			Тенге		--	--	13264,83	2851,29	--	17712,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					87963,68			
	Материалы		Тенге					31974,12			
	Всего заработная плата		Тенге						3808,22		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50880,5			
	Накладные расходы		Тенге					3352,63			
	Сметная прибыль		Тенге					7305,31			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					98621,62			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3,91
	Сметная заработная плата		Тенге						3808,22		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					121595,22			
	Материалы		Тенге					1618,45			
	Всего заработная плата		Тенге						12307,9		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100988			
	Накладные расходы		Тенге					8492,45			
	Сметная прибыль		Тенге					10407,01			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					140494,69			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11,5
	Сметная заработная плата		Тенге						12307,9		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					239116,3			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15,41
	Сметная заработная плата		Тенге						16116,12		

РАЗДЕЛ 8. Ограждение детской площадки

53.				66	2593,36	953,12	171161,85	62905,93	1655,36	151799,94	348798,74
	1107-0111 -Ограды металлические из	м огра	д								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка			1615,16	333,99	106600,56	22043,46	--	25836,94	
		НР - 118%; СП - 8%									
54.	1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Ограждение, ворота, калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,0108	200404,99	57705,97	402974,36	116035,16	8282,53	195349,5	646189,77
					138580	2217,3	278656,66	4458,55	--	47865,91	
		НР - 69%; СП - 8%									
55.	2102-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,32	25041	--	33054,12	--	33054,12	--	35698,45
					--	--	--	--	--	2644,33	
56.	2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49,5	1533	--	75883,5	--	75883,5	--	81954,18
					--	--	--	--	--	6070,68	
57.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0759	215312	--	16342,18	--	16342,18	--	17649,56
					--	--	--	--	--	1307,37	
58.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7304	216318	--	157998,67	--	157998,67	--	170638,56
					--	--	--	--	--	12639,89	
59.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8008	203889	--	163274,31	--	163274,31	--	176336,26
					--	--	--	--	--	13061,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска эмалями ХС-759 НР - 69%; СП - 8%	м2	89,1	232,07 18,22	1,57 0,2202	20677,36 1623,05	139,64 19,62	18914,67 --	1133,44 1744,86	23555,66
61.	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2	89,1	362,36 27,53	3,13 0,4404	32286,63 2452,6	279,27 39,24	29554,76 --	1719,37 2720,48	36726,48
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--		1073653		504960,1		1537547,65
						--		179360,01		350002,25	
			Тенге		--	--	389332,87	26560,87	--	113892,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					594795,12			
	Материалы		Тенге					50124,79			
	Всего заработная плата		Тенге						132778,53		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					337615,16			
	Местные материалы		Тенге					33054,12			
	Накладные расходы		Тенге					154652,75			
	Сметная прибыль		Тенге					59955,83			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					809403,71			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								116,6
	Сметная заработная плата		Тенге						132778,53		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					402974,36			
	Материалы		Тенге					8282,53			
	Всего заработная плата		Тенге						283115,21		
	Накладные расходы		Тенге					195349,5			
	Сметная прибыль		Тенге					47865,91			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					646189,77			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								265,02
	Сметная заработная плата		Тенге						283115,21		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					75883,5			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75883,5			
	Сметная прибыль		Тенге					6070,68			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					81954,18			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					1537547,65			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								381,62
	Сметная заработная плата		Тенге						415893,74		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		15916981,33		12199833,73		19472550,48
						--		1560900,84		2113158	
					--		2130846,65		--		
						--		312946,04		1442411,15	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13739892,46			
	Материалы		Тенге					9069087			
	Всего заработная плата		Тенге						1040682,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2230589,48			
		Местные материалы	Тенге					680979,4			
		Транспортные расходы	Тенге					25400,1			
		Накладные расходы	Тенге					1145011,84			
		Сметная прибыль	Тенге					1190792,34			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16075696,64			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942,41
		Сметная заработная плата	Тенге						1040682,31		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2101205,37			
		Материалы	Тенге					42306,36			
		Всего заработная плата	Тенге						1403110,39		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					100988			
		Накладные расходы	Тенге					968146,17			
		Сметная прибыль	Тенге					245548,12			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3314899,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313,43
		Сметная заработная плата	Тенге						1403110,39		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					75883,5			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75883,5			
		Сметная прибыль	Тенге					6070,68			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					81954,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19472550,48			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2255,84
		Сметная заработная плата	Тенге						2443792,69		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4
«Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА малые архитектурные формы

ОСНОВАНИЕ: №60-09.08.2017-ГП

Сметная стоимость 549,807 тыс.тенге
Сметная заработная плата 84,52 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы											
1.				2	27339	229	54678	458	31126	20939			81667
	86-010302 -Скамья, тип 1С-1В		шт.										
	-0105				11547	86	23094	172	--	6049			
2.				1	156057	1584	156057	1584	147560	5091			174040
	86-010101 -Карусель (4 сидения)		комплект										
	-0104				6913	465	6913	465	--	12892			
3.				1	20761	1616	20761	1616	11411	9768			32971
	86-010104 -Качалка-балансир, тип 1		шт.										
	-0102				7734	544	7734	544	--	2442			
4.				1	58768	5805	58768	5805	42185	8743			72912
	86-010102 -Горка-скат, тип 2А		шт.										
	-0102				10778	1893	10778	1893	--	5401			
5.				1	38010	127	38010	127	34958	2693			43959
	86-010109 -Песочница из фанеры		шт.										
	-0302				2925	34	2925	34	--	3256			
6.				1	82452	3017	82452	3017	61852	16706			107090
	86-010302 -Скамья-качалка		шт.										
	-0201				17583	979	17583	979	--	7933			
7.				2	10478	547	20956	1094	8540	13459			37168
	86-010303 -Урна, тип 1		шт.										
	-0101				5661	42	11322	84	--	2753			
.			Тенге		--	--	431682	13701	337632	77399			549807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	80349	4171	--	40726	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					431682			
		Материалы	Тенге					337632			
		Всего заработная плата	Тенге						84520		
		Накладные расходы	Тенге					77399			
		Сметная прибыль	Тенге					40726			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					549807			
		Сметная заработная плата	Тенге						84520		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					549807			
		Сметная заработная плата	Тенге						84520		
.			Тенге		--	--	431682	13701	337632	77399	549807
		Тенге			--	--	80349	4171	--	40726	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					431682			
		Материалы	Тенге					337632			
		Всего заработная плата	Тенге						84520		
		Накладные расходы	Тенге					77399			
		Сметная прибыль	Тенге					40726			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					549807			
		Сметная заработная плата	Тенге						84520		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					549807			
		Сметная заработная плата	Тенге						84520		

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

приложение к смете

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2040,1837705	1083,82	-	-	2211196
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	215,6551184	1470,48	-	-	317117,04
						-	-	-	
	Всего					Тенге		-	2211196
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		зарплата машинистов	
3	107 С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,473912	9418	-	1572	32717
						МС231-010103-0201	-	5460,99	
4	110 С	МС231-0602 01-0801	-Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	428,7072832	1208	-	-	517878
						МС231-060201-0801	-	-	
5	112 С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,18434	4262	-	1101	60454
						МС231-050501-0101	-	15616,96	
6	127 С	МС231-0602 01-0101	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	16,9724	432	-	-	7332
						МС231-060201-0101	-	-	
7	162 С	МС233-0101 01-0101	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00344	3067	-	1101	11
						МС233-010101-0101	-	3,79	
8	257 С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,76386	3816	-	1316	6731
						МС231-010101-0102	-	2321,24	
9	258 С	МС231-0101	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,790474	4179	-	1572	45093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0103							
						МС231-010101-0103	-	16962,63	
10	376 С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1249094	291	-	-	36
						МС231-060103-0101	-	-	
11	403 С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29037	39	-	-	11
						МС231-040101-0101	-	-	
12	514 С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0792	23	-	-	2
						МС231-050401-0104	-	-	
13	521 С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	3,1803144	13	-	-	41
						МС234-030302-0301	-	-	
14	618 С	МС232-0101 02-0301	-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,097644	723	-	-	794
						МС232-010102-0301	-	-	
15	621 С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	23,175	3390	-	1316	78563
						МС232-010101-0102	-	30498,3	
16	623 С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	58,8	5234	-	1572	307759
						МС232-010101-0104	-	92433,6	
17	626 С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	10,62	8360	-	1572	88783
						МС232-010101-0202	-	16694,64	
18	660 С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,7586	2351	-	1101	11187
						МС231-060102-0102	-	5239,22	
19	698 С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,16812	5773	-	1101	971
						МС231-050101-0102	-	185,1	
20	715 С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0068792	5460	-	1316	38
						МС231-050202-0303	-	9,05	
21	762 С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	48,6377512	4347	-	1572	211428
						МС231-050102-0102	-	76458,54	
22	766 С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,939024	4707	-	1572	23248
						МС231-050102-0	-	7764,15	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
23	786	С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1238256	302 5546	-	1316	687
							МС231-050104-0 102	-	162,95	
24	787	С	МС231-0501 04-0103	-Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,4939356	6248	-	1572	3086
							МС231-050104-0 103	-	776,47	
25	788	С	МС231-0501 04-0104	-Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,1674	10180	-	2888	1704
							МС231-050104-0 104	-	483,45	
26	790	С	МС231-0501 04-0302	-Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,4347	5546	-	1316	2411
							МС231-050104-0 302	-	572,07	
27	1023	С	МС231-0501 02-0105	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0742711	8107	-	1879	602
							МС231-050102-0 105	-	139,56	
28	1044	С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,13851	27	-	-	4
							МС231-050402-0 301	-	-	
29	1135	С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6,133	5430	-	1101	33302
							МС232-010211-0 201	-	6752,43	
30	1147	С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,9589583	28	-	-	111
							МС234-030202-0 101	-	-	
31	1198	С	МС231-0504 02-0304	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,5329258	91	-	-	1231
							МС231-050402-0 304	-	-	
32	1240	С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,17	120	-	-	500
							МС232-010202-0 301	-	-	
33	1567	С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	7,9024384	1222	-	1101	9657
							МС234-010304-0 101	-	8700,58	
34	1602	С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,855	6114	-	1316	5227
							МС232-010212-0 101	-	1125,18	
35	1695	С	МС234-0101 02-0101	-Станки сверлильные	маш.-ч	23,7073152	50	-	-	1185
							МС234-010102-0 101	-	-	
36	1794	С	МС234-0301	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0009	78	-	-	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		02-0201				МС234-030102-0201	-	-	
37	1835	С МС233-0401 01-0102	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,097644	3957	-	1316	4343
						МС233-040101-0102	-	1444,5	
38	1866	С МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,5172	14	-	-	133
						МС234-030402-0101	-	-	
39	1955	С МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	8,4	8422	-	1572	70745
						МС232-010209-0101	-	13204,8	
40	2016	С МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5193	172	-	-	89
						МС231-060103-0501	-	-	
41	2263	С МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,2126	7119	-	1572	8632
						МС231-010201-0102	-	1906,21	
42	2288	С МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	3649	-	1316	242
						МС231-010203-0101	-	87,25	
43	2346	С МС231-0601 03-0701	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0018	178	-	-	0,32
						МС231-060103-0701	-	-	
44	2400	С МС232-0601 01-1501	-Ямокопатели	маш.-ч	1,16896	259	-	-	303
						МС232-060101-1501	-	-	
45	2509	С МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,2221793	2478	-	1101	5507
						МС233-010201-0101	-	2446,62	
46	2510	С МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	4,939024	3329	-	1101	16442
						МС233-010201-0102	-	5437,87	
47	2515	С МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,00315	137	-	-	1233
						МС231-040301-0101	-	-	
48	2577	С МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,3098039	26	-	-	242
						МС231-060202-0501	-	-	
49	3007	С МС231-0505 02-0102	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,044	4591	-	1316	202
						МС231-050502-0	-	57,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						102			
	Всего		Тенге					312946,04	1560901
			Строительные материалы и конструкции						
50	100071 С	МС121-0102 01-0502	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,5	8327 МС121-010201-0502	7418 -	- -	187358
51	100072 С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	283,5	6444 МС121-010201-0503	5572 -	- -	1826874
52	100080 С	МС121-0102 01-0603	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6325	6753 МС121-010201-0603	5875 -	- -	4271
53	100081 С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00344	6753 МС121-010201-0604	5875 -	- -	23
54	100328 С	МС121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	177,4376	1539 МС121-010401-0101	710 -	- -	273076
55	100467 С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,32	25041 МС121-020101-0301	21044 -	- -	33054
56	100533 С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,674	28106 МС121-020101-0601	24049 -	- -	468639
57	102636 С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1104	15281 МС121-020401-2804	11767 -	- -	1687
58	102740 С	МС121-0205 01-0307	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	108,6	21347 МС121-020501-0307	20396 -	- -	2318284
59	102750 С	МС121-0205 01-0502	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	173,55	22130 МС121-020501-0502	21163 -	- -	3840662
60	127727 С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0186	218211 МС121-050302-0101	213932 -	- -	4059
61	128065 С	МС121-0503 07-1008	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004496	97 МС121-050307-1008	95 -	- -	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	128070 С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0075369	70 МС121-050307-1013	69 -	- -	0,53
63	128849 С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,003894	3360 МС121-050310-1108	3293 -	- -	13
64	129234 С	МС121-0601 06-0301	-Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	50494 МС121-060106-0301	49961 -	- -	100988
65	131019 С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0017489	415421 МС121-060801-0102	411649 -	- -	727
66	131534 С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002522	60203 МС121-070201-0101	58446 -	- -	15
67	131548 С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,225	40425 МС121-070201-0301	39056 -	- -	9096
68	131571 С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3128	15260 МС121-070202-0401	14384 -	- -	4773
69	131600 С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00036	58368 МС121-070203-0305	56647 -	- -	21
70	134983 С	МС121-1001 03-0508	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9	2028 МС121-100103-0508	1983 -	- -	18252
71	144600 С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00009	31967 МС121-130102-0801	30537 -	- -	3
72	144655 С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0324	127760 МС121-130104-0502	124360 -	- -	4139
73	144746 С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007786	404706 МС121-130201-0901	396771 -	- -	315
74	144747 С	МС121-1302 01-0902	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	370009 МС121-130201-0	362754 -	- -	592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	145983 С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,8611123	902 310 МС121-130209-0401	303 -	-	577
76	146649 С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,2778418	258 МС121-130701-0401	236 -	-	1620
77	146664 С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,0817235	147 МС121-130701-1002	143 -	-	306
78	147049 С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,027	6994 МС121-130803-1101	6857 -	-	189
79	147074 С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000266	1880677 МС121-130804-0301	1843801 -	-	50
80	147337 С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000458	212247 МС121-130812-1035	208085 -	-	97
81	147341 С	МС121-1308 12-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1876829	207096 МС121-130812-1039	203036 -	-	38868
82	147348 С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,027476	208994 МС121-130812-1046	204896 -	-	5742
83	149219 С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000083	461512 МС122-040101-0502	451146 -	-	38
84	149375 С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0647248	628790 МС122-040601-0602	615144 -	-	40698
85	149498 С	МС122-0407 03-0301	-Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,087723	918729 МС122-040703-0301	899056 -	-	80594
86	150583 С	МС123-0102 01-0160	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49,5	1533 МС123-010201-0160	1499 -	-	75884
87	247616 С	МС121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,28	48421 МС121-040508-9901	45840 -	-	400926
88	249132	МС121-1307	-Вода техническая	м3	55,94907	99	99	-	5539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С	03-1405				МС121-130703-1405	-	-	
89	249508 С	МС122-0405 01-0902	-Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	138,51	938 МС122-040501-0902	918 -	-	129922
90	275941 С	МС127-0101 01-0105	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0324	1310 МС127-010101-0105	1249 -	-	42
91	277424 С	МС125-0102 03-4216	-Тополь пирамидальный, с комом, высотой более 3 м	шт.	8	13660 МС125-010203-4216	11357 -	-	109280
92	279785 С	МС121-0501 01-0401	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	4,0147	224161 МС121-050101-0401	219086 -	-	899939
93	279787 С	МС121-0501 01-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,34814	215312 МС121-050101-0403	210411 -	-	74959
94	279805 С	МС121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,77564	216318 МС121-050201-0502	211397 -	-	167785
95	279826 С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0005219	384562 МС121-050204-0703	376342 -	-	201
96	279839 С	МС121-0502 06-0803	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	3,56039	248133 МС121-050206-0803	242587 -	-	883450
97	279845 С	МС121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,888348	203889 МС121-050301-3001	199212 -	-	181124
98	279846 С	МС121-0503 01-3002	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	199546 МС121-050301-3002	194953 -	-	4789
99	279851 С	МС121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	202055 МС121-050301-3201	197414 -	-	291
	Всего			Тенге				-	12199834

Транспортные расходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		С341-010301-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70,95	358 С341-010301-1001	- -	358 25400,1	25400
	Всего			Тенге				25400,1	25400

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - «Строительство 12-квартирных 2-этажных 2-жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2018 года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трудовые ресурсы									
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	44298.14014	994.88 -	- -	- -	44071345
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2460.001508	1156.26 -	- -	- -	2844406.85
			Всего	**тенге**				**--**	**44071345**
Строительные машины и механизмы									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	104 С	МС231-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0.643356	8170 -	- МС231-050601-0104	1572 1011.36	5256
4	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.473912	9418 -	- МС231-010103-0201	1572 5460.99	32717
5	110 С	МС231-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	458.5354088	1208 -	- МС231-060201-0801	- -	553911
6	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	21.3815196	4262 -	- МС231-050501-0101	1101 23541.05	91128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	116 С	МС231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34.0344	3557 -	- МС231-060202-0201	921 31345.68	121060
8	127 С	МС231-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	16.9724	432 -	- МС231-060201-0101	- -	7332
9	128 С	МС231-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0.6004656	547 -	- МС231-060201-0201	- -	328
10	162 С	МС233-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0.1803104	3067 -	- МС233-010101-0101	1101 198.52	553
11	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	36.5189128	3816 -	- МС231-010101-0102	1316 48058.89	139356
12	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	39.5540228	4179 -	- МС231-010101-0103	1572 62178.92	165296
13	376 С	МС231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4.1433634	291 -	- МС231-060103-0101	- -	1206
14	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.385246	39 -	- МС231-040101-0101	- -	93
15	404 С	МС231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	654.188036	15 -	- МС231-040101-0201	- -	9813
16	514 С	МС231-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.335996	23 -	- МС231-050401-0104	- -	8
17	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	150.5429812	13 -	- МС234-030302-0301	- -	1957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	618 С	МС232-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1.097644	723 -	- МС232-010102-0301	- -	794
19	621 С	МС232-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	23.175	3390 -	- МС232-010101-0102	1316 30498.3	78563
20	623 С	МС232-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	58.8	5234 -	- МС232-010101-0104	1572 92433.6	307759
21	626 С	МС232-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	10.62	8360 -	- МС232-010101-0202	1572 16694.64	88783
22	642 С	МС232-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1.36	3265 -	- МС232-040203-0101	1101 1497.36	4440
23	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	425.7069	2351 -	- МС231-060102-0102	1101 468703.3	1000837
24	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	493.4688731	5773 -	- МС231-050101-0102	1101 543309.23	2848796
25	715 С	МС231-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.0068792	5460 -	- МС231-050202-0303	1316 9.05	38
26	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	148.0334683	4347 -	- МС231-050102-0102	1572 232708.61	643501
27	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	29.123266	4707 -	- МС231-050102-0302	1572 45781.77	137083
28	776 С	МС231-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0.725052	6359 -	- МС231-050102-0104	1572 1139.78	4611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	185.492182	4012 -	- МС231-050104-0101	1316 244107.71	744195
30	786 С	МС231-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.7758256	5546 -	- МС231-050104-0102	1316 1020.99	4303
31	787 С	МС231-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3.4760756	6248 -	- МС231-050104-0103	1572 5464.39	21719
32	788 С	МС231-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0.1674	10180 -	- МС231-050104-0104	2888 483.45	1704
33	790 С	МС231-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0.4347	5546 -	- МС231-050104-0302	1316 572.07	2411
34	976 С	МС231-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.116	62 -	- МС231-050402-0302	- -	69
35	1007 С	МС231-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	23.62944	950 -	- МС231-030101-0601	921 21762.71	22448
36	1010 С	МС231-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	290.61792	1085 -	- МС231-030205-0201	921 267659.1	315320
37	1015 С	МС231-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	38.147	26 -	- МС231-030305-0901	- -	992
38	1023 С	МС231-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.3145067	8107 -	- МС231-050102-0105	1879 590.96	2550
39	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.2216256	27 -	- МС231-050402-0301	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6.133	5430 -	- МС232-010211-0201	1101 6752.43	33302
41	1146 С	МС234-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.1177776	28 -	- МС234-030202-0201	- -	59
42	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4.3204659	28 -	- МС234-030202-0101	- -	121
43	1152 С	МС231-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7.04	93 -	- МС231-010306-0201	- -	655
44	1197 С	МС231-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	62.7892219	58 -	- МС231-050402-0303	- -	3642
45	1198 С	МС231-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14.4745048	91 -	- МС231-050402-0304	- -	1317
46	1234 С	МС231-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	73.24224	1313 -	- МС231-060202-1201	921 67456.1	96167
47	1238 С	МС232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	32.7257482	724 -	- МС232-010201-0101	- -	23693
48	1240 С	МС232-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4.17	120 -	- МС232-010202-0301	- -	500
49	1488 С	МС231-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	17.736	1310 -	- МС231-050602-0101	921 16334.86	23234
50	1523 С	МС234-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2.426356	11 -	- МС234-030102-0101	- -	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	1567 С	МС234-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	8.4522656	1222 -	- МС234-010304-0101	1101 9305.94	10329
52	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	145.8561884	1897 -	- МС231-050602-0401	921 134333.55	276689
53	1602 С	МС232-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.855	6114 -	- МС232-010212-0101	1316 1125.18	5227
54	1695 С	МС234-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	25.3767968	50 -	- МС234-010102-0101	- -	1269
55	1794 С	МС234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.069748	78 -	- МС234-030102-0201	- -	5
56	1795 С	МС234-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	16.34864	145 -	- МС234-030102-0401	- -	2371
57	1835 С	МС233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.097644	3957 -	- МС233-040101-0102	1316 1444.5	4343
58	1866 С	МС234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	889.8998	14 -	- МС234-030402-0101	- -	12459
59	1955 С	МС232-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	8.4	8422 -	- МС232-010209-0101	1572 13204.8	70745
60	2011 С	МС232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30.36	72 -	- МС232-040105-0501	- -	2186
61	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	405.8021214	172 -	- МС231-060103-0501	- -	69798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	2211 С	МС234-020207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0.1138	1193 -	- МС234-020207-0111	1101 125.29	136
63	2216 С	МС234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	65.2504157	16 -	- МС234-030302-0501	- -	1044
64	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	85.231416	7119 -	- МС231-010201-0102	1572 133983.79	606762
65	2288 С	МС231-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0.0663	3649 -	- МС231-010203-0101	1316 87.25	242
66	2346 С	МС231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.118254	178 -	- МС231-060103-0701	- -	21
67	2400 С	МС232-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	1.16896	259 -	- МС232-060101-1501	- -	303
68	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	243.8374238	2478 -	- МС233-010201-0101	1101 268465	604229
69	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	29.1253084	3329 -	- МС233-010201-0102	1101 32066.96	96958
70	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	12.5221624	137 -	- МС231-040301-0101	- -	1716
71	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.3082275	26 -	- МС231-060202-0501	- -	580
72	2698 С	МС234-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.864	198 -	- МС234-030101-0101	- -	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	2816 С	МС234-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	7.814016	40 -	- МС234-030204-0101	- -	313
74	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	438.545088	18 -	- МС234-030302-0101	- -	7894
75	3007 С	МС231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	4.9976	4591 -	- МС231-050502-0102	1316 6576.84	22944
76	3008 С	МС234-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1.294304	119 -	- МС234-030501-0101	- -	154
77	3385 С	МС231-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	2.976	1082 -	- МС231-030205-0202	921 2740.9	3220
78	3404 С	МС231-040202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	107.693408	129 -	- МС231-040202-0201	- -	13892
			Всего	**тенге**				**2840235.85**	**9359654**
Строительные материалы и конструкции									
79	100007 С	МС121-010102-0101	Глина	м3	712.08	1648 -	816 МС121-010102-0101	- -	1173508
80	100071 С	МС121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	22.5	8327 -	7418 МС121-010201-0502	- -	187358
81	100072 С	МС121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	283.5	6444 -	5572 МС121-010201-0503	- -	1826874
82	100079 С	МС121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	71.208	8739 -	7821 МС121-010201-0602	- -	622287
83	100080 С	МС121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.6325	6753	5875	-	4271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-010201-0603	-	
84	100081 С	МС121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.1803104	6753	5875	-	1218
						-	МС121-010201-0604	-	
85	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	183.836	1539	710	-	282924
						-	МС121-010401-0101	-	
86	100412 С	МС121-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0037872	6836	6541	-	26
						-	МС121-010501-0601	-	
87	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.32	25041	21044	-	33054
						-	МС121-020101-0301	-	
88	100511 С	МС121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	24.7444	26528	22503	-	656419
						-	МС121-020101-0501	-	
89	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16.674	28106	24049	-	468639
						-	МС121-020101-0601	-	
90	102633 С	МС121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5.058	13744	10261	-	69517
						-	МС121-020401-2801	-	
91	102634 С	МС121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0381623	14456	10959	-	552
						-	МС121-020401-2802	-	
92	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	38.4312936	15281	11767	-	587269
						-	МС121-020401-2804	-	
93	102637 С	МС121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	142.738392	17006	13459	-	2427409
						-	МС121-020401-2805	-	
94	102640 С	МС121-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	225.397764	17198	13647	-	3876391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-020401-2808	-	
95	102671 С	МС121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	69.63214	19722	15829	-	1373285
						-	МС121-020402-0102	-	
96	102673 С	МС121-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.0077916	20964	17047	-	163
						-	МС121-020402-0104	-	
97	102682 С	МС121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	26.45904	19577	15687	-	517989
						-	МС121-020402-0206	-	
98	102685 С	МС121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	22.6782	19308	15423	-	437871
						-	МС121-020402-0302	-	
99	102740 С	МС121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	108.6	21347	20396	-	2318284
						-	МС121-020501-0307	-	
100	102750 С	МС121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	173.55	22130	21163	-	3840662
						-	МС121-020501-0502	-	
101	102867 С	МС121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	26.3852672	50135	46603	-	1322825
						-	МС121-030101-0103	-	
102	102879 С	МС121-030101-0205	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1.824	70399	66470	-	128408
						-	МС121-030101-0205	-	
103	104973 С	МС121-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	239.25132	45067	40921	-	10782339
						-	МС121-030102-0502	-	
104	104983 С	МС121-030102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	62.05888	62274	57790	-	3864655
						-	МС121-030102-0603	-	
105	127727 С	МС121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1.5129412	218211	213932	-	330140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-050302-0101	-	
106	127728 С	МС121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.097	312813	306680	-	30343
						-	МС121-050302-0102	-	
107	127743 С	МС121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.10212	198258	193691	-	20246
						-	МС121-050304-0103	-	
108	127755 С	МС121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0972	199546	194953	-	19396
						-	МС121-050304-0115	-	
109	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	156.86	369	361	-	57881
						-	МС121-050307-0210	-	
110	127966 С	МС121-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2.44	561	549	-	1369
						-	МС121-050307-0507	-	
111	128060 С	МС121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00426	133	130	-	0.57
						-	МС121-050307-1003	-	
112	128065 С	МС121-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.004496	97	95	-	0.44
						-	МС121-050307-1008	-	
113	128070 С	МС121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	165.6299949	70	69	-	11594
						-	МС121-050307-1013	-	
114	128234 С	МС121-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	171.279072	885	867	-	151582
						-	МС121-050308-0375	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	128849 С	МС121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.05634	3360 -	3293 МС121-050310-1108	- -	189
116	129234 С	МС121-060106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	50494 -	49961 МС121-060106-0301	- -	100988
117	129995 С	МС121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.048	144778 -	143021 МС121-060405-1201	- -	6949
118	130010 С	МС121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.27824	615000 -	609742 МС121-060405-1406	- -	171118
119	131019 С	МС121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0022981	415421 -	411649 МС121-060801-0102	- -	955
120	131308 С	МС121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	120.96	264 -	262 МС121-060902-1301	- -	31933
121	131502 С	МС121-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.24	29346 -	28100 МС121-070101-0202	- -	7043
122	131534 С	МС121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0031409	60203 -	58446 МС121-070201-0101	- -	189
123	131541 С	МС121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.238	51105 -	49527 МС121-070201-0201	- -	267688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	131548 С	МС121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.225	40425 -	39056 МС121-070201-0301	- -	9096
125	131551 С	МС121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.4233379	21825 -	20820 МС121-070201-0304	- -	9239
126	131555 С	МС121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6.5984735	21429 -	20442 МС121-070201-0401	- -	141399
127	131556 С	МС121-070201-0402	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.22936	18533 -	17602 МС121-070201-0402	- -	41317
128	131571 С	МС121-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.3128	15260 -	14384 МС121-070202-0401	- -	4773
129	131586 С	МС121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.724536	43544 -	42114 МС121-070203-0202	- -	31549
130	131588 С	МС121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1728	68545 -	66625 МС121-070203-0204	- -	11845
131	131589 С	МС121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5.999264	68545 -	66625 МС121-070203-0205	- -	411220
132	131597 С	МС121-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.24	40648 -	39275 МС121-070203-0302	- -	9756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	131598 С	МС121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.011312	53962 -	52327 МС121-070203-0303	- -	610
134	131600 С	МС121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.439696	58368 -	56647 МС121-070203-0305	- -	25664
135	131611 С	МС121-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	30.83948	21825 -	20820 МС121-070203-0405	- -	673072
136	131630 С	МС121-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.19152	27713 -	26593 МС121-070204-0202	- -	5308
137	131654 С	МС121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.02064	15260 -	14384 МС121-070204-0404	- -	315
138	131822 С	МС121-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1220.352	387 -	379 МС121-070503-0201	- -	472276
139	133140 С	МС121-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1.324152	115449 -	112619 МС121-070601-0101	- -	152872
140	133761 С	МС121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	55.44	12349 -	12060 МС121-090102-0102	- -	684629
141	133762 С	МС121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	136.08	12102 -	11819 МС121-090102-0103	- -	1646840
142	133844 С	МС121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	119.28	18230 -	17841 МС121-090201-0302	- -	2174474
143	134096 С	МС121-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	117.6	2231	2181	-	262366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-090205-0108	-	
144	134865 С	МС121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1072.82	1751 -	1713 МС121-100101-0301	- -	1878508
145	134901 С	МС121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22.08	658 -	644 МС121-100102-0102	- -	14529
146	134910 С	МС121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	212.88	967 -	946 МС121-100102-0111	- -	205855
147	134983 С	МС121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9	2028 -	1983 МС121-100103-0508	- -	18252
148	135529 С	МС121-100401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1708.9856	228 -	224 МС121-100401-0401	- -	389649
149	135535 С	МС121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	960.96	162 -	159 МС121-100401-0603	- -	155676
150	135545 С	МС121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	132.212432	228 -	224 МС121-100401-1001	- -	30144
151	135832 С	МС121-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	41.28	773 -	757 МС121-100501-0501	- -	31909
152	135836 С	МС121-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2192.736	132 -	128 МС121-100501-0701	- -	289441
153	135842 С	МС121-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1770.4608	460 -	450 МС121-100501-0801	- -	814412
154	135857 С	МС121-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3.3640026	343	335	-	1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-100501-1202	-	
155	135867 С	МС121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1592.784	226	220	-	359969
						-	МС121-100501-1404	-	
156	135878 С	МС121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4.9536	872	854	-	4320
						-	МС121-100502-0104	-	
157	135925 С	МС121-100502-1301	Замазка защитная	кг	14.4	360	353	-	5184
						-	МС121-100502-1301	-	
158	135947 С	МС121-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00192	1188096	1164800	-	2281
						-	МС121-100502-1812	-	
159	135958 С	МС121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	21.7	237	231	-	5143
						-	МС121-100502-1823	-	
160	135963 С	МС121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	271.99344	1364	1337	-	370999
						-	МС121-100502-1901	-	
161	135974 С	МС121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0.1600876	7911	7693	-	1266
						-	МС121-110101-0101	-	
162	135985 С	МС121-110101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	139.776	6022	5859	-	841731
						-	МС121-110101-0112	-	
163	144476 С	МС121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.02703	33026	31467	-	893
						-	МС121-130101-0101	-	
164	144572 С	МС121-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0048	78611	76158	-	377
						-	МС121-130101-1901	-	
165	144600 С	МС121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00245	31967	30537	-	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-130102-0801	-	
166	144613 С	МС121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.4463087	22283	20901	-	9945
						-	МС121-130103-0102	-	
167	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0819072	129535	126192	-	10610
						-	МС121-130104-0103	-	
168	144655 С	МС121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0324	127760	124360	-	4139
						-	МС121-130104-0502	-	
169	144669 С	МС121-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.2184	128555	125139	-	28076
						-	МС121-130104-0804	-	
170	144730 С	МС121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.132	188706	184203	-	24909
						-	МС121-130201-0506	-	
171	144732 С	МС121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0054088	190286	185751	-	1029
						-	МС121-130201-0508	-	
172	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0677215	404706	396771	-	27407
						-	МС121-130201-0901	-	
173	144747 С	МС121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0.0016	370009	362754	-	592
						-	МС121-130201-0902	-	
174	144763 С	МС121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.19248	250467	245556	-	48210
						-	МС121-130201-1201	-	
175	144766 С	МС121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29.5570968	317	310	-	9370
						-	МС121-130201-1204	-	
176	144887 С	МС121-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.0000024	974049	954147	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС121-130203-0105	-	
177	145001 С	МС121-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0007344	719005	704103	-	528
						-	МС121-130204-0201	-	
178	145630 С	МС121-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	327.46656	58	57	-	18993
						-	МС121-130207-0403	-	
179	145632 С	МС121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	33.6	77	76	-	2587
						-	МС121-130207-0405	-	
180	145636 С	МС121-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	19.2	77	75	-	1478
						-	МС121-130207-0409	-	
181	145656 С	МС121-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	8.118	293	287	-	2379
						-	МС121-130207-0429	-	
182	145663 С	МС121-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2.3368	998	978	-	2332
						-	МС121-130207-0602	-	
183	145664 С	МС121-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1.988272	989	970	-	1966
						-	МС121-130207-0603	-	
184	145749 С	МС121-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	580.3056	36	22	-	20891
						-	МС121-130207-1020	-	
185	145782 С	МС121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	819.604	194	190	-	159003
						-	МС121-130207-1201	-	
186	145785 С	МС121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.4764	455	445	-	1127
						-	МС121-130207-1204	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	145787 С	МС121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	913.3488	26 -	25 МС121-130207-9901	- -	23747
188	145969 С	МС121-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	4.328352	451 -	441 МС121-130209-0101	- -	1952
189	145975 С	МС121-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.1553645	351 -	343 МС121-130209-0203	- -	55
190	145978 С	МС121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3.84	387 -	378 МС121-130209-0301	- -	1486
191	145981 С	МС121-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	17.472	184 -	179 МС121-130209-0304	- -	3215
192	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	290.8248975	310 -	303 МС121-130209-0401	- -	90156
193	146016 С	МС121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.1042243	1288391 -	1263128 МС121-130211-0301	- -	134282
194	146022 С	МС121-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	315.648	2 -	2 МС121-130211-0405	- -	631
195	146044 С	МС121-130211-0501	Петля накладная	шт.	216	298 -	291 МС121-130211-0501	- -	64368
196	146045 С	МС121-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	157.824	1 -	1 МС121-130211-0601	- -	158
197	146047 С	МС121-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.0000544	335214 -	327838 МС121-130211-0603	- -	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	146050 С	МС121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0044388	315737 -	308743 МС121-130211-0606	- -	1401
199	146051 С	МС121-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0003058	253050 -	247285 МС121-130211-0607	- -	77
200	146053 С	МС121-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.0000746	191646 -	187888 МС121-130211-0609	- -	14
201	146125 С	МС121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.0005976	2426142 -	2377768 МС121-130406-0101	- -	1450
202	146129 С	МС121-130406-0105	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6 мм ГОСТ 1779-83	т	0.0024	2248287 -	2203400 МС121-130406-0105	- -	5396
203	146546 С	МС121-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0.0076608	387085 -	378550 МС121-130512-0301	- -	2965
204	146643 С	МС121-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.0004636	628266 -	614748 МС121-130701-0102	- -	291
205	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8.7914942	258 -	236 МС121-130701-0401	- -	2268
206	146659 С	МС121-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0.0062	1229 -	1189 МС121-130701-0802	- -	8
207	146664 С	МС121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3.1295063	147 -	143 МС121-130701-1002	- -	460
208	146678 С	МС121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.0012	374138 -	365857 МС121-130702-0401	- -	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	146716 С	МС121-130702-1301	Вазелин технический	кг	0.194	719 -	704 МС121-130702-1301	- -	139
210	146741 С	МС121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.6295488	54214 -	53151 МС121-130703-0201	- -	34130
211	146743 С	МС121-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.075956	71020 -	69627 МС121-130703-0301	- -	5394
212	146791 С	МС121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0003312	472474 -	463210 МС121-130703-1702	- -	156
213	146848 С	МС121-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0001	2535124 -	2484234 МС121-130704-2101	- -	254
214	146857 С	МС121-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.1213652	75214 -	72871 МС121-130704-2302	- -	9128
215	146859 С	МС121-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.4720452	1342743 -	1315461 МС121-130704-2401	- -	633835
216	146883 С	МС121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0023531	290315 -	284623 МС121-130704-3101	- -	683
217	146960 С	МС121-130802-0701	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.034	181 -	177 МС121-130802-0701	- -	6
218	147045 С	МС121-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5.89304	323 -	316 МС121-130803-0901	- -	1903
219	147047 С	МС121-130803-1001	Ветошь	кг	39.373156	90 -	88 МС121-130803-1001	- -	3544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.841656	6994 -	6857 МС121-130803-1101	- -	5887
221	147074 С	МС121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0003071	1880677 -	1843801 МС121-130804-0301	- -	578
222	147076 С	МС121-130804-0401	Каболка	т	0.00408	1371549 -	1343852 МС121-130804-0401	- -	5596
223	147084 С	МС121-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.048	307 -	300 МС121-130804-0802	- -	15
224	147090 С	МС121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8.611488	580 -	568 МС121-130804-1101	- -	4995
225	147094 С	МС121-130804-1203	Нитки суровые	кг	0.056	1093 -	1071 МС121-130804-1203	- -	61
226	147096 С	МС121-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.024	1085 -	1063 МС121-130804-1205	- -	26
227	147162 С	МС121-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	90.8232	115 -	112 МС121-130809-0301	- -	10445
228	147163 С	МС121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	346.6632	86 -	84 МС121-130809-0302	- -	29813
229	147172 С	МС121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11.3806	658 -	644 МС121-130809-0801	- -	7488
230	147182 С	МС121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.08	4174 -	4092 МС121-130809-1201	- -	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0.0096	1772 -	1735 МС121-130809-1301	- -	17
232	147201 С	МС121-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.3356936	398754 -	390075 МС121-130810-0102	- -	133859
233	147245 С	МС121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.27464	3939 -	3854 МС121-130812-0101	- -	1082
234	147246 С	МС121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	819.604	287 -	281 МС121-130812-0102	- -	235226
235	147307 С	МС121-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	53.924304	172 -	169 МС121-130812-0801	- -	9275
236	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0193837	212247 -	208085 МС121-130812-1035	- -	4114
237	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.063279	235559 -	230940 МС121-130812-1036	- -	14906
238	147339 С	МС121-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.021504	224445 -	220045 МС121-130812-1037	- -	4826
239	147341 С	МС121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.2541758	207096 -	203036 МС121-130812-1039	- -	52639
240	147347 С	МС121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0011944	220651 -	216324 МС121-130812-1045	- -	264
241	147348 С	МС121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.165496	208994 -	204896 МС121-130812-1046	- -	34588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242	147474 С	МС121-130814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0.0000012	535961 -	524721 МС121-130814-1702	- -	0.64
243	147477 С	МС121-130814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0.0000006	1464729 -	1435277 МС121-130814-1705	- -	0.88
244	147529 С	МС121-130814-3301	Шпильки	шт.	48.96	95 -	93 МС121-130814-3301	- -	4651
245	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	5.86444	2834 -	2778 МС121-130816-0202	- -	16620
246	147620 С	МС121-130816-1214	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0.05	510 -	499 МС121-130816-1214	- -	26
247	147640 С	МС121-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1.92	1263 -	1238 МС121-130816-1901	- -	2425
248	147653 С	МС121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000224	5938588 -	5821342 МС121-130816-2102	- -	1330
249	147662 С	МС121-130816-2111	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	688278 -	674051 МС121-130816-2111	- -	14
250	147667 С	МС121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	11.3716608	450 -	441 МС121-130816-2202	- -	5117
251	147697 С	МС121-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.0017496	79965 -	78397 МС121-130816-2701	- -	140
252	147732 С	МС121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	11.1872	379 -	371 МС121-130816-3007	- -	4240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253	147733 С	МС121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.672	377 -	369 МС121-130816-3008	- -	253
254	147759 С	МС121-130816-3206	Флюс ЛТИ-1	кг	0.022	948 -	929 МС121-130816-3206	- -	21
255	147763 С	МС121-130816-3301	Хомутик	шт.	48.96	868 -	850 МС121-130816-3301	- -	42497
256	147765 С	МС121-130816-3402	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2.4	122 -	120 МС121-130816-3402	- -	293
257	147770 С	МС121-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	120.96	662 -	649 МС121-130816-3407	- -	80076
258	147780 С	МС121-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1493.76	10 -	10 МС121-130816-3417	- -	14938
259	147790 С	МС121-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0.61	128 -	125 МС121-130816-3427	- -	78
260	147792 С	МС121-130816-3429	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.00204	148583 -	144938 МС121-130816-3429	- -	303
261	147838 С	МС121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.02651	76171 -	74677 МС121-130816-3536	- -	2019
262	149074 С	МС122-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	616.8	2476 -	2413 МС122-020101-0405	- -	1527197
263	149219 С	МС122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0150709	461512 -	451146 МС122-040101-0502	- -	6955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	149363 С	МС122-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.0167847	744247 -	728709 МС122-040601-0101	- -	12492
265	149365 С	МС122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.7171636	57467 -	56340 МС122-040601-0201	- -	41213
266	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0037952	349969 -	341790 МС122-040601-0501	- -	1328
267	149375 С	МС122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0689036	628790 -	615144 МС122-040601-0602	- -	43326
268	149388 С	МС122-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	13.104	579 -	566 МС122-040603-0101	- -	7587
269	149389 С	МС122-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	3.76024	579 -	566 МС122-040603-0102	- -	2177
270	149394 С	МС122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3.96952	781 -	764 МС122-040603-0107	- -	3100
271	149395 С	МС122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3.576	578 -	566 МС122-040603-0108	- -	2067
272	149498 С	МС122-040703-0301	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0.087723	918729 -	899056 МС122-040703-0301	- -	80594
273	149526 С	МС122-040705-0301	Эмаль МС-17 песочная	т	0.0064896	726465 -	712220 МС122-040705-0301	- -	4714
274	149529 С	МС122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.0243976	538907 -	526681 МС122-040705-0402	- -	13148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	149589 С	МС122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4.1386404	256665 -	250316 МС122-040802-0101	- -	1062244
276	149732 С	МС122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	32299.9038	90 -	88 МС122-050101-0302	- -	2906991
277	149863 С	МС122-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9060.732	43 -	41 МС122-050104-0201	- -	389611
278	149905 С	МС122-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	308.4	152 -	148 МС122-050107-0101	- -	46877
279	149999 С	МС122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1401.072	2435 -	2385 МС122-060101-9901	- -	3411610
280	150292 С	МС122-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	150.0216	1601 -	1542 МС122-060301-1204	- -	240185
281	150375 С	МС123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	330 -	323 МС123-010101-0201	- -	660
282	150378 С	МС123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	787 -	769 МС123-010101-0204	- -	1574
283	150558 С	МС123-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	108.04	550 -	537 МС123-010201-0135	- -	59422
284	150583 С	МС123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49.5	1533 -	1499 МС123-010201-0160	- -	75884
285	150654 С	МС123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.72	7129 -	6972 МС123-010201-0235	- -	26520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	150660 С	МС123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.744	9882 -	9667 МС123-010201-0241	- -	7352
287	151602 С	МС123-010301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10.92	1231 -	1204 МС123-010301-0123	- -	13443
288	154778 С	МС123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5310	24 -	23 МС123-010504-0101	- -	127440
289	154839 С	МС123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158.224	168 -	165 МС123-010601-0102	- -	26582
290	154840 С	МС123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70.604	279 -	273 МС123-010601-0103	- -	19699
291	154841 С	МС123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56.28	484 -	474 МС123-010601-0104	- -	27240
292	154844 С	МС123-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11.352	2079 -	2036 МС123-010601-0107	- -	23601
293	157978 С	МС123-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	94	1292 -	1266 МС123-011306-0301	- -	121448
294	157979 С	МС123-011306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	174	1362 -	1334 МС123-011306-0302	- -	236988
295	158176 С	МС123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0.072	26409 -	25855 МС123-020101-0278	- -	1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	158579 С	МС123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	319 -	312 МС123-020101-1006	- -	1276
297	158884 С	МС123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102 -	1079 МС123-020103-0207	- -	8816
298	163919 С	МС123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	201 -	197 МС123-020301-0402	- -	51456
299	165255 С	МС123-020302-3304	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1014 -	994 МС123-020302-3304	- -	10140
300	181389 С	МС123-020401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	90 -	88 МС123-020401-0402	- -	2160
301	181509 С	МС123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	36 -	35 МС123-020401-1203	- -	360
302	181512 С	МС123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	260 -	255 МС123-020401-1206	- -	1560
303	182840 С	МС123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28	60 -	57 МС123-020601-0201	- -	1680
304	182842 С	МС123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	207 -	199 МС123-020601-0203	- -	2484
305	182859 С	МС123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	28	320 -	312 МС123-020601-0406	- -	8960
306	182874 С	МС123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	28	339	331	-	9492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-020601-0504	-	
307	182876 С	МС123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	42	385	377	-	16170
						-	МС123-020601-0506	-	
308	182889 С	МС123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	28	124	121	-	3472
						-	МС123-020601-0602	-	
309	182903 С	МС123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	400	392	-	9600
						-	МС123-020601-0803	-	
310	182910 С	МС123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16	79	78	-	1264
						-	МС123-020601-0903	-	
311	182922 С	МС123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1096	1073	-	2192
						-	МС123-020601-1103	-	
312	187338 С	МС123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.072	32005	31377	-	2304
						-	МС123-021101-1303	-	
313	187339 С	МС123-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.12	61315	60112	-	7358
						-	МС123-021101-1304	-	
314	187466 С	МС123-021103-0701	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	4	67	66	-	268
						-	МС123-021103-0701	-	
315	187487 С	МС123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.245388	5638	5528	-	1383
						-	МС123-021104-0402	-	
316	187488 С	МС123-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.242242	5855	5741	-	1418
						-	МС123-021104-0403	-	
317	187490 С	МС123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54.94	542	531	-	29777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-021104-0405	-	
318	187503 С	МС123-021104-1001	Патрубки	10 шт.	105.48	1541	1510	-	162545
						-	МС123-021104-1001	-	
319	187688 С	МС123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	24	21567	21120	-	517608
						-	МС123-030102-0121	-	
320	187710 С	МС123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	16008	15670	-	384192
						-	МС123-030102-0301	-	
321	187865 С	МС123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	24	2270	2224	-	54480
						-	МС123-030102-1222	-	
322	187870 С	МС123-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	24	6662	6530	-	159888
						-	МС123-030102-1227	-	
323	187883 С	МС123-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	24	2405	2356	-	57720
						-	МС123-030102-1240	-	
324	187898 С	МС123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	966	946	-	23184
						-	МС123-030102-1301	-	
325	187915 С	МС123-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	24	18486	18124	-	443664
						-	МС123-030102-1602	-	
326	188047 С	МС123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	10701	10476	-	42804
						-	МС123-040101-0301	-	
327	188077 С	МС123-050104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	67.14576	2859	2795	-	191970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-050104-0102	-	
328	188226 С	М23-050301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0.96	48522 -	47570 М23-050301-1401	- -	46581
329	188241 С	МС123-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	252 -	247 МС123-050301-1801	- -	6048
330	196758 С	МС123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.2346	115358 -	113018 МС123-060144-0303	- -	27063
331	196832 С	МС123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.8866	172653 -	169155 МС123-060144-0503	- -	498380
332	196833 С	МС123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.2644	271251 -	265764 МС123-060144-0504	- -	614221
333	236494 С	МС123-060702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0.1224	116088 -	113679 МС123-060702-0503	- -	14209
334	236496 С	МС123-060702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0.02244	130038 -	127354 МС123-060702-0505	- -	2918
335	237066 С	МС123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0408	127346 -	124790 МС123-060902-0109	- -	5196
336	237068 С	МС123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1.00368	186493 -	182751 МС123-060902-0111	- -	187179
337	237070 С	МС123-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.204	314169 -	307867 МС123-060902-0113	- -	64090
338	237071 С	МС123-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.306	593511	581647	-	181614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-060902-0114	-	
339	237106 С	МС123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.306	95069	93164	-	29091
						-	МС123-060902-0307	-	
340	237609 С	МС123-061105-0101	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.02	11973	11738	-	239
						-	МС123-061105-0101	-	
341	238442 С	МС123-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	272.5	19	19	-	5178
						-	МС123-061702-0101	-	
342	238444 С	МС123-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	177.28	32	32	-	5673
						-	МС123-061702-0103	-	
343	238446 С	МС123-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	5.5	61	59	-	336
						-	МС123-061702-0105	-	
344	238469 С	МС123-061703-0114	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	2	1721	1687	-	3442
						-	МС123-061703-0114	-	
345	238485 С	МС123-061703-0130	Муфта алюминиевая прямая	шт.	2	1985	1946	-	3970
						-	МС123-061703-0130	-	
346	239903 С	МС124-030101-2701	Шнур детонирующий	км	0.0022	69936	68564	-	154
						-	МС124-030101-2701	-	
347	239904 С	МС124-030101-2702	Шнур огнепроводный ОША	км	0.002	35510	34814	-	71
						-	МС124-030101-2702	-	
348	239930 С	МС124-030201-0301	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.002	23284	22828	-	47
						-	МС124-030201-0301	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	241448 С	МС124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	769.87	229 -	225 МС124-040201-0646	- -	176300
350	242691 С	МС124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2155.68	12 -	12 МС124-040207-1008	- -	25868
351	242693 С	МС124-040207-1010	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-98	т	0.0002	135212 -	132560 МС124-040207-1010	- -	27
352	242696 С	МС124-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	3 -	3 МС124-040207-1103	- -	96
353	242706 С	МС124-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	40.32	1801 -	1766 МС124-040207-1302	- -	72616
354	242739 С	МС124-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4.08	466 -	457 МС124-040207-1810	- -	1901
355	242791 С	МС124-040207-2404	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98	кг	15.36	62 -	60 МС124-040207-2404	- -	952
356	242794 С	МС124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	18.7176	4251 -	4168 МС124-040207-2501	- -	79569
357	242795 С	МС124-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1.6128	960 -	941 МС124-040207-2502	- -	1548
358	242798 С	МС124-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.6864	2816 -	2761 МС124-040207-2602	- -	1933
359	242809 С	МС124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	115.344	122 -	120 МС124-040207-2804	- -	14072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360	242921 С	МС124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	58.6	160 -	157 МС124-040207-3915	- -	9376
361	242933 С	МС124-040207-3927	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.004	672 -	659 МС124-040207-3927	- -	3
362	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.0082	383 -	375 МС124-040207-3932	- -	3
363	242957 С	МС124-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1.7952	492 -	482 МС124-040207-3951	- -	883
364	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	123 -	121 МС124-040207-3960	- -	3198
365	243009 С	МС124-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	97.92	35 -	34 МС124-040207-4004	- -	3427
366	243010 С	МС124-040207-4005	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	28.56	57 -	56 МС124-040207-4005	- -	1628
367	244584 С	МС126-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.006	70718 -	68471 МС126-010101-0201	- -	424
368	244666 С	МС121-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0.28	3938 -	3860 МС121-050307-9908	- -	1103
369	245729 С	МС121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	18.048	88907 -	85464 МС121-040105-9901	- -	1604594
370	247616 С	МС121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8.28	48421 -	45840 МС121-040508-9901	- -	400926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
371	247669 С	МС121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	70.884	34098 -	31799 МС121-041201-9903	- -	2417003
372	247673 С	МС121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25.536	32500 -	30231 МС121-041201-9907	- -	829920
373	247677 С	МС121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	120.62	30838 -	28602 МС121-041201-9911	- -	3719680
374	247819 С	МС121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	92.14	49641 -	46969 МС121-049999-9917	- -	4573922
375	247900 С	МС121-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01112	215312 -	210411 МС121-050199-9903	- -	2394
376	249131 С	МС121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	37.990848	272 -	272 МС121-130703-1404	- -	10334
377	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	367.7672484	99 -	99 МС121-130703-1405	- -	36409
378	249186 С	МС121-130809-9901	Лента бутиловая	м	548.7768	52 -	51 МС121-130809-9901	- -	28536
379	249194 С	МС121-130811-9901	Каучук бутиловый	т	0.0915528	1431245 -	1403181 МС121-130811-9901	- -	131034
380	249209 С	МС121-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.0728258	610448 -	598478 МС121-130816-9902	- -	44456
381	249373 С	МС122-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	6.51456	2134 -	2091 МС122-040201-0102	- -	13902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382	249392 С	МС122-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11.74896	495 -	484 МС122-040201-0601	- -	5816
383	249409 С	МС122-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	16.1792	516 -	505 МС122-040201-0702	- -	8348
384	249431 С	МС122-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	23.72	516 -	505 МС122-040201-1301	- -	12240
385	249435 С	МС122-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	6.48	97 -	95 МС122-040201-9904	- -	629
386	249448 С	МС122-040301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	47.424	445 -	436 МС122-040301-0204	- -	21104
387	249453 С	МС122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	332.214	98 -	95 МС122-040301-9901	- -	32557
388	249502 С	МС122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.08	912 -	892 МС122-040501-0801	- -	73
389	249503 С	МС122-040501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	762.94	394 -	385 МС122-040501-0802	- -	300598
390	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.88	1461 -	1431 МС122-040501-0803	- -	5669
391	249508 С	МС122-040501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	138.51	938 -	918 МС122-040501-0902	- -	129922
392	249530 С	МС122-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.24	192 -	187 МС122-040501-1314	- -	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393	249623 С	МС122-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2974.86	50 -	48 МС122-050102-0101	- -	148743
394	249697 С	МС122-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	88.248	112 -	109 МС122-050107-0103	- -	9884
395	249765 С	МС122-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1257.5712	137 -	134 МС122-060401-9901	- -	172287
396	252948 С	МС123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	96	744 -	729 МС123-040702-0201	- -	71424
397	252979 С	МС123-040802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	10	996 -	974 МС123-040802-0101	- -	9960
398	254240 С	МС123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24	666 -	653 МС123-040905-0206	- -	15984
399	254406 С	МС123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1255 -	1230 МС123-040905-1806	- -	2510
400	254414 С	МС123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	256 -	251 МС123-040905-1814	- -	20480
401	254448 С	МС123-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	2479 -	2430 МС123-040905-2401	- -	198320
402	254486 С	МС123-040905-2501	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	13055 -	12799 МС123-040905-2501	- -	313320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403	254806 С	МС123-040909-0604	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	6628 -	6497 МС123-040909-0604	- -	159072
404	254807 С	МС123-040909-0605	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	6957 -	6820 МС123-040909-0605	- -	417420
405	257305 С	МС123-041013-1409	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	9422 -	9236 МС123-041013-1409	- -	18844
406	257350 С	МС123-041013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	888 -	870 МС123-041013-1901	- -	21312
407	261296 С	МС123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	31.46	17622 -	17241 МС123-051001-1702	- -	554388
408	262174 С	МС123-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	12691 -	12437 МС123-051208-0101	- -	304584
409	262755 С	МС123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2198 -	2155 МС123-051501-0102	- -	4396
410	264339 С	МС123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	4824 -	4727 МС123-070201-0205	- -	115776
411	264402 С	МС123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28079 -	27509 МС123-070201-0601	- -	224632
412	265967 С	МС123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	48	118 -	116 МС123-070219-0302	- -	5664
413	267530 С	МС123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	24	39837	38991	-	956088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-090101-0203	-	
414	269501 С	МС121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2462.24	6682 -	6350 МС121-040108-9903	- -	16452688
415	269597 С	МС121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2	9792 -	9582 МС121-090101-9901	- -	19584
416	269603 С	МС121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	48.888	48899 -	48509 МС121-090402-0101	- -	2390574
417	269610 С	МС121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	26.88	47131 -	46759 МС121-090402-0203	- -	1266881
418	269627 С	МС121-100402-9901	Гидроизол	м2	445.104	283 -	277 МС121-100402-9901	- -	125964
419	269817 С	МС123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	33.932	301 -	295 МС123-010506-0103	- -	10214
420	269823 С	МС123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	187.624	916 -	897 МС123-010506-0109	- -	171864
421	269858 С	МС123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	450	128 -	125 МС123-011305-0104	- -	57600
422	269859 С	МС123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	100	170 -	166 МС123-011305-0105	- -	17000
423	271403 С	МС123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0.2	802 -	785 МС123-070104-0302	- -	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	271407 С	МС123-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	8	11460 -	11233 МС123-070106-1002	- -	91680
425	271409 С	МС123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	12	6375 -	6246 МС123-070106-1101	- -	76500
426	271452 С	МС123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	150	241 -	236 МС123-070202-0801	- -	36150
427	271471 С	МС123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	24	747 -	732 МС123-070218-1101	- -	17928
428	271823 С	МС121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	8.91	3206 -	3075 МС121-040110-9903	- -	28565
429	271953 С	МС121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	401 -	397 МС121-090404-0201	- -	3208
430	271954 С	МС121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	24	3420 -	3393 МС121-090404-0303	- -	82080
431	271958 С	МС121-090404-0328	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	84	1798 -	1784 МС121-090404-0328	- -	151032
432	271988 С	МС121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	145.382	8425 -	8224 МС121-110103-0102	- -	1224843
433	272012 С	МС121-130502-0404	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	32.4768	1840 -	1803 МС121-130502-0404	- -	59757
434	273310 С	МС123-030301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	18846	18474	-	37692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-030301-0212	-	
435	273983 С	МС123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	410	75	73	-	30750
						-	МС123-061707-0201	-	
436	274059 С	МС123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200	4117	-	8400
						-	МС123-070101-2202	-	
437	274073 С	МС123-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4	17726	17376	-	70904
						-	МС123-070106-1202	-	
438	274085 С	МС123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	376	35	34	-	13160
						-	МС123-070202-0901	-	
439	274092 С	МС123-070202-1104	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/2-0/2-2	шт.	4	8881	8704	-	35524
						-	МС123-070202-1104	-	
440	274193 С	МС123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	16	116	113	-	1856
						-	МС123-080306-0106	-	
441	274216 С	МС123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	24	11682	11452	-	280368
						-	МС123-090101-0503	-	
442	274412 С	МС121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.244	550839	546059	-	134405
						-	МС121-060304-0401	-	
443	274921 С	МС123-020302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	828	812	-	57960
						-	МС123-020302-3302	-	
444	275099 С	МС123-030102-0906	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	24	6284	6151	-	150816
						-	МС123-030102-0906	-	
445	275214 С	МС123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623	611	-	1246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	МС123-040501-0107	-	
446	275493 С	МС123-041001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	24	713	699	-	17112
						-	МС123-041001-1801	-	
447	275793 С	МС123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	64	306	300	-	19584
						-	МС123-070218-1501	-	
448	275795 С	МС123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48	315	308	-	15120
						-	МС123-070218-1503	-	
449	275806 С	МС123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	449	440	-	4490
						-	МС123-070218-1702	-	
450	275815 С	МС123-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	264	317	311	-	83688
						-	МС123-070220-0501	-	
451	275821 С	МС123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	373	366	-	8952
						-	МС123-070220-0508	-	
452	275940 С	МС127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3.16736	1012	970	-	3205
						-	МС127-010101-0104	-	
453	275941 С	МС127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.1548	1310	1249	-	203
						-	МС127-010101-0105	-	
454	277424 С	МС125-010203-4216	Тополь пирамидальный, с комом, высотой более 3 м	шт.	8	13660	11357	-	109280
						-	МС125-010203-4216	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
455	277512 С	С121-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	18	-	-	-	-
						-	С121-040108-9902	-	
456	278509 С	МС121-040111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	5.16	86668	83215	-	447207
						-	МС121-040111-9912	-	
457	279089 С	МС121-040110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	43.632	13223	12644	-	576946
						-	МС121-040110-9904	-	
458	279090 С	МС121-040110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	53.76	10389	9845	-	558513
						-	МС121-040110-9906	-	
459	279159 С	МС121-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3.451	25472	21467	-	87904
						-	МС121-020101-0303	-	
460	279160 С	МС121-020101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8.2012	25801	21789	-	211599
						-	МС121-020101-0304	-	
461	279785 С	МС121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	4.0147	224161	219086	-	899939
						-	МС121-050101-0401	-	
462	279787 С	МС121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.48158	215312	210411	-	103690
						-	МС121-050101-0403	-	
463	279795 С	МС121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0011088	313400	306575	-	347
						-	МС121-050104-0301	-	
464	279796 С	МС121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.3932992	286584	280285	-	112713
						-	МС121-050104-0302	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
465	279800 С	МС121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.07038	246845 -	241326 МС121-050106-2402	- -	17373
466	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3.33624	216318 -	211397 МС121-050201-0502	- -	721689
467	279826 С	МС121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.2747628	384562 -	376342 МС121-050204-0703	- -	105663
468	279837 С	МС121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0.047196	268460 -	262516 МС121-050206-0801	- -	12670
469	279838 С	МС121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0.11296	252610 -	246978 МС121-050206-0802	- -	28535
470	279839 С	МС121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	3.56039	248133 -	242587 МС121-050206-0803	- -	883450
471	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.989228	203889 -	199212 МС121-050301-3001	- -	201693
472	279846 С	МС121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.398888	199546 -	194953 МС121-050301-3002	- -	79597
473	279851 С	МС121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.27024	202055 -	197414 МС121-050301-3201	- -	54603
474	279857 С	МС121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.005168	226252 -	221136 МС121-050301-3501	- -	1169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
475	279860 С	МС121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0333	276119 -	269905 МС121-050309-0301	- -	9195
476	279874 С	МС121-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	85.968	314 -	308 МС121-130809-1306	- -	26994
477	280106 С	МС122-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1133.920376	118 -	115 МС122-040101-1801	- -	133803
478		С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57.6	350 -	342 С123-010201-0116	- -	20160
479		С123-020401-0806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	160 -	157 С123-020401-0806	- -	2880
480		С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 1/2" ГОСТ 5761-2005	шт.	96	455 -	445 С123-040501-0102	- -	43680
481		С123-030301-0401	Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Minomess, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч.	шт.	24	5856 -	5741 С123-030301-0401	- -	140544
482		С123-020403-1303	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	658 -	644 С123-020403-1303	- -	10528
483		С123-041008-0428	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	80	7789 -	7636 С123-041008-0428	- -	623120
484		С123-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	80	6312 -	6188 С123-051207-1901	- -	504960
485		С123-040906-0103	Вентиль прямоточный 1/2"	шт.	24	2703	2650	-	64872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-040906-0103	-	
486		С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	838.4416	352 -	344 С123-010701-0106	- -	295131
487		С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	149.76	251 -	246 С123-010701-0103	- -	37590
488		С123-020301-1101	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	400 -	392 С123-020301-1101	- -	64000
489		С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362 -	11131 С123-070203-0607	- -	22724
490		С124-040207-3319	Зажим тестовый с надпись "Молниеотвод"	шт.	2	1165 -	1143 С124-040207-3319	- -	2330
491		С123-070102-1416	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 OD 111	шт.	24	4950 -	- С123-070102-1416	- -	118800
492		С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E23	шт.	24	652 -	639 С123-070104-0404	- -	15648
493		С123-070105-0201	Розетка потолочная с крюком	10 шт.	9.6	443 -	432 С123-070105-0201	- -	4253
494		С123-070202-0302	Коробки клеммные пластмассовая КУП11101 на 7 зажимов	шт.	24	1361 -	1334 С123-070202-0302	- -	32664
495		С VIKI TrAdE	Муфта оптическая FOCS A4-24fiber в комплекте	к-т	2	14732.14 -	- -	- -	29464
496		С VIKI TrAdE	Оптические сплиттеры PLC 1:2 SC/APC	к-т	2	5357.14 -	- -	- -	10714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
497		С123-070202-0305	Коробки протяжная КПЭ-7	шт.	24	4438 -	4351 С123-070202-0305	- -	106512
			Всего	**тенге**				**--**	**116080358**
Оборудование									
498		51-040105-0703	Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект	24	133088 -	133088 -	- -	3194112
499		прайс лист	Сигнализатор загазованности на CH4 и CO с электромагнитным запорным клапаном	к-т	24	27678.57 -	27678.57 -	- -	664286
500		51-080401-0402	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	171684 -	171684 -	- -	343368
			Всего	**тенге**				**--**	**4201766**
Транспортные расходы									
501		С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2984.688	122 -	- С341-020101-1001	122 364131.94	364132
502		С341-010301-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70.95	358 -	- С341-010301-1001	358 25400.1	25400
			Всего	**тенге**				**389532.04**	**389532**

Руководитель проектной организации Бекбулатова Ш.К
Главный инженер проекта Балтабаев Р.А
Начальник сметного отдела Кранина О