Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
29

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №7 города Аксу» отдел образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BS Company Astana" БИН 130140005030 Акмолинская область г. Нур-Султан ул. Куйши Дина 28-295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №7 города Аксу» отдел образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №7 города Аксу» отдел образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Договор.подряда (контракт) №_53__ от _03.06.2021г.__

Акт выполненных работ №1 от 28 июля 2021 года

Основание:
Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2020г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатация машин	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуата-ция машин	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка ручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1125	161,45	--	306747	--	--	130771	337390	
						161,45	--	306747	--		24991		
2	2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	30	13991,88	5837,08	794739	331546	--	232417	704335	
						8154,80	2604,76	463192	147951		52173		
3	3	1110-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Входная группа. Демонтаж	м2	60,4	412,59	86,80	24921	5243	--	19890	48396	
						325,79	40,10	19678	2422		3585		
4	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	2743,75	169,23	16462	1016	--	11466	30162	
						2574,51	79,59	15447	478		2234		

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30	17061,69	879,24	969104	49941	862443	25677	580531
						998,60	190,17	56720	10802		43003	
6	6	1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1125	2162,81	0,17	2286951	182	452243	1449272	4264366
						1734,94	--	1834526	--		315879	
7	7	1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	1125	610,84	0,51	1160605	967	775935	163767	919046
						201,95	0,23	383703	443		68077	
8	8	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1125	332,69	0,51	632118	976	377675	108246	521128
						133,40	0,23	253467	443		38602	
9	9	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1200	679,96	1,70	1167891	2913	421931	374478	1285658
						432,61	0,82	743047	1401		95234	
10	10	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Входная группа. Монтаж	м2	60,4	5431,97	8,18	328091	494	277236	40386	397955
						833,79	2,00	50361	121		29478	
11	11	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные металлические однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	23,51	3729,97	71,95	87692	1692	13111	50783	149553
						3100,35	30,14	72889	709		11078	
12	12	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Байтемир"	Металлические двери	м2	23,51	56009,00	--	1316772	--	1316772	--	1422114
						--	--	--	--		105342	
13	13	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	1914,85	31,07	536157	8699	151412	303113	906412
						1343,02	10,16	376046	2846		67142	

14	14	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	109	7316,22	23,86	797468	2600	529997	212798	1091087
						2430,01	10,33	264871	1126		80821	
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки										
16	16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	97,00	--	13230	--		--	14288
						--	--	--	--		1058	
17	17	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	208,00	--	28369	--		--	30639
						--	--	--	--		2270	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**14227427.09**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				4164800				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					224617.9			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					93054			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						4208022		
		- Перевозка грузов		тенге				41599				
		- Накладные расходы		тенге							3123054	
		НДС									1524367.19	
		- Сметная прибыль		тенге							940967	

Работы приняли:
Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа 7 города Аксу"
Жадоулова Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "Коллегия"
Рф.Ф.Дифзорова Кусаин М. Ф.

Работы сдал:
Подрядчик:

Директор ТОО "BS Company Astana"
Габдуалиев Е.М.

Технадзор:

ТОО "Павлодар Технадзор"
Эксперт технического надзора Нургалиев Г. С.