		СП - 8%								510	
80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2387,51	92,09	33425	1289		27937	66271
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	28298	209		4909	
81	242-301-1103 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	5	21018,00		105090			8407	113497
		СП - 8%									
82	241-116-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегирован стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	690,00		6900			552	7452
		СП - 8%									
83	242-301-1102 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	4	17948,00		71792			5743	77535
		СП - 8%									
84	241-116-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегирован стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	8	618,00		4944			396	5340
		СП - 8%									
85	242-207-1001	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1287,00		6435			515	6950
		СП - 8%									
86	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	141	97,77	1,17	13786	165		13105	29042
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		13372			2151	
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ									
87	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,07	96,70	2,67	1070	29		385	1572
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	555	3		116	
88	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11,07	219,82	6,88	2433	76		343	2998
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	487	10		222	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
89	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	141	477,05	78,85	67264	11117		39144	114921
		НР - 76%; СП - 8%			327,89	37,40	46232	5273		8513	
90	234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	33	325,00		10725			858	11583
		СП - 8%									
91	234-303-0209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	77	274,00		21098			1688	22786
		СП - 8%									
92	234-303-0207	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	44	218,00		9592			767	10359
		СП - 8%									
93	234-303-0205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1	192,00		192			15	207
		СП - 8%									
		НАСОСЫ									
94	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	23496,78	459,15	23497	459		18839	45723
		НР - 98%; СП - 8%			19067,36	156,28	19067	156		3387	
95	511-403-0206	Насосы циркуляционные, модель Star-RS 25/6, Q 0.444 м3/ч, H 3.7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	45782,00		91564		91564		91564
96	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	229,00		916			73	989
		СП - 8%									
97	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6	2419,05	123,63	14514	742		12061	28701
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	29,92	12128	180		2126	
98	242-202-0704	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4	8514,00		34056			2724	36780
		СП - 8%									
99	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, DN 32	шт.	2	3732,00		7464			597	8061
		СП - 8%									
100	241-116-0205	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	12	1063,00		12756			1020	13776
		СП - 8%									
101	242-303-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4363,00		8726			698	9424
		СП - 8%									
102	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчи	3	644,17	31,54	1933	95		1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1782	45		298	

103	244-301-0404	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	87484,00		87484				6999	94483
104	244-301-0403	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	82177,00		82177				6574	88751
105	244-301-0404	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	87484,00		87484				6999	94483
106	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	28540,36 19448,00	7000,80 2906,40	28540 19448	7000 2906		16095 3571		48206
107	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	1197684		1197684		1197684			1197684
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2441847**	**24477**		**206631**		**2757216**
	Стоимость оборудования		Тенге				**218517**	**10135**	**1289248**	**108738**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1289248**					
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)					**1289248**					
108	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопров оцинк труб, Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	60	2118,56 504,15	22,90 9,28	127114 30249	1374 557		30190 12584		169888
109	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопров оцинк труб, Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	12	2118,56 504,15	22,90 9,28	25423 6050	274 111		6038 2517		33978
110	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопров оцинк труб, Д до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	60	1834,22 504,15	22,90 9,28	110053 30249	1374 557		30190 11219		151462
111	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопров оцинк труб, Д до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	6	1834,22 504,15	22,90 9,28	11005 3025	138 56		3019 1122		15146
112	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	16	2387,51 2021,25	92,09 14,96	38200 32340	1473 239		31928 5610		75738
113	242-202-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ *СП - 8%*	шт.	16	5204,00		83264				6661	89925
114	241-116-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегирован стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	32	690,00		22080				1766	23846
115	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубоп	217,2	1717,90 1689,13	17,79 0,18	373128 366879	3864 39		359580 58617		791324
116	241-205-2102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	7,128	275,00		1960				157	2117
117	241-205-2101	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	207,9	170,00		35343				2827	38170
118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	355,2	97,77 94,84	1,17	34728 33687	416		33013 5419		73161
		ФИТИНГИ										
119	242-207-2202	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	2412,00		38592				3087	41679
120	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК *СП - 8%*	шт.	24	65,00		1560				125	1685
121	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 *СП - 8%*	шт.	4	28,00		112				9	121
122	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 *СП - 8%*	шт.	4	24,00		96				8	104
123	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 *СП - 8%*	шт.	4	42,00		168				13	181
124	241-609-0102	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	4	1104,00		4416				353	4769
125	241-609-0101	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	240	825,00		198000				15840	213840
126	242-207-2202	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2412,00		9648					10420

		СП - 8%									772	
127	242-207-2201	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	128	1507,00		192896					208328
128	1118-1001-0101	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	40	1302,40 1119,35	168,62 56,14	52096 44774	6744 2245			15432 46079 7854	106029
129	241-222-0101	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	40	493,00		19720				1578	21298
130	242-207-2201	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	40	1507,00		60280				4822	65102
131	241-224-0101	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	40	939,00		37560				3005	40565
132	241-209-1901	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	80	28,00		2240				179	2419
133	261-301-0285	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	80	1109,00		88720				7098	95818
134	261-301-0285	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	40	1109,00		44360				3549	47909
135	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2708,80 2306,13	335,02 151,88	10835 9225	1341 608			9635 1638	22108
136	245-405-1501	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 *СП - 8%*	шт.	4	3259,00		13036				1043	14079
137	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	96	7,00		672				54	726
138	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	7,00		168				13	181
139	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1счетчи	40	644,17 594,09	31,54 14,96	25767 23764	1261 598			23875 3971	53613
140	244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	40	28861,00		1154440				92355	1246795
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
141	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,03	96,70 50,12	2,67 0,30	680 352	19 2			245 74	999
142	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,03	219,82 44,00	6,88 0,90	1545 309	48 6			218 141	1904
		Теплоизоляционные работы										
143	1126-0101-1801	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м2	120	1768,75 932,40	135,62 64,33	212250 111888	16275 7720			90902 24252	327404
144	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм Д 25 мм *СП - 8%*	м	66	274,00		18084				1447	19531
145	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	66	218,00		14388				1151	15539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3064627**	**34601**			**664912**	**4027901**
							692791	**12738**			**298362**	
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ										
146	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	2387,51 2021,25	92,09 14,96	95500 80850	3683 598			79819 14026	189345
147	242-207-2003	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	40	3628,00		145120				11610	156730
148	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубоп	200	2078,51 2036,80	24,84 0,44	415702 407360	4968 88			399299 65200	880201

149	241-205-2304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134- *СП - 8%*	м	198	669,00		132462					143059
150	1117-0201-0102	Установка полотенцесушителей *НР - 98%; СП - 8%*	шт	40	3798,62	32,02	151945	1280		10597	146022	321804
151	245-401-0102	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм *СП - 8%*	шт.	40	3710,08 8257,00	14,96	148403 330280	598		23837		356702
152	241-609-0103	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	120	1895,00		227400			26422		245592
153	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	80	34,00		2720			18192		2938
154	241-224-0103	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	80	2430,00		194400			218		209952
155	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	40	42,00		1680			15552		1814
156	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	200	10,00		2000			134		2160
157	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	200	97,77 94,84	1,17	19554 18968	234		160 18589 3051		41194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1718763**	**10165**		**643729**		**2551491**
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					**655581**	**1284**		**188999**		
158	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	48	880,28 870,24	3,54 1,18	42253 41772	170 57		40992 6660		89904
159	241-203-0201	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	47,904	967,00		46323			3706		50029
160	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск) *НР - 98%; СП - 8%*	м	9	880,28 870,24	3,54 1,18	7923 7832	32 11		7686 1249		16858
161	241-203-0201	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	8,982	967,00		8686			695		9381
162	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	642,00		1284			103		1387
163	241-212-0502	Прочистка диам.100 мм *СП - 8%*	шт.	10	725,00		7250			580		7830
164	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	10	110,00		1100			88		1188
165	241-208-3503	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	12	228,00		2736			219		2955
166	241-209-2506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	8	514,00		4112			329		4441
167	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	515,00		1030			82		1112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**122697**	**202**		**48678**		**185085**
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					**49604**	**68**		**13711**		
168	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	150	880,28 870,24	3,54 1,18	132042 130536	531 177		128099 20811		280952
169	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения Д 110x2,7 мм *СП - 8%*	м	149,7	1125,00		168412			13473		181885
170	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	130	911,51 907,54	1,46 0,51	118496 117980	190 66		115686 18735		252916
171	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения Д 50x3,2 мм *СП - 8%*	м	129,74	544,00		70579			5646		76225
172	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	12	642,00		7704			616		8320
173	241-212-0502	Прочистка диам.100 мм *СП - 8%*	шт.	20	725,00		14500			1160		15660

174	241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	20	1005,00		20100			1608		21708
175	241-208-3503	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	20	228,00		4560			365		4925
176	241-209-2506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	30	514,00		15420			1234		16654
177	241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	40	130,00		5200			416		5616
178	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	40	176,00		7040			563		7603
179	241-209-2406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	2	431,00		862			69		931
180	241-209-2501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	40	144,00		5760			461		6221
181	241-208-3603	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	40	281,00		11240			899		12139
182	1117-0101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	компле	40	3236,87 2917,20	101,02 49,19	129475 116688	4041 1968		116282 19661		265418
183	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм *СП - 8%*	компле кт	40	7103,00		284120			22730		306850
184	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	40	785,00		31400			2512		33912
185	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	40	3191,00		127640			10211		137851
186	1117-0501-0101	Установка моек на одно отделение *НР - 98%; СП - 8%*	компле	40	2740,60 2333,76	75,79 37,22	109624 93350	3032 1489		92942 16205		218772
187	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, разм 600 мм х 800 мм ГОСТ *СП - 8%*	шт.	40	7072,00		282880			22630		305510
188	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	40	3421,00		136840			10947		147787
189	1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным *НР - 98%; СП - 8%*	компле	40	4004,66 3270,06	200,53 98,41	160186 130802	8021 3936		132044 23378		315608
190	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм *СП - 8%*	компле	40	8879,00		355160			28413		383573
191	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	компле кт	40	8870,00		354800			28384		383184
192	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	компле	40	3539,32 2917,20	393,77 187,28	141573 116688	15751 7491		121696 21061		284330
193	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	40	30995,00		1239800			99184		1338984
194	1117-0201-0103	Установка смесителей *НР - 98%; СП - 8%*	шт	40	1079,99 1047,20	0,12	43200 41888	5		41050 6740		90990
195	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверс-тиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	40	8749,00		349960			27997		377957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4328573**	**31571**		**747799**		**5482481**
							747932	**15127**		**406109**		
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная										
196	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 (Изм. и доп. вып	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубоп	12,1	3266,57 647,77	40,35 16,61	39525 7838	488 201		7878 3792		51196

197	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	23496,78	459,15	46994	919		37678	91446
		НР - 98%; СП - 8%			19067,36	156,28	38135	313		6774	
198	ПРАЙС ЛИСТ	Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS	шт.	2	426395,36		852791				852791
									852791		
199	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9	96,70	2,67	184	6		66	270
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	95	1		20	
200	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,9	219,82	6,88	**418**	13		59	515
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	**84**	2		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**939912**	**1426**		**45681**	**996218**
	Стоимость оборудования						**46152**	**517**	**852791**	**10624**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		**Тенге**				**852791**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**				**852791**				
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная						**46669**			
201	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д50 мм	м	40	911,51	1,46	36460	58		35596	77820
		НР - 98%; СП - 8%			907,54	0,51	36302	20		5764	
202	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения Д 50х3,2 мм	м	39,92	544,00		21716				23453
		СП - 8%								1737	
203	241-212-0501	Прочистка диам.50 мм	шт.	8	269,00		2152				2324
		СП - 8%								172	
204	241-209-2501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	8	144,00		1152				1244
		СП - 8%								92	
205	241-208-3501	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	69,00		552				596
		СП - 8%								44	
206	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	39,00		312				337
		СП - 8%								25	
207	241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	4	130,00		520				562
		СП - 8%								42	
208	241-208-3601	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	82,00		328				354
		СП - 8%								26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**63192**	**58**		**35596**	**106690**
							36302	**20**		**7902**	
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
209	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70	911,51	1,46	63806	102		62292	136186
		НР - 98%; СП - 8%			907,54	0,51	63528	36		10088	
210	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения Д 50х3,2 мм	м	69,86	544,00	--	38004	--		--	41044
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
211	1117-0101-0111	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	20	10932,62	38,78	218652	775		13855	251107
		НР - 98%; СП - 8%			688,16	18,72	13763	374		18601	
212	241-220-0201	Ревизия канализацион ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	209,00	--	2508	--		--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
213	241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	20	130,00	--	2600	--		--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
214	241-208-3501	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	69,00	--	1380	--		--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**326950**	**877**		**76147**	**435344**
							77291	**410**		**32248**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**16711977**	**136169**	**0**	**3142205**	**21271156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**3211220**	**51090**	**2142039**	**1416971**	**0**
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	40	3211,94	276,47	128478	11059		67167	211297
		НР - 98%; СП - 8%			1581,25	132,20	63250	5288		15652	
2	245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965,00		2038600				2201688
		СП - 8%								163088	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	40	4590,24	8,78	183610	351		138777	348178
		НР - 98%; СП - 8%			3540,24		141610			25791	

4	245-802-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительнос-тью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	40	10440,00		417600			33408	451008
5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	40	1500,04 1301,00		60002 52040			39030 7923	106955
6	ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД *СП - 8%*	шт.	40	56919,64		2276786			182143	2458929
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	88	2387,51 2021,25	92,09 14,96	210101 177870	8103 1316		175603 30856	416560
8	242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	80	953,00		76240			6099	82339
9	242-207-3703	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	2893,00		23144			1852	24996
		УКЛАДКА ТРУБ									
10	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопров неоцинк труб, Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	185	459,24 420,38	23,68 9,28	84959 77770	4381 1717		77897 13029	175885
11	241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8*2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	200	936,00		187200			14976	202176
12	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопров неоцинк труб, Д до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	160	458,91 420,38	23,68 9,28	73426 67261	3789 1485		67371 11264	152060
13	241-101-0502	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3*2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	160	713,00		114080			9126	123206
14	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м	15	1430,99 1262,62	8,49 2,54	21465 18939	127 38		18788 3220	43473
15	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопров неоцинк труб, Д до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР *НР - 98%; СП - 8%*	м	15	607,14 532,58	41,41 16,31	9107 7989	621 245		8069 1374	18550
16	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм Д 57х3,0 ммФУТЛЯР *СП - 8%*	м	15	1031,00		15465			1237	16702
17	1122-0801-0105	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,07623	1106077 559108	528250 167969	84316 42621	40268 12804		54871 11135	150322
18	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	8	518,00		4144			332	4476
19	241-113-0203 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	24	429,00		10296			824	11120
20	241-112-0106 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	120	162,00		19440			1555	20995
21	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	24	181,00		4344			348	4692
22	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	16	249,00		3984			319	4303
23	241-510-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм *СП - 8%*	10 шт.	4	1743,00		6972			558	7530
24	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	80	91,00		7280			582	7862

25	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) *СП - 8%*	шт.	80	75,00		6000			480	6480
		ИСПЫТАНИЕ									
26	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м	360	620,43 607,06		223355 218542			214171 35002	472528
		ОКРАСКА ТРУБ									
27	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,09	193,40 100,24	5,34 0,60	3885 2014	107 12		1398 423	5706
28	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,09	164,52 58,58	3,80 0,60	3305 1177	76 12		820 330	4455
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
29	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий Д до 25 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	40	1109,94 640,78	469,16 218,72	44398 25631	18767 8749		28879 5862	79139
		ВРЕЗКА									
30	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные,Д 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	8	8176,94 3414,99	4410,86 1506,28	65416 27320	35287 12050		38976 8351	112744
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**6407398**	**122936**	**0**	**931817**	**7926354**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**924034**	**43716**	**0**	**587139**	**0**
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	19693,49 8769,78	707,18 299,72	19693 8770	707 300		6530 2098	28321
2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппа-рата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характерис-тика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554		689554		689554		689554
3	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	20	5053,75 3354,00	120,40 49,41	101075 67080	2408 988		49009 12007	162091
4	247-201-1201	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	20	33639,00		672780			53822	726602
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	1566,95 1554,00		156695 155400			111888 21487	290070
6	247-204-0661	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	20	2030		40600			3248	43848
7	247-204-2403	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	20	7489		149780			11982	161762
8	247-204-2401	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	40	7489		299560			23965	323525
9	1308-0305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный *НР - 72%; СП - 8%*	шт	40	642,78 528,36	87,51 36,33	25711 21134	3500 1453		16263 3358	45332
10	247-301-0118 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	40	3874		154960			12397	167357
11	247-204-0811	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	20	808		16160			1293	17453
12	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1994,13 1790,96	85,82 36,33	1994 1791	85 36		1316 265	3574
13	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	14534		14534			1163	15697
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	6418,24 2848,00	109,71 36,33	25673 11392	439 145		8307 2718	36698
15	247-208-0701 РСНБ РК 2015	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный) *СП - 8%*	шт.	4	2951		11804			944	12748

16	247-202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм *СП - 8%*	шт.	4	7005		28020				2242	30262
17	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1291,89 1235,64	50,27 21,80	5168 4943	201 87		3621 703	9493
18	247-105-0201 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44 *СП - 8%*	шт.	4	18305		73220			5858	79078
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	613,46 540,82	4,19 1,82	61346 54082	419 182		39070 8033	108449
20	247-102-0308 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 *СП - 8%*	шт.	20	6922		138440			11075	149515
21	247-102-0119	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	8	4364		34912			2793	37705
22	247-102-0120	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	40	5561		222440			17795	240235
23	247-102-0121	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	24	4117		98808			7905	106713
24	247-102-0101	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	8	4277		34216			2737	36953
25	247-102-0105	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677- *СП - 8%*	шт.	1	6127		6127			490	6617
26	247-211-0401	Лампы *СП - 8%*	шт.	95	751		71345			5708	77053
27	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	компле	40	1034,86 994,56	11,06 3,63	41394 39782	442 145		28748 5611	75753
28	247-207-0101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	40	1237		49480			3958	53438
29	1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0035	100943,0 82593	15917,86 5667,48	353 289	56 20		222 46	621
30	243-907-0806	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шир 50 мм *СП - 8%*	м	60	1980		118800			9504	128304
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
31	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	6270	248,28 195,52	2,16 0,07	1556716 1225910	13543 439		882971 195175	2634862
32	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	360	143,80 122,22	1,30 0,06	51768 43999	468 22		31695 6677	90140
33	243-141-0111	Провода силовые для электрических установок на напряж до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сеч 35 мм2 ГОСТ *СП - 8%*	км	0,309	164127		50715			4057	54772
34	243-141-0110	Провода силовые для электрических установок на напряж до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сеч 25 мм2 ГОСТ *СП - 8%*	км	0,5562	124239		69102			5528	74630
35	243-142-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ *СП - 8%*	км	1,236	61691,00		76250			6100	82350
36	243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ *СП - 8%*	км	0,3811	158098		60251			4820	65071
37	243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	3,296	308606		1017165			81373	1098538
38	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	4,017	190506		765263			61221	826484
39	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	940	407,38	2,65	382937	2491		244650	677794

		НР - 72%; СП - 8%											
40	243-105-0702	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0561	361,21 422612	0,27	339537 23709	254		50207 1897	25606
41	243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2703	808109		218432			17475	235907
42	243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,4029	341689		137666			11013	148679
43	243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2295	220596		50627			4050	54677
44	1121-9101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	195	435,38 402,60	3,32 0,43	84899 78507	648 84		56585 11319	152803
45	241-201-0105	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	156,55	843,00		131972			10558	142530
46	241-201-0104	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	40,4	402,00		16241			1299	17540
47	1121-9101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	405,53 391,60	2,60 0,23	12166 11748	78 7		8464 1650	22280
48	241-201-0103	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	30,3	259,00		7848			628	8476
49	1121-9101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	135	322,75 307,31	2,33 0,12	43571 41487	314 16		29882 5876	79329
50	241-201-0102	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	15,15	158,00		2394			191	2585
51	241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	121,2	45,00		5454			-- 436	5890
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
52	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	670	248,28 195,52	2,16 0,07	166348 130998	1447 47		94353 20856	281557
53	243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сеч 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,1236	158098		19541			1563	21104
54	243-142-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ *СП - 8%*	км	0,5665	61691,00		34948			2796	37744
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
55	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	780	216,51 215,09	0,22 0,10	168878 167770	172 78		120851 23178	312907
56	247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, но-минальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	80	550		44000			3520	47520
57	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющи-ми контактами, с защитны-ми шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	380	476		180880			14470	195350
58	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	200	401		80200			6416	86616
59	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	120	421		50520			4042	54562
60	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	92	203,06 193,18	0,21 0,09	18682 17773	19 8		12802 2519	34003
61	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющи-ми контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	40	342		13680			1094	14774
62	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номи-нальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	48	396		19008			1521	20529

63	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номиналь-ное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4	436		1744			140	1884
64	247-202-0506 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	780	246		191880			15350	207230
65	247-202-0421 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	680	143		97240			7779	105019
66	247-202-0402 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защи-ты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм *СП - 8%*	шт.	15	259		3885			311	4196
67	1310-0405-0104	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм *НР - 61%; СП - 8%*	шт	240	1149,00 1149,00		275760 275760			168214 35518	479491
68	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 *СП - 8%*	шт.	240	1673,00		401520			32122	433642
69	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	240	417,93 395,38	10,89 4,72	100303 94891	2614 1133		69137 13555	182996
70	247-213-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	240	189,00		45360			3629	48989
71	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	80	474,71 439,35	12,81 5,45	37977 35148	1025 436		25620 5088	68685
72	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	80	214,00		17120			1370	18490
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
73	1310-0104-0107	Установка кронштейнов *НР - 61%; СП - 8%*	кронш	4	125,20 125,20		501 501			305 65	871
74	261-301-0218	Кронштейны настенный, У2191 У3 *СП - 8%*	компле	4	550,00		2200			176	2376
75	1121-0101-0103	Трубы стальные Д до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с крепле-м *НР - 72%; СП - 8%*	м	6,8	573,94 479,12	7,42 3,13	3903 3258	50 21		2361 501	6765
76	241-101-0306	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50*3,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	6,936	1675,00		11618			929	12547
77	261-301-0219	Планки *СП - 8%*	кг	4	537,00		2148			172	2320
78	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 *СП - 8%*	кг	0,64	1221,00		781			63	844
79	261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный *СП - 8%*	шт.	4	515,00		2060			165	2225
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
80	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	561,30 217,35	60,57 19,98	58936 22822	6360 2098		17942 6150	83028
81	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	160	403,77 217,35	53,57 17,08	64603 34776	8571 2733		27006 7329	98938
82	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	240	709,11 260,82	27,69 9,08	170186 62597	6645 2179		46639 17346	234171
83	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	523,95 231,84	22,44 6,90	47156 20866	2020 621		15470 5010	67636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10463354** **2973011**	**54722** **13532**	**689554**	**2119921** **951498**	**13534773**
		СЛАБЫЕ ТОКИ									

		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	2103904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м	120	321,74 229,74	91,07 36,05	38609 27569	10928 4326		19456 4645	62710
2	243-01-0202	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006 *СП - 8%*	км	0,12	294677,00		**35361**			2829	38190
3	1308-0201-2703	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	13924,54 11968,00	87,51 36,33	13925 11968	87 36		8643 1805	24374
4	ПРАЙС ЛИСТ	Муфта оптическая GJS-M 96 *СП - 8%*	компле	1	9142,66		9143			731	9874
5	1310-0901-1115	Оптический разъем *НР - 61%; СП - 8%*	шт	4	4558,54 3576,00	982,54 388,96	18234 14304	3930 1556		9675 2233	30141
6	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем FC M8x0,75 *СП - 8%*	шт	4	3132,86		**12531**			1003	13534
7	1310-0702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт	64	773,45 762,50		49501 48800			29768 6342	85611
8	ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С *СП - 8%*	шт	44	19307,14		849514			-- 67961	917475
9	ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая коробка КРМ *СП - 8%*	шт	20	8897,68		**177954**			-- **14236**	192190
10	1121-0101-0203	Трубы полимерные Д до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл-м *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	435,38 402,60	3,32 0,43	**52246** **48312**	399 52		**34822** 6965	94033
11	241-201-0104	Труба полиэтиленовая - 40x6,7 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	121,2	402,00		**48722**			3898	52620
12	261-107-0619	Скобы *СП - 8%*	т	0,002	540787,00		1082			87	1169
13	261-107-0220	Дюбели *СП - 8%*	кг	2,01	1230,00		2472			198	2670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1309294**	**15344**		**102364**	**1524591**
							150953	**5970**		**112933**	
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
14	1310-0202-0302	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	компле	4	42239,92 41888,00		168960 167552			102207 21693	292860
15	248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сете-вые розетки, *СП - 8%*	шт.	4	10913,00		43652			3492	47144
16	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	40	1241,07 1077,12		49643 43085			26282 6074	81999
17	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М *СП - 8%*	шт.	40	3185,00		127400			10192	137592
18	248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью *СП - 8%*	шт.	40	7803,00		312120			24970	337090
19	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) *СП - 8%*	шт.	80	277,00		**22160**			1773	23933
20	1310-0202-0206	Устройство блок управления *НР - 61%; СП - 8%*	шт	4	19736,16 16092,00	2251,04 658,24	78945 64368	9004 2633		40871 9585	129401
21	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 8%*	шт.	4	21670,00		86680			6934	93614
22	1308-0103-3002	Монтаж электромагнитного замка *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	1884,89 1496,00	350,04 145,32	7540 5984	1400 581		4727 981	13248
23	248-401-0301	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 *СП - 8%*	шт.	4	14239,00		56956			4556	61512
24	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1149,00 1149,00		4596 4596			2804 592	7992
25	248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x *СП - 8%*	шт.	4	7344,00		29376			2350	31726

26	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	305	102,66 90,44	1,18 0,01	31311 27584	360 3		19863 4094	55268
27	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	95	248,28 195,52	2,16 0,07	23587 18574	206 7		13378 2957	39923
28	243-303-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,412	21700,00		8940			715	9655
29	1121-0101-0202	Трубы полимерные Д до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл-м *НР - 72%; СП - 8%*	м	95	405,53 391,60	2,60 0,23	38525 37202	247 22		26801 5226	70552
30	241-201-0103	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	95,95	259,00		24851			1988	26839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1115242** **368945**	**11217** **3246**		**236933** **108172**	**1460348**
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
31	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал *НР - 61%; СП - 8%*	усилите	4	4545,57 4545,57		18182 18182			11091 2342	31615
32	ПРАЙС ЛИСТ	Усилитель телевизионный МВ/ДМВ диапазонов МХ 900 мод 951 *СП - 8%*	компле	4	17758,93		71036			5683	76719
33	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	40	1267,18 1252,00		50687 50080			30549 6499	87735
34	247-214-0201	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 *СП - 8%*	шт.	40	354,00		14160			1133	15293
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала *НР - 61%; СП - 8%*	измере	20	18215,10 18215,10		364302 364302			222224 46922	633448
36	247-202-0106	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15 *СП - 8%*	шт.	20	1384,00		27680			2214	29894
37	247-202-0801	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 *СП - 8%*	шт.	40	39,00		1560			125	1685
38	248-101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 *СП - 8%*	шт.	4	7270,00		29080			2326	31406
39	248-101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм *СП - 8%*	шт.	4	15522,00		62088			4967	67055
40	248-306-0101	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold *СП - 8%*	шт.	150	154,00		23100			1848	24948
		Кабельная продукция									
41	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	1150	116,27 103,88	1,22 0,03	133710 119462	1402 34		86037 17580	237327
42	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	102,66 90,44	1,18 0,01	15399 13566	177 2		9769 2013	27181
43	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	84	248,28 195,52	2,16 0,07	20856 16424	182 6		11829 2615	35300
44	243-302-0101	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	1,26888	93920,00		119173			9534	128707
45	243-302-0103	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,1428	206547,00		29495			2360	31855
		Трубы									
46	1121-0101-0201	Трубы полимерные Д до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл-ем *НР - 72%; СП - 8%*	м	1250	322,75 307,31	2,33 0,12	403438 384138	2912 150		276687 54410	734535
47	241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	101	32,00		3232			259	3491
48	241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	1161,5	45,00		52268			4181	56449
49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	784,59 420,21	51,06 7,99	39230 21010	2554 400		15415 4372	59017
50	243-904-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	51	188,00		9588				10355

		СП - 8%									767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1488264**	**7227**		**663601**	**2324015**
							987164	**592**		**172150**	
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
51	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	5474,81	10,54	21899	42		13333	38050
		НР - 61%; СП - 8%			5464,27		21857			2819	
52	ПРАЙС ЛИСТ	Видеокамера уличная модели DS-2CE16C2T-IR	компле	4	22950,00		91800				99144
		СП - 8%								7344	
53	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройс	1	11189,77		11190			6710	19332
		НР - 61%; СП - 8%			11000,00		11000			1432	
54	ПРАЙС ЛИСТ	Видеорегистратор на 6 канала для видеокамер cHD-TVI DS-7204HGHI-SH	компле	1	56937,86		56938				61493
		СП - 8%								4555	
55	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19736,16	2251,04	19736	2251		10218	32350
		НР - 61%; СП - 8%			16092,00	658,24	16092	658		2396	
56	247-304-0507	Стабилизатор напряжения, серии Extensive 12 кВА, настенный	шт.	1	99083,00		99083				107010
		СП - 8%								7927	
57	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	773,45		3094			1861	5351
		НР - 61%; СП - 8%			762,50		3050			396	
58	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	4	1154,00		4616				4985
		СП - 8%								369	
59	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	102,66	1,18	20532	236		13025	36241
		НР - 72%; СП - 8%			90,44	0,01	18088	2		2685	
60	243-304-0201	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75	м	0,206	172302		35494				38334
		СП - 8%								2840	
61	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	200	322,75	2,33	64550	466		44270	117526
		НР - 72%; СП - 8%			307,31	0,12	61462	24		8706	
62	241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	202	27,00		5454				5890
		СП - 8%								436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**434386**	**2995**		**89417**	**565706**
							131549	**684**		**41905**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4347186**	**36783**		**1092315**	**5874660**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**1638611**	**10492**		**435160**	

		ИТОГО по Акту выполненных работ	**Тенге**				**415166941**	**16151275**		**86781223**	**493947875**
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					**94001966**	**5206890**		**39796563**	**0**
		Временные здания и сооружения -0,9%	**Тенге**								**4416715**
		Итого:	**Тенге**								**498364589**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	**Тенге**								**5347758**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	**Тенге**								**41325617**
		Итого :	**Тенге**								**545037964**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**10010211**
		Итого:	**Тенге**								**555048175**
		НДС 12%									**66605781**
		Всего									**621653956**

Застройщик
ТОО "Строительная компания Динекер" _____

Технадзор
"СД КурылысСервис" _____

Авторский надзор
"Казак Жобя Курылыс" _____