1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,02*		*96*				
		Сметная стоимость				*1289*				
173	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	**851,58**	520,37	3406	**2081**	**1442**	0,41	2
		шт.		**331,21**	170,10	1325	**680**	**62,1**	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
174	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.5	**Патрубок-накладка диам.280 мм**	1	**25000,00**	--	**25000**	--	**1060**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1060,00*		*1060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1060,00*				*1060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2084,80*		*2085*				
		Сметная стоимость				*28145*				
175	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32**	1	**758,93**	--	**759**	--	**32**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,18*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,18*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,29*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
176	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х 32**	1	**4464,29**	--	**4464**	--	**189**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,29*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,29*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,29*		*372*				
		Сметная стоимость				*5026*				
177	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж пластины из толстолистовой стали. Монтаж**	0,00923	**40321,22**	2355,00	372	**22**	223	46,60	
		т конструкций		**35008,25**	297,67	323	**3**	60,9	0,31	
		Накладные расходы -		*24122,58*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*48*				
		Сметная стоимость				*642*				
178	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали - пластина**	0,00923	**273976,60**	--	**2529**	--	**107**	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11616,61*		*107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,61*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22847,46*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
179	23-021101-0418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40), /Д82/36 мм/ - IIМБ ГОСТ 15180-86								
			0,001	77437,63	--	77	--	3	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3283,36*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3283,36*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6457,68*		*6*				
		Сметная стоимость				*87*				
180	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (Д=280 мм). Заделка битумом и прядью (газопровода Д=75 мм)								
			1	3373,66	828,57	3374	829	1583	2,80	3
		футляр		2208,93	14,84	2209	15	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1582,56*		*1583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1380,96*				*1381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,60*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,50*		*396*				
		Сметная стоимость				*5353*				
181	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010",стр.2	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D 15 мм								
			2.5	87.50	--	219	--	9	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,71*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,71*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*18*				
		Сметная стоимость				*247*				
182	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83								
			2,43	368,22	--	895	--	38	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*75*				
		Сметная стоимость				*1008*				
183	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная марки В7,5. Устройство								
			0,005	17047,04	661,24	85	3	6	1,35	
		м3		927,81	153,77	5	1	48,5	0,18	
		Накладные расходы -		*1269,61*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*7*				
		Сметная стоимость				*99*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д=63 мм и Д=75 В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д110х10,0 мм (2 шт. длиной 4,0м, 1 шт длиной 7,0 м)								
184	11-22О501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (футляр L=4,0 м - 2 шт; футляр L=7,0 м: 1 шт). Укладка	0,023	220777,94	61791,43	5078	1421	2885	194,00	4
		км трубопровода		158891,82	20413,31	3655	470	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*125430,65*		*2885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*2561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*637*				
		Сметная стоимость				*8600*				
185	23-01О502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (футляр)	23,23	1968,00	--	45717	--	1938	--	-
		м		--	--	--	--	--	--	-
		Накладные расходы -		*83,44*		*1938*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,44*				*1938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,12*		*3812*				
		Сметная стоимость				*51468*				
186	11-22Г401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.63 мм	18	871,07	13,16	15679	237	9023	0,84	1
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	12885	26	62,1	--	-
		Накладные расходы -		*501,26*		*9023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*8018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*1976*				
		Сметная стоимость				*26678*				
187	11-22Г401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.75 мм	10	871,07	13,16	8711	132	5013	0,84	
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	7159	14	62,1	--	
		Накладные расходы -		*501,26*		*5013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*4454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14821*				
188	11-19Г101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	28	338,25	--	9471	--	6229	0,33	
		м газопровода		330,53	--	9255	--	60,4	--	
		Накладные расходы -		*222,45*		*6229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*5590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭП Д75 /8353.05-04/ - 3 шт								
189	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/								
			0,0915	466882,98	148869,84	700	223	390	337,00	1
		км трубопровода		307696,86	63186,68	461	95	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*259821,77*		*390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*87*				
		Сметная стоимость				*1177*				
190	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок, поз.1/								
			1,506	1176,43	--	1772	--	75	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,88*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,88*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,10*		*148*				
		Сметная стоимость				*1995*				
191	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр, поз.2/								
			0,00216	687311,59	242896,76	1485	525	762	442,00	1
		км трубопровода		403448,76	96481,88	871	208	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*352762,31*		*762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42305,39*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83205,91*		*180*				
		Сметная стоимость				*2427*				
192	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр, поз.2/								
			2.16864	3154.18	--	6840	--	290	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,74*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,74*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,03*		*570*				
		Сметная стоимость				*7700*				
193	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)								
			0,02571	40321,22	2355,00	1037	61	620	46,60	
		т конструкций		35008,25	297,67	900	8	60,9	0,31	
		Накладные расходы -		*24122,58*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1790*				
194	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3; лист1 - 7.94 кг)	0,02571	310025,52	--	7971	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*13145,08*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*665*				
		Сметная стоимость				*8974*				
195	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 75х4,3 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим и присыпкой слоем грунта толщ.10 см								
		км трубопровода	0,00345	195181,06	48527,34	673	167	392	179,00	1
				146606,37	15954,25	506	55	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113506,11*		*392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*85*				
		Сметная стоимость				*1150*				
196	23-010502-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75х4,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	3,4845	592,42	--	2064	--	88	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25,12*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,12*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,40*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
197	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	12	851,58	520,37	10219	6244	4327	0,41	
				331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	
		Накладные расходы -		*360,62*		*4327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15710*				
198	Прайс лист "ArT PIAsT",стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11. ПЭ75/СТ76х4								
		шт.	3	15178,57	--	45536	--	1931	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*643,57*		*1931*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*643,57*				*1931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265,77*		*3797*				
		Сметная стоимость				*51264*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75								
			3	1785,71	--	5357	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,71*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,71*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,91*		*447*				
		Сметная стоимость				*6031*				
200	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 75								
			3	3571,43	--	10714	--	454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,43*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,43*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,83*		*893*				
		Сметная стоимость				*12062*				
201	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм), d 150/79 мм ГОСТ 15180-86								
			0,003	498119,04	--	1494	--	63	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21120,25*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21120,25*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41539,14*		*125*				
		Сметная стоимость				*1682*				
202	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком								
			6	4260,92	--	25566	--	8216	2,36	14
		сальник		1888,05	--	11328	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1369,40*		*8216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*6842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*2703*				
		Сметная стоимость				*36485*				
203	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство								
			0,15	17047,04	661,24	2557	99	190	1,35	--
		м3		927,81	153,77	139	23	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1269,61*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*220*				
		Сметная стоимость				*2967*				
204	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			4,14	4567,41	118,78	18909	492	2848	1,02	--
		м3 основания		733,97	29,69	3039	123	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*688,00*		*2848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*885*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,43*		*1741*				
		Сметная стоимость				*23498*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН Д90 /8353.05-05/ - 3 шт								
205	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/**								
			0,0015	**497084,90**	**163377,62**	**746**	**245**	**410**	**352,00**	**1**
		км трубопровода		**321298,56**	68816,39	**482**	**103**	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*92*				
		Сметная стоимость				*1249*				
206	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок, поз.1/**								
			1,506	**1385,57**	--	**2087**	--	88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,75*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,75*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,55*		*174*				
		Сметная стоимость				*2349*				
207	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр, поз.2/**								
			0,00216	**687311,59**	**242896,76**	**1485**	**525**	**762**	**442,00**	**1**
		км трубопровода		**403448,76**	**96481,88**	**871**	**208**	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*352762,31*		*762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42305,39*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83205,91*		*180*				
		Сметная стоимость				*2427*				
208	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр, поз.2/**								
			2,16864	**3154,18**	--	**6840**	--	290	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,74*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,74*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,03*		*570*				
		Сметная стоимость				*7700*				
209	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж пластины (поз.3)**								
			0,02571	**40321,22**	**2355,00**	**1037**	61	620	46,60	**1**
		т конструкций		**35008,25**	297,67	**900**	8	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24122,58*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*553*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*133*				
		Сметная стоимость				*1790*				
210	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3: лист1 - 7.94 кг)	0,02571	310025,52	--	7971	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*338*		*338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*665*				
		Сметная стоимость				*8974*				
211	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	851,58	520,37	10219	6244	4327	0,41	5
		шт.		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*360,62*		*4327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15710*				
212	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, ПЭ90/СТ89х4,5	3	17857,14	--	53571	--	2271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*757,14*		*2271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*757,14*				*2271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1489,14*		*4467*				
		Сметная стоимость				*60310*				
213	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	3	2232,14	--	6696	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,64*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,64*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,14*		*558*				
		Сметная стоимость				*7538*				
214	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	3	4017,86	--	12054	--	511	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170,36*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,36*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,06*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13570*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм), d 150/94 мм ГОСТ 15180-86								
			0.003	498119,04	--	1494	--	63	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21120,25*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21120,25*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41539,14*		*125*				
		Сметная стоимость				*1682*				
216	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком								
			6	4260,92	--	25566	--	8216	2,36	14
		сальник		1888,05	--	11328	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1369,40*		*8216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*6842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*2703*				
		Сметная стоимость				*36485*				
217	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство	0.15	17047,04	661,24	2557	99	190	1,35	--
		м3		927,81	153,77	139	23	48,5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1269,61*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*220*				
		Сметная стоимость				*2967*				
218	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4.14	4567,41	118,78	18909	492	2848	1,02	4
		м3 основания		733,97	29,69	3039	123	62,1	0.04	--
		Накладные расходы -		*688,00*		*2848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*1741*				
		Сметная стоимость				*23498*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗИ Д110 /8353.05-06/ - 2 шт								
219	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/								
			0,001	497084,90	163377,62	497	163	274	352,00	--
		км трубопровода		321298,56	68816,39	321	69	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*62*				
		Сметная стоимость				*832*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/								
			1,004	2146,44	–	2155	–	91	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*91,01*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,01*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,00*		*180*				
		Сметная стоимость				*2426*				
221	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр, поз.2/								
			0,00144	904647,05	430600,82	1303	620	594	458,00	I
		км трубопровода		418053,24	160058,09	602	230	62,1	173,46	–
		Накладные расходы -		*412586,07*		*594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*359007,14*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53578,94*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105378,65*		*152*				
		Сметная стоимость				*2049*				
222	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/								
			1,44576	5064,28	–	7322	–	310	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*214,73*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,73*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,32*		*611*				
		Сметная стоимость				*8243*				
223	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)								
			0,01588	40321,22	2355,00	640	37	383	46,60	I
		т конструкций		35008,25	297,67	556	5	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*24122,58*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
224	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3; лист1 - 7,94 кг)								
			0,01588	310025,52	–	4923	–	209	–	
		т		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*13145,08*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*411*				
		Сметная стоимость				*5542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,3 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим) и присыпкой слоем грунта толщ.10 см (поз.4)								
			0,0022	220777,94	61791,43	486	136	276	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	350	45	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*125430,65*		*276*		*245*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*823*				
		Сметная стоимость								
226	23-010502-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			2,222	1269,31	--	2820	--	120	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,82*		*120*		*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,85*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
227	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	3
		шт.		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,62*		*2885*		*2491*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*		*776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*10474*				
		Сметная стоимость								
228	Прайс лист "АгТ PlAsT",стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, ПЭ110/СТ108х5								
			2	28571,43	--	57143	--	2423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1211,43*		*2423*		*2423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2382,63*		*4765*				
		Сметная стоимость				*64331*				
229	Прайс лист "АгТ PlAsT",стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110								
			2	2589,29	--	5179	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,79*		*220*		*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,79*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,93*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				
230	Прайс лист "АгТ PlAsT",стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110								
			2	4910,71	--	9821	--	416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*208,21*		*416*		*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,21*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,51*		*819*				
		Сметная стоимость				*11056*				
231	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм). d 210/114 мм ГОСТ 15180-86								
		1000 шт.	0,002	658879,20	--	1318	--	56	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27936,48*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27936,48*				*56*		
		Сметная стоимость		*54945,25*		*110*				
232	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком				*1484*				
		сальник	4	4260,92	--	17044	--	5478	2,36	9
		Накладные расходы -		1888,05	--	7552	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1369,40*		*5478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1140,38*				*4562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,02*				*916*		
		Сметная стоимость		*450,43*		*1802*				
233	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7.5. Устройство				*24323*				
		м3	0,1	17047,04	661,24	1705	66	127	1,35	
		Накладные расходы -		927,81	153,77	93	15	48,5	0,18	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1269,61*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*524,57*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*745,04*				*75*		
		Сметная стоимость		*1465,33*		*147*				
234	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство				*1978*				
		м3 основания	2,76	4567,41	118,78	12606	328	1899	1,02	
		Накладные расходы -		733,97	29,69	2026	82	62,1	0,04	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*688,00*		*1899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,23*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,77*				*590*		
		Сметная стоимость		*420,43*		*1160*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д160 /8353.05-08/ - 1 шт				*15665*				
235	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок. поз.1/								
		км трубопровода	0,0005	687311,59	242896,76	344	121	176	442,00	
		Накладные расходы -		403448,76	96481,88	202	48	62,1	106,49	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*352762,31*		*176*				
				310456,93				*155*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42305,39*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83205,91*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
236	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок, поз.1/**								
		м	0,502	3154,18	--	1583	--	67	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		Накладные расходы -		*133,74*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,74*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,03*		*132*				
		Сметная стоимость				*1782*				
237	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	**Трубы(1415+500) водопроводные стальные. диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр/**								
		км трубопровода	0,00072	1000071,07	447398,78	720	322	340	544,00	-
				496552,32	167335,54	358	120	62,1	181,41	-
		Накладные расходы -		*472157,81*		*340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*412274,36*				*297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59883,45*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117778,31*		*85*				
		Сметная стоимость				*1145*				
238	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 273 мм. толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/**								
		м	0,72288	9051,26	--	6543	--	277	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		Накладные расходы -		*383,77*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*383,77*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*754,80*		*546*				
		Сметная стоимость				*7366*				
239	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)								
		т конструкций	0,00711	40321,22	2355,00	287	17	172	46,60	
				35008,25	297,67	249	2	60,9	0,31	
		Накладные расходы -		*24122,58*		*172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*37*				
		Сметная стоимость				*495*				
240	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3: лист1 - 7,11 кг)**								
		т	0,00711	310025,52	--	2204	--	93	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		Накладные расходы -		*13145,08*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*184*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2481*				
241	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160х9.1 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим) и присыпкой слоем грунта толщ.10 см								
			0,0011	287992.28	87943,67	317	97	177	247,00	--
		км трубопровода		199953.91	29176,53	220	32	62.1	38,24	--
		Накладные расходы -		*160533,97*		*177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18243,97*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35882,10*		*39*				
		Сметная стоимость				*533*				
242	23-010502-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9.1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			1,111	2667,86	--	2964	--	126	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,12*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,12*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,48*		*247*				
		Сметная стоимость				*3337*				
243	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	
		Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
244	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, ПЭ160/СТ159х5								
			1	58035,71	--	58036	--	2461	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2460,71*		*2461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2460,71*				*2461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4839,71*		*4840*				
		Сметная стоимость				*65336*				
245	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160								
			1	4910,71	--	4911	--	208	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*208,21*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,21*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,51*		*410*				
		Сметная стоимость				*5529*				
246	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160								
			1	8482,14	--	8482	--	360	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*359,64*		*360*		*360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,34*		*707*				
		Сметная стоимость				*9549*				
247	23-021101-1307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм). d 263/164 мм ГОСТ 15180-86								
			0.001	920656,08	--	921	--	39	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39035,82*		*39*		*39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39035,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76775,35*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
248	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком								
			2	4260,92	--	8522	--	2739	2.36	5
		сальник		1888,05	--	3776	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1369,40*		*2739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*2281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*901*				
		Сметная стоимость				*12162*				
249	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона класса В7.5. Устройство**								
			0.05	17047,04	661.24	852	33	63	1.35	
		м3		927,81	153,77	46	8	48.5	0.18	
		Накладные расходы -		*1269,61*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*73*				
		Сметная стоимость				*989*				
250	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			1.38	4567,41	118.78	6303	164	949	1.02	
		м3 основания		733,97	29.69	1013	41	62,1	0.04	
		Накладные расходы -		*688,00*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ - 11 шт /ст.труба Д=32х3, L=1,0 м; без ковера/								
251	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки на футляре на выходе из земли - труба 32х3 мм, L=1 м без ковера. Устройство								
			11	4769,89	1385,38	52469	15239	21804	2.74	
		шт.		2270,17	479,49	24972	5274	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*1982,18*		*21804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*18783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274,64*		—		*3021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,17*		*5942*				
		Сметная стоимость				*80215*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д=63 мм /8353.06.03/ - 2 шт								
252	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/								
		км трубопровода	0,00383	454160,49	139062,57	1739	533	980	336,00	1
				306694,08	59017,13	1175	226	62,1	67,82	—
		Накладные расходы -		*255992,39*		*980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*218*				
		Сметная стоимость				*2937*				
253	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок, поз.1/								
		м	3,84532	834,39	—	3208	—	136	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*35,38*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,38*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,58*		*268*				
		Сметная стоимость				*3612*				
254	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр, поз.2/								
		км трубопровода	0,00128	687311,59	242896,76	880	311	452	442,00	
				403448,76	96481,88	516	123	62,1	106,49	—
		Накладные расходы -		*352762,31*		*452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42305,39*		—		*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83205,91*		*107*				
		Сметная стоимость				*1438*				
255	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр, поз.2/								
		м	1,28512	3154,18	—	4053	—	172	—	
				—	—	—	—	—	—	
		Накладные расходы -		*133,74*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,74*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,03*		*338*				
		Сметная стоимость				*4563*				
256	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)								
		т конструкций	0,01714	40321,22	2355,00	691	40	413	46,60	
				35008,25	297,67	600	5	60,9	0,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24122,58*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
257	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3: лист1 - 8,57 кг)								
		т	0,01714	310025,52	--	5314	--	225	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*443*				
		Сметная стоимость				*5982*				
258	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,6 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим) и присыпкой слоем грунта толщ.10 см								
		км трубопровода	0,0012	195181,06	48527,34	234	58	136	179,00	--
				146606,37	15954,25	176	19	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113506,11*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				
259	23-010502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (поз.4)								
		м	1,212	416,66	--	505	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,67*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,67*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,75*		*42*				
		Сметная стоимость				*569*				
260	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	
		шт.		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	
		Накладные расходы -		*360,62*		*2885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*2491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*776*				
		Сметная стоимость				*10474*				
261	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 60,3х4,0								
			2	2946,43	--	5893	--	250	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*124,93*		*250*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,93*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,71*		*491*				
		Сметная стоимость				*6634*				
262	Прайс лист "ArT PIAs Г".стр.	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63**								
			2	1116,07	--	2232	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,32*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,07*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
263	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм), d 150/65 мм ГОСТ 15180-86**								
			0,002	498119,04	--	996	--	42	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21120,25*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21120,25*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41539,14*		*83*				
		Сметная стоимость				*1121*				
264	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Заделка концов футляров герметиком**								
			4	4260,92	--	17044	--	5478	2,36	
		сальник		1888,05	--	7552	--	60,4	--	
		Накладные расходы -		*1369,40*		*5478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*4562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*1802*				
		Сметная стоимость				*24323*				
265	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство**								
			0,1	17047,04	661,24	1705	66	127	1,35	
		м3		927,81	153,77	93	15	48,5	0,18	
		Накладные расходы -		*1269,61*		*127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*147*				
		Сметная стоимость				*1978*				
266	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			2,76	4567,41	**118,78**	12606	328	1899	1,02	
		м3 основания		733,97	**29,69**	2026	82	62,1	0,04	
		Накладные расходы -		*688,00*		*1899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15665*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗИ Д=90 мм /8353.06-05/ - 1 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/								
			0,001885	497084,90	163377,62	937	308	516	352,00	1
		км трубопровода		321298,56	68816,39	606	130	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*116*				
		Сметная стоимость				*1569*				
268	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок, поз.1/								
			1,89254	1385,57	--	2622	--	111	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,75*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,75*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,55*		*219*				
		Сметная стоимость				*2952*				
269	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр, поз.2/								
			0,00064	904647,05	430600,82	579	276	264	458,00	--
		км трубопровода		418053,24	160058,09	268	102	62,1	173,46	--
		Накладные расходы -		*412586,07*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*359007,14*				*230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53578,94*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105378,65*		*67*				
		Сметная стоимость				*910*				
270	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			0,64256	4069,77	--	2615	--	111	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,56*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,56*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,39*		*218*				
		Сметная стоимость				*2944*				
271	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)								
			0,00857	40321,22	2355,00	346	20	207	46,60	
		т конструкций		35008,25	297,67	300	3	60,9	0,31	
		Накладные расходы -		*24122,58*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*44*				
		Сметная стоимость				*597*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3; лист 1 - 8,57 кг)								
			0,00857	310025,52	--	2657	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*222*				
		Сметная стоимость				*2991*				
273	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90,0х5,2 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим и присыпкой слоем грунта толщ.10 см								
			0,0006	220777,94	61791,43	132	37	75	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	95	12	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*125430,65*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*17*				
		Сметная стоимость				*224*				
274	23-010502-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (поз.4)								
			0,606	897,59	--	544	--	23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,06*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,06*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,85*		*45*				
		Сметная стоимость				*612*				
275	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	
		Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
276	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 88,9х5,6								
			1	4017,86	--	4018	--	170	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*170,36*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,36*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,06*		*335*				
		Сметная стоимость				*4523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11. ПЭ90/СТ89х4,5	1	17857,14	--	17857	--	757	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*757,14*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*757,14*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1489,14*		*1489*				
		Сметная стоимость				*20103*				
278	Прайс лист "ArT PlAsT",стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11. DN 90	1	2232,14	--	2232	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,64*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,64*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,14*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
279	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм). d 150/98 мм ГОСТ 15180-86	0,001	498119,04	--	498	--	21	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21120,25*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21120,25*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41539,14*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
280	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком	2	4260,92	--	8522	--	2739	2,36	5
		сальник		1888,05	--	3776	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1369,40*		*2739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*2281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*901*				
		Сметная стоимость				*12162*				
281	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство	0,05	17047,04	661,24	852	33	63	1,35	
		м3		927,81	153,77	46	8	48,5	0,18	
		Накладные расходы -		*1269,61*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*73*				
		Сметная стоимость				*989*				
282	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1,38	4567,41	118,78	6303	164	949	1,02	
		м3 основания		733,97	29,69	1013	41	62,1	0,04	
		Накладные расходы -		*688,00*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*295*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЭН Д=110 мм /8353.06-06/ - 1 шт								
283	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/	0,00185	497084,90	163377,62	920	302	506	352,00	1
		км трубопровода		321298,56	68816,39	594	127	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*114*				
		Сметная стоимость				*1540*				
284	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм. толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/	1,89254	2146,44	--	4062	--	172	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*91,01*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,01*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,00*		*339*				
		Сметная стоимость				*4573*				
285	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр, поз.2/	0,00064	904647,05	430600,82	579	276	264	458,00	
		км трубопровода		418053,24	160058,09	268	102	62,1	173,46	
		Накладные расходы -		*412586,07*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*359007,14*				*230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53578,94*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105378,65*		*67*				
		Сметная стоимость				*910*				
286	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм. толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	0,64256	4069,77	--	2615	--	111	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172,56*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,56*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,39*		*218*				
		Сметная стоимость				*2944*				
287	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)	0,00794	40321,22	2355,00	320	19	192	46,60	
		т конструкций		35008,25	297,67	278	2	60,9	0,31	
		Накладные расходы -		*24122,58*		*192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*171*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*41*				
		Сметная стоимость				*552*				
288	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3; лист1 - 7.94 кг)								
			0,00794	310025,52	--	2462	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*205*				
		Сметная стоимость				*2772*				
289	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 110х6,3 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим) и присыпкой слоем грунта толщ.10 см (поз.4)								
			0.0007	220777,94	61791,43	155	43	88	194,00	--
		км трубопровода		158891,82	20413,31	111	14	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*125430,65*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*78*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*19*				
		Сметная стоимость				*262*				
290	23-010502-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			0,707	1269,31	--	897	--	38	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,82*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,82*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,85*		*75*				
		Сметная стоимость				*1010*				
291	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	
		Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
292	Прайс лист "АгТ PlasT".стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 114,3х6,3								
			1	7589,29	--	7589	--	322	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*321,79*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,79*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,89*		*633*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8544*				
293	Прайс лист "АгГ PlAsT",стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, ПЭ110/СТ108х5	1	28571,43	--	28571	--	1211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1211,43*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,43*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2382,63*		*2383*				
		Сметная стоимость				*32165*				
294	Прайс лист "АгГ PlAsT",стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	1	2589,29	--	2589	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,79*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,79*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,93*		*216*				
		Сметная стоимость				*2915*				
295	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск из паронита марки ПМБ толщина 1 мм (толщ.6 мм). d 210/116 мм ГОСТ 15180-86	0,001	658879,20	--	659	--	28	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27936,48*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27936,48*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54945,25*		*55*				
		Сметная стоимость				*742*				
296	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком	2	4260,92	--	8522	--	2739	2,36	
		сальник		1888,05	--	3776	--	60,4	--	
		Накладные расходы -		*1369,40*		*2739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*2281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*901*				
		Сметная стоимость				*12162*				
297	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7,5. Устройство	0,05	17047,04	661,24	852	33	63	1,35	
		м3		927,81	153,77	46	8	48,5	0,18	
		Накладные расходы -		*1269,61*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*73*				
		Сметная стоимость				*989*				
298	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1,38	4567,41	118,78	6303	164	949	1,02	
		м3 основания		733,97	29,69	1013	41	62,1	0,04	
		Накладные расходы -		*688,00*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*654*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				295		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д=250 мм /8353.06-13/ - 1 шт								
299	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (Д=285х5). Укладка с пневматическим испытанием /патрубок, поз.1/								
		км трубопровода	0,001756	1142119,92	531942,50	2006	934	937	607,00	1
				554057,46	195755,90	973	344	62,1	210,86	--
		Накладные расходы -		*533802,87*		*937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*465634,10*				*818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68168,77*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134073,82*		*235*				
		Сметная стоимость				*3179*				
300	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 275 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок, поз.1/								
		м	1,763024	9051,26	--	15958	--	677	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*383,77*		*677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*383,77*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*754,80*		*1331*				
		Сметная стоимость				*17965*				
301	11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр/								
		км трубопровода	0,00064	1469312,90	698771,28	940	447	438	775,00	-
				707404,50	253824,88	453	162	62,1	270,61	-
		Накладные расходы -		*684531,86*		*438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*596923,44*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87608,42*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172307,58*		*110*				
		Сметная стоимость				*1488*				
302	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр поз.2/								
		м	0,64256	17303,76	--	11119	--	471	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*733,68*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*733,68*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1443,00*		*927*				
		Сметная стоимость				*12518*				
303	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины (поз.3)								
		т конструкций	0,00938	40321,22	2355,00	378	22	226	46,60	
				35008,25	297,67	328	3	60,9	0,31	
		Накладные расходы -		*24122,58*		*226*				