1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					10 798			
		Итого с временными зданиями сооружениями					3 821 359			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%					151 326			
		Поправка на транспорт привозных материалов					19 101			
		Затраты за выслугу лет 1%					38 214			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					15 285			
		Затраты на анализ воды					2 485			
		Затраты на разъездной характер работ.					103 397			
		Итого дополнительные затраты на строительство					329 807			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					4 151 166			
		Итого в базовых ценах 2001 года					4 151 166			
		Итого в текущих ценах К-1,613					6 695 831			
		Итого в текущих ценах					6 695 831			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					133 917			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					6 829 748			
		Итого в текущих ценах					**6 829 748**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**13 659**			
		Итого					**6 843 407**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**821 209**			
		Сметная стоимость строительства					**7 664 616**			

Заказчик_____ Технический надзор_____ Подрядчик_____

14.06.2010.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Договор строительного подряда №1 от 02.03.2012 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№1	02.03.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	37 779 783							4 047 834
в том числе за текущий месяц		28 524 741						3 056 222

К оплате: двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысяча семьсот сорок один тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Калиев Н.Н. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер
- Нуринского района

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сети										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	840	9,85	9,85	8272	8272	2194	--	--		
		м3		--	2,69	--	2262	97	0,01	7		
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	840	14,08	14,08	11825	11825	3137	--	--		
		м3		--	3,85	--	3234	97	0,01	11		
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	1163,66	28,03	26,50	32619	30831	9263	0,01	12		
		м3		1,54	6,67	1787	7762	97	0,02	27		
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	107,61	30,83	29,14	3318	3136	942	0,01	1		
		м3		1,69	7,34	182	790	97	0,03	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	685,89	29,64	28,03	20328	19224	5766	0,01	8
		м3		1,61	7,06	1104	4840	97	0,02	17
6	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,76	38,59	36,49	8906	8421	2526	0,01	3
		м3		2,10	9,19	485	2120	97	0,03	7
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35,99	262,72	--	9455	--	10684	1,85	67
		м3		262,72	--	9455	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	3,33	302,12	--	1006	--	1137	2,13	7
		м3		302,12	--	1006	--	113	--	--
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,22	467,10	--	9912	--	11200	2,98	63
		м3		467,10	--	9912	--	113	--	--
10	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,14	791,10	--	5648	--	6383	4,27	31
		м3		791,10	--	5648	--	113	--	--
11	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	41,25	218,93	--	9031	--	10205	1,54	64
		м3		218,93	--	9031	--	113	--	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	3,49	251,77	--	879	--	993	1,77	6
		м3		251,77	--	879	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	22,49	389,25	--	8754	--	9892	2,48	56
		м3		389,25	--	8754	--	113	--	--
14	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	5,87	659,25	--	3870	--	4373	3,56	21
		м3		659,25	--	3870	--	113	--	--
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	109,03	289,15	289,15	31526	31526	19736	--	--
		м3		--	186,62	--	20347	97	0,86	94
16	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	31,55	42,20	40,26	1331	1270	391	0,01	--
		м3		1,86	10,92	59	344	97	0,04	1
17	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5км	63,1	45,00	--	2840	--	568	0,19	12
		т		9,00	--	568	--	100	--	--
18	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	31,55	16,40	13,18	517	416	151	--	--
		м3		--	4,93	--	156	97	0,02	1
19	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	31,55	4,15	3,54	131	112	54	--	--
		м3		0,52	1,23	16	39	97	--	--
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	93,16	122,18	--	11382	--	12862	0,89	82
		м3		122,18	--	11382	--	113	--	--
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1262,16	6,83	6,83	8615	8615	2285	--	--
		м3		--	1,87	--	2356	97	0,01	8
22	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	938,7	7,51	7,51	7048	7048	1870	--	--
		м3		--	2,05	--	1927	97	0,01	6
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	757,3	21,55	4,52	16317	3420	12510	0,11	82
				17,03	--	12897	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	563,22	25,65	5,38	14444	3028	11074	0,13	73
		м3		20,27	--	11416	--	97	--	--
25	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	2,67	10,46	10,46	28	28	7	--	--
		м3		--	2,86	--	8	97	0,01	--
26	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2,67	25,65	5,38	68	14	52	0,13	--
		м3		20,27	--	54	--	97	--	--
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,42	58881,69	25695,31	24730	10792	21779	194,00	81
		км		33075,00	6813,45	13892	2862	130	26,38	11
28	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 100 SDR21-110x4,2 "питьевая"	424,2	596,00	--	252823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,27	8209,48	1879,87	191035	43745	59713	8,86	206
		м3		1435,50	538,43	33404	12529	130	2,06	48
30	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,79	16559,36	2104,76	29641	3768	6948	13,90	25
		м3		2362,50	623,48	4229	1116	130	2,48	4
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,5	24400,00	--	256200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	25,2	6380,00	--	160776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,06	134,00	--	3358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,112	9671,75	95,97	1083	11	95	4,90	1
		м3		771,75	36,25	86	4	105	0,18	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,112	134,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,1478	247994,13	49389,75	36663	7302	15651	312,70	46
		т		62775,00	18657,00	9281	2758	130	91,12	13
38	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	14	13400,00	--	187600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,2391	133700,00	--	31970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,33	53,32	0,04	497	--	70	0,04	--
		м2		8,32	--	78	--	90	--	--
41	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	36,99	379593	777	8231	1,82	38
		шт		288,00	13,50	6048	283	130	0,07	1
42	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	61	492,00	--	30012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	61	300,57	225,64	18335	13764	10191	0,41	25
				69,53	58,98	4241	3598	130	0,23	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	61	1263,86	--	77095	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 10м	840	8,37	8,37	7031	7031	1865	--	--
		м3		--	2,29	--	1923	97	0,01	6
46	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	4200	14,08	14,08	59123	59123	15683	--	--
		м3		--	3,85	--	16168	97	0,01	53
47	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	4200	1,22	1,22	5132	5132	1038	--	--
		м2		--	0,25	--	1070	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1984358	288630			1011
			Тенге			159764	88494			336
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1952388				
		Материалы -	Тенге			410252				
		Всего заработная плата -	Тенге				248258,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			547531				
		Местные материалы -	Тенге			543939				
		Транспортные расходы -	Тенге			2840				
		Накладные расходы -	Тенге			281519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42228,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2367941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1488
		Сметная заработная плата -	Тенге				290486,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31970				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2401830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1488
		Сметная заработная плата -	Тенге				290486,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Подключение водопровода к жилым домам								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1789	4,85	4,85	8678	8678	2921	--	--
		м3		--	1,68	--	3011	97	0,01	10
49	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1789	7,14	7,14	12768	12768	4297	--	--
		м3		--	2,48	--	4430	97	0,01	14
50	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3697,3	29,64	28,03	109581	103628	31080	0,01	41
		м3		1,61	7,06	5953	26088	97	0,02	91
51	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	109,35	32,60	30,83	3565	3371	1011	0,01	1
		м3		1,77	7,76	194	849	97	0,03	3
52	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4718,02	46,51	44,35	219428	209237	87813	0,02	71
		м3		2,16	17,03	10191	80338	97	0,07	325
53	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	260,27	467,10	--	121572	--	137376	2,98	775
		м3		467,10	--	121572	--	113	--	--
54	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	3,38	560,52	--	1895	--	2141	3,57	12
				560,52	--	1895	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
55	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	112,73	289,15	289,15	32595	32595	20406	--	--
		м3		--	186,62	--	21037	97	0,86	97
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	703,99	134,10	--	94405	--	106678	0,97	684
		м3		134,10	--	94405	--	113	--	--
57	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7809,68	7,51	7,51	58639	58639	15554	--	--
		м3		--	2,05	--	16035	97	0,01	52
58	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4685,81	25,65	5,38	120173	25192	92132	0,13	604
		м3		20,27	--	94981	--	97	--	--
59	Е0101-18-6	Погрузка оставшегося вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	274,65	78,35	72,93	21518	20030	8630	0,04	10
		м3		5,42	26,97	1489	7408	97	0,11	30
60	С010333-А5- 1	Отвозка оставшегося вытесненногогрунта автосамосвалами на расстояние до 5км	535,57	45,00	--	24101	--	4820	0,19	101
		т		9,00	--	4820	--	100	--	--
61	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	274,65	3,79	3,24	1040	891	426	--	1
		м3		0,48	1,12	132	308	97	--	1
62	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,71	58881,69	25695,31	100570	43888	88568	194,00	331
		км		33075,00	6813,45	56492	11637	130	26,38	45
63	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм и диам.32мм	0,081	47611,09	17877,09	3856	1448	3622	173,00	14
		км		29700,00	4698,68	2406	381	130	18,10	1
64	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"	1725,08	371,00	--	640005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-279 Изм.	Труба ПЭ 100 SDR17-32х2,3 "питьевая"	81,81	93,00	--	7608	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и доп.вып.5 СН									
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	71,6	8209,48	1879,87	587799	134599	183733	8,86	634
		м3		1435,50	538,43	102782	38552	130	2,06	148
67	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,37	16559,36	2104,76	88924	11303	20845	13,90	75
		м3		2362,50	623,48	12687	3348	130	2,48	13
68	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	75,25	24400,00	--	1836100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	76,54	6380,00	--	488325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	76,97	134,00	--	10314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-33-5	Футляры из стальныхтруб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,49	247994,13	49389,75	121517	24201	51872	312,70	153
		т		62775,00	18657,00	30760	9142	130	91,12	45
72	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	43	13400,00	--	576200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,8729	133700,00	--	116707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38,41	53,32	0,04	2048	2	288	0,04	2
		м2		8,32	--	320	--	90	--	--
75	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	96	492,00	--	47232	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	96	300,57	225,64	28855	21661	16038	0,41	40
		шт		69,53	58,98	6675	5662	130	0,23	22
77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	96	1263,86	--	121330	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1789	4,85	4,85	8678	8678	2921	--	--
		м3		--	1,68	--	3011	97	0,01	10
79	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1789	7,14	7,14	12768	12768	4297	--	--
		м3		--	2,48	--	4430	97	0,01	14
80	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	8947	0,20	0,20	1815	1815	611	--	--
		м2		--	0,07	--	630	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5630611	735393			3550
			Тенге			547751	236296			922
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5513904				
		Материалы -	Тенге			118978				
		Всего заработная плата -	Тенге				784047,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1392375				
		Местные материалы -	Тенге			2700126				
		Транспортные расходы -	Тенге			24101				
		Накладные расходы -	Тенге			888080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133212,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6786103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4917
		Сметная заработная плата -	Тенге				917259,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116707				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7002				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6909812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				917259,00			4917
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7614969	1024023			4562
			Тенге			707516	324790			1259
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			7466292				
	Всего заработная плата -		Тенге			529230				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1032306,00			
	Местные материалы -		Тенге			1939906				
	Транспортные расходы -		Тенге			3244065				
		Накладные расходы -	Тенге			26940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1169599				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				175440,00			585
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518153				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9154044				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1207745,00			6405
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8921				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			157598				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9311642				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Оборудование	Тенге				1207745,00			6405
		Строительно-монтажные работы								
		Прочие					**9 311 642**			
		Временные здания и сооружения 1,92 %					178 784			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					26 818			
		Итого с временными зданиями сооружениями					9 490 426			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%					375 821			
		Поправка на транспорт привозных материалов					2 513 734			
		Затраты за выслугу лет 1%					94 904			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					37 962			
		Затраты на анализ воды					6 125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на разъездной характер работ.					253 605			
		Итого дополнительные затраты на строительство					3 282 151			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					12 772 577			
		Итого в базовых ценах 2001 года					12 772 577			
		Итого в текущих ценах К-1,951					24 919 297			
		Итого в текущих ценах					24 919 297			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					498 386			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					25 417 683			
		Итого в текущих ценах					**25 417 683**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**50 835**			
		Итого					**25 468 518**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**3 056 222**			
		Сметная стоимость строительства					**28 524 741**			

Заказчик: _____ **Технический надзор:** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Договор генподряда №3 от 09.02.2011 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		3	09.02.2011				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	13 487 644							1 445 105
в том числе за текущий месяц		13 433 644						1 439 319

К оплате: Тринадцать миллионов четыресто тридцать три тысячи шестьсот сорок четыре тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Абакиров О.Ж. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.Х. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер
- Нуринского района

АКТ
выполненных работ за май месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	1662	9,85	9,85	16366	16366	4341	--	--
		м3		--	2,69	--	4475	97	0,01	15
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	1662	14,08	14,08	23396	23396	6206	--	--
		м3		--	3,85	--	6398	97	0,01	21
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4305,5	28,03	26,50	120688	114074	34271	0,01	46
		м3		1,54	6,67	6613	28718	97	0,02	100
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	398	30,83	29,14	12272	11600	3485	0,01	5
		м3		1,69	7,34	672	2920	97	0,03	10
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2537,8	29,64	28,03	75215	71129	21333	0,01	28
				1,61	7,06	4086	17907	97	0,02	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	853,8	38,59	36,49	32951	31158	9348	0,01	12
		м3		2,10	9,19	1793	7844	97	0,03	27
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	133,17	262,72	--	34986	--	39534	1,85	246
		м3		262,72	--	34986	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,3	302,12	--	3716	--	4199	2,13	26
		м3		302,12	--	3716	--	113	--	--
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	78,5	467,10	--	36667	--	41434	2,98	234
		м3		467,10	--	36667	--	113	--	--
10	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,4	791,10	--	20885	--	23600	4,27	113
		м3		791,10	--	20885	--	113	--	--
11	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	152,6	218,93	--	33409	--	37752	1,54	235
		м3		218,93	--	33409	--	113	--	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	12,9	251,77	--	3248	--	3670	1,77	23
		м3		251,77	--	3248	--	113	--	--
13	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	83,2	389,25	--	32386	--	36596	2,48	206
		м3		389,25	--	32386	--	113	--	--
14	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	21,74	659,25	--	14332	--	16195	3,56	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		659,25	--	14332	--	113	--	--
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	403,4	289,15	289,15	116641	116641	73022	--	--
		м3		--	186,62	--	75280	97	0,86	346
16	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	116,7	42,20	40,26	4925	4698	1447	0,01	2
		м3		1,86	10,92	217	1274	97	0,04	4
17	С010333-А5- 1	Перевозка вытесненного грунта, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	233,46	45,00	--	10506	--	2101	0,19	44
		т		9,00	--	2101	--	100	--	--
18	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	116,7	16,40	13,18	1913	1538	558	--	--
		м3		--	4,93	--	575	97	0,02	3
19	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	116,7	4,15	3,54	485	413	198	--	--
		м3		0,52	1,23	61	144	97	--	--
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	344,69	122,18	--	42114	--	47589	0,89	305
		м3		122,18	--	42114	--	113	--	--
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4670	6,83	6,83	31877	31877	8456	--	--
		м3		--	1,87	--	8717	97	0,01	28
22	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3473,2	7,51	7,51	26078	26078	6917	--	--
		м3		--	2,05	--	7131	97	0,01	23
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2802	21,55	4,52	60372	12654	46287	0,11	303
		м3		17,03	--	47718	--	97	--	--
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2083,9	25,65	5,38	53444	11204	40973	0,13	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	42241	--	97	--	--
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,34	58881,69	25695,31	137783	60127	121341	194,00	454
		км		33075,00	6813,45	77396	15943	130	26,38	62
26	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х4,2 мм "питьевая"	2363,4	596,00	--	1408586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,95	8209,48	1879,87	221245	50662	69157	8,86	239
		м3		1435,50	538,43	38687	14511	130	2,06	56
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	14,06	24400,00	--	343064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	9,9	2990,00	--	29601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой до 0,3 м, Dв 700 мм	3,45	3737,50	--	12894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	14,4	6380,00	--	91872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,95	134,00	--	3611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	15	411,46	17,71	6172	266	4651	1,40	21
		шт		231,75	6,75	3476	101	130	0,03	--
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	6480,00	--	97200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1,06	107786,81	398,18	114254	422	9509	42,10	45
		т		6750,00	150,75	7155	160	130	0,74	1
36	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фассоных частей	160,44	32,52	0,05	5217	8	842	0,03	5
		м2		5,81	0,02	932	3	90	--	--
37	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	37	492,00	--	18204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	300,57	225,64	11121	8349	6181	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2573	2182	130	0,23	8
39	СПрайс-лист ТОО "Тритон	Втулка под фланец ПНД 110	37	1263,86	--	46763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1662	8,37	8,37	13911	13911	3690	--	--
		м3		--	2,29	--	3804	97	0,01	12
41	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	1662	14,08	14,08	23396	23396	6206	--	--
		м3		--	3,85	--	6398	97	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	**8311,36**	**1,22**	**1,22**	**10156**	**10156**	**2054**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,25**	**--**	**2117**	**97**	**--**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3403924**	**640124**			**2953**
			Тенге			**457463**	**206604**			**807**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3403924**				
	Материалы -		Тенге			**121520**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**664068,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1570753**				
	Местные материалы -		Тенге			**605660**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**10506**				
		Накладные расходы -	Тенге			**733142**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**367**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**109971,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**248224**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4385291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**774039,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4385291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**774039,00**			

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	
Прочие	**4 385 291**
Временные здания и сооружения 1,92 %	84 198
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	12 630
Итого с временными зданиями сооружениями	4 469 489
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	176 992
Поправка на транспорт привозных материалов	1 183 836
Затраты за выслугу лет 1%	44 695
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	17 878
Затраты на анализ воды	2 885
Затраты на разъездной характер работ.	119 434
Итого дополнительные затраты на строительство	1 545 720
Итого с дополнительными затратами на строительство	6 015 208
Итого в базовых ценах 2001 года	6 015 208
Итого в текущих ценах К-1,951	11 735 671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах					11 735 671			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					234 713			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					11 970 384			
		Итого в текущих ценах					**11 970 384**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**23 941**			
		Итого					**11 994 325**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 439 319**			
		Сметная стоимость строительства					**13 433 644**			

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Договор строительного подряда №1 от 02.03.2012 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№1	02.03.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	9 255 042							991 612
в том числе за текущий месяц		9 255 042						991 612

К оплате: девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч сорок две тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Калиев Т.Н. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Форма 4

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер
- Нуринского района

АКТ

выполненных работ за май месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах пересечения с дорогами**	2	408,11	169,61	816	339	645	1,55	3
		м3		238,50	4,07	477	8	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах пересечения с дорогами**	6	66,75	51,25	401	308	200	0,12	1
		м3		15,50	9,62	93	58	133	0,04	--
3	С01031-А26- 1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	14	27,10	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А5- 1	**Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км**	14	45,00	--	630	--	126	0,19	3
		т		9,00	--	126	--	100	--	--
5	Е0101-24-5	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м**	724	4,85	4,85	3512	3512	1182	--	--
		м3		--	1,68	--	1218	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	724	7,14	7,14	5167	5167	1739	--	--
		м3		--	2,48	--	1793	97	0,01	6
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1512,55	29,64	28,03	44829	42394	12715	0,01	17
		м3		1,61	7,06	2435	10673	97	0,02	37
8	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	44,81	32,60	30,83	1461	1382	414	0,01	1
		м3		1,77	7,76	79	348	97	0,03	1
9	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1933,62	46,51	44,35	89930	85753	35989	0,02	29
		м3		2,16	17,03	4177	32926	97	0,07	133
10	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	106,67	467,10	--	49826	--	56303	2,98	317
		м3		467,10	--	49826	--	113	--	--
11	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,39	560,52	--	777	--	878	3,57	5
		м3		560,52	--	777	--	113	--	--
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	67,46	289,15	289,15	19506	19506	12211	--	--
		м3		--	186,62	--	12589	97	0,86	58
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	288,52	134,10	--	38691	--	43720	0,97	280
		м3		134,10	--	38691	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3200,7	7,51	7,51	24032	24032	6375	--	--
		м3		--	2,05	--	6572	97	0,01	21
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1920,42	25,65	5,38	49252	10325	37759	0,13	248
		м3		20,27	--	38927	--	97	--	--
16	Е0101-18-6	Погрузка оставшегося вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	112,56	78,35	72,93	8819	8209	3537	0,04	4
		м3		5,42	26,97	610	3036	97	0,11	12
17	С010333-А5- 1	Отвозка оставшегося вытесненногогрунта автосамосвалами на расстояние до 5км	219,5	45,00	--	9878	--	1976	0,19	41
		т		9,00	--	1976	--	100	--	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112,56	3,79	3,24	426	365	175	--	--
		м3		0,48	1,12	54	126	97	--	--
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,972	58881,69	25695,31	57233	24976	50403	194,00	189
		км		33075,00	6813,45	32149	6623	130	26,38	26
20	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"	981,72	371,00	--	364218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	37,59	8209,48	1879,87	308594	70664	96460	8,86	333
		м3		1435,50	538,43	53960	20240	130	2,06	77
22	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,79	16559,36	2104,76	29641	3768	6948	13,90	25
		м3		2362,50	623,48	4229	1116	130	2,48	4
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,5	24400,00	--	402600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	39,6	6380,00	--	252648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,38	134,00	--	5277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Футляры из стальныхтруб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,25	247994,13	49389,75	61999	12347	26465	312,70	78
		т		62775,00	18657,00	15694	4664	130	91,12	23
27	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	22	13400,00	--	294800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,4466	133700,00	--	59710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,65	53,32	0,04	1048	1	147	0,04	1
		м2		8,32	--	163	--	90	--	--
30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
31	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,175	247994,13	49389,75	43399	8643	18526	312,70	55
		т		62775,00	18657,00	10986	3265	130	91,12	16
33	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	42	32,52	0,05	1366	2	220	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	244	1	90	--	--
34	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	70	492,00	--	34440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	70	1263,86	--	88470	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	724	4,85	4,85	3512	3512	1182	--	--
		м3		--	1,68	--	1218	97	0,01	4
38	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	724	7,14	7,14	5167	5167	1739	--	--
		м3		--	2,48	--	1793	97	0,01	6
39	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3618	0,20	0,20	734	734	247	--	--
		м2		--	0,07	--	255	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2418684	346989			1667
			Тенге			261698	112683			446
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2358974				
	Материалы -		Тенге			81668				
	Всего заработная плата -		Тенге				374380,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			814328				
	Местные материалы -		Тенге			845505				
	Транспортные расходы -		Тенге			10508				
		Накладные расходы -	Тенге			431527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64729,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2957931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				439109,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59710				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3583				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63293				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3021224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2329
		Сметная заработная плата -	Тенге				439109,00			

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	
Прочие	3 021 224
Временные здания и сооружения 1,92 %	58 008
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8 701
Итого с временными зданиями сооружениями	3 079 232
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	121 938
Поправка на транспорт привозных материалов	815 598
Затраты за выслугу лет 1%	30 792
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	12 317
Затраты на анализ воды	1 987
Затраты на разъездной характер работ.	82 284
Итого дополнительные затраты на строительство	1 064 916
Итого с дополнительными затратами на строительство	4 144 147
Итого в базовых ценах 2001 года	4 144 147
Итого в текущих ценах К-1,951	8 085 232
Итого в текущих ценах	8 085 232
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	161 705
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	8 246 936
Итого в текущих ценах	**8 246 936**
Затраты на осуществление авторского надзора	**16 494**
Итого	**8 263 430**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**991 612**
Сметная стоимость строительства	**9 255 042**

Заказчик: _____ **Технический надзор:** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Доп. соглашение №___ от _____2010г к Договору генподряда № 6 от 17.03.2010 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2010 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		6	17.03.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	52 958 500							5 674 125
в том числе за текущий месяц		101 500						10 875

К оплате: сто одна тысяча пятьсот тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Аубакиров О.Ж._____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А._____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозерами с перемещением до 10 м м3	85,84	9,85 --	9,85 2,69	845 --	845 231	224 97	-- 0,01	-- 1
2	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м м3	85,84	14,08 --	14,08 3,85	1208 --	1208 330	321 97	-- 0,01	-- 1
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	119,7	29,64 1,61	28,03 7,06	3548 193	3355 845	1006 97	0,01 0,02	1 3
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,7	467,10 467,10	-- --	1729 1729	-- --	1954 113	2,98 --	11 --
5	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы м3	31,2	389,25 389,25	-- --	12144 12144	-- --	13723 113	2,48 --	77 --
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	17,79	134,10 134,10	-- --	2386 2386	-- --	2697 113	0,97 --	17 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	128,36	7,51	7,51	964	964	256	--	--
		м3		--	2,05	--	264	97	0,01	1
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	78,3	25,65	5,38	2008	421	1540	0,13	10
		м3		20,27	--	1587	--	97	--	--
9	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разравнивание вытесненного грунта бульдозером	8,45	10,46	10,46	88	88	23	--	--
		м3		--	2,86	--	24	97	0,01	--
10	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	8,45	16,55	16,55	140	140	37	--	--
		м3		--	4,53	--	38	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25061	7022			117
			Тенге			18040	1732			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25061	
Всего заработная плата -	Тенге		19772,00
Накладные расходы -	Тенге	21780	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3267,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2810	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49652	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		134
Сметная заработная плата -	Тенге		23039,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	49652	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		134
Сметная заработная плата -	Тенге		23039,00

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	49 652
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92 %	953
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	143
Итого с временными зданиями сооружениями	50 605
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	2 004
Поправка на транспорт привозных материалов	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты за выслугу лет 1%					506			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					202			
		Затраты на анализ воды					33			
		Затраты на разъездной характер работ.					1 369			
		Итого дополнительные затраты на строительство					4 368			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					54 973			
		Итого в базовых ценах 2001 года					54 973			
		Итого в текущих ценах К-1,613					88 671			
		Итого в текущих ценах					88 671			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					1 773			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					90 444			
		Итого в текущих ценах					**90 444**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**181**			
		Итого					**90 625**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**10 875**			
		Сметная стоимость строительства					**101 500**			

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Со[illegible]ю
Мин[illegible] Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Прсдсе[illegible]ель Агентства
Республ[illegible] Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 102 от 23 Ноября 2012 г.

Поставщик:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"**
РНН(БИН) и адрес поставщика:	**РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.**
ИИК поставщика:	**KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**
Договор (контракт) №	Договор №39 от 19.11.12г.
Условия по договору(контракту)	Безналичный расчет
Пункт назначения	
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №	*(государство, регион, область, город, район)*
Способ отправления	Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель:	РНН 620200243465 (БИН 040840003535), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 *РНН (БИН), наименование и адрес*
Грузополучатель:	РНН 300800211187 (БИН 091040018299), ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района", Адрес: 100900, Карагандинская область, Нуринский район, п.Киевка, ул. Мынбаева, 44 *РНН (БИН), наименование и адрес*
Получатель:	**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"**
РНН(БИН) и адрес получателя:	**РНН 300800211187 (БИН 091040018299) Адрес: 100900, Карагандинская область, Нуринский район, п.Киевка, ул. Мынбаева, 44**
ИИК получателя:	**KZ24070103KSN3008000 в ГУ Нуринское Райуправление Казначейства Департамент Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Шахтер, Нуринского района , за ноябрь 2012 года	усл	1	62895174.11	62895174.11	12 %	7547420.89	70442595.00	-----	-----
Всего по счету:					**62895174.11**		**7547420.89**	**70442595.00**		**-----**

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Зам.главного бухгалтера Умаргазиева Самал Султановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за главного бухгалтера
Кыдыралина Гульнара Сериковна
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Договор строительного подряда №39 от 19.11.2012 года.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№39	19.11.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	185 376 672							19 861 786
в том числе за текущий месяц		70 442 595						7 547 421

К оплате: семьдесят миллионов четыреста сорок две тысячи пятьсот девяносто пять тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Кулиев Н.Г. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Договор строительного подряда №39 от 19.11.2012 года.

АКТ
выполненных работ от 23.11.2012 г
за ноябрь месяц 2012 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	185 376 672
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	114 934 077
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	34 480 223
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	80 453 854
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	185 376 672
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 года	70 442 595
8	Удержание аванса, 30%	-
9	Удержание резерва, 5%	-
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**70 442 595**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и
и градостроительства Нуринского района"
Адрес: 100900 Карагандинская обл., Нуринский р/н,
п.Киевка, ул. Мынбаева 44
РНН 300800211187
ИИК KZ24070103KSN3008000
БИК KKMFKZ2A
БИН 091040018299
ГУ Комитет казначейства МФ РК

Начальник
Калиев Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
РНН 620200243465
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
БИН 060140002307
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
Мамбетжанов Б.А.

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер
- Нуринского района

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
1	**Е0122-31-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**0,251**	**8287,75**	**--**	**2080**	**--**	**2621**	**51,50**	13
		км		**8032,50**	**--**	**2016**	**--**	**130**	**--**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2080**	**--**			13
			Тенге			**2016**	**--**			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2080**				
		Материалы -	Тенге			**5**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2016,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**59**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2621**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**393,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**282**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2409,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2409,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог	4,8	408,11	169,61	1959	814	1549	1,55	7
		м3		238,50	4,07	1145	20	133	0,01	--
3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных дорог	14,4	66,75	51,25	961	738	481	0,12	2
		м3		15,50	9,62	223	139	133	0,04	1
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36,48	27,10	--	989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А5- 1	Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км	36,48	45,00	--	1642	--	328	0,19	7
		т		9,00	--	328	--	100	--	--
6	С010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т (обратный пробег составляет 36 ездок)	25	24,60	--	615	--	123	0,10	3
		км		4,92	--	123	--	100	--	--
7	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1998,08	9,85	9,85	19675	19675	5219	--	--
		м3		--	2,69	--	5380	97	0,01	18
8	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1998,08	14,08	14,08	28127	28127	7461	--	--
		м3		--	3,85	--	7692	97	0,01	25
9	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	9139,1	28,03	26,50	256178	242141	72746	0,01	97
		м3		1,54	6,67	14038	60959	97	0,02	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	764,47	30,83	29,14	23572	22280	6694	0,01	9
		м3		1,69	7,34	1292	5609	97	0,03	19
11	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4187,34	29,64	28,03	124104	117363	35199	0,01	47
		м3		1,61	7,06	6742	29546	97	0,02	103
12	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1408,79	38,59	36,49	54370	51412	15424	0,01	21
		м3		2,10	9,19	2958	12943	97	0,03	45
13	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	282,67	262,72	--	74262	--	83917	1,85	522
		м3		262,72	--	74262	--	113	--	--
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	23,65	302,12	--	7146	--	8075	2,13	50
		м3		302,12	--	7146	--	113	--	--
15	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	129,55	467,10	--	60512	--	68379	2,98	386
		м3		467,10	--	60512	--	113	--	--
16	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,56	791,10	--	34464	--	38944	4,27	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				791,10	--	34464	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	251,8	218,93	--	55126	--	62293	1,54	388
				218,93	--	55126	--	113	--	--
		м3								
18	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	21,3	251,77	--	5362	--	6059	1,77	38
				251,77	--	5362	--	113	--	--
		м3								
19	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	137,28	389,25	--	53436	--	60382	2,48	340
				389,25	--	53436	--	113	--	--
		м3								
20	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	35,87	659,25	--	23649	--	26724	3,56	128
				659,25	--	23649	--	113	--	--
		м3								
21	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	788,35	289,15	289,15	227948	227948	142704	--	--
				--	186,62	--	147117	97	0,86	676
		м3								
22	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	192,61	42,20	40,26	8128	7755	2388	0,01	2
				1,86	10,92	358	2103	97	0,04	7
		м3								
23	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5км	385,21	45,00	--	17335	--	3467	0,19	73
				9,00	--	3467	--	100	--	--
		т								
24	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	192,61	16,40	13,18	3158	2538	921	--	--
				--	4,93	--	950	97	0,02	5
		м3								
25	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	192,61	4,15	3,54	800	681	327	--	1
				0,52	1,23	100	237	97	--	1
		м3								
26	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	294	483,56	6,82	142166	2005	14375	0,26	76
				40,73	2,54	11975	747	113	0,01	4
		м2								
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	727,38	122,18	--	88872	--	100425	0,89	644
				122,18	--	88872	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8948,49	6,83	6,83	61082	61082	16202	--	--
		м3		--	1,87	--	16703	97	0,01	55
29	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5730,8	7,51	7,51	43030	43030	11414	--	--
		м3		--	2,05	--	11767	97	0,01	38
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4623,28	21,55	4,52	99613	20879	76372	0,11	499
		м3		17,03	--	78735	--	97	--	--
31	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3438,45	25,65	5,38	88183	18486	67607	0,13	444
		м3		20,27	--	69697	--	97	--	--
32	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыи бульдозером с перемещением до 10м	16,33	10,46	10,46	171	171	45	--	--
		м3		--	2,86	--	47	97	0,01	--
33	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16,33	25,65	5,38	419	88	321	0,13	2
		м3		20,27	--	331	--	97	--	--
34	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,96	58881,69	25695,31	174231	76033	153439	194,00	574
		км		33075,00	6813,45	97869	20161	130	26,38	78
35	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,054	51202,26	20326,01	2765	1098	2540	179,00	10
		км		30825,00	5353,43	1665	289	130	20,64	1
36	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 100 SDR21-110x4,2 "питьевая"	2988,86	596,00	--	1781359	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 80 SDR21-63x3,0 "питьевая"	54,54	215,00	--	11726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
38	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	12,74	8287,75	--	105586	--	133034	51,50	656
		км		8032,50	--	102334	--	130	--	--
39	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,054	8097,13	--	437	--	564	51,50	3
		км		8032,50	--	434	--	130	--	--
40	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	0,004	3630,00	--	15	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40,59	8209,48	1879,87	333223	76304	104158	8,86	360
		м3		1435,50	538,43	58267	21855	130	2,06	84
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,75	24400,00	--	408700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	39,95	6380,00	--	254881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	18,55	3970,00	--	73644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,8	134,00	--	5333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой до 1,0 м, Dв 700 мм	7,17	2990,00	--	21438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой до 0,3 м, Dв 700 мм	7,17	-3737,50	--	-26798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	783,91	245,44	3,82	192403	2995	35881	0,21	166
		м2		37,35	1,44	29279	1129	118	0,01	5
49	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,462	9671,75	95,97	4468	44	392	4,90	2
		м3		771,75	36,25	357	17	105	0,18	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,462	134,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,0154	247994,13	49389,75	3819	761	1630	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	967	287	130	91,12	1
52	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	22	13400,00	--	294800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,3352	133700,00	--	44816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,07	53,32	0,04	697	1	98	0,04	1
		м2		8,32	--	109	--	90	--	--
55	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	58	18075,87	36,99	1048400	2145	22733	1,82	106
				288,00	13,50	16704	783	130	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
56	Е0115-165-8	Обозначение указателейпожарных гидрантов краской	31,6	175,40	1,88	5543	59	2622	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2474	23	105	--	--
57	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	45	242,08	6,95	10894	313	8556	0,88	40
		шт		144,00	2,25	6480	101	130	0,01	--
58	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	22	411,46	17,71	9052	390	6821	1,40	31
		шт		231,75	6,75	5099	149	130	0,03	1
59	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	45	3500,00	--	157500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	22	6480,00	--	142560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,74	247994,13	49389,75	431785	85993	184317	312,70	544
		т		62775,00	18657,00	109298	32484	130	91,12	159
62	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	266,04	32,52	0,05	8651	13	1396	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1546	5	90	--	--
63	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	47	492,00	--	23124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	75	300,57	225,64	22543	16923	12530	0,41	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,53	58,98	5215	4424	130	0,23	17
		шт								
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	47	1263,86	--	59401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 63	1	587,66	--	588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 45^ ПНД 63	2	748,43	--	1497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Переход ПНД 110х63	2	987,41	--	1975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
70	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка для водопроводных колодцев	630,12	373,71	33,28	235483	20971	13817	0,03	21
				5,00	11,49	3151	7238	133	0,04	25
		м2								
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	11,8	8246,17	66,01	97305	779	2734	1,35	16
				195,75	24,93	2310	294	105	0,12	1
		м3								
72	Е0127-22-1	Восстановление щебеночного основанияпод асфальтобетонное покрытие дорог	672	373,86	33,28	251235	22365	14735	0,03	22
				5,00	11,49	3360	7719	133	0,04	27
		м2								
73	Е0127-53-3	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог	672	24,52	15,35	16478	10316	9831	0,03	23
				5,94	5,06	3992	3400	133	0,02	12
		м2								
74	Е0127-54-1К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	672	0,06	--	40	--	18	--	--
				0,02	--	13	--	133	--	--
		м2								
75	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	80,64	5200,00	--	419328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							1000
		т								
76	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного грунта бульдозером на расстояние до 10м	1998,08	8,37	8,37	16724	16724	4436	--	--
		м3		--	2,29	--	4573	97	0,01	15
77	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1998,08	14,08	14,08	28127	28127	7461	--	--
		м3		--	3,85	--	7692	97	0,01	25
78	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	9991,33	1,22	1,22	12209	12209	2469	--	--
		м2		--	0,25	--	2545	97	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8295386	1241773			6603
			Тенге			1045262	417125			1673
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8250570				
Материалы -			Тенге			1591585				
Всего заработная плата -			Тенге				1462387,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2474829				
Местные материалы -			Тенге			1880459				
Транспортные расходы -			Тенге			19591				
		Накладные расходы -	Тенге			1662777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				249417,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594801				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10508148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9107
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711803,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			44816				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			44816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2689				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10555653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9107
		Сметная заработная плата -	Тенге				1711803,00			

РАЗДЕЛ 3.Переход через дорогу №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С143101-1	Вода для гидравлического испытания трубопроводов	1,56	5,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8038,13	--	24	--	31	51,50	--
		км		8032,50	--	24	--	130	--	--
81	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,064	8052,75	--	515	--	668	51,50	3
		км		8032,50	--	514	--	130	--	--
82	С143101-1	Вода для испытания трубопровода	3,49	5,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			565	--			3
			Тенге			538	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			565				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				538,00			
	Местные материалы -		Тенге			25				
		Накладные расходы -	Тенге			700				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				643,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				643,00			
		РАЗДЕЛ 4.Переход через дорогу №2								
83	С143101-1	Вода для гидравлического испытания трубопроводов	1,8	5,00	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8038,13	--	24	--	31	51,50	--
		км		8032,50	--	24	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,037	8052,75	--	298	--	386	51,50	2
		км		8032,50	--	297	--	130	--	--
86	С143101-1	Вода для испытания трубопровода	4,03	5,00	--	20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			351	--			2
			Тенге			321	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				321,00			
	Местные материалы -		Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			418				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				384,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				384,00			
		РАЗДЕЛ 5.Переход через дорогу №3								
87	С143101-1	Вода для гидравлического испытания трубопроводов	0,69	5,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8038,13	--	24	--	31	51,50	--
		км		8032,50	--	24	--	130	--	--
89	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,037	8052,75	--	298	--	386	51,50	2
		км		8032,50	--	297	--	130	--	--
90	С143101-1	Вода для испытания трубопровода	1,77	5,00	--	9	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**334**	**--**			2
			Тенге			**321**	**--**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				321,00			
	Местные материалы -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			418				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				384,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				384,00			
		РАЗДЕЛ 6.Переход через дорогу №4								
91	**С143101-1**	**Вода для гидравлического испытания трубопроводов**	**0,708**	**5,00**	**--**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,003**	**8038,13**	**--**	**24**	**--**	**31**	**51,50**	**--**
		км		**8032,50**	**--**	**24**	**--**	**130**	**--**	**--**
93	**Е0122-31-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**0,038**	**8052,75**	**--**	**306**	**--**	**397**	**51,50**	**2**
		км		**8032,50**	**--**	**305**	**--**	**130**	**--**	**--**
94	**С143101-1**	**Вода для испытания трубопровода**	**1,82**	**5,00**	**--**	**9**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**343**	**--**			**2**
			Тенге			**329**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343				
	Материалы -		Тенге			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				329,00			
	Местные материалы -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			428				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				394,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				394,00			
		РАЗДЕЛ 7.Узел водопроводных сооружений. Водопровод								
95	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм**	18,67	-771,00	--	-14394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм**	18,67	882,00	--	16467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			2072	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2072				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2197				
		РАЗДЕЛ 8.Узел водопроводных сооружений. Канализация								
97	2402-2003	**Мотопомпа пожарная МП-800Б**	1	82884,18	--	82884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С131103-15	**Рукав резино-тканевый диам. 50мм**	25	1246,00	--	31150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			114034	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	–			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			82884				
	Транспортные расходы -		Тенге			2487				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1024				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			86395				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			119414				
		РАЗДЕЛ 9.Разведочно-эксплуатационная скважина №1								
99	E0104-66-6	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	18	3469,63	3015,13	62453	54272	21358	2,88	52
			м	454,50	686,39	8181	12355	104	2,09	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			62453	54272			52
			Тенге			8181	12355			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62453				
	Всего заработная плата -		Тенге				20536,00			
		Накладные расходы -	Тенге			21358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3204,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				23740,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			88840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				23740,00			
		РАЗДЕЛ 10.Разведочно-эксплуатационная скважина №2								
100	E0104-66-6	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	18	3469,63	3015,13	62453	54272	21358	2,88	52
			м	454,50	686,39	8181	12355	104	2,09	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**62453**	**54272**			52
			Тенге			**8181**	**12355**			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20536,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21358**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3204,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**88840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23740,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**88840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23740,00**			
		РАЗДЕЛ 11. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА. Общестроительные работы (ЛС 02-10-01)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
101	**Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2**	**84,03**	**55,81**	**53,22**	**4690**	**4472**	**1877**	**0,02**	2
		м3		**2,59**	**20,43**	**218**	**1717**	**97**	**0,08**	7
102	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**2,6**	**467,10**	**--**	**1214**	**--**	**1372**	**2,98**	8
		м3		**467,10**	**--**	**1214**	**--**	**113**	**--**	--
103	**Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85**	**Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до 10м во временный кавальер**	**86,63**	**10,46**	**10,46**	**906**	**906**	**240**	**--**	--
		м3		**--**	**2,86**	**--**	**248**	**97**	**0,01**	1
104	**Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**	**86,63**	**16,55**	**16,55**	**1434**	**1434**	**380**	**--**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17						1000
		м3		–	4,53	–	392	97	0,01	1
105	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до 10м для обратной засыпки и обсыпки вокруг камеры	86,63	10,46	10,46	906	906	240	–	–
		м3		–	2,86	–	248	97	0,01	1
106	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	86,63	16,55	16,55	1434	1434	380	–	–
		м3		–	4,53	–	392	97	0,01	1
107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,7	134,10	–	2105	–	2379	0,97	15
		м3		134,10	–	2105	–	113	–	–
108	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	54	7,51	7,51	405	405	108	–	–
		м3		–	2,05	–	111	97	0,01	–
109	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	32,4	25,65	5,38	831	174	637	0,13	4
		м3		20,27	–	657	–	97	–	–
110	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	16,79	10,46	10,46	176	176	47	–	–
		м3		–	2,86	–	48	97	0,01	–
111	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	16,79	16,55	16,55	278	278	74	–	–
		м3		–	4,53	–	76	97	0,01	–
112	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16,79	25,65	5,38	431	90	330	0,13	2
		м3		20,27	–	340	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	29,9	8,55	4,43	256	132	141	0,03	1
		м2		4,12	0,74	123	22	97	--	--
114	Е0127-22-1	Устройство щебеночной подготовки толщ. 15см под отмостку	24,8	373,86	33,28	9272	825	544	0,03	1
		м2		5,00	11,49	124	285	133	0,04	1
115	Е0127-49-6	Устройство отмостки из щебня пропитанного битумом	24,8	511,38	17,70	12682	439	420	0,05	1
		м2		7,88	4,86	195	121	133	0,02	--
116	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под ящик управления	1,88	389,25	--	732	--	827	2,48	5
		м3		389,25	--	732	--	113	--	--
117	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы и разравнивание лишнего грунта	1,88	122,18	--	230	--	260	0,89	2
		м3		122,18	--	230	--	113	--	--
		Ж/БЕТОННЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
118	Е0106-33-2	Устройство монолитного днища из бетона класса В12,5	4,11	12095,34	936,14	49712	3848	9297	10,45	43
		м3		1827,00	327,38	7509	1346	105	1,30	5
119	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщ. 20мм	6,28	250,66	9,95	1574	62	432	0,36	2
		м2		52,20	3,74	328	23	123	0,02	--
120	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,18	2834,96	1856,11	510	334	356	4,93	1
		м3		812,93	597,97	146	108	140	2,37	--
121	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,08	1897,71	1247,36	3947	2595	2686	3,00	6
		м3		503,55	418,91	1047	871	140	1,76	4
122	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца водопроводные диам. 700мм высотой до 0,3м	0,58	3737,50	--	2168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца водопроводные диам. 580мм высотой до 0,3м	0,28	3337,50	--	935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	6380,00	--	22713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК	То же, высотой до 0,6м	1,18	7018,00	--	8281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,544	24400,00	--	13274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-33-1	Заделка отверстий в стенах камер бетоном класса В15	0,4	13598,57	1343,81	5439	538	1367	16,06	6
		м3		2792,25	463,29	1117	185	105	1,77	1
128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,57	245,44	3,82	8485	132	1582	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1291	50	118	0,01	--
129	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0432	34695,88	7958,00	1499	344	1378	138,00	6
		т		24750,00	2981,25	1069	129	115	14,55	1
130	С12021-267	Стоимость скоб ходовых	0,0432	133700,00	--	5776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0123-24-1	Установка люков	2	8355,79	35,42	16712	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
132	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек	0,6035	1292,59	29,74	780	18	32	0,23	--
		м2		32,85	11,23	20	7	120	0,05	--
133	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементной трубы для ввода кабеля	0,0012	465331,02	1733,92	558	2	96	361,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		60966,00	650,25	73	1	130	3,17	--
134	Е0115-64-1	Затирка швов стен камер	7	108,47	1,19	759	8	447	0,37	3
		м2		60,30	0,45	422	3	105	--	--
135	Е0106-11-7	Установка стальных конструкций оставшихся в теле бетона	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1819	6	105	0,56	--
136	Е0111-19-3	Укладка асфальтобетона по плитам перекрытия толщ. 35мм	3,32	374,45	25,04	1243	83	129	0,14	--
		м2		22,25	9,38	74	31	123	0,05	--
137	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,32	139,06	6,22	462	21	34	0,04	--
		м2		5,94	2,34	20	8	123	0,01	--
138	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В12,5 (для ящика управления)	0,52	9874,51	260,48	5135	135	384	3,94	2
		м3		614,25	89,46	319	47	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			193112	19879			131
			Тенге			21612	6501			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191613				
		Материалы -	Тенге			41525				
		Всего заработная плата -	Тенге				26914,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5776				
		Местные материалы -	Тенге			104233				
		Накладные расходы -	Тенге			29594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				31353,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1499				
		Материалы -	Тенге			86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1198,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1405,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			237528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32758,00			
		РАЗДЕЛ 12.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА.Вентиляция (ЛС 02-10-02)								
139	E0120-23-1	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм**	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
140	E0120-14-1	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
		шт		175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
141	C131306-2	**Заслонка Р200Р**	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	E0120-1-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	0,72	1777,88	13,16	1280	9	233	1,54	1
		м2		247,50	4,93	178	4	128	0,02	--
143	E0123-2-2	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм**	0,002	536290,41	19866,96	1073	40	17	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	127	15	12	36,34	--
144	C11011-757	**Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм**	0,05	295,00	--	15	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
145	E0122-18-6	**Изоляция воздуховода**	0,001	302829,40	41899,52	303	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**8763**	**103**			6
			Тенге			**934**	**39**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1390**				
	Материалы -		Тенге			**1141**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**183,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7373**				
	Материалы -		Тенге			**2970**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**789,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1010**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**152,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**503**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8887**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				**941,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**10436**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1135,00**			

РАЗДЕЛ 13.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА.Технологическое оборудование (ЛС 02-10-03)

146	**ПРАЙС-ЛИСТ АО "КИЛЕТ" 2010г**	**Насос скважинный ЭЦВ 6-16-75 в комплекте с электродвигателем**	**1**	**54864,24**	**--**	**54864**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
147	**Ц0107-247-8**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75**	**1**	**26016,00**	**12010,00**	**26016**	**12010**	**10530**	**51,00**	51
		шт		**9045,00**	**2655,05**	**9045**	**2655**	**90**	**15,40**	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ССН РК 8.02-05-20 02	Стоимость электроэнергии	125	3,84	--	480	--	--	--	--
		КВТ/ЧАС		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0108-482-2	Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 0.1 т	1	846,00	147,00	846	147	633	3,00	3
		шт		621,00	45,00	621	45	95	0,26	--
150	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	90	0,03	--
151	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0111-30-1	Установка манометра	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
153	С131102-7	Счетчик холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0111-30-2	Установка счетчика (водомера)	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
155	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,70	24,00	502	24	432	3,00	3
		шт		473,00	6,80	473	7	90	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
159	С130903-34	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам. 80мм	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,80	58,90	646	59	535	4,00	4
		шт		581,00	13,50	581	13	90	0,08	--
161	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373	3,00	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
163	С130806-202 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы диам.. 73х5,5мм	14	681,00	--	9534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С130806-218 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы диам. 89х3,5мм	4	1010,00	--	4040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,1288	52703,00	2455,00	6788	316	5692	288,00	37
		т		48830,00	270,00	6289	35	90	1,57	--
166	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0567	45827,00	2448,00	2597	139	2158	242,00	14
		т		42080,00	248,01	2384	14	90	1,44	--
167	Ц12-753-4	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 76 мм	14	1,52	1,28	21	18	5	0,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		0,24	0,24	3	3	80	--	--
168	Ц12-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм	4	1,96	1,67	8	7	2	0,40	2
		м		0,28	0,31	1	1	80	--	--
169	С130810-65	Муфта 73-Д	7	176,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,74	133,00	--	98	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
171	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
172	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
177	Е0122-33-1	Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,10	1
				6750,00	150,75	88	2	90	0,74	--
		т								
178	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
179	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	1	1288,30	--	1288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
180	Е0109-34-1	Установка оголовка герметизированного	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
				12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
		т								
181	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
182	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,014	279169,46	31834,58	3908	446	829	191,00	3
				33525,00	12026,25	469	168	130	58,73	1
		км								
183	Е0122-27-3	То же, диам. 89мм	0,004	367004,63	32537,00	1468	130	242	196,00	1
				34200,00	12291,75	137	49	130	60,03	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			177289	13504			140
			Тенге			22805	3030			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			54864				
	Транспортные расходы -		Тенге			1646				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			678				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			57188				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			111353				
	Материалы -		Тенге			19741				
	Всего заработная плата -		Тенге				24591,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56975				
		Накладные расходы -	Тенге			22165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			141528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				27916,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5376				
	Материалы -		Тенге			4194				
	Всего заработная плата -		Тенге				824,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				984,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			211989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				29377,00			

РАЗДЕЛ 14.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА.Электрооборудование (ЛС 02-10-04)

184	ПРАЙС-ЛИСТ "ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ"200 1г	Комплексное устройство управления для приводов "КАСКАД" 5,5-3-У2	1	22132,35	--	22132	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	1	710,00	230,00	710	230	338	2,00	2
		шт		306,00	49,50	306	50	95	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	75-6-13	Ящик управления ЯНН5111-3А7Б-У2 типа Я 5111-3774 УХЛ 4, номинальный ток 50 А, предел регулирования тока теплового реле 42,5-57,5 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 63 А	1	33200,00	--	33200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
188	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	9	140,90	9,40	1268	85	1094	1,00	9
		шт		128,00	--	1152	--	95	--	--
189	Ц0111-350-1	Установка реле-датчика уровня	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
190	ПРАЙС-ЛИСТ ООО	Реле-датчик уровня РОС-1	2	7809,47	--	15619	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0108-420-1	Установка клемных коробок	2	578,10	31,10	1156	62	780	2,09	4
		шт		403,00	7,60	806	15	95	0,04	--
192	С151803-45	Стоимость клемных коробок КЗНС08	2	1660,00	--	3320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
194	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав диам. 20мм	6	43,94	--	264	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
195	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав диам. 32мм	6	80,63	--	484	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	16	125,60	64,10	2010	1026	869	0,26	4
		м		41,40	15,80	662	253	95	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	18	159,90	81,10	2878	1460	1279	0,35	6
		м		54,50	20,30	981	365	95	0,12	2
198	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	16	116,00	--	1856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	18	216,00	--	3888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (поступающий в комплекте с насосом)	46	10,60	0,10	488	5	389	0,06	3
		м		8,80	0,10	405	5	95	--	--
201	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	279	10,60	0,40	2957	112	2041	0,05	14
		м		7,60	0,10	2120	28	95	--	--
202	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	107,30	3,50	1395	46	405	0,18	2
		м		32,40	0,40	421	5	95	--	--
203	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	7,80	686	47	281	0,29	2
		м		48,80	0,50	293	3	95	--	--
204	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав диам. 18мм	6	41,68	--	250	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	--
				7,30	--	44	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
206	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,006	6640,00	--	40	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
207	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	3	34,10	2,70	102	8	72	0,15	--
		м		25,00	0,40	75	1	95	--	--
208	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,003	67900,00	--	204	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
209	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	218,93	--	109	--	124	1,54	1
		м3		218,93	--	109	--	113	--	--
210	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
		м3		134,10	--	67	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			99757	3345			57
			Тенге			8896	771			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			70951				
	Транспортные расходы -		Тенге			1445				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			470				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			72867				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28629				
	Материалы -		Тенге			6260				
	Всего заработная плата -		Тенге				9491,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10305				
		Накладные расходы -	Тенге			9000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				10841,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177				
	Всего заработная плата -		Тенге				177,00			
		Накладные расходы -	Тенге			199				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				206,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			113152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11047,00			
		РАЗДЕЛ 15.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР. ДО 50М3/ЧАС.Общестроительные работы								
		ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
211	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	3,6	498,09	19,17	1793	69	1025	1,38	5
		м2		230,97	6,18	831	22	120	0,03	--
212	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	3,6	8050,00	--	28980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРНЫЕ								
213	Е0109-53-1	**Монтаж стальной утепленной двери**	0,08	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,10	7
		т		12892,50	398,25	1031	32	90	1,95	--
214	С12022-1	**Двери сальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	634,99	31,85	1200	60	460	1,15	2
		м2		190,80	12,04	361	23	120	0,06	--
216	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250,00	--	8033	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
218	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		КЕРАМИЧЕСКИЕ								
		1этаж								
219	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32	95,30	2,62	3050	84	453	0,07	2
		м2		10,51	0,99	336	32	123	--	--
220	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5	3,2	8958,88	--	28668	--	2232	3,66	12
		м3		567,00	--	1814	--	123	--	--
221	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	250,66	9,95	8021	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
222	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15мм	32	-36,34	-0,67	-1163	-21	-35	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-20	-8	123	--	--
223	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	32	1457,34	11,72	46635	375	6930	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5494	140	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	32	30,67	0,22	982	7	732	0,10	3
		м		18,50	0,09	592	3	123	--	--
		ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		2 этаж								
225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	250,66	9,95	6517	259	1789	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1357	97	123	0,02	--
226	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15мм	26	-36,34	-0,67	-945	-17	-28	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-16	-6	123	--	--
227	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	20	30,67	0,22	613	4	457	0,10	2
		м		18,50	0,09	370	2	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
228	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	106,5	168,08	4,07	17900	433	15281	0,74	79
		м2		135,68	0,97	14450	103	105	0,05	6
229	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	1,99	7890,00	--	15713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	58	58,11	0,35	3370	20	3174	0,30	17
		м2		51,98	0,14	3015	8	105	--	--
231	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стен	42,6	23,61	0,16	1006	7	708	0,10	4
		м2		15,75	0,07	671	3	105	--	--
232	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков	58	23,61	0,16	1369	9	963	0,10	6
		м2		15,75	0,07	914	4	105	--	--
233	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,9	325,10	2,10	20774	134	4416	0,39	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	0,79	4155	50	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
234	Е0115-51-1	Оштукатуривание цоколя цементным раствором	5,78	259,98	1,96	1502	11	663	0,61	4
		м2		108,90	0,45	629	3	105	0,03	--
235	Е0115-156-2	Окраска цоколя кркмнеорганической краской	5,78	340,83	2,03	1969	12	143	0,13	1
		м2		22,73	0,77	131	4	105	--	--
236	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	61	259,98	1,96	15860	119	7004	0,61	37
		м2		108,90	0,45	6643	27	105	0,03	2
237	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	27	110,44	0,60	2982	16	1633	0,32	9
		м		57,38	0,23	1549	6	105	--	--
238	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	61	340,83	2,03	20792	124	1505	0,13	8
		м2		22,73	0,77	1387	47	105	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Лестница								
239	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,17	28686,82	5605,29	4877	953	3462	120,00	20
		т		21600,00	1029,79	3672	175	90	4,42	1
240	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,17	13711,47	5475,87	2331	931	1009	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	857	264	90	5,46	1
241	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	0,125	57700,00	--	7213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С11011-870	Сталь листовая толщиной 3 мм	0,045	43100,00	--	1940	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,48	21,80	0,05	163	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
244	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,48	26,66	0,02	199	--	28	0,02	--
		м2		4,16	--	31	--	90	--	--
		ОТМОСТКА								
245	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	31,6	373,71	33,28	11809	1052	693	0,03	1
		м2		5,00	11,49	158	363	133	0,04	1
246	С143101-1	Вода для устройства щебеночного основания	0,948	5,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,6	55,66	--	1759	--	1040	0,14	5
		м2		24,75	--	782	--	133	--	--
248	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	2,26	5200,00	--	11732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО								
249	Е0111-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	0,34	514,98	73,98	175	25	196	2,91	1
		м3		441,00	27,00	150	9	123	0,14	--
250	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5	0,15	8958,88	--	1344	--	105	3,66	1
		м3		567,00	--	85	--	123	--	--
251	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,5	250,41	9,95	376	15	80	0,27	--
				39,60	3,74	59	6	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
252	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,5	59,59	0,23	89	–	81	0,29	--
				51,30	0,09	77	–	105	--	--
		м2								
253	Е0122-11-1	Прокладка полиэтиленовых трубок для электропроводки	0,0135	47586,09	17877,09	642	241	604	173,00	2
				29700,00	4698,68	401	63	130	18,10	--
		км								
254	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,45	2130,00	–	3098	--	--	--	--
				–	--	--	--	--	--	--
		10м								
255	Е0122-33-5	Закладные и фасонные изделия	0,0346	247994,13	49389,75	8571	1707	3659	312,70	11
				62775,00	18657,00	2170	645	130	91,12	3
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			321568	7039			323
			Тенге			55851	2238			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			288076				
Материалы -			Тенге			85369				
Всего заработная плата -			Тенге				52058,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52602				
Местные материалы -			Тенге			94749				
		Накладные расходы -	Тенге			58231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20778				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			367085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				60792,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			33492				
Материалы -			Тенге			858				
Всего заработная плата -			Тенге				6031,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25100				
		Накладные расходы -	Тенге			5428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2335				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			41255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6845,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			408341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				67638,00			

РАЗДЕЛ 16.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР. ДО 50М3/ЧАС.Электроотопление

256	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	6	763,40	5,40	4580	32	3581	2,00	12
		шт		626,00	2,30	3756	14	95	0,01	--
257	ПРАЙС-ЛИСТ "КЕЛЕТ" 2010г	Электропечь отопительная ПЭТ-4	2	1445,31	–	2891	–	--	--	--
		ШТ		–	–	–	--	--	--	--
258	ПРАЙС-ЛИСТ "КЕЛЕТ" 2012г	Электроконвектор ЭВУБ-2	4	4599,74	–	18399	--	–	--	--
		ШТ		–	--	--	–	–	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			25870	32			12
			Тенге			3756	14			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			21290				
		Транспортные расходы -	Тенге			639				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			263				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			22191				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4580				
		Материалы -	Тенге			792				
		Всего заработная плата -	Тенге				3770,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				537,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				4307,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			30843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				4307,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР. ДО 50М3/ЧАС.Вентиляция								
259	Е0120-2-7	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,04	1709,43	9,15	3487	19	523	1,22	2
		м2		196,88	3,42	402	7	128	0,02	--
260	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
261	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2	652,77	53,14	1306	106	1382	3,34	7
		шт		519,75	20,25	1040	41	128	0,10	--
262	С131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	2	7360,00	--	14720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	2	5282,16	21,53	10564	43	1878	4,45	9
		шт		724,50	9,00	1449	18	128	0,04	--
264	Е0115-172-2	Окраска масляной краской за 2 раза воздуховодов и трубопроводов	6,28	68,65	1,84	431	12	126	0,11	1
		м2		18,45	0,70	116	4	105	--	--
265	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	68	32,52	0,05	2211	3	357	0,03	2
		м2		5,81	0,02	395	1	90	--	--
266	Е0113-26-12 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	136	45,21	0,09	6149	12	343	0,01	2
		м2		2,75	0,05	374	7	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			41533	235			26
			Тенге			4297	93			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7879				
	Всего заработная плата -		Тенге				898,00			
		Накладные расходы -	Тенге			826				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1021,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32742				
	Материалы -		Тенге			14402				
	Всего заработная плата -		Тенге				3493,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14720				
		Накладные расходы -	Тенге			4470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4163,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			49639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5184,00			

РАЗДЕЛ 18.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР. ДО 50М3/ЧАС.Технологическое оборудование и трубопроводы

267	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фабрика	Счетчики холодной воды д.15	1	50228,38	–	50228	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
268	Ц0111-30-2	Установка счетчика (водомера)	1	311,79	–	312	–	277	2,00	2
		шт		308,25	–	308	–	90	–	–
269	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6	501,70	24,00	3010	144	2591	3,00	18
		шт		473,00	6,80	2838	41	90	0,04	–
270	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,90	55,80	689	56	576	4,00	4
				626,00	13,50	626	14	90	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			40							1000
		шт								
271	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	11	932,30	112,00	10255	1232	8284	5,00	55
		шт		812,00	24,80	8932	273	90	0,14	2
272	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	4	9130,00	--	36520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	11500,00	--	80500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	3	468,80	27,10	1406	81	1198	3,00	9
		шт		437,00	6,80	1311	20	90	0,04	--
277	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2	872,30	101,00	1745	202	1418	5,00	10
		шт		763,00	24,80	1526	50	90	0,14	--
278	С130903-33	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам. 50мм	3	4110,00	--	12330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С130903-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	24900,00	--	49800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	426,10	5,40	426	5	376	3,00	3
		шт		416,00	2,30	416	2	90	0,01	--
281	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	502,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	3	342,60	24,90	1028	75	857	2,00	6
		м		313,00	4,50	939	13	90	0,03	--
283	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,041	33857,00	2296,00	1388	94	1131	183,00	8
		т		30380,00	270,01	1246	11	90	1,57	--
284	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,134	23181,00	1862,00	3106	250	2453	118,00	16
		т		20090,00	248,00	2692	33	90	1,44	--
285	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0481	247994,13	49389,75	11916	2373	5087	312,70	15
		т		62775,00	18657,00	3016	896	130	91,12	4
286	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3	306,00	--	918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	4	540,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
288	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	10	931,00	--	9310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
289	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	3	224,00	179,00	672	537	237	0,30	1
				45,00	42,80	135	128	90	0,25	1
		м								
290	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	4	408,50	333,00	1634	1332	559	0,50	2
				74,30	81,00	297	324	90	0,47	2
		м								
291	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	10	502,50	409,00	5025	4090	1722	0,60	6
				92,30	99,00	923	990	90	0,57	6
		м								
292	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
293	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	7	492,00	--	3444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
294	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	16	757,00	--	12112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
295	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	213	0,90	1
				157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
		1кран								
296	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	10	523,00	--	5230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
297	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
				40,50	--	41	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
298	Ц0117-14-1	Установка воздушно-опорного колпака	1	6805,67	1397,51	6806	1398	4767	29,00	29
		шт		4882,50	414,00	4883	414	90	2,40	2
299	2303-20042	Воздушно-опорный колпак	1	213841,17	--	213841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	2402-3005	Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ ОУ-5	2	1433,90	--	2868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	560115-708 3	Шкаф пожарный	1	4807,28	--	4807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
302	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	8	150,70	18,80	1206	150	814	1,00	8
		шт		113,00	--	904	--	90	--	--
303	СПРАЙС-ЛИСТ ООО	Закладная конструкция ЗКЧ-45-70	8	1995,34	--	15963	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0120-30-1	Установка опор ОПБ-108	0,78	107,48	1,20	84	1	9	0,05	--
		кг		8,53	0,45	7	--	128	--	--
305	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали (переходной мостик)	0,0845	14359,66	5522,03	1213	467	563	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	513	112	90	4,73	--
306	С12021-267	Стоимость металлоконструкций пешеходного мостика	0,0845	133700,00	--	11298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,58	26,66	0,02	96	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
308	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,019	99658,86	16526,11	1894	314	656	116,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		20295,00	6243,75	386	119	130	30,49	1
309	E0122-18-5	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	0,018	229148,33	35112,58	4125	632	863	136,00	2
		км		23625,00	13263,75	425	239	130	64,78	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			610178	13457			200
			Тенге			32536	3689			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			221516				
	Транспортные расходы -		Тенге			6559				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2702				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			230778				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			184821				
	Материалы -		Тенге			12062				
	Всего заработная плата -		Тенге				30503,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134907				
		Накладные расходы -	Тенге			27534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4130,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			225096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				34633,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18030				
	Материалы -		Тенге			10868				
	Всего заработная плата -		Тенге				5096,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				993,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				6089,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12511				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				625,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			563				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			784				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				709,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			679558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41432,00			

РАЗДЕЛ 19.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР. ДО 50М3/ЧАС.Электрооборудование и автоматизация

310	Ц0108-524-1 0	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1054,60	39,60	2109	79	803	2,00	4
		шт		416,00	6,80	832	14	95	0,04	--
311	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Ящик силовой ЯРВ1-100	2	18412,45	--	36825	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385,00	223,00	6770	446	1164	3,00	6
		шт		563,00	49,50	1126	99	95	0,29	1
313	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Шкаф автоматического ввода резерва ШУ8253-22А2	2	103336,88	--	206674	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Пункт распределительный ПР8804-1133-54УХЛ3	1	122084,31	--	122084	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
316	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	11	140,90	9,40	1550	103	1338	1,00	11
		шт		128,00	--	1408	--	95	--	--
317	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
318	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Корпус модульного щита навесной на 18 модулей	1	3011,15	--	3011	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
319	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
320	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
321	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Автоматический выключатель ВА-63 до 63А	2	1117,84	--	2236	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
322	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Автоматический выключатель ВА-63 16А	3	972,82	--	2918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
323	Ц0108-573-2	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x1000 мм	1	948,00	337,00	948	337	475	2,00	2
		шт		428,00	72,00	428	72	95	0,42	--
324	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛМАТИНСК	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9601-3474УХЛ	1	59525,81	--	59526	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	8	2849,00	178,00	22792	1424	4001	3,00	24
		шт		486,00	40,50	3888	324	95	0,23	2
326	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	2	32100,00	--	64200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	75-6-20	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-3574 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40 А	1	45800,00	--	45800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	2	35300,00	--	70600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
331	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	75	140,90	9,40	10568	705	9120	1,00	75
		шт		128,00	--	9600	--	95	--	--
333	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
334	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
336	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	1	1426,11	--	1426	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
337	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
338	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313,00	131,00	939	393	444	0,75	2
		шт		119,00	36,90	357	111	95	0,21	1
340	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157,00	--	157	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	2	240,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	12	342,80	134,00	4114	1608	2232	0,99	12
		шт		158,00	37,80	1896	454	95	0,22	3
344	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	12	2740,00	--	32880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	24	14,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99,00	--	2376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Выключатель одноклавишный ВА 66-102Б	2	101,47	--	203	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
352	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,70	0,20	376	1	330	0,34	2
		шт		57,80	0,10	347	1	95	--	--
353	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	3	105,00	--	315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	С151801-7	Вилка штепсельная, тип А-701 кМБ	1	112,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,01	16300,00	--	163	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
357	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	4	578,10	31,10	2312	124	1560	2,09	8
		шт		403,00	7,60	1612	30	95	0,04	--
358	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,004	60400,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	18	71,50	5,70	1287	103	764	0,24	4
		шт		43,70	1,00	787	18	95	0,01	--
360	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,018	70800,00	--	1274	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	36	3,80	0,40	137	14	116	0,02	1
		шт		3,20	0,20	115	7	95	--	--
362	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287x46x60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	0,036	57200,00	--	2059	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
363	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Скобы однолапковые СО	128	113,25	--	14496	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
364	СПРАЙС-ЛИСТ комп.	Кронштейн металлический У116У3	2	966,33	--	1933	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
365	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	11	34,20	1,20	376	13	245	0,14	2
		м		23,20	0,20	255	2	95	--	--
366	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	7	39,00	1,50	273	11	174	0,16	1
		м		25,90	0,20	181	1	95	--	--
367	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	32	114,40	7,80	3661	250	1499	0,29	9
		м		48,80	0,50	1562	16	95	--	--
368	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	3	202,90	--	609	--	302	1,00	3
		ввод		106,00	--	318	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Рукав металлический Р3-Ц-Х-Ш18 У1	32	41,68	--	1334	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
370	С151802-9	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 933 мм, тип К1087 У3	2	617,00	--	1234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	1,1	664,00	--	730	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
373	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,7	999,00	--	699	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
374	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	9	8,50	0,10	77	1	62	0,05	--
		м		7,30	--	66	--	95	--	--
375	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	18	14,60	0,20	263	4	203	0,07	1
		м		11,80	0,10	212	2	95	--	--
376	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	87	10,60	0,40	922	35	636	0,05	4
		м		7,60	0,10	661	9	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,106	25600,00	--	2714	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
378	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,009	6640,00	--	60	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
379	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	--	--
380	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	418	175,20	75,70	73234	31643	37050	0,44	184
		м		72,70	20,60	30389	8611	95	0,12	50
381	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,007	28900,00	--	202	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
382	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	30200,00	--	1359	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
383	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Кабель 5х2,5	73	29,44	--	2149	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
384	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,061	53300,00	--	3251	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
385	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Кабель 5х10	8	82,44	--	660	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
386	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Кабель АВВГ 5х6	20	53,91	--	1078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
387	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Кабель АВВГ 5х16	37	119,14	- --	4408	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
388	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,009	508200,00	--	4574	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
389	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,054	59400,00	--	3208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
390	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,103	67900,00	--	6994	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
391	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,005	110600,00	--	553	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
392	С151603-162	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,012	143900,00	--	1727	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
393	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	2	110,90	--	222	--	94	--	--
		шт		49,50	--	99	--	95	--	--
394	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	276	--	145	--	--
		шт		76,50	--	153	--	95	--	--
395	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	2	167,80	--	336	--	198	1,00	2
		шт		104,00	--	208	--	95	--	--
396	Ц0108-158-1 9	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	14	430,40	--	6026	--	4735	2,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		356,00	--	4984	--	95	--	--
397	Ц0108-158-2 0	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	2	494,60	--	989	--	796	2,00	4
		шт		419,00	--	838	--	95	--	--
398	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	36	270,52	3,10	9739	112	964	0,16	6
		м		27,90	0,30	1004	11	95	--	--
399	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	299,42	3,50	20959	245	2181	0,18	13
		м		32,40	0,40	2268	28	95	--	--
400	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий из круглой стали 10мм	10	93,50	3,10	935	31	311	0,18	2
		м		32,40	0,30	324	3	95	--	--
401	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	26	454,46	21,60	11816	562	3752	0,90	23
		шт		149,00	2,90	3874	75	95	0,02	--
402	Ц0108-420-1	Установка коробой клемных	11	578,10	31,10	6359	342	4291	2,09	23
		шт		403,00	7,60	4433	84	95	0,04	--
403	С151803-45	Коробка клемная	11	1660,00	--	18260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	Ц0111-350-1	Установка датчика-реле уровня	8	193,78	--	1550	--	1183	1,00	8
		шт		164,25	--	1314	--	90	--	--
405	ПРАЙС-ЛИСТ ООО	Датчик-реле уровня РОС-1	8	7809,47	--	62476	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
406	Ц0111-30-1	Установка электромагнитного манометра	3	64,86	--	195	--	134	0,29	1
		шт		49,50	--	149	--	90	--	--
407	ПРАЙС-ЛИСТ ООО	Манометр электромагнитный ДМ2005Сг	3	4131,11	--	12393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
408	Ц0111-31-1	Установка датчика температуры	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
409	ПРАЙС-ЛИСТ ООО	Датчик температуры ДТКБ-53	1	1220,23	--	1220	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ШКАФ АВТОМАТИКИ								
410	Ц0108-572-4	Установка шкафа автоматики	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
411	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Корпус шкафа автоматики ША	1	6264,30	--	6264	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
412	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
413	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2008г	Пускатель магнитный ПМЛ110004	1	863,57	--	864	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
414	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг (установка реле)	11	68,91	--	758	--	624	0,50	6
		шт		63,00	--	693	--	90	--	--
415	ПРАЙС-ЛИСТ "ДИВНОГОРС	Реле РПУ-36220УЗБ, РПУ-2-36400УЗ	7	1919,55	--	13437	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
416	ПРАЙС-ЛИСТ "ДИВНОГОРС	Реле времени ВС43-32УХЛ	1	5367,35	--	5367	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
417	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2009г	Реле тока РТ-140/2-04	1	2876,99	--	2877	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
418	ПРАЙС-ЛИСТ "ДИВНОГОРС	Реле времени ВЛ-58	2	4108,57	--	8217	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	2	669,80	14,80	1340	30	629	2,00	4
		шт		329,00	2,30	658	5	95	0,01	--
420	ПРАЙС-ЛИСТ "ДИВНОГОРС	Переключатель универсальный УП5311-А23	2	2160,66	--	4321	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
421	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Арматура сигнальная	3	382,38	--	1147	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
422	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
423	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	Ц108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	5	750,20	13,20	3751	66	1303	2,00	10
		шт		272,00	2,30	1360	11	95	0,01	--
425	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Кнопка управления КЕ	5	197,96	--	990	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
426	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
427	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
428	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
429	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Автомат АЕ2012	1	1051,84	--	1052	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2008г	Блок зажимов	12	431,71	--	5181	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
431	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	35	140,90	9,40	4932	329	4256	1,00	35
		шт		128,00	--	4480	--	95	--	--
		ШКАФ СИГНАЛИЗАЦИИ								
432	Ц0108-572-3	Установка шкафа сигнализации	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
433	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Стоимость корпуса шкафа сигнализации ШС	1	4384,91	--	4385	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
434	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
435	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Автомат АЕ2012	1	1051,84	--	1052	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
436	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Арматура сигнальная	21	115,06	--	2416	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
437	Ц108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	6	750,20	13,20	4501	79	1564	2,00	12
		шт		272,00	2,30	1632	14	95	0,01	--
438	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Кнопка управления КЕ	6	197,96	--	1188	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
439	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2008г	Блок зажимов	4	190,09	--	760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
440	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	32	140,90	9,40	4509	301	3891	1,00	32
		шт		128,00	--	4096	--	95	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления	33,27	33,67	32,10	1120	1068	448	0,01	--
		м3		1,57	12,33	52	410	97	0,05	2
442	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,03	262,72	--	270	--	305	1,85	2
		м3		262,72	--	270	--	113	--	--
443	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,57	122,18	--	1048	--	1184	0,89	8
		м3		122,18	--	1048	--	113	--	--
444	Е0101-28-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	25,73	5,80	5,80	149	149	40	--	--
		м3		--	1,59	--	41	97	0,01	--
445	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,73	21,55	4,52	554	116	425	0,11	3
		м3		17,03	--	438	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1224734	41373			606
			Тенге			95728	10586			61
	Стоимость оборудования -		Тенге			845726				
	Транспортные расходы -		Тенге			18281				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			6923				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			870929				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			375866				
	Материалы -		Тенге			93991				
	Всего заработная плата -		Тенге				104054,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147917				
		Накладные расходы -	Тенге			98741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14811,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			503084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				118866,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3142				
	Всего заработная плата -		Тенге				2259,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				360,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2620,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1379889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				121485,00			
		РАЗДЕЛ 20.Резервуары. Технологические трубопроводы (ЛС 02-12-02)								
446	**Ц0112-3-9**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм отводящий трубопровод**	**0,0328**	**22035,00**	**1585,00**	**723**	**52**	**592**	**114,00**	**4**
		т		**19800,00**	**270,00**	**649**	**9**	**90**	**1,57**	**--**
447	**Ц0112-3-9**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм подводящий трубопровод**	**0,2192**	**22035,00**	**1585,00**	**4830**	**347**	**3959**	**114,00**	**25**
		т		**19800,00**	**270,00**	**4340**	**59**	**90**	**1,57**	**--**
448	**Ц0112-3-9**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм переливное устройство**	**0,0389**	**22035,00**	**1585,00**	**856**	**62**	**702**	**114,00**	**4**
		т		**19800,00**	**270,00**	**769**	**10**	**90**	**1,57**	**--**
449	**Ц0112-3-9**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм спускной трубопровод**	**0,0328**	**22035,00**	**1585,00**	**723**	**52**	**592**	**114,00**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		19800,00	270,00	649	9	90	1,57	--
450	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	29,36	882,00	--	25896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
451	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	29,36	408,50	333,00	11994	9777	4104	0,50	15
		м		74,30	81,00	2181	2378	90	0,47	14
452	Е0116-21-4	Установка воронок	2	290,45	6,95	581	14	384	1,36	3
		1воронка		218,25	2,25	437	5	87	0,01	--
453	С12021-255	Стоимость воронок	0,0036	138200,00	--	498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
454	С11011-861	Стоимостьстали полосовой	0,01	56300,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	Е0115-172-3	Масляная окраска труб	9,22	103,77	0,07	957	1	584	0,37	3
		м2		60,30	0,02	556	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			47619	10304			58
			Тенге			9582	2470			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			46662				
	Материалы -		Тенге			376				
	Всего заработная плата -		Тенге				11496,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26956				
		Накладные расходы -	Тенге			10333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1550,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3420				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13046,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957				
	Материалы -		Тенге			400				
	Всего заработная плата -		Тенге				556,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			584				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				644,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			62048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13690,00			
		РАЗДЕЛ 21.Резервуары.Приоборетение и монтаж сигнализатора уровня (ЛС 02-12-03)								
456	**Ц0111-250-1**	**Установка датчика уровня воды**	**1**	**210,04**	**--**	**210**	**--**	**174**	**1,00**	**1**
		компл		**193,50**	**--**	**194**	**--**	**90**	**--**	**--**
457	**ПРАЙС-ЛИСТ ООО**	**Стоимость датчика уровня РОС-301**	**1**	**7158,68**	**--**	**7159**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**7369**	**--**			**1**
			Тенге			**194**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7159				
	Транспортные расходы -		Тенге			358				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			90				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7607				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			210				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				194,00			
		Накладные расходы -	Тенге			174				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				220,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			8014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				220,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 22.Подключение водопровода к жилым домам								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
458	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах пересечения с дорогами	2	408,11	169,61	816	339	645	1,55	3
		м3		238,50	4,07	477	8	133	0,01	--
459	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах пересечения с дорогами	6	66,75	51,25	401	308	200	0,12	1
		м3		15,50	9,62	93	58	133	0,04	--
460	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14	27,10	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
461	С010333-А5- 1	Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км	14	45,00	--	630	--	126	0,19	3
		т		9,00	--	126	--	100	--	--
462	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1809	4,85	4,85	8775	8775	2953	--	--
		м3		--	1,68	--	3045	97	0,01	10
463	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1809	7,14	7,14	12911	12911	4345	--	--
		м3		--	2,48	--	4479	97	0,01	15
464	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3788,24	29,64	28,03	112276	106177	31844	0,01	42
		м3		1,61	7,06	6099	26730	97	0,02	93
465	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	112,03	32,60	30,83	3652	3454	1036	0,01	1
		м3		1,77	7,76	198	870	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4834,06	46,51	44,35	224825	214383	89973	0,02	73
		м3		2,16	17,03	10442	82314	97	0,07	333
467	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	266,68	467,10	--	124565	--	140758	2,98	794
		м3		467,10	--	124565	--	113	--	--
468	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	3,47	560,52	--	1947	--	2200	3,57	12
		м3		560,52	--	1947	--	113	--	--
469	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	107,4	289,15	289,15	31054	31054	19441	--	--
		м3		--	186,62	--	20042	97	0,86	92
470	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	721,31	134,10	--	96727	--	109302	0,97	701
		м3		134,10	--	96727	--	113	--	--
471	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8001,75	7,51	7,51	60081	60081	15937	--	--
		м3		--	2,05	--	16430	97	0,01	54
472	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6449,41	25,65	5,38	165403	34674	126808	0,13	832
		м3		20,27	--	130730	--	97	--	--
473	Е0101-18-6	Погрузка оставшегося вытесненного грунта на автосамосвалы эксковатором	281,41	78,35	72,93	22048	20523	8842	0,04	11
		м3		5,42	26,97	1525	7590	97	0,11	30
474	С010333-А5- 1	Отвозка оставшегося вытесненногогрунта автосамосвалами на расстояние до 5км	821,11	45,00	--	36950	--	7390	0,19	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9,00	--	7390	--	100	--	--
475	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	281,41	3,79	3,24	1066	913	437	--	1
		м3		0,48	1,12	135	315	97	--	1
476	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм и диам.32мм	1,82	47611,09	17877,09	86605	32518	81343	173,00	315
		км		29700,00	4698,68	54024	8547	130	18,10	33
477	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 100 SDR26-50х2,3 "питьевая"	1060,5	93,00	--	98627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
478	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН	Труба ПЭ 100 SDR17-32х2,3 "питьевая"	776,69	93,00	--	72232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,68	8287,75	--	22211	--	27985	51,50	138
		км		8032,50	--	21527	--	130	--	--
480	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм и диам. 32мм	3,43	8097,13	--	27773	--	35817	51,50	177
		км		8032,50	--	27551	--	130	--	--
481	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,51	8209,48	1879,87	143748	32917	44933	8,86	155
		м3		1435,50	538,43	25136	9428	130	2,06	36
482	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,37	-16559,36	-2104,76	-88924	-11303	-20845	-13,90	-75
		м3		-2362,50	-623,48	-12687	-3348	130	-2,48	-13
483	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	25,98	24400,00	--	633912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	40,92	3970,00	--	162452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
485	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	52,69	6380,00	--	336149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
486	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,3	134,00	--	11028	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
487	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1516,8	245,44	3,82	372283	5794	69427	0,21	322
		м2		37,35	1,44	56652	2184	118	0,01	11
488	Е0122-33-5	Футляры из стальныхтруб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,5096	247994,13	49389,75	126378	25169	53947	312,70	159
		т		62775,00	18657,00	31990	9508	130	91,12	46
489	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	46	13400,00	--	616400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
490	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,9338	133700,00	--	124849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,09	53,32	0,04	2191	2	308	0,04	2
		м2		8,32	--	342	--	90	--	--
492	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. 15мм	350	473,47	39,24	165715	13734	120960	1,47	515
		1шт		254,25	15,75	88988	5512	128	0,07	25
493	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	350	328,00	--	114800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
494	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	350	75,82	1,57	26537	550	30240	0,41	144
		1счетчик		67,50	--	23625	--	128	--	--
495	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Счетчик холодной воды "Minomess" диам. 15мм	350	1336,32	--	467713	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
496	Е0116-15-1	Установка обратных клапанов диам. до 15мм	350	473,47	39,24	165715	13734	120960	1,47	515
		1шт		254,25	15,75	88988	5512	128	0,07	25
497	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Обратный клапан для питьевой воды диам. 15мм	350	231,03	--	80859	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
498	Е0116-15-1 прим.	Установка фильтров для питьевой воды диам. до 15мм	350	473,47	39,24	165715	13734	120960	1,47	515
		1шт		254,25	15,75	88988	5512	128	0,07	25
499	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Сетчатый фильтр для питьевой воды диам. 15мм	350	240,09	--	84030	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
500	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,27	247994,13	49389,75	563569	112239	240571	312,70	711
		т		62775,00	18657,00	142657	42398	130	91,12	207
501	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	108,72	32,52	0,05	3535	5	570	0,03	3
		м2		5,81	0,02	632	2	90	--	--
502	С130809-7	Фланец свободный диам. 32мм	285	225,00	--	64125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	65	285,00	--	18525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	54	492,00	--	26568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	407	300,57	225,64	122331	91835	67995	0,41	168
		шт		69,53	58,98	28299	24005	130	0,23	92
506	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПВД 32	285	288,40	--	82194	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
507	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПВД 50	65	466,55	--	30326	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
508	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	54	1263,86	--	68248	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
509	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 90^ ПНД 63	3	747,34	--	2242	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка для водопроводных колодцев	891,78	373,86	33,28	333402	29680	19554	0,03	29
		м2		5,00	11,49	4459	10244	133	0,04	36
511	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	16,7	8246,17	66,01	137711	1102	3870	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3269	416	105	0,12	2
512	Е0127-22-1	Восстановление щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие дорог	160	373,86	33,28	59818	5325	3508	0,03	5
		м2		5,00	11,49	800	1838	133	0,04	6
513	Е0127-53-1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог	160	24,52	15,35	3923	2456	2341	0,03	5
		м2		5,94	5,06	950	810	133	0,02	3
514	Е0127-54-1К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3до 5см	160	0,06	--	10	--	4	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	19,33	5200,00	--	100506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1809	4,85	4,85	8775	8775	2953	--	--
		м3		--	1,68	--	3045	97	0,01	10
517	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	1809	7,14	7,14	12911	12911	4345	--	--
		м3		--	2,48	--	4479	97	0,01	15
518	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	9045	0,20	0,20	1835	1835	617	--	--
		м2		--	0,07	--	637	97	--	2
		УСТАНОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РАНЕЕ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ КОЛОДЦАХ								
519	С130809-7	Фланец свободный диам. 32мм	65	225,00	--	14625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
520	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	24	285,00	--	6840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
521	Е0122-34-1	Установка втулок под фланцы	89	300,57	225,64	26751	20082	14869	0,41	37
		шт		69,53	58,98	6188	5249	130	0,23	20
522	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПВД 32	65	288,40	--	18746	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
523	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПВД 50	24	466,55	--	11197	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			6642219	906687			6490
			Тенге			1062835	297859			1210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6517370				
	Материалы -		Тенге			865220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			70							1000
	Всего заработная плата -		Тенге				1360695,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1878297				
	Местные материалы -		Тенге			1773888				
	Транспортные расходы -		Тенге			37580				
		Накладные расходы -	Тенге			1609471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							805
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			487610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8614451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8505
		Сметная заработная плата -	Тенге				1602115,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124849				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124849				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7491				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			8746791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8505
		Сметная заработная плата -	Тенге				1602115,00			
		РАЗДЕЛ 23. Сети электроснабжения (ЛС 04-01)								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
524	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ марки П1-3, ПП1-4, К1-4, К1-2, УА1-4, ПП1-5, К1-5, П1-5, ПП2-8, П2-8**	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
525	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	1	19500,00	--	19500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
526	Ц0108-407-3	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	24	-183,60	-92,60	-4406	-2222	-1995	-0,40	-10
		м		-63,00	-24,50	-1512	-588	95	-0,14	-3
527	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	26	-114,40	-7,80	-2974	-203	-1218	-0,29	-8
				-48,80	-0,50	-1269	-13	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
528	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	26	-8,50	-0,10	-221	-3	-180	-0,05	-1
		м		-7,30	--	-190	--	95	--	--
529	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	-66,80	-18,10	-2004	-543	-687	-0,12	-4
		м		-20,30	-3,80	-609	-114	95	-0,02	-1
530	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	-73,10	-20,80	-1097	-312	-396	-0,14	-2
		м		-23,40	-4,40	-351	-66	95	-0,03	--
531	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	-82,30	-24,80	-823	-248	-319	-0,16	-2
		м		-28,40	-5,20	-284	-52	95	-0,03	--
532	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	87	-23,20	-2,10	-2018	-183	-1389	-0,10	-9
		м		-16,50	-0,30	-1436	-26	95	--	--
533	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	8	-28,80	-3,30	-230	-26	-164	-0,13	-1
		м		-21,00	-0,60	-168	-5	95	--	--
534	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	-27,70	-2,10	-970	-74	-672	-0,10	-4
		м		-19,70	-0,50	-690	-18	95	--	--
535	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	10	-38,10	-3,20	-381	-32	-280	-0,15	-2
		м		-28,80	-0,70	-288	-7	95	--	--
536	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	52	-27,50	-4,00	-1430	-208	-988	-0,12	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			72							1000
		м		-19,30	-0,70	-1004	-36	95	--	--
537	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	3	-144,00	--	-432	--	-212	--	--
		шт		-74,30	--	-223	--	95	--	--
538	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	273,20	--	1639	--	1140	1,00	6
		шт		200,00	--	1200	--	95	--	--
539	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	-4421,20	-3287,00	-8842	-6574	-3460	-6,00	-12
		шт		-1094,00	-726,99	-2188	-1454	95	-4,22	-8
540	С151601-510 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50 мм2	0,179	387900,00	--	69434	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
541	С151601-467 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2	0,033	-147600,00	--	-4871	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
542	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,085	-205600,00	--	-17476	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
543	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,08	-359800,00	--	-28784	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544	С151603-193 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,23	-157400,00	--	-36202	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
545	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	24	-306,00	--	-7344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
546	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш18-У1	26	-41,68	--	-1084	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
547	ПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Изоляторы ТФ2001	6	62,06	--	372	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
548	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверсы ТН-1	2	2301,57	--	4603	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
549	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Оголовок ОГ-3	1	1780,09	--	1780	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
550	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Хомут Х12	4	-620,49	--	-2482	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
551	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Хомут Х24	5	682,20	--	3411	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
552	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Крепление плиты Г4	2	3689,01	--	7378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
553	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"2010г	Колпачки К-5	6	14,50	--	87	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
554	Е0133-103-1	Демонтаж ж/б опор ВЛ-0,4кВ одностоечных	1	1107,58	702,58	1108	703	632	3,06	3
		опора		405,00	197,14	405	197	105	1,03	1
555	Е0133-108-1	Демонтаж провода А-25	4,72	2116,73	1293,23	9997	6108	5824	16,10	76
				823,50	350,84	3889	1657	105	4,45	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км								
556	Е0133-109-1	**Демонтаж провода 35 мм2**	1,82	-6772,17	-4558,17	-12325	-8296	-6407	-42,30	-77
		1км		-2214,00	-1138,55	-4029	-2072	105	-14,12	-26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-15553	-11235			-48
			Тенге			-8239	-2350			-16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-37694				
	Материалы -		Тенге			-4552				
	Всего заработная плата -		Тенге				-11944,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-11177				
		Накладные расходы -	Тенге			-11402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1710,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2946				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-52043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-78
		Сметная заработная плата -	Тенге				-13654,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22142				
	Материалы -		Тенге			150				
	Всего заработная плата -		Тенге				1355,00			
	Местные материалы -		Тенге			19500				
		Накладные расходы -	Тенге			1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1568,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-27065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-69
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12086,00			
		РАЗДЕЛ 24.Благоустройство								
		ГРУНТОЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ								
557	Е0127-22-1	**Устройство грунтощебеночного покрытия толщ. 15 см**	840	170,62	33,28	143324	27957	18419	0,03	28
		м2		5,00	11,49	4200	9649	133	0,04	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	У1-32-19	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы**	9	-1978,06	-133,70	-17803	-1203	-1660	-0,53	-5
		м		-87,45	-44,27	-787	-398	140	-0,22	-2
559	У1-32-20	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	9	-1326,14	-2,31	-11935	-21	-1274	-0,91	-8
		м		-156,55	-0,71	-1409	-6	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**113586**	**26732**			15
			Тенге			**2004**	**9244**			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**125521**				
	Материалы -		Тенге			**-15812**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12663,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**111167**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16759**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2514,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8537**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**150817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15177,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-11935**				
	Материалы -		Тенге			**-10506**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1415,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-1274**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-191,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-793**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-14002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1606,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**136816**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13571,00**			

РАЗДЕЛ 25.Уборная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	30	55,81	53,22	1674	1597	670	0,02	1
		м3		2,59	20,43	78	613	97	0,08	2
561	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	467,10	--	2336	--	2639	2,98	15
		м3		467,10	--	2336	--	113	--	--
562	Е0101-24-3 т.ч. п1.49 п-3.170 к=2	Перемещение разработанного грунта на расстояние до 10м	35	21,87	21,87	765	765	241	--	--
		м3		--	7,10	--	248	97	0,03	1
563	Е0101-24-3 т.ч. п1.49 п-3.170 к=2	Обратное перемещение на расстояние до 10м для обратной засыпки	27	21,87	21,87	590	590	186	--	--
		м3		--	7,10	--	192	97	0,03	1
564	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,75	134,10	--	905	--	1023	0,97	7
		м3		134,10	--	905	--	113	--	--
565	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	20,25	7,57	7,57	153	153	48	--	--
		м3		--	2,46	--	50	97	0,01	--
566	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	27	25,65	5,38	692	145	531	0,13	3
		м3		20,27	--	547	--	97	--	--
567	Е0101-18-5	Погрузка лишнего грунта на автотранспорт эксковатором	8	56,25	52,36	450	419	180	0,03	--
		м3		3,89	19,37	31	155	97	0,08	1
568	С010333-А1- 1	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 1км	15,6	19,70	--	307	--	61	0,08	1
				3,94	--	61	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
569	Е0101-19-3К =2	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	8	3,33	2,88	27	23	8	--	--
				--	1,08	--	9	97	0,01	--
		м3								
570	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8	3,79	3,24	30	26	12	--	--
				0,48	1,12	4	9	97	--	--
		м3								
571	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	0,57	2831,28	--	1614	--	738	6,80	4
				1053,00	--	600	--	123	--	--
		м3								
572	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3	652,69	24,55	1958	74	181	0,26	1
				39,83	9,20	119	28	123	0,04	--
		м2								
573	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7.5	0,26	8958,88	--	2329	--	181	3,66	1
				567,00	--	147	--	123	--	--
		м3								
574	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,26	134,00	--	35	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
575	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3	364,52	18,42	1094	55	343	0,42	1
				85,95	6,91	258	21	123	0,03	--
		м2								
576	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3	256,26	9,05	769	27	200	0,25	1
				50,85	3,40	153	10	123	0,02	--
		м2								
577	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,92	1897,71	1247,36	1746	1148	1188	3,00	3
				503,55	418,91	463	385	140	1,76	2
		м3								
578	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плита днища КЦД-15	0,38	24400,00	--	9272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
579	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
580	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,92	134,00	--	123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
581	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,21	2
		м2		37,35	1,44	336	13	118	0,01	--
582	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	12	474,33	6,82	5692	82	462	0,20	2
		м2		31,50	2,54	378	30	113	0,01	--
583	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1,95	1719,37	274,19	3353	535	2526	6,93	14
		м3		994,50	103,50	1939	202	118	0,50	1
584	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	22541,72	316,57	7213	101	1385	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1116	38	120	0,58	--
585	Е0110-14-1	Установка стропил	0,03	21421,23	334,28	643	10	127	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	102	4	120	0,62	--
586	Е0110-9-1	Устройство чистых перегородок щитовых /глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых/	15,07	2258,21	29,26	34031	441	2055	0,66	10
		м2		102,60	11,05	1546	167	120	0,05	1
587	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4	567,59	8,20	2270	33	337	0,42	2
		м2		67,73	3,08	271	12	119	0,02	--
588	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,7	634,99	31,85	1079	54	414	1,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		190,80	12,04	324	20	120	0,06	--
589	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,7	4250,00	--	7225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
590	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
591	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	0,35	1979,87	33,47	693	12	449	5,99	2
		м2		1057,50	12,65	370	4	120	0,06	--
592	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2	0,35	4090,00	--	1432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
593	С12065-5	Коробки и импосты оконные размером 168х45 мм	2,4	398,00	--	955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
594	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	0,35	692,07	2,13	242	1	32	0,56	--
		м2		86,85	0,81	30	--	105	--	--
595	Е0110-9-2	Устройство вытяжной трубы	3,3	834,73	14,05	2755	46	727	1,19	4
		м2		178,20	5,31	588	18	120	0,03	--
596	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	3	1905,05	11,03	5715	33	366	0,60	2
		м2		95,18	4,14	286	12	123	0,02	--
597	Е0110-23-5	Устройство выгребного люка	0,16	424,40	30,89	68	5	39	1,23	--
		м2		191,93	11,68	31	2	120	0,06	--
598	С12064-6	Крышка к люку	0,16	12300,00	--	1968	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
599	С11011-821	Ручка-скоба к люку	1	308,00	--	308	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
600	Е0111-2-7	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня**	**0,87**	**3165,06**	--	**2754**	--	**1257**	**7,65**	7
		м3		**1174,50**	--	**1022**	--	**123**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			**120919**	**6409**			92
			Тенге			**14042**	**2242**			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**120919**				
	Материалы -		Тенге			**59283**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16285,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13848**				
	Местные материалы -		Тенге			**27090**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**307**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19021**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2853,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8396**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**148337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19138,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			**148337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19138,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18159036**	**2388184**			14838
			Тенге			**2391982**	**778261**			3142
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1304390**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**31414**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**12152**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1347955**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**714427**				
	Материалы -		Тенге			**128686**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**172155,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**365883**				
		Накладные расходы -	Тенге			**160126**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24019,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			927026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196174,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15715876				
	Материалы -		Тенге			2651813				
	Всего заработная плата -		Тенге				2986947,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4458589				
	Местные материалы -		Тенге			4011226				
	Транспортные расходы -		Тенге			57478				
		Накладные расходы -	Тенге			3456347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1728
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				518452,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1150333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20322556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18581
		Сметная заработная плата -	Тенге				3505399,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			210928				
	Материалы -		Тенге			-9242				
	Всего заработная плата -		Тенге				6859,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211182				
		Накладные расходы -	Тенге			6473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13044				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			230444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7830,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			213415				
	Материалы -		Тенге			17372				
	Всего заработная плата -		Тенге				4282,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191620				
		Накладные расходы -	Тенге			5481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				822,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			232030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5104,00			