1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23060012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19794
		Сметная заработная плата -	Тенге				3714507,00			

Оборудование	1 347 955
Строительно-монтажные работы	21 712 057
Затраты на подготовительные работы территории строительства	498 437
Временные здания и сооружения 1,92 %	416 871
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	62 531
Итого с временными зданиями сооружениями	22 128 928
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	869 460
Поправка на транспорт привозных материалов	5 790 100
Затраты за выслугу лет 1%	221 289
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	88 516
Затраты на анализ воды	14 093
Затраты на разъездной характер работ.	583 434
Итого дополнительные затраты на строительство	7 566 892
Итого с дополнительными затратами на строительство	31 542 213
Итого в базовых ценах 2001 года	31 542 213
Итого в текущих ценах К-1,951	61 538 857
Итого в текущих ценах	61 538 857
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 230 777
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	62 769 634
Итого в текущих ценах	**62 769 634**
Затраты на осуществление авторского надзора	**125 540**
Итого	**62 895 174**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**7 547 421**
Сметная стоимость строительства	**70 442 595**

Заказчик: _____ **Технический надзор:** _____ **Подрядчик:** _____

26.11.12г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Доп. соглашение № 1 от 07.06.2010г к Договор генподряда № 6 от 17.03.2010 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2010 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		6	17.03.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	52 857 000							5 663 250
в том числе за текущий месяц		9 863 154						1 056 767

К оплате: Девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысяча сто пятьдесят четыре тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
Аубакиров О.Ж. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		Строительные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог	3,27	393,11	154,61	1285	506	1055	1,55	5
		м3		238,50	4,07	780	13	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных дорог	9,81	48,01	32,51	471	319	328	0,12	1
		м3		15,50	9,62	152	94	133	0,04	--
3	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	24,85	27,10	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А5- 1	Перевозка мусора строительного на расстояние до 5км.	24,85	45,00	--	1118	--	224	0,19	5
		т		9,00	--	224	--	100	--	--
5	С010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ,	17,52	24,60	--	431	--	86	0,10	2
		км		4,92	--	86	--	100	--	--
6	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	1555	9,85	9,85	15312	15312	4062	--	--
		м3		--	2,69	--	4187	97	0,01	14
7	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	1555	14,08	14,08	21890	21890	5806	--	--
		м3		--	3,85	--	5986	97	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	4205,7	28,03	26,50	117890	111430	33477	0,01	45
				1,54	6,67	6460	28052	97	0,02	97
		м3								
9	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	384,07	30,83	29,14	11842	11194	3363	0,01	5
				1,69	7,34	649	2818	97	0,03	10
		м3								
10	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	2524	29,64	28,03	74806	70743	21217	0,01	28
				1,61	7,06	4064	17809	97	0,02	62
		м3								
11	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	828,4	38,59	36,49	31971	30231	9070	0,01	12
				2,10	9,19	1740	7611	97	0,03	26
		м3								
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	132,1	262,72	--	34705	--	39216	1,85	244
				262,72	--	34705	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно	11,5	302,12	--	3474	--	3926	2,13	24
				302,12	--	3474	--	113	--	--
		м3								
14	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	73,3	467,10	--	34238	--	38689	2,98	218
				467,10	--	34238	--	113	--	--
		м3								
15	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	24,7	791,10	--	19540	--	22080	4,27	106
				791,10	--	19540	--	113	--	--
		м3								
16	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	146	218,93	--	31964	--	36119	1,54	225
				218,93	--	31964	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	12,5	251,77	--	3147	--	3556	1,77	22
				251,77	--	3147	--	113	--	--
		м3								
18	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	80,8	389,25	--	31451	--	35540	2,48	200
				389,25	--	31451	--	113	--	--
		м3								
19	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	20,9	659,25	--	13778	--	15570	3,56	74
				659,25	--	13778	--	113	--	--
		м3								
20	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	497,75	289,15	289,15	143924	143924	90102	--	--
				--	186,62	--	92889	97	0,86	427
		м3								
21	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы	113,5	42,20	40,26	4790	4570	1407	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаватором		1,86	10,92	211	1239	97	0,04	4
		м3								
22	С010333-А5- 1	Перевозка вытесненного грунта, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	227	45,00	--	10215	--	2043	0,19	43
		т		9,00	--	2043	--	100	--	--
23	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	113,5	16,40	13,18	1861	1495	543	--	--
		м3		--	4,93	--	560	97	0,02	3
24	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	113,5	4,15	3,54	471	401	193	--	--
		м3		0,52	1,23	59	140	97	--	--
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	160,1	122,18	--	19561	--	22104	0,89	142
		м3		122,18	--	19561	--	113	--	--
26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	4313,8	6,83	6,83	29446	29446	7811	--	--
		м3		--	1,87	--	8052	97	0,01	26
27	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	3251,9	7,51	7,51	24417	24417	6477	--	--
		м3		--	2,05	--	6677	97	0,01	22
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2869,6	21,55	4,52	61829	12959	47403	0,11	310
		м3		17,03	--	48869	--	97	--	--
29	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2134,24	25,65	5,38	54735	11474	41963	0,13	275
		м3		20,27	--	43261	--	97	--	--
30	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	10,13	10,46	10,46	106	106	28	--	--
		м3		--	2,86	--	29	97	0,01	--
31	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	10,13	25,65	5,38	260	54	199	0,13	1
		м3		20,27	--	205	--	97	--	--
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,21	58791,69	25695,31	70844	30963	62485	194,00	234
		км		33075,00	6813,45	39855	8210	130	26,38	32
33	С130804-259	Исключить из выполнения трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х4,2 мм "питьевая"	95,95	-596,00	--	-57186	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,85	9305,04	1879,87	138180	27916	38107	8,86	132
		м3		1435,50	538,43	21317	7996	130	2,06	31
35	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой до 0,3 м, Dв 700 мм	0,77	3737,50	--	2878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,85	134,00	--	1990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев	0,0596	247994,13	49389,75	14780	2944	6309	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3741	1112	130	91,12	5
38	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	405,40	16,15	3243	129	2434	1,36	11
		шт		227,25	6,75	1818	54	130	0,03	--
39	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,1855	247994,13	49389,75	46003	9162	19637	312,70	58
		т		62775,00	18657,00	11645	3461	130	91,12	17
40	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и	8,16	32,52	0,05	265	--	43	0,03	--
		м2		5,81	0,02	47	--	90	--	--
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
42	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	1555	8,37	8,37	13016	13016	3452	--	--
		м3		--	2,29	--	3559	97	0,01	12
43	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	1555	14,08	14,08	21890	21890	5806	--	--
		м3		--	3,85	--	5986	97	0,01	20
44	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	7775	0,85	0,85	6585	6585	1921	--	--
		м2		--	0,25	--	1981	97	--	7
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №1								
45	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,50	635	27	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	405,40	16,15	2838	113	2129	1,36	10
		шт		227,25	6,75	1591	47	130	0,03	--
47	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
48	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	7	6480,00	--	45360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №2								
51	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
52	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
53	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №3								
55	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
56	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
57	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ №4								
59	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	4	411,46 231,75	17,71 6,75	1646 927	71 27	1240 130	1,40 0,03	6 --
60	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 --
61	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 шт	4	6480,00 --	-- --	25920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 шт	1	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 50м3/ч								
		Земляные работы								
63	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м м3	16,2	9,85 --	9,85 2,69	160 --	160 44	42 97	-- 0,01	-- --
64	Е0101-25-9к =2 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов м3	16,2	14,08 --	14,08 3,85	228 --	228 62	60 97	-- 0,01	-- --
65	Е0101-17-7	Погрузка грунта в самосвалы экскаватором м3	16,2	26,22 1,15	25,02 6,79	425 19	405 110	125 97	0,01 0,02	-- --
66	С010333-А1- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 т	19,44	19,70 3,94	-- --	383 77	-- --	77 100	0,08 --	2 --
67	Е0101-19-1К =2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км м3	16,2	2,84 --	2,52 0,94	46 --	41 15	15 97	-- --	-- --
68	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом м3	115,32	32,25 1,42	30,77 8,34	3720 164	3548 962	1092 97	0,01 0,03	1 3
69	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	38,99	29,64 1,61	28,03 7,06	1156 63	1093 275	328 97	0,01 0,02	-- 1
70	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	1,21	467,10 467,10	-- --	563 563	-- --	637 113	2,98 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
71	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	40,2	10,46	10,46	421	421	112	--	--
		м3		--	2,86	--	115	97	0,01	--
72	Е0101-25-11 К=2 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов	40,2	16,55	16,55	665	665	176	--	--
		м3		--	4,53	--	182	97	0,01	1
73	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы бульдозерами мощностью 96	40,2	10,46	10,46	421	421	112	--	--
		м3		--	2,86	--	115	97	0,01	--
74	Е0101-25-11 К=2 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов	40,2	16,55	16,55	665	665	176	--	--
		м3		--	4,53	--	182	97	0,01	1
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,05	134,10	--	1348	--	1523	0,97	10
		м3		134,10	--	1348	--	113	--	--
76	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении	30,15	7,57	7,57	228	228	72	--	--
		м3		--	2,46	--	74	97	0,01	--
77	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	30,15	25,65	5,38	773	162	593	0,13	4
		м3		20,27	--	611	--	97	--	--
78	С010333-А1- 1	Перевозка лишнего грунта, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	213,34	19,70	--	4203	--	841	0,08	18
		т		3,94	--	841	--	100	--	--
79	Е0101-19-3К =10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	213,34	16,65	14,40	3553	3072	1117	--	--
		м3		--	5,40	--	1152	97	0,03	6
80	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	213,34	3,79	3,24	808	692	331	--	1
		м3		0,48	1,12	102	239	97	--	1
		Монолитные железобетонные конструкции								
81	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,69	95,30	2,62	3782	104	561	0,07	3
		м2		10,51	0,99	417	39	123	--	--
82	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,94	2700,80	--	16037	--	3878	3,24	19
		м3		531,00	--	3153	--	123	--	--
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,97	8113,57	66,01	32203	262	920	1,35	5
				195,75	24,93	777	99	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
84	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	39,69	121,68	9,38	4829	372	2555	0,24	10
				48,83	3,51	1938	139	123	0,02	1
		м2								
85	Е0111-4-6К= 3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять до 5мм	119,07	45,49	4,86	5417	579	2797	0,08	10
				17,28	1,82	2058	217	123	0,01	1
		м2								
86	Е0106-22-3	Устройство ж/бетонного пола насосной	11,91	12122,22	210,67	144339	2508	12388	5,75	68
				911,25	79,58	10850	948	105	0,39	5
		м3								
87	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,914	81900,00	--	74857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,029	78600,00	--	2279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
89	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (выпуски арматуры)	0,303	76400,00	--	23149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
90	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	29,35	12133,00	184,92	356104	5427	36684	7,09	208
				1120,50	69,86	32887	2050	105	0,34	10
		м3								
91	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий	21,86	12122,22	210,67	264992	4605	22743	5,75	126
				911,25	79,58	19920	1740	105	0,39	8
		м3								
92	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,69	81900,00	--	138759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
93	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0537	78600,00	--	4217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	74,4	245,44	3,82	18261	284	3405	0,21	16
				37,35	1,44	2779	107	118	0,01	1
		м2								
		РЕЗЕРВУАР №1								
95	Е0101-17-8	Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором	558	32,25	30,77	17998	17170	5285	0,01	5
				1,42	8,34	792	4656	97	0,03	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С010333-А1- 1	Подвозка грунта для насыпи и и обратной засыпки на расстояние до 1 км	1060,2	19,70	--	20886	--	4177	0,08	88
		т		3,94	--	4177	--	100	--	--
97	Е0101-19-2К =2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	558	3,13	2,74	1745	1529	552	--	--
		м3		--	1,02	--	569	97	--	3
98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65	134,10	--	8717	--	9850	0,97	63
		м3		134,10	--	8717	--	113	--	--
99	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2	200	6,48	6,48	1296	1296	408	--	--
		м3		--	2,10	--	421	97	0,01	2
100	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	200	25,65	5,38	5129	1075	3932	0,13	26
		м3		20,27	--	4054	--	97	--	--
101	Е0101-12-8 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подача грунта на покрытие резервуара и обвалование резервуара эксковатором	293	33,87	32,01	9924	9380	2818	0,01	4
		м3		1,86	8,06	544	2361	97	0,03	8
102	Е0101-145-2	Планировка поверхности обвалования резервуара	243	0,99	0,99	241	241	71	--	--
		м2		--	0,30	--	73	97	--	--
103	Е0101-17-7 т.ч. п-3.70 к=0,85	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором	68	22,47	21,27	1528	1446	456	0,01	1
		м3		1,15	5,77	78	392	97	0,02	1
104	С010333-А1- 1	Подвозка растительного грунта на расстояние до 1 км	81,6	19,70	--	1608	--	322	0,08	7
		т		3,94	--	322	--	100	--	--
105	Е0101-19-1К =2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	68	2,84	2,52	193	171	62	--	--
		м3		--	0,94	--	64	97	--	--
106	Е0101-20-1	Распределение растительного грунта по насыпи	68	3,08	2,66	210	181	87	--	--
		м3		0,39	0,93	27	63	97	--	--
107	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли	343	48,83	0,23	16749	79	18872	0,33	114
		м2		48,60	0,09	16670	31	113	--	--
108	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1052	13711,47	5475,87	1442	576	624	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	530	163	90	5,46	1
109	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные	0,1052	133700,00	--	14063	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марши, пожарные лестницы		--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	Е0109-53-1	Монтаж люков, лазов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
				12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
		т								
111	С12021-227	Стоимость металлоконструкций люка-лаза	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	Е0107-19-4	Герметизация стыков и швов вокруг футляров раствором "Пенекрит"	35	32,58	0,18	1140	6	1591	0,19	7
				32,40	0,07	1134	2	140	--	--
		м								
113	СПрайс-лист ТОО	Стоимость гидроизоляции "Пенекрит"	28	691,44	--	19360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Е0141-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности "Пенетроном" в два слоя	134,4	50,34	--	6766	--	7014	0,36	48
				50,18	--	6744	--	104	--	--
		м2								
115	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности "Пенетроном" в два слоя	140,8	91,24	7,38	12847	1039	12665	0,54	75
				83,70	2,79	11785	393	104	0,01	2
		м2								
116	СПрайс-лист ТОО	Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"	118,65	705,85	--	83747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	22	31,99	0,05	704	1	88	0,02	--
				4,41	0,02	97	--	90	--	--
		м2								
118	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	22	44,21	0,05	973	1	55	0,01	--
				2,75	0,02	61	--	90	--	--
		м2								
119	Е0113-26-8К =4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя	22	300,34	0,48	6608	11	223	0,06	1
				11,08	0,20	244	4	90	--	--
		м2								
120	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	18,35	0,69	4588	173	3142	0,08	20
				11,70	0,27	2925	67	105	--	--
		м3								
121	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	36,05	0,22	9013	55	6261	0,17	41
				23,76	0,09	5940	23	105	--	--
		м3								
122	СДанные заказчика	Стоимость воды для испытания резервуаров	1142,5	16,82	--	19212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЕРВУАР №2								
123	E0101-17-8	Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором	558	32,25	30,77	17998	17170	5285	0,01	5
		м3		1,42	8,34	792	4656	97	0,03	16
124	C010333-A1- 1	Подвозка грунта для насыпи и и обратной засыпки на расстояние до 1 км	1060,2	19,70	--	20886	--	4177	0,08	88
		т		3,94	--	4177	--	100	--	--
125	E0101-19-2К =2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	558	3,13	2,74	1745	1529	552	--	--
		м3		--	1,02	--	569	97	--	3
126	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65	134,10	--	8717	--	9850	0,97	63
		м3		134,10	--	8717	--	113	--	--
127	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2	200	6,48	6,48	1296	1296	408	--	--
		м3		--	2,10	--	421	97	0,01	2
128	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	200	25,65	5,38	5129	1075	3932	0,13	26
		м3		20,27	--	4054	--	97	--	--
129	E0101-12-8 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подача грунта на покрытие резервуара и обвалование резервуара эксковатором	293	33,87	32,01	9924	9380	2818	0,01	4
		м3		1,86	8,06	544	2361	97	0,03	8
130	E0101-145-2	Планировка поверхности обвалования резервуара	243	0,99	0,99	241	241	71	--	--
		м2		--	0,30	--	73	97	--	--
131	E0101-17-7 т.ч. п-3.70 к=0,85	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором	68	22,47	21,27	1528	1446	456	0,01	1
		м3		1,15	5,77	78	392	97	0,02	1
132	C010333-A1- 1	Подвозка растительного грунта на расстояние до 1 км	81,6	19,70	--	1608	--	322	0,08	7
		т		3,94	--	322	--	100	--	--
133	E0101-19-1К =2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 1км	68	2,84	2,52	193	171	62	--	--
		м3		--	0,94	--	64	97	--	--
134	E0101-20-1	Распределение растительного грунта по насыпи	68	3,08	2,66	210	181	87	--	--
		м3		0,39	0,93	27	63	97	--	--
135	E0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли	343	48,83	0,23	16749	79	18872	0,33	114
				48,60	0,09	16670	31	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
136	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1052	13711,47	5475,87	1442	576	624	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	530	163	90	5,46	1
137	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1052	133700,00	--	14063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-53-1	Монтаж люков, лазов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
139	С12021-227	Стоимость металлоконструкций люка-лаза	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0107-19-4	Герметизация стыков и швов вокруг футляров раствором "Пенекрит"	35	32,58	0,18	1140	6	1591	0,19	7
		м		32,40	0,07	1134	2	140	--	--
141	СПрайс-лист ТОО	Стоимость гидроизоляции "Пенекрит"	28	691,44	--	19360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Е0141-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности "Пенетроном" в два слоя	134,4	50,34	--	6766	--	7014	0,36	48
		м2		50,18	--	6744	--	104	--	--
143	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности "Пенетроном" в два слоя	140,8	91,24	7,38	12847	1039	12665	0,54	75
		м2		83,70	2,79	11785	393	104	0,01	2
144	СПрайс-лист ТОО	Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"	118,65	705,85	--	83747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	22	31,99	0,05	704	1	88	0,02	--
		м2		4,41	0,02	97	--	90	--	--
146	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	22	44,21	0,05	973	1	55	0,01	--
		м2		2,75	0,02	61	--	90	--	--
147	Е0113-26-8К =4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя	22	300,34	0,48	6608	11	223	0,06	1
		м2		11,08	0,20	244	4	90	--	--
148	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	18,35	0,69	4588	173	3142	0,08	20
		м3		11,70	0,27	2925	67	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	250	36,05	0,22	9013	55	6261	0,17	41
		м3		23,76	0,09	5940	23	105	--	--
150	СДанные заказчика	Стоимость воды для испытания резервуаров	1142,5	16,82	--	19212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ								
		Земляные работы								
151	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	218	7,86	7,86	1713	1713	539	--	--
		м3		--	2,55	--	556	97	0,01	2
152	Е0101-24-10 К=2 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	218	13,45	13,45	2932	2932	923	--	--
		м3		--	4,37	--	952	97	0,02	4
153	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,10	--	3621	--	4091	0,97	26
		м3		134,10	--	3621	--	113	--	--
154	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	4697	984	3601	0,11	24
		м3		17,03	--	3713	--	97	--	--
155	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	218	13,62	12,00	2969	2615	923	0,01	3
		м3		1,62	2,75	353	598	97	0,01	3
156	СДанные заказчика	Стоимость воды	21,8	16,82	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	6,96	2,84	1183	482	802	0,03	5
		м2		4,12	0,74	700	126	97	--	--
158	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли	122	48,83	0,23	5957	28	6712	0,33	41
		м2		48,60	0,09	5929	11	113	--	--
159	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	16,59	1240,00	--	20574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0110-31-2	Устройство лестниц	3,1	4377,20	51,57	13569	160	2762	4,08	13
		м2		722,25	20,25	2239	63	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
161	Е0106-31-1	Устройство стен толщиной до 150 мм и перегородок прямоугольных сооружений в горизонтально-	0,78	12688,80	2572,50	9897	2007	1269	5,39	4
		м3		882,00	667,69	688	521	105	2,54	2
162	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,78	134,00	--	105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0106-1-1	Местные заделки из бетона класса В3,5	1,51	8113,57	66,01	12251	100	350	1,35	2
		м3		195,75	24,93	296	38	105	0,12	--
164	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,51	134,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,72	13710,45	498,55	37292	1356	10850	15,70	43
		м3		2880,00	188,33	7834	512	130	0,92	3
166	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого	0,27	24400,00	--	6588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С143018-24	Плиты днищ	0,38	24400,00	--	9272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,72	134,00	--	364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	28,45	245,44	3,82	6983	109	1302	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1063	41	118	0,01	--
171	Е0110-23-5	Крышка деревянная	0,38	424,40	30,89	161	12	93	1,23	--
		м2		191,93	11,68	73	4	120	0,06	--
172	С12068-30	Крышка деревянная	0,38	1250,00	--	475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С11011-821	Ручка к крышке	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,017	133700,00	--	2273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,748	21,80	0,05	16	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
176	Е0113-26-6 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,5	26,66	0,02	40	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
177	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных	5,34	271,25	32,88	1448	176	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--
178	СДанные заказчика	Стоимость воды	0,1602	16,82	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмосток толщиной 3 см	5,34	49,72	--	266	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
180	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,3813	4340,00	--	1655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
181	Е0109-4-3	Монтаж металлоконструкций башни	6,32	12993,54	2788,66	82171	17635	55660	53,90	341
		т		9090,00	689,27	57485	4359	90	3,20	20
		ВОДОПРОВОД УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
182	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,03	78005,00	36133,62	2340	1084	2007	247,00	7
		км		41850,00	9612,90	1256	288	130	37,30	1
183	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	30,3	1230,00	--	37269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,91	9305,04	1879,87	36383	7350	10033	8,86	35
		м3		1435,50	538,43	5613	2105	130	2,06	8
185	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,	1,79	24400,00	--	43676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
186	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,8	2990,00	--	5382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	С143018-33К =1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.3 м, Dв 700 мм	0,28	3737,50	--	1047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	1,8	8100,00	--	14580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,91	134,00	--	524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	5490,00	--	10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
193	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	5	11500,00	--	57500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3542102	743944			4619
			Тенге			696980	248251			993
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3230966				
		Материалы -	Тенге			229854				
		Всего заработная плата -	Тенге				872537,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			695088				
		Местные материалы -	Тенге			892176				
		Транспортные расходы -	Тенге			61337				
		Накладные расходы -	Тенге			944219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141633,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4425696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1014170,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			300156				
		Материалы -	Тенге			8278				
		Всего заработная плата -	Тенге				72694,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204559				
		Накладные расходы -	Тенге			65425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9814,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21935				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			387516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				82508,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10980				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11639				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4824850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6117
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096677,00			

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	4 824 850
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92 %	92 637
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	13 896
Итого с временными зданиями сооружениями	4 917 487
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	194 732
Поправка на транспорт привозных материалов	24 580
Затраты за выслугу лет 1%	49 175
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	19 670
Затраты на анализ воды	3 198
Затраты на разъездной характер работ.	133 055
Итого дополнительные затраты на строительство	424 410
Итого с дополнительными затратами на строительство	5 341 897
Итого в базовых ценах 2001 года	5 341 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах К-1,613					8 616 480			
		Итого в текущих ценах					8 616 480			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					172 330			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					8 788 810			
		Итого в текущих ценах					**8 788 810**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**17 578**			
		Итого					**8 806 387**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 056 766**			
		Сметная стоимость строительства					**9 863 154**			

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Договор генподряда №3 от 09.02.2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		3	09.02.2011				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	54 000							5 786
в том числе за текущий месяц		54 000						5 786

К оплате: Пятьдесят четыре тысячи тенге 00 тиын

И.о. начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Аубакиров О.Ж. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за февраль месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0186	70074,97	10674,97	1303	198	1278	270,00	5
		км		48825,00	4032,00	908	75	130	19,69	--
2	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	18,67	771,00	--	14393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0186	367004,63	32537,00	6824	605	1124	196,00	4
		км		34200,00	12291,75	636	229	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22520	803			9
			Тенге			1544	304			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22520				
		Материалы -	Тенге			5780				
		Всего заработная плата -	Тенге				1847,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14393				
		Накладные расходы -	Тенге			2401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				360,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2207,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2207,00			

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	26 416
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92 %	507
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	76
Итого с временными зданиями сооружениями	26 923
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	1 066
Поправка на транспорт привозных материалов	135
Затраты за выслугу лет 1%	269
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	108
Затраты на анализ воды	18
Затраты на разъездной характер работ.	728
Итого дополнительные затраты на строительство	2 324
Итого с дополнительными затратами на строительство	29 247
Итого в базовых ценах 2001 года	29 247
Итого в текущих ценах К-1,613	47 175
Итого в текущих ценах	47 175
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	943
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	48 118
Итого в текущих ценах	**48 118**
Затраты на осуществление авторского надзора	**96**
Итого	**48 214**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**5 786**
Сметная стоимость строительства	**54 000**

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Дополнительное соглашение №1 от 16.04.2012г. к договору строительного подряда №1 от 02.03.2012 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		д.с. 1 к дог.№1	16.04.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	75 022 010							8 038 073
в том числе за текущий месяц		37 242 227						3 990 239

К оплате: тридцать семь миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать семь тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Калиев Н.Н.

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А.

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района

АКТ
выполненных работ за август месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ (ЛС 02-02)								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог	11,3	408,11	169,61	4612	1917	3646	1,55	18
		м3		238,50	4,07	2695	46	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных дорог	33,9	66,75	51,25	2263	1738	1133	0,12	4
		м3		15,50	9,62	525	326	133	0,04	1
3	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	85,87	27,10	--	2327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А5- 1	Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км	85,87	45,00	--	3864	--	773	0,19	16
		т		9,00	--	773	--	100	--	--
5	С010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т (обратный пробег составляет 36 ездок)	61,96	24,60	--	1524	--	305	0,10	6
		км		4,92	--	305	--	100	--	--
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	3336,9	28,03	26,50	93537	88411	26561	0,01	36
				1,54	6,67	5125	22257	97	0,02	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	308,57	30,83	29,14	9514	8993	2702	0,01	4
		м3		1,69	7,34	521	2264	97	0,03	8
8	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1966,85	29,64	28,03	58294	55127	16533	0,01	22
		м3		1,61	7,06	3167	13878	97	0,02	48
9	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	661,73	38,59	36,49	25539	24149	7245	0,01	10
		м3		2,10	9,19	1390	6079	97	0,03	21
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	103,22	262,72	--	27118	--	30643	1,85	191
		м3		262,72	--	27118	--	113	--	--
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	9,54	302,12	--	2882	--	3257	2,13	20
		м3		302,12	--	2882	--	113	--	--
12	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,81	467,10	--	28404	--	32097	2,98	181
		м3		467,10	--	28404	--	113	--	--
13	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,45	791,10	--	16178	--	18281	4,27	87
				791,10	--	16178	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	118,27	218,93	--	25893	--	29259	1,54	182
		м3		218,93	--	25893	--	113	--	--
15	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	10	251,77	--	2518	--	2845	1,77	18
		м3		251,77	--	2518	--	113	--	--
16	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	64,47	389,25	--	25095	--	28357	2,48	160
		м3		389,25	--	25095	--	113	--	--
17	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	16,84	659,25	--	11102	--	12545	3,56	60
		м3		659,25	--	11102	--	113	--	--
18	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	359,3	289,15	289,15	103890	103890	65039	--	--
		м3		--	186,62	--	67051	97	0,86	308
19	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	90,46	42,20	40,26	3818	3642	1121	0,01	1
		м3		1,86	10,92	168	988	97	0,04	3
20	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 5км	180,93	45,00	--	8142	--	1628	0,19	34
		т		9,00	--	1628	--	100	--	--
21	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	90,46	16,40	13,18	1483	1192	433	--	--
		м3		--	4,93	--	446	97	0,02	2
22	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	90,46	4,15	3,54	376	320	154	--	--
		м3		0,52	1,23	47	111	97	--	--
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	267,14	122,18	--	32639	--	36882	0,89	236
		м3		122,18	--	32639	--	113	--	--
24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3619,39	6,83	6,83	24706	24706	6553	--	--
		м3		--	1,87	--	6756	97	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2674,56	7,51	7,51	20082	20082	5327	--	--
		м3		--	2,05	--	5492	97	0,01	18
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2171,63	21,55	4,52	46790	9807	35873	0,11	235
		м3		17,03	--	36983	--	97	--	--
27	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1604,71	25,65	5,38	41155	8627	31552	0,13	207
		м3		20,27	--	32527	--	97	--	--
28	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	22,55	10,46	10,46	236	236	63	--	--
		м3		--	2,86	--	65	97	0,01	--
29	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22,55	25,65	5,38	578	121	443	0,13	3
		м3		20,27	--	457	--	97	--	--
30	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1	58881,69	25695,31	58882	25695	51855	194,00	194
		км		33075,00	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
31	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Труба ПЭ 100 SDR21-110х4,2 "питьевая"	1010	596,00	--	601960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,076	203956,79	85907,16	15501	6529	12676	504,00	38
		км		95850,00	32451,75	7285	2466	130	158,50	12
33	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	76	3630,00	--	275880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110мм	76	244,98	0,28	18618	21	14528	0,84	64
		м		146,93	0,11	11167	8	130	--	--
35	Е0122-48-1	Заделка концов футляра битумом и прядью	5	4618,68	559,80	23093	2799	8645	7,99	40
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,076	1043569,02	111422,27	79311	8468	5624	82,70	6
		км		14827,50	42090,75	1127	3199	130	205,57	16
37	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,15	8209,48	1879,87	107955	24720	33744	8,86	117
		м3		1435,50	538,43	18877	7080	130	2,06	27
38	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,16	16559,36	2104,76	118565	15070	27794	13,90	100
		м3		2362,50	623,48	16916	4464	130	2,48	18
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,03	24400,00	--	220332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	17,07	-2990,00	--	-51039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	То же, высотой до 0,3м	3,45	-3737,50	--	-12894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	65,1	3970,00	--	258447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	756	245,44	3,82	185553	2888	34604	0,21	160
		м2		37,35	1,44	28237	1089	118	0,01	5
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,31	134,00	--	2722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,448	9671,75	95,97	4333	43	380	4,90	2
		м3		771,75	36,25	346	16	105	0,18	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,448	134,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3139	933	130	91,12	5
48	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	13400,00	--	147400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-267	Стремянки в колодцах	1,26	133700,00	--	168986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	49,29	53,32	0,04	2628	2	369	0,04	2
		м2		8,32	--	410	--	90	--	--
51	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	70	242,08	6,95	16946	487	13309	0,88	62
		шт		144,00	2,25	10080	158	130	0,01	1
52	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	70	3500,00	--	245000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	2,5	-107786,81	-398,18	-269467	-995	-22427	-42,10	-105
		т		-6750,00	-150,75	-16875	-377	130	-0,74	-2
54	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	3,63	247994,13	49389,75	900219	179285	384278	312,70	1135
		т		62775,00	18657,00	227873	67725	130	91,12	331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	393,36	32,52	0,05	12791	20	2064	0,03	12
		м2		5,81	0,02	2285	8	90	--	--
56	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	40	492,00	--	19680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПНД 110	12	1263,86	--	15166	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 90^ ПНД 110	3	1432,77	--	4298	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Переход ПНД 110х63	1	987,41	--	987	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	3360	-14,08	-14,08	-47299	-47299	-12546	--	--
		м3		--	-3,85	--	-12934	97	-0,01	-42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3766379	576770			3579
			Тенге			609798	207397			910
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3597393				
	Материалы -		Тенге			557588				
	Всего заработная плата -		Тенге				817195,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1310372				
	Местные материалы -		Тенге			529714				
	Транспортные расходы -		Тенге			13530				
		Накладные расходы -	Тенге			964111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144617,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4835194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				961812,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168986				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10139				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			179125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5014319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4971
		Сметная заработная плата -	Тенге				961812,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДОМАМ (ЛС 02-14)								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в местах пересечения с дорогами**	4	408,11	169,61	1632	678	1290	1,55	6
		м3		238,50	4,07	954	16	133	0,01	--
63	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных в местах пересечения с дорогами**	12	66,75	51,25	801	615	401	0,12	1
		м3		15,50	9,62	186	115	133	0,04	--
64	С01031-А26- 1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	28	27,10	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С010333-А5- 1	**Отвозка строительного мусора на расстояние до 5км**	28	45,00	--	1260	--	252	0,19	5
		т		9,00	--	252	--	100	--	--
66	Е0101-24-5	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м**	803,5	4,85	4,85	3898	3898	1312	--	--
		м3		--	1,68	--	1352	97	0,01	4
67	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**	803,5	7,14	7,14	5735	5735	1930	--	--
		м3		--	2,48	--	1990	97	0,01	7
68	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1735,25	29,64	28,03	51429	48636	14587	0,01	19
		м3		1,61	7,06	2794	12244	97	0,02	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	51,24	32,60	30,83	1671	1580	474	0,01	1
		м3		1,77	7,76	91	398	97	0,03	1
70	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2210,81	46,51	44,35	102821	98046	41148	0,02	33
		м3		2,16	17,03	4775	37646	97	0,07	152
71	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	121,95	467,10	--	56963	--	64368	2,98	363
		м3		467,10	--	56963	--	113	--	--
72	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,58	560,52	--	886	--	1001	3,57	6
		м3		560,52	--	886	--	113	--	--
73	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	39,66	289,15	289,15	11468	11468	7179	--	--
		м3		--	186,62	--	7401	97	0,86	34
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	329,89	134,10	--	44238	--	49989	0,97	321
		м3		134,10	--	44238	--	113	--	--
75	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3659,51	7,51	7,51	27477	27477	7289	--	--
		м3		--	2,05	--	7514	97	0,01	25
76	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	547,34	25,65	5,38	14037	2943	10762	0,13	71
		м3		20,27	--	11095	--	97	--	--
77	Е0101-18-6	Погрузка оставшегося вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	128,7	78,35	72,93	10083	9386	4044	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		5,42	26,97	698	3471	97	0,11	14
78	С010333-А5- 1	Отвозка оставшегося вытесненногогрунта автосамосвалами на расстояние до 5км	250,97	45,00	--	11293	--	2259	0,19	47
		т		9,00	--	2259	--	100	--	--
79	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	128,7	3,79	3,24	488	418	200	--	--
		м3		0,48	1,12	62	144	97	--	--
80	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,63	51202,26	20326,01	32257	12805	29630	179,00	113
		км		30825,00	5353,43	19420	3373	130	20,64	13
81	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Труба ПЭ 100 SDR26-63х2,5 "питьевая"	636,3	129,00	--	82083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-28-7	Прокладка футляров из стальных труб диам. 250мм	0,032	62066,21	3207,83	1986	103	371	42,50	1
		км		7717,50	1212,75	247	39	130	5,92	--
83	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	48,19	3630,00	--	174937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	32,13	3280,00	--	105380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110мм и 50мм	80	244,98	0,28	19598	22	15292	0,84	68
		м		146,93	0,11	11754	9	130	--	--
86	Е0122-48-1	Заделка концов футляра битумом и прядью	5	4618,68	559,80	23093	2799	8645	7,99	40
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--
87	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,048	1043569,02	111422,27	50091	5348	3552	82,70	4
		км		14827,50	42090,75	712	2020	130	205,57	10
88	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,032	885785,66	99484,16	28345	3183	2106	71,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		13050,00	37581,75	418	1203	130	183,54	6
89	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	143,2	8209,48	1879,87	1175598	269197	367467	8,86	1269
		м3		1435,50	538,43	205564	77103	130	2,06	295
90	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,74	16559,36	2104,76	177848	22605	41690	13,90	149
		м3		2362,50	623,48	25373	6696	130	2,48	27
91	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	98,79	3970,00	--	392196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	119,53	6380,00	--	762614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,34	134,00	--	11034	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1248	245,44	3,82	306309	4767	57124	0,21	265
		м2		37,35	1,44	46613	1797	118	0,01	9
95	Е0122-33-5	Футляры из стальныхтруб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,6824	247994,13	49389,75	169231	33704	72240	312,70	213
		т		62775,00	18657,00	42838	12732	130	91,12	62
96	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	46	13400,00	--	616400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,9338	133700,00	--	124849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,09	53,32	0,04	2191	2	308	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	342	--	90	--	--
99	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	3,25	247994,13	49389,75	805981	160517	344050	312,70	1016
		т		62775,00	18657,00	204019	60635	130	91,12	296
100	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	200,14	32,52	0,05	6508	10	1050	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1163	4	90	--	--
101	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	10	285,00	--	2850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
103	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Втулка под фланец ПВД 50	10	466,55	--	4665	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 45^ ПНД 110	1	987,41	--	987	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 45^ ПНД 63	2	760,92	--	1522	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	Угольник 90^ ПНД 110	2	1432,77	--	2866	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	803,5	4,85	4,85	3898	3898	1312	--	--
		м3		--	1,68	--	1352	97	0,01	4
108	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	803,5	7,14	7,14	5735	5735	1930	--	--
		м3		--	2,48	--	1990	97	0,01	7
109	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4017,5	0,20	0,20	815	815	274	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	0,07	--	283	97	--	1
		УСТАНОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РАНЕЕ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ КОЛОДЦАХ								
110	Е0122-35-1	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
111	С130902-51	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-33-1	**Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм**	0,9358	107786,81	398,18	100867	373	8395	42,10	39
		т		6750,00	150,75	6317	141	130	0,74	1
113	С130809-12	**Фланец свободный диам. 100мм**	10	492,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	52,12	32,52	0,05	1695	3	273	0,03	2
		м2		5,81	0,02	303	1	90	--	--
115	Е0122-34-1	**Установка втулок под фланцы**	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН	**Втулка под фланец ПНД 110**	10	1263,86	--	12639	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5570183**	**742412**			**4079**
			Тенге			**698818**	**243192**			**1016**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5445334**				
	Материалы -		Тенге			**1084250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**942010,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1012748**				
	Местные материалы -		Тенге			**1896304**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**12553**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1168560**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175284,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7010727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5679
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117294,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124849				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124849				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7491				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7143067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5679
		Сметная заработная плата -	Тенге				1117294,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9336561	1319182			7658
			Тенге			1308615	450589			1927
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9042726				
	Материалы -		Тенге			1641838				
	Всего заработная плата -		Тенге				1759205,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2323120				
	Местные материалы -		Тенге			2426018				
	Транспортные расходы -		Тенге			26084				
		Накладные расходы -	Тенге			2132671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1066
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				319901,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11845921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10651
		Сметная заработная плата -	Тенге				2079105,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			293835				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17630				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			311465				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12157386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10651
		Сметная заработная плата -	Тенге				2079105,00			

Оборудование

Строительно-монтажные работы **12 157 386**

Прочие

Временные здания и сооружения 1,92 % 233 422

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% 35 013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями сооружениями					12 390 808			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%					490 676			
		Поправка на транспорт привозных материалов					3 281 960			
		Затраты за выслугу лет 1%					123 908			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					49 563			
		Затраты на анализ воды					7 997			
		Затраты на разъездной характер работ.					331 109			
		Итого дополнительные затраты на строительство					4 285 214			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					16 676 022			
		Итого в базовых ценах 2001 года					16 676 022			
		Итого в текущих ценах К-1,951					32 534 918			
		Итого в текущих ценах					32 534 918			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					650 698			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					33 185 617			
		Итого в текущих ценах					**33 185 617**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**66 371**			
		Итого					**33 251 988**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**3 990 239**			
		Сметная стоимость строительства					**37 242 227**			

Заказчик: _____ **Технический надзор:** _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер Нуринского района
Договор генподряда №3 от 09.02.2011 года

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2011 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		3	09.02.2011				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	23 883 000							2 558 893
в том числе за текущий месяц		10 395 356						1 113 788

К оплате: десять миллионов триста девяносто пять тысяч триста пятьдесят шесть тенге, 00 тиын

Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Хубакпов О.Ж. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей с. Шахтер
- Нуринского района

АКТ
выполненных работ за май месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	E0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	2481,46	9,85	9,85	24435	24435	6482	--	--
		м3		--	2,69	--	6682	97	0,01	22
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	2481,46	14,08	14,08	34932	34932	9266	--	--
		м3		--	3,85	--	9552	97	0,01	31
3	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2173,03	28,03	26,50	60912	57575	17297	0,01	23
		м3		1,54	6,67	3338	14494	97	0,02	50
4	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	201,09	30,83	29,14	6200	5861	1761	0,01	2
		м3		1,69	7,34	340	1475	97	0,03	5
5	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1280,8	29,64	28,03	37960	35898	10766	0,01	14
				1,61	7,06	2062	9037	97	0,02	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	430,93	38,59	36,49	16631	15726	4718	0,01	6
		м3		2,10	9,19	905	3959	97	0,03	14
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67,2	262,72	--	17654	--	19949	1,85	124
		м3		262,72	--	17654	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,23	302,12	--	1882	--	2126	2,13	13
		м3		302,12	--	1882	--	113	--	--
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,6	467,10	--	18498	--	20902	2,98	118
		м3		467,10	--	18498	--	113	--	--
10	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,33	791,10	--	10548	--	11920	4,27	57
		м3		791,10	--	10548	--	113	--	--
11	Е0101-164-2	Уширение под колодцы в сухом грунте 2 группы	77,03	218,93	--	16865	--	19057	1,54	119
		м3		218,93	--	16865	--	113	--	--
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Уширение под колодцы в мокром грунте 2 группы	6,52	251,77	--	1642	--	1855	1,77	12
		м3		251,77	--	1642	--	113	--	--
13	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	41,99	389,25	--	16345	--	18470	2,48	104
		м3		389,25	--	16345	--	113	--	--
14	Е0101-164-4	Уширение под колодцы в сухом грунте 4 группы	10,97	659,25	--	7230	--	8170	3,56	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		659,25	--	7230	--	113	--	--
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	157	289,15	289,15	45397	45397	28420	--	--
		м3		--	186,62	--	29299	97	0,86	135
16	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	58,95	42,20	40,26	2488	2373	731	0,01	1
		м3		1,86	10,92	110	644	97	0,04	2
17	С010333-А5- 1	Перевозка вытесненного грунта, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	117,83	45,00	--	5302	--	1060	0,19	22
		т		9,00	--	1060	--	100	--	--
18	Е0101-19-4 т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 5км	58,95	16,40	13,18	966	777	282	--	--
		м3		--	4,93	--	291	97	0,02	1
19	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	58,95	4,15	3,54	245	208	100	--	--
		м3		0,52	1,23	31	73	97	--	--
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	173,96	122,18	--	21255	--	24018	0,89	154
		м3		122,18	--	21255	--	113	--	--
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2356,92	6,83	6,83	16088	16088	4267	--	--
		м3		--	1,87	--	4399	97	0,01	14
22	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1770,21	7,51	7,51	13292	13292	3526	--	--
		м3		--	2,05	--	3635	97	0,01	12
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1414,15	21,55	4,52	30469	6386	23361	0,11	153
		м3		17,03	--	24083	--	97	--	--
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1062,15	25,65	5,38	27240	5710	20884	0,13	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	21530	--	97	--	--
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,685	58881,69	25695,31	40334	17601	35520	194,00	133
		км		33075,00	6813,45	22656	4667	130	26,38	18
26	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 110х4,2 мм "питьевая"	691,84	596,00	--	412338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб д.300мм	0,024	203956,79	85907,16	4895	2062	4003	504,00	12
		км		95850,00	32451,75	2300	779	130	158,50	4
28	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	24,1	3630,00	--	87468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	24	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
		м		146,93	0,11	3526	3	130	--	--
30	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,024	1043569,02	111422,27	25046	2674	1776	82,70	2
		км		14827,50	42090,75	356	1010	130	205,57	5
31	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	32,13	8209,48	1879,87	263771	60400	82449	8,86	285
		м3		1435,50	538,43	46123	17300	130	2,06	66
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,34	24400,00	--	227896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой до 0,3 м, Dв 700 мм	7,17	3737,50	--	26798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	60	6380,00	--	382800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,13	134,00	--	4305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев	0,1901	247994,13	49389,75	47139	9388	20122	312,70	59
		т		62775,00	18657,00	11932	3546	130	91,12	17
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	36	13400,00	--	482400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1,44	107786,81	398,18	155213	573	12918	42,10	61
		т		6750,00	150,75	9720	217	130	0,74	1
39	С130809-12	Фланцы свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	41	492,00	--	20172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	41	300,57	225,64	12323	9251	6850	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2851	2418	130	0,23	9
41	СПрайс-лист ТОО "Тритон	Втулка под фланец ПНД 110	41	1263,86	--	51818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	2481,46	8,37	8,37	20770	20770	5509	--	--
		м3		--	2,29	--	5680	97	0,01	19
43	Е0101-25-9К =2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	2481,46	14,08	14,08	34932	34932	9266	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,85	--	9552	97	0,01	31
44	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	12405,01	1,22	1,22	15158	15158	3066	--	--
		м2		--	0,25	--	3160	97	--	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2755931	437474			1688
			Тенге			264840	131873			499
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2755931				
		Материалы -	Тенге			205270				
		Всего заработная плата -	Тенге				396713,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1054197				
		Местные материалы -	Тенге			789907				
		Транспортные расходы -	Тенге			5302				
		Накладные расходы -	Тенге			445454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66818,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3393469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2410
		Сметная заработная плата -	Тенге				463531,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3393469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2410
		Сметная заработная плата -	Тенге				463531,00			

Оборудование	
Строительно-монтажные работы	3 393 469
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92 %	65 155
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9 773
Итого с временными зданиями сооружениями	3 458 624
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	136 962
Поправка на транспорт привозных материалов	916 088
Затраты за выслугу лет 1%	34 586
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	13 834
Затраты на анализ воды	2 232
Затраты на разъездной характер работ.	92 422
Итого дополнительные затраты на строительство	1 196 124
Итого с дополнительными затратами на строительство	4 654 748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года					4 654 748			
		Итого в текущих ценах К-1,951					9 081 413			
		Итого в текущих ценах					9 081 413			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					181 628			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					9 263 041			
		Итого в текущих ценах					**9 263 041**			
		Затраты на осуществление авторского надзора					**18 526**			
		Итого					**9 281 567**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 113 788**			
		Сметная стоимость строительства					**10 395 356**			

Заказчик _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик** _____