| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 2,75 | 8209,48 | 1879,87 | 22609 | 5177 | 7067 | 8,86 | 24 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 3953 | 1483 | 130 | 2,06 | 6 |
| 36 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,75 | 134,00 | -- | 369 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143018-24 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 0,54 | 24400,00 | -- | 13176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143018-31 К=1,1 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90) | 4,8 | 7018,00 | -- | 33686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С12041-50 | Дополнительные закладные детали МН-1 | 0,0138 | 60300,00 | -- | 832 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С143018-33 К=1,25 | Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3) | 0,58 | 3737,50 | -- | 2168 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143018-32 К=1,25 | Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3 м (КО6) | 0,28 | 3337,50 | -- | 935 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С131104-8 | Люк чугунный легкий | 2 | 8060,00 | -- | 16120 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0106-1-13 | Заделка отверстий в стенах, бетон В15 | 0,6 | 10171,55 | 95,97 | 6103 | 58 | 509 | 4,90 | 3 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 463 | 22 | 105 | 0,18 | -- |
| 44 | Е0110-35-1 | Установка крышки КД-1 | 2 | 164,30 | 23,87 | 329 | 48 | 262 | 0,68 | 1 |
| | | шт | | 100,35 | 9,02 | 201 | 18 | 120 | 0,04 | -- |
| 45 | С12068-36 прим. | Стоимость КД-1 | 0,6035 | 1910,00 | -- | 1153 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С11011-821 | Ручка на крышке | 2 | 308,00 | -- | 616 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3,53 | 250,66 | 9,95 | 885 | 35 | 243 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 184 | 13 | 123 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 3,53 | 36,34 | 0,67 | 128 | 2 | 4 | -- | -- |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 2 | 1 | 123 | -- | -- |
| 49 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен, фундаментов м2 | 34,87 | 245,44 | 3,82 | 8558 | 133 | 1596 | 0,21 | 7 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1302 | 50 | 118 | 0,01 | -- |
| | | УСТАНОВКА РАМЫ РМ-1 | | | | | | | | |
| 50 | Е0106-3-1 | Устройство бетонного фундамента (бетон В12,5) м3 | 0,46 | 9874,51 | 260,48 | 4542 | 120 | 340 | 3,94 | 2 |
| | | | | 614,25 | 89,46 | 283 | 41 | 105 | 0,35 | -- |
| 51 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т | 0,2168 | 18837,97 | 11119,34 | 4084 | 2411 | 2677 | 42,50 | 9 |
| | | | | 7560,00 | 4200,75 | 1639 | 911 | 105 | 20,52 | 4 |
| 52 | Е0109-62-3 | Изготовление конструкции рамы в построечных условиях т | 0,2168 | 27935,09 | 9375,11 | 6056 | 2033 | 3607 | 91,00 | 20 |
| | | | | 16380,00 | 2107,33 | 3551 | 457 | 90 | 7,36 | 2 |
| 53 | С12021-238 | Стоимость м/конструкций рамы т | 0,2168 | 146000,00 | -- | 31653 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 11,27 | 21,80 | 0,05 | 246 | 1 | 59 | 0,03 | -- |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 65 | -- | 90 | -- | -- |
| 55 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 11,27 | 26,66 | 0,02 | 301 | -- | 42 | 0,02 | -- |
| | | | | 4,16 | -- | 47 | -- | 90 | -- | -- |
| 56 | Е0112-7-1 | Устройство покрытия из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля м2 | 2,4 | 567,59 | 8,20 | 1362 | 20 | 202 | 0,42 | 1 |
| | | | | 67,73 | 3,08 | 163 | 7 | 119 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 217469 | 18706 | | | 157 |
| | | | Тенге | | | 24605 | 6034 | | | 24 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 179760 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14310 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 26631,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18721 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 109002 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4475,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12576 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 222168 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 175 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31106,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 37709 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 473 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4008,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 31653 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 541,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2479 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 43795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4549,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 265964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 198 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35655,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 57 | Е0101-25-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1 | Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 | 799 | 11,19 | 11,19 | 8941 | 8941 | 2372 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,06 | -- | 2445 | 97 | 0,01 | 8 |
| 58 | Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов | 1598 | 7,99 | 7,99 | 12767 | 12767 | 3387 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,18 | -- | 3491 | 97 | 0,01 | 11 |
| 59 | Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом | 2557,6 | 35,57 | 33,63 | 90963 | 86021 | 25799 | 0,01 | 34 |
| | | м3 | | 1,93 | 8,47 | 4941 | 21656 | 97 | 0,03 | 75 |
| 60 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка | 79,1 | 467,10 | -- | 36948 | -- | 41751 | 2,98 | 235 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 36948 | -- | 113 | -- | -- |
| 61 | Е0101-164-3 | Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы | 118,65 | 389,25 | -- | 46185 | -- | 52189 | 2,48 | 294 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 46185 | -- | 113 | -- | -- |
| 62 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 143,82 | 134,10 | -- | 19286 | -- | 21793 | 0,97 | 140 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 19286 | -- | 113 | -- | -- |
| 63 | Е0101-28-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении | 2553,65 | 7,51 | 7,51 | 19174 | 19174 | 5086 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,05 | -- | 5243 | 97 | 0,01 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 64 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками | 2553,65 | 25,65 | 5,38 | 65492 | 13729 | 50210 | 0,13 | 329 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 51762 | -- | 97 | -- | -- |
| 65 | Е0101-25-2 | Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 | 799 | 11,19 | 11,19 | 8941 | 8941 | 2372 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,06 | -- | 2445 | 97 | 0,01 | 8 |
| 66 | Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 | Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВ т (л.с.), при перемещении 2 | 1598 | 7,99 | 7,99 | 12767 | 12767 | 3387 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,18 | -- | 3491 | 97 | 0,01 | 11 |
| 67 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта) | 65,43 | 3,79 | 3,24 | 248 | 212 | 102 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 31 | 73 | 97 | -- | -- |
| 68 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 19,98 | 2011,20 | 152,52 | 40174 | 3047 | 5475 | 1,02 | 20 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 3070 | 1142 | 130 | 0,28 | 6 |
| | | В 1 | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ | | | | | | | | |
| 69 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,135 | 58881,69 | 25695,31 | 7949 | 3469 | 7000 | 194,00 | 26 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 4465 | 920 | 130 | 26,38 | 4 |
| 70 | С130804-259 | Трубы водопроводные из полиэтилена, SDR 21-110х5,3 мм | 136,35 | 596,00 | -- | 81265 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам.89мм, 108мм | 0,0815 | 70153,47 | 10674,97 | 5718 | 870 | 5600 | 270,00 | 22 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 3979 | 329 | 130 | 19,69 | 2 |
| 72 | С130806-74 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, | 8,03 | 443,00 | -- | 3558 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С130806-79 | Трубы электросварные прямошовные, 108х4 мм | 73,79 | 714,00 | -- | 52689 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Ц0112-2-9 | Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 108 мм (подъем в резервуары, см.примеч.) | 0,0618 | 33857,00 | 2296,00 | 2092 | 142 | 1705 | 183,00 | 11 |
| | | т | | 30380,00 | 270,01 | 1877 | 17 | 90 | 1,57 | -- |
| 75 | Е0122-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные | 0,0815 | 285120,61 | 30429,76 | 23237 | 2480 | 4984 | 205,00 | 17 |
| | | км | | 35550,00 | 11495,25 | 2897 | 937 | 130 | 56,14 | 5 |
| 76 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 | 0,0815 | 8287,75 | -- | 675 | -- | 851 | 51,50 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | | 8032,50 | -- | 655 | -- | 130 | -- | -- |
| | | км | | | | | | | | |
| 77 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,061 | 115636,32 | 31953,19 | 7054 | 1949 | 6221 | 360,00 | 22 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 4049 | 736 | 130 | 58,95 | 4 |
| 78 | С130806-89 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, | 61,24 | 1060,00 | -- | 64919 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0122-14-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные | 0,061 | 430521,51 | 68116,36 | 26262 | 4155 | 5573 | 256,00 | 16 |
| | | км | | 44550,00 | 25731,00 | 2718 | 1570 | 130 | 125,67 | 8 |
| 80 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | 0,061 | 10216,13 | -- | 623 | -- | 764 | 61,80 | 4 |
| | | км | | 9630,00 | -- | 587 | -- | 130 | -- | -- |
| 81 | Е0122-9-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием | 0,016 | 305272,80 | 142318,80 | 4884 | 2277 | 3982 | 729,00 | 12 |
| | | км | | 137700,00 | 53761,50 | 2203 | 860 | 130 | 262,58 | 4 |
| 82 | С130806-113 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп | 16,06 | 3630,00 | -- | 58312 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | Е0122-14-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные | 0,016 | 947225,77 | 138575,59 | 15156 | 2217 | 2207 | 313,00 | 5 |
| | | км | | 53775,00 | 52348,50 | 860 | 838 | 130 | 255,67 | 4 |
| 84 | Е0122-31-9 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм | 0,016 | 16008,38 | -- | 256 | -- | 267 | 82,40 | 1 |
| | | км | | 12847,50 | -- | 206 | -- | 130 | -- | -- |
| | | КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ДИАМ. 2000мм-2шт | | | | | | | | |
| 85 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев | 0,7599 | 8113,57 | 66,01 | 6165 | 50 | 176 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 149 | 19 | 105 | 0,12 | -- |
| 86 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 5,32 | 8209,48 | 1879,87 | 43674 | 10001 | 13652 | 8,86 | 47 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 7637 | 2864 | 130 | 2,06 | 11 |
| 87 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, | 2,48 | 24400,00 | -- | 60512 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С143018-38 | Кольца для водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм | 3,6 | 8100,00 | -- | 29160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и | 1,8 | 3970,00 | -- | 7146 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и<br>м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент<br>м3 | 5,32 | 134,00<br>-- | --<br>-- | 713<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 91 | С131104-10 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89<br>шт | 2 | 13400,00<br>-- | --<br>-- | 26800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 92 | С12021-267 | Стремянки в колодцах<br>т | 0,0342 | 133700,00<br>-- | --<br>-- | 4567<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 93 | Е0113-26-6 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза<br>м2 | 3,01 | 26,66<br>4,16 | 0,02<br>-- | 80<br>13 | --<br>-- | 11<br>90 | 0,02<br>-- | --<br>-- |
| 94 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки<br>м2 | 39 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 9572<br>1457 | 149<br>56 | 1785<br>118 | 0,21<br>0,01 | 8<br>-- |
| 95 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг<br>м3 | 1,6 | 2700,80<br>531,00 | --<br>-- | 4327<br>851 | --<br>-- | 1046<br>123 | 3,24<br>-- | 5<br>-- |
| 96 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки<br>м3 | 0,2 | 8246,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 1649<br>39 | 13<br>5 | 46<br>105 | 1,35<br>0,12 | --<br>-- |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500 мм-4шт | | | | | | | | |
| 97 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев<br>м3 | 0,9075 | 8113,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 7363<br>178 | 60<br>23 | 210<br>105 | 1,35<br>0,12 | 1<br>-- |
| 98 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах<br>м3 | 7,16 | 8209,48<br>1435,50 | 1879,87<br>538,43 | 58780<br>10278 | 13460<br>3855 | 18373<br>130 | 8,86<br>2,06 | 63<br>15 |
| 99 | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,<br>м3 | 3 | 18800,00<br>-- | --<br>-- | 56400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 100 | С143018-31 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)<br>м | 7,2 | 6380,00<br>-- | --<br>-- | 45936<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и | 3,6 | 3970,00<br>-- | --<br>-- | 14292<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 102 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 7,16 | 134,00 | -- | 959 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С131104-10 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 | 4 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С12021-267 | Стремянки в колодцах | 0,0683 | 133700,00 | -- | 9134 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0113-26-6к =2 | Окраска металлических стремянок поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза | 6,01 | 26,66 | 0,02 | 160 | -- | 23 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 25 | -- | 90 | -- | -- |
| 106 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 58,4 | 245,44 | 3,82 | 14334 | 223 | 2673 | 0,21 | 12 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2181 | 84 | 118 | 0,01 | -- |
| 107 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг | 3,2 | 2700,80 | -- | 8653 | -- | 2093 | 3,24 | 10 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 1701 | -- | 123 | -- | -- |
| 108 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 0,1 | 8246,17 | 66,01 | 825 | 7 | 23 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 20 | 2 | 105 | 0,12 | -- |
| | | ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ | | | | | | | | |
| 109 | Е0122-33-5 | Футляры для колодцев | 0,0809 | 247994,13 | 49389,75 | 20068 | 3997 | 8566 | 312,70 | 25 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 5080 | 1510 | 130 | 91,12 | 7 |
| 110 | Е0116-30-2 | Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев | 17 | 2017,57 | 1,57 | 34299 | 27 | 8568 | 2,36 | 40 |
| | | 1сальник | | 393,75 | -- | 6694 | -- | 128 | -- | -- |
| 111 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,14 | 21,80 | 0,05 | 47 | -- | 11 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 12 | -- | 90 | -- | -- |
| 112 | Е0113-26-6К =2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,27 | 26,66 | 0,02 | 114 | -- | 16 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 18 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 113 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 2 | 18075,87 | 36,99 | 36152 | 74 | 784 | 1,82 | 4 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 576 | 27 | 130 | 0,07 | -- |
| 114 | Е0115-165-8 | Обозначение указателей пожарных гидрантов | 0,4 | 175,26 | 1,88 | 70 | 1 | 33 | 0,47 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | краской м2 | | 78,30 | 0,72 | 31 | -- | 105 | -- | -- |
| 115 | С11011-955 примен. | Таблички эмалированные для указателя местонахождения пожарного гидранта шт | 2 | 451,00 | -- | 902 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт | 11 | 411,46 | 17,71 | 4526 | 195 | 3411 | 1,40 | 15 |
| | | | | 231,75 | 6,75 | 2549 | 74 | 130 | 0,03 | -- |
| 117 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр, Dy 100мм шт | 11 | 6480,00 | -- | 71280 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт | 5 | 585,99 | 36,99 | 2930 | 185 | 2150 | 1,93 | 10 |
| | | | | 317,25 | 13,50 | 1586 | 67 | 130 | 0,07 | -- |
| 119 | С130902-55 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр, Dy 150мм шт | 5 | 11500,00 | -- | 57500 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0122-35-3 | Установка КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ диам. 100 мм шт | 2 | 411,46 | 17,71 | 823 | 35 | 620 | 1,40 | 3 |
| | | | | 231,75 | 6,75 | 464 | 14 | 130 | 0,03 | -- |
| 121 | ПРАЙС ЛИСТ ООО ПКФ | Клапан обратный 30ч906бр диам.100мм шт | 2 | 2025,91 | -- | 4052 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (переходы,тройники, заглушки, крестовины) т | 0,4828 | 107786,81 | 398,18 | 52035 | 192 | 4331 | 42,10 | 20 |
| | | | | 6750,00 | 150,75 | 3259 | 73 | 130 | 0,74 | -- |
| 123 | С130809-12 | Фланцы свободные, Dy 100 мм шт | 2 | 492,00 | -- | 984 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец | 10 | 156,43 | 21,43 | 1564 | 214 | 1638 | 0,60 | 6 |
| | | | | 126,00 | -- | 1260 | -- | 130 | -- | -- |
| 125 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные, Dy 100 мм шт | 10 | 572,00 | -- | 5720 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец | 4 | 231,52 | 33,52 | 926 | 134 | 948 | 0,90 | 4 |
| | | | | 180,00 | 2,25 | 720 | 9 | 130 | 0,01 | -- |
| 127 | С130809-38 | Фланцы плоские приварные, Dy 150 мм | 4 | 881,00 | -- | 3524 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 128 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0367 | 121294,13 | 49389,75 | 4451 | 1813 | 3885 | 312,70 | 11 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 2304 | 685 | 130 | 91,12 | 3 |
| 129 | С130810-83 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, 159х4,5 мм | 4 | 711,00 | -- | 2844 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, 108х4 мм | 5 | 401,00 | -- | 2005 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых втулок, угольников | 6 | 300,57 | 225,64 | 1803 | 1354 | 1002 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 417 | 354 | 130 | 0,23 | 1 |
| 132 | С ПРАЙС ТОО"СТМС" | Втулка под фланец Д110мм И-071.00.00 | 2 | 1659,26 | -- | 3319 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С ПРАЙС ТОО"СТМС" | Угольник ПНД 110Т | 4 | 2133,41 | -- | 8534 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | К3 | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 134 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,064 | 70153,47 | 10674,97 | 4490 | 683 | 4398 | 270,00 | 17 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 3125 | 258 | 130 | 19,69 | 1 |
| 135 | С130806-79 | Трубы электросварные прямошовные, 108х4 мм | 64,26 | 714,00 | -- | 45879 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | Е0122-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные | 0,064 | 285120,61 | 30429,76 | 18248 | 1948 | 3914 | 205,00 | 13 |
| | | км | | 35550,00 | 11495,25 | 2275 | 736 | 130 | 56,14 | 4 |
| 137 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм | 0,064 | 8287,75 | -- | 530 | -- | 668 | 51,50 | 3 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 514 | -- | 130 | -- | -- |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| | | КОЛОДЕЦ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500 мм-1шт | | | | | | | | |
| 138 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищколодцев | 0,2269 | 8113,57 | 66,01 | 1841 | 15 | 53 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 44 | 6 | 105 | 0,12 | -- |
| 139 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного | 1,79 | 8209,48 | 1879,87 | 14695 | 3365 | 4593 | 8,86 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | железобетона в сухих грунтах м3 | | 1435,50 | 538,43 | 2570 | 964 | 130 | 2,06 | 4 |
| 140 | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, м3 | 0,75 | 18800,00 | -- | 14100 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С143018-31 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м | 1,8 | 6380,00 | -- | 11484 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и м | 0,9 | 3970,00 | -- | 3573 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 1,79 | 134,00 | -- | 240 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С131104-10 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт | 1 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С12021-267 | Стремянки в колодцах т | 0,0171 | 133700,00 | -- | 2284 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | Е0113-26-6к =2 | Окраска металлических стремянок поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2 | 1,5 | 26,66 | 0,02 | 40 | -- | 6 | 0,02 | -- |
| | | | | 4,16 | -- | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| 147 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2 | 14,6 | 245,44 | 3,82 | 3583 | 56 | 668 | 0,21 | 3 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 545 | 21 | 118 | 0,01 | -- |
| 148 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг м3 | 0,801 | 2700,80 | -- | 2163 | -- | 523 | 3,24 | 3 |
| | | | | 531,00 | -- | 425 | -- | 123 | -- | -- |
| 149 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки м3 | 0,1 | 8246,17 | 66,01 | 825 | 7 | 23 | 1,35 | -- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 20 | 2 | 105 | 0,12 | -- |
| | | КОЛОДЦЫ ВК ДИАМ. 1000мм- 2 шт | | | | | | | | |
| 150 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев м3 | 0,2261 | 8113,57 | 66,01 | 1834 | 15 | 52 | 1,35 | -- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 44 | 6 | 105 | 0,12 | -- |
| 151 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3 | 2 | 8209,48 | 1879,87 | 16419 | 3760 | 5132 | 8,86 | 18 |
| | | | | 1435,50 | 538,43 | 2871 | 1077 | 130 | 2,06 | 4 |
| 152 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для | 0,56 | 24400,00 | -- | 13664 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сооружений водопровода, канализации, резервуаров, м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и м | 5,4 | 3970,00 | -- | 21438 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | С131104-10 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт | 2 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2 | 29,2 | 245,44 | 3,82 | 7167 | 112 | 1337 | 0,21 | 6 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1091 | 42 | 118 | 0,01 | -- |
| 156 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг м3 | 1,6 | 2700,80 | -- | 4327 | -- | 1046 | 3,24 | 5 |
| | | | | 531,00 | -- | 851 | -- | 123 | -- | -- |
| 157 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки м3 | 0,2 | 8246,17 | 66,01 | 1649 | 13 | 46 | 1,35 | -- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | -- |
| | | ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ | | | | | | | | |
| 158 | Е0122-33-5 | Футляры для колодцев т | 0,0238 | 247994,13 | 49389,75 | 5902 | 1175 | 2520 | 312,70 | 7 |
| | | | | 62775,00 | 18657,00 | 1494 | 444 | 130 | 91,12 | 2 |
| 159 | Е0116-30-2 | Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев 1сальник | 5 | 2017,57 | 1,57 | 10088 | 8 | 2520 | 2,36 | 12 |
| | | | | 393,75 | -- | 1969 | -- | 128 | -- | -- |
| 160 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 0,628 | 21,80 | 0,05 | 14 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 90 | -- | -- |
| 161 | Е0113-26-6К =2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 1,26 | 26,66 | 0,02 | 33 | -- | 5 | 0,02 | -- |
| | | | | 4,16 | -- | 5 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 162 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт | 2 | 411,46 | 17,71 | 823 | 35 | 620 | 1,40 | 3 |
| | | | | 231,75 | 6,75 | 464 | 14 | 130 | 0,03 | -- |
| 163 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр, Dy 100мм шт | 2 | 6480,00 | -- | 12960 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т | 0,048 | 107786,81 | 398,18 | 5174 | 19 | 431 | 42,10 | 2 |
| | | | | 6750,00 | 150,75 | 324 | 7 | 130 | 0,74 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,005 | 121294,13 | 49389,75 | 606 | 247 | 529 | 312,70 | 2 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 314 | 93 | 130 | 91,12 | -- |
| 166 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, 108х4 мм | 2 | 401,00 | -- | 802 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 3 | 156,43 | 21,43 | 469 | 64 | 491 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 378 | -- | 130 | -- | -- |
| 168 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные, Dy 100 мм | 3 | 572,00 | -- | 1716 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1771068 | 226864 | | | 1597 |
| | | | Тенге | | | 255590 | 59588 | | | 222 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 13945 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 73 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1894,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 11852 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 256,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 939 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 16588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2150,00 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1187409 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 208085 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 304621,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 82167 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 425419 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 345938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 173 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 51891,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 92001 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1625348 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1929 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 356512,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 15985 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 15985 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 959 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 16944 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 553730 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 35690 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8663,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 509344 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11088 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1663,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33889 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 598707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10326,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2257587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1999 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 368987,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 169 | Е0109-29-1 | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | 0,2104 | 13711,47 | 5475,87 | 2884 | 1152 | 1248 | 28,90 | 6 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 1060 | 327 | 90 | 5,46 | 1 |
| 170 | С12021-267 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | 0,2104 | 133700,00 | -- | 28125 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | Е0109-53-1 | **МОНТАЖ М/К ЛЮКА-ЛАЗА** | 0,712 | 14806,01 | 1133,15 | 10542 | 807 | 8517 | 82,10 | 58 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 9179 | 284 | 90 | 1,95 | 1 |
| 172 | С12021-227 | **СТОИМОСТЬ М/К ЛЮКА-ЛАЗА** | 0,712 | 247800,00 | -- | 176434 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОДГОТОВКА** | | | | | | | | |
| 173 | Е0146-32-1 | **Пробивка штраб в бетонных конструкциях** | 130 | 77,70 | 35,65 | 10101 | 4635 | 7219 | 0,24 | 31 |
| | | м | | 42,05 | 13,48 | 5467 | 1752 | 100 | 0,07 | 9 |
| 174 | Е0113-44-7 | **Очистка щетками внутренней поверхности резервуаров** | 576 | 60,75 | -- | 34992 | -- | 31493 | 0,34 | 196 |
| | | м2 | | 60,75 | -- | 34992 | -- | 90 | -- | -- |
| 175 | Е0141-1-1 | **Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной** | 4 | 68,74 | 7,38 | 275 | 30 | 266 | 0,41 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхности в речных гидротехнических м2 | | 61,20 | 2,79 | 245 | 11 | 104 | 0,01 | -- |
| 176 | СПРайс ТОО "Пенетрон- | Стоимость Пенекрит кг | 240 | 607,39<br>-- | --<br>-- | 145775<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 177 | Е0141-4-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических м2 | 288 | 68,29<br>60,75 | 7,38<br>2,79 | 19668<br>17496 | 2125<br>804 | 19032<br>104 | 0,41<br>0,01 | 118<br>4 |
| 178 | СПРайс ТОО "Пенетрон- | Стоимость гидроизоляции Пенетрон кг | 547,2 | 620,94<br>-- | --<br>-- | 339778<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 179 | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических м2 | 288 | 91,24<br>83,70 | 7,38<br>2,79 | 26277<br>24106 | 2125<br>804 | 25905<br>104 | 0,54<br>0,01 | 154<br>4 |
| 180 | СПРайс ТОО "Пенетрон- | Стоимость гидроизоляции Пенетрон кг | 547,2 | 620,94<br>-- | --<br>-- | 339778<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 181 | Е0141-2-2 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности перекрытий рулонным материалом в м2 | 152 | 803,53<br>144,45 | 12,60<br>4,77 | 122136<br>21956 | 1915<br>725 | 23589<br>104 | 0,93<br>0,02 | 141<br>4 |
| 182 | Е0141-8-8 | Приготовление горячей асфальтовой мастики т | 1,7 | 17023,61<br>2542,50 | 1343,58<br>291,92 | 28981<br>4328 | 2287<br>497 | 5018<br>104 | 10,00<br>0,75 | 17<br>1 |
| 183 | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция наружней стороны поверхности стен резервуара раствором Пенетрона в м2 | 288 | 91,24<br>83,70 | 7,38<br>2,79 | 26277<br>24106 | 2125<br>804 | 25905<br>104 | 0,54<br>0,01 | 154<br>4 |
| 184 | СПРайс ТОО "Пенетрон- | Стоимость гидроизоляции Пенетрон кг | 547,2 | 620,94<br>-- | --<br>-- | 339778<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 185 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2 | 44 | 31,99<br>4,41 | 0,05<br>0,02 | 1407<br>194 | 2<br>1 | 175<br>90 | 0,02<br>-- | 1<br>-- |
| 186 | Е0113-26-19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 м2 | 44 | 44,21<br>2,75 | 0,05<br>0,02 | 1945<br>121 | 2<br>1 | 110<br>90 | 0,01<br>-- | 1<br>-- |
| 187 | Е0113-26-8 к=4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 В 4 СЛОЯ м2 | 44 | 300,34<br>11,08 | 0,48<br>0,20 | 13215<br>488 | 21<br>9 | 447<br>90 | 0,06<br>-- | 2<br>-- |
| | | **РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | E0106-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 500 | 18,35 | 0,69 | 9175 | 345 | 6284 | 0,08 | 39 |
| | | м3 | | 11,70 | 0,27 | 5850 | 135 | 105 | -- | 1 |
| 189 | E0106-40-2 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 500 | 36,05 | 0,22 | 18025 | 110 | 12521 | 0,17 | 83 |
| | | м3 | | 23,76 | 0,09 | 11880 | 45 | 105 | -- | -- |
| 190 | C143101-1 | Вода для дизенфекции | 2285 | 5,00 | -- | 11425 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1706992 | 17682 | | | 1004 |
| | | | Тенге | | | 161467 | 6197 | | | 29 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 323900 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 115802 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 156814,00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 41146 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 157965 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23695,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28912 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 510776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1044 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 180509,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 217985 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1228 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10850,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 204559 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1465,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13665 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 241415 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12315,00 | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 1165108 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69906 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 1235014 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1987205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1116 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 192824,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДАТЧИКА УРОВНЯ** | | | | | | | | |
| 191 | Ц0111-250-1 | УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ВОДЫ | 2 | 210,04 | -- | 420 | -- | 348 | 1,00 | 2 |
| | | компл | | 193,50 | -- | 387 | -- | 90 | -- | -- |
| 192 | ПРАЙС ЛИСТ ООО"АвтоКИ | Стоимость датчика уровня РОС-301 | 2 | 6994,95 | -- | 13990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 14410 | -- | | | 2 |
| | | | Тенге | | | 387 | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 13990 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 699 | | | | |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | 176 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 14866 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 420 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 387,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 348 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 52,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 439,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 15680 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 439,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 193 | Е0101-145-4 | Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом | 235 | 15,75 | -- | 3701 | -- | 3590 | 0,10 | 24 |
| | | м2 | | 15,75 | -- | 3701 | -- | 97 | -- | -- |
| 194 | Е0101-25-1 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 10м | 16,2 | 9,85 | 9,85 | 160 | 160 | 42 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,69 | -- | 44 | 97 | 0,01 | -- |
| 195 | Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на | 16,2 | 14,08 | 14,08 | 228 | 228 | 60 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,85 | -- | 62 | 97 | 0,01 | -- |
| 196 | Е0101-17-7 | ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 16,2 | 26,22 | 25,02 | 425 | 405 | 125 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А/САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРОМ | | 1,15 | 6,79 | 19 | 110 | 97 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 197 | С010333-А1- 1 | ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1км | 19,44 | 19,70 | -- | 383 | -- | 77 | 0,08 | 2 |
| | | т | | 3,94 | -- | 77 | -- | 100 | -- | -- |
| 198 | Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом | 83,16 | 35,57 | 33,63 | 2958 | 2797 | 839 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,93 | 8,47 | 161 | 704 | 97 | 0,03 | 2 |
| 199 | Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно | 2,57 | 560,52 | -- | 1442 | -- | 1629 | 3,57 | 9 |
| | | м3 | | 560,52 | -- | 1442 | -- | 113 | -- | -- |
| 200 | Е0101-25-2 т.ч. п-3.70 к=0,85 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10м НА | 85,73 | 9,51 | 9,51 | 815 | 815 | 216 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,60 | -- | 223 | 97 | 0,01 | 1 |
| 201 | Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на | 85,73 | 15,98 | 15,98 | 1370 | 1370 | 363 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,37 | -- | 375 | 97 | 0,01 | 1 |
| 202 | Е0101-25-2 т.ч. п-3.70 к=0,85 | ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10м ДЛЯ | 29,28 | 9,51 | 9,51 | 279 | 279 | 74 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,60 | -- | 76 | 97 | 0,01 | -- |
| 203 | Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на | 29,28 | 15,98 | 15,98 | 468 | 468 | 124 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,37 | -- | 128 | 97 | 0,01 | -- |
| 204 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,57 | 134,10 | -- | 1150 | -- | 1299 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1150 | -- | 113 | -- | -- |
| 205 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы | 25,72 | 6,48 | 6,48 | 167 | 167 | 52 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 54 | 97 | 0,01 | -- |
| 206 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 25,72 | 21,55 | 4,52 | 554 | 116 | 425 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 438 | -- | 97 | -- | -- |
| 207 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 2,57 | 289,15 | 289,15 | 744 | 744 | 466 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 480 | 97 | 0,86 | 2 |
| 208 | Е0101-17-8 | ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА А/САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРОМ | 44,59 | 32,25 | 30,77 | 1438 | 1372 | 422 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 63 | 372 | 97 | 0,03 | 1 |
| 209 | С010333-А1- 1 | ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5км | 82,48 | 19,70 | -- | 1625 | -- | 325 | 0,08 | 7 |
| | | | | 3,94 | -- | 325 | -- | 100 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 210 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 2,58 | 2254,27 | 100,89 | 5816 | 260 | 493 | 0,85 | 2 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 319 | 99 | 118 | 0,18 | -- |
| 211 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,22 | 8246,17 | 66,01 | 10027 | 80 | 282 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 238 | 30 | 105 | 0,12 | -- |
| 212 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,1 | 5239,08 | 327,33 | 524 | 33 | 211 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 189 | 12 | 105 | 0,60 | -- |
| 213 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1 | 51500,00 | -- | 5150 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 8 | 358,49 | 172,69 | 2868 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |
| 215 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 12 | 512,56 | 243,37 | 6151 | 2920 | 3225 | 0,67 | 8 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 1283 | 1021 | 140 | 0,34 | 4 |
| 216 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 24 | 769,13 | 389,08 | 18459 | 9338 | 9772 | 0,94 | 22 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 3694 | 3286 | 140 | 0,55 | 13 |
| 217 | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 5,18 | 11000,00 | -- | 57024 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | С143003-21 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | 13,82 | 10200,00 | -- | 141005 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | Е0106-1-20 | УСТРЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 | 1,2 | 9184,15 | 311,32 | 11021 | 374 | 704 | 2,82 | 3 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 529 | 141 | 105 | 0,57 | 1 |
| 220 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 55,68 | 245,44 | 3,82 | 13666 | 213 | 2549 | 0,21 | 12 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2080 | 80 | 118 | 0,01 | -- |
| 221 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,25 | 13711,47 | 5475,87 | 3428 | 1369 | 1483 | 28,90 | 7 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 1260 | 388 | 90 | 5,46 | 1 |
| 222 | С11011-906 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из | 0,129 | 65300,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 223 | С11011-897 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, | 0,121 | 64300,00 | -- | 7780 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | Е0110-31-3 | Устройство крылец | 4 | 1887,71 | 327,33 | 7551 | 1309 | 7312 | 8,49 | 34 |
| | | м2 | | 1399,50 | 123,75 | 5598 | 495 | 120 | 0,60 | 2 |
| 225 | С11021-75 | Доски обрезные | 0,21 | 12200,00 | -- | 2562 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 226 | Е0125-64-2 | Установка блока контейнерного типа | 4,48 | 5136,21 | 2723,08 | 23010 | 12199 | 13412 | 10,00 | 45 |
| | | т | | 1777,50 | 717,22 | 7963 | 3213 | 120 | 3,14 | 14 |
| 227 | СПрайс | Стоимость контейнера | 1 | 627581,39 | -- | 627581 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | Е0110-9-3 | Устройство перегородок каркасных с обшивкой листами OSB с двух сторн | 17 | 382,62 | 4,32 | 6505 | 73 | 4578 | 1,43 | 24 |
| | | м2 | | 222,75 | 1,64 | 3787 | 28 | 120 | 0,01 | -- |
| 229 | СПрайс | Стоимость плит OSB, толщиной 12мм | 37,4 | 507,93 | -- | 18996 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев под обшивку стен и потолков | 0,7 | 22541,72 | 316,57 | 15779 | 222 | 3030 | 22,50 | 16 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 2441 | 83 | 120 | 0,58 | -- |
| 231 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен плитами OSB толщиной 12 мм | 70 | 129,31 | 4,32 | 9051 | 302 | 10344 | 0,75 | 53 |
| | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 8505 | 115 | 120 | 0,01 | 1 |
| 232 | СПрайс | Стоимость плит OSB, толщиной 12мм | 71,75 | 507,93 | -- | 36444 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен | 7 | 5335,27 | 378,22 | 37347 | 2648 | 25956 | 20,04 | 140 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 24964 | 992 | 100 | 0,69 | 5 |
| 234 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов перекрытий снизу | 0,29 | 10771,36 | 401,31 | 3124 | 116 | 1347 | 25,84 | 7 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 1303 | 44 | 100 | 0,74 | -- |
| 235 | Е0110-12-3 | Подшивка потолков плитами OSB толщиной 12 мм | 29 | 117,12 | 4,48 | 3396 | 130 | 3770 | 0,67 | 19 |
| | | | | 106,65 | 1,69 | 3093 | 49 | 120 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 236 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, | 2,43 | 427,50 | 19,32 | 1039 | 47 | 561 | 1,11 | 3 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 452 | 16 | 120 | 0,03 | -- |
| 237 | С12061-10 | Блоки оконные 900х900 | 2,43 | 7680,00 | -- | 18662 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | Е0110-23-3 | Установка дверных блоков межкомнатных | 5,04 | 634,99 | 31,85 | 3200 | 161 | 1227 | 1,15 | 6 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 962 | 61 | 120 | 0,06 | -- |
| 239 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние | 5,04 | 4250,00 | -- | 21420 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | С11011-790 | Скобяные изделия | 3 | 1960,00 | -- | 5880 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,05 | 14806,01 | 1133,15 | 740 | 57 | 598 | 82,10 | 4 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 645 | 20 | 90 | 1,95 | -- |
| 242 | С12022-2 прим. к=0,5 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные | 1 | 18700,00 | -- | 18700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 243 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 25 | 925,06 | 4,90 | 23127 | 123 | 1856 | 0,38 | 10 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 1463 | 46 | 123 | 0,01 | -- |
| 244 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 35 | 109,84 | 0,46 | 3844 | 16 | 526 | 0,08 | 3 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 421 | 6 | 123 | -- | -- |
| | | Отделочные работы | | | | | | | | |
| 245 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 35 | 259,98 | 1,96 | 9099 | 69 | 4019 | 0,61 | 21 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 3812 | 16 | 105 | 0,03 | 1 |
| 246 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными | 35 | 325,10 | 2,10 | 11378 | 74 | 2419 | 0,39 | 14 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 2276 | 28 | 105 | -- | -- |
| | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 247 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см | 15 | 373,86 | 33,28 | 5608 | 499 | 329 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных м2 | | 5,00 | 11,49 | 75 | 172 | 133 | 0,04 | 1 |
| 248 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 м3 | 1,5 | 8246,17 | 66,01 | 12369 | 99 | 348 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 294 | 37 | 105 | 0,12 | -- |
| 249 | Е0106-55-4 | Устройство молниезащиты 1т | 0,0144 | 3552,65 | 475,40 | 51 | 7 | 46 | 20,01 | -- |
| | | | | 2909,25 | 128,67 | 42 | 2 | 105 | 0,49 | -- |
| 250 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,0144 | 79100,00 | -- | 1139 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **1236852** | **43038** | | | **517** |
| | | | **Тенге** | | | **85670** | **13590** | | | **57** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 563392 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 77644 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 85771,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 126457 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 252469 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2008 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 96558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14484,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39597 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 699547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 551 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 100255,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 45878 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3686 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 13489,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 18700 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15493 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2324,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3682 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 65054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15813,00 | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 627581 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37655 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 665236 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1429837 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 630 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 116068,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| **251** | **Ц0108-602-2** | **Конвектор электрический** | **4** | **763,40** | **5,40** | **3054** | **22** | **2388** | **2,00** | **8** |
| | | **шт** | | **626,00** | **2,30** | **2504** | **9** | **95** | **0,01** | **--** |
| **252** | **ПРАЙС-ЛИСТ 220VOLT 2011г** | **Электрический конвектор ЭВУБ-2** | **4** | **5518,61** | **--** | **22074** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ШТ** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **25128** | **22** | | | **8** |
| | | | **Тенге** | | | **2504** | **9** | | | **--** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 22074 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1104 | | | | |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | 278 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 23456 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3054 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 528 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2513,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2388 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 358,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 326 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 5768 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2871,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 29224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2871,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| **253** | **Е0116-13-2** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100** | **5** | **748,88** | **1,43** | **3744** | **7** | **659** | **0,56** | **3** |
| | | **м** | | **102,38** | **0,54** | **512** | **3** | **128** | **--** | **--** |
| **254** | **Е0120-23-2** | **Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм** | **1** | **3329,08** | **12,33** | **3329** | **12** | **657** | **3,14** | **3** |
| | | | | **508,50** | **4,50** | **509** | **5** | **128** | **0,02** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **7073** | **19** | | | **6** |
| | | | **Тенге** | | | **1020** | **7** | | | **--** |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **7073** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **6034** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1028,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1315** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **197,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **503** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **8892** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1225,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **8892** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1225,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| **255** | **Ц0107-218-6** | **Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные,** шт | **1** | **10889,00** | **1497,00** | **10889** | **1497** | **6845** | **42,00** | **42** |
| | | | | **7313,00** | **292,99** | **7313** | **293** | **90** | **1,70** | **2** |
| **256** | **Ц0108-482-8** | **Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом,** шт | **1** | **6974,00** | **1559,00** | **6974** | **1559** | **4147** | **21,00** | **21** |
| | | | | **3915,00** | **450,01** | **3915** | **450** | **95** | **2,61** | **3** |
| **257** | **ПРАЙС-ЛИСТ "Грюндфосс** | **Многонасосная установка повышенного давления для пожаротушения HidrO MX** ШТ | **1** | **3329067,56** | **--** | **3329068** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **258** | **Ц0134-72-1 прим** | **Бактерицидная установка** компл | **2** | **1599,47** | **--** | **3199** | **--** | **2847** | **10,00** | **20** |
| | | | | **1581,75** | **--** | **3164** | **--** | **90** | **--** | **--** |
| **259** | **Прайс-лист ТОО** | **Бактерицидная установка ОДВ-10** шт | **2** | **286070,35** | **--** | **572141** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **260** | **Ц0111-350-6** | **Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - реле давления** шт | **1** | **1330,17** | **5,43** | **1330** | **5** | **1013** | **7,00** | **7** |
| | | | | **1122,75** | **2,25** | **1123** | **2** | **90** | **0,01** | **--** |
| **261** | **ПРАЙС-ЛИСТ "Грюндфосс** | **Реле давления на входе в установку** ШТ | **1** | **6542,52** | **--** | **6543** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | ПРАЙС-ЛИСТ "Грюндфосс | Виброкомпенсаторы | 2 | 7231,22 | -- | 14462 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | Ц0111-90-6 | Монтаж виброизолирующей опоры | 6 | 1380,55 | 69,42 | 8283 | 417 | 6622 | 7,00 | 42 |
| | | шт | | 1206,00 | 20,25 | 7236 | 122 | 90 | 0,12 | 1 |
| 264 | ПРАЙС-ЛИСТ "Грюндфосс | Виброизолирующая опора | 6 | 35108,72 | -- | 210652 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | Е0117-7-1пр им | Установка напорных гидроблоков | 3 | 2606,34 | 330,46 | 7819 | 991 | 8856 | 13,40 | 40 |
| | | бак | | 2182,50 | 123,75 | 6548 | 371 | 128 | 0,60 | 2 |
| 266 | ПРАЙС-ЛИСТ "Грюндфосс | Напорный гидроблок MDB GWS 500 | 1 | 101645,27 | -- | 101645 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | ПРАЙС-ЛИСТ "Грюндфосс | Напорный гидроблок MDB WX 33L | 2 | 15701,07 | -- | 31402 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | Ц0112-802-4 | Задвижки чугунные фланцевые, диаметр 150мм | 6 | 932,30 | 112,00 | 5594 | 672 | 4519 | 5,00 | 30 |
| | | шт | | 812,00 | 24,80 | 4872 | 149 | 90 | 0,14 | 1 |
| 269 | С130902-55 | Задвижки 30ч6бр, Dy 150 мм | 6 | 11500,00 | -- | 69000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые, диаметр 65-100мм | 4 | 688,90 | 55,80 | 2756 | 223 | 2302 | 4,00 | 16 |
| | | шт | | 626,00 | 13,50 | 2504 | 54 | 90 | 0,08 | -- |
| 271 | С130902-53 | Задвижки 30ч6бр, Dy 100 мм | 4 | 6480,00 | -- | 25920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | Ц0111-30-2 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА (ВОДОМЕРА) | 2 | 311,79 | -- | 624 | -- | 555 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 308,25 | -- | 617 | -- | 90 | -- | -- |
| 273 | С131102-12 | Счетчик турбинный холодной воды Ду100 | 2 | 18500,00 | -- | 37000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | Ц0112-2-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 | 0,2575 | 33857,00 | 2296,00 | 8718 | 591 | 7103 | 183,00 | 47 |
| | | т | | 30380,00 | 270,01 | 7823 | 70 | 90 | 1,57 | -- |
| 275 | Ц0112-2-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и | 0,3825 | 23181,00 | 1862,00 | 8867 | 712 | 7001 | 118,00 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **сварными стыками на условное давление не более 2,5** т | | **20090,00** | **248,00** | **7684** | **95** | **90** | **1,44** | **1** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **4462885** | **6668** | | | **314** |
| | | | **Тенге** | | | **52798** | **1605** | | | **9** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **4040798** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **202040** | | | | |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | **50914** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **4293752** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **414268** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **5307** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **47484,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **357035** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **42954** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **6443,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **27433** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **484655** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **303** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53927,00** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **7819** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **280** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **6919,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8856** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1328,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1001** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **17676** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8247,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | **4796083** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **349** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **62174,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| **276** | **Ц0108-573-4** | **Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** шт | **2** | **514,00** | **105,00** | **1028** | **210** | **521** | **2,00** | **4** |
| | | | | **254,00** | **20,30** | **508** | **41** | **95** | **0,12** | **--** |
| **277** | **прайс лист** | **Шкаф управления насосами** | **1** | **367991,94** | **--** | **367992** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО "Энергия | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | прайс лист ТОО "Энергия | Шкаф радио центрального управления скважинами шт | 1 | 610594,03<br>-- | --<br>-- | 610594<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Ящик Я1,Я2 | | | | | | | | |
| 279 | Ц0108-524-5 | Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя шт | 2 | 1158,10<br>497,00 | 38,10<br>6,80 | 2316<br>994 | 76<br>14 | 957<br>95 | 3,00<br>0,04 | 6<br>-- |
| 280 | прайс-лист "Караганди | Ящик силовой ЯБ2-160 шт | 2 | 11616,28<br>-- | --<br>-- | 23233<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Шкаф АВР1 | | | | | | | | |
| 281 | Ц0108-573-6 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм шт | 1 | 735,00<br>383,00 | 185,00<br>38,30 | 735<br>383 | 185<br>38 | 400<br>95 | 2,00<br>0,22 | 2<br>-- |
| 282 | прайс лист ООО"Союз | Шкаф ввода резерва ШУ8253-22А2 шт | 1 | 73863,56<br>-- | --<br>-- | 73864<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Пункт распределитедьный ШР,ШРП | | | | | | | | |
| 283 | Ц0108-572-1 | Блок управления открытого исполнения,высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене шт | 1 | 1759,00<br>338,00 | 86,00<br>20,30 | 1759<br>338 | 86<br>20 | 340<br>95 | 2,00<br>0,12 | 2<br>-- |
| 284 | прайс лист ТОО "220 | Пункт распределительный напольный ПР-11-32-22У3 шт | 1 | 58326,76<br>-- | --<br>-- | 58327<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Шит осветительный ШРО | | | | | | | | |
| 285 | Ц0108-599-2 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт | 1 | 1135,10<br>556,00 | 42,10<br>4,50 | 1135<br>556 | 42<br>5 | 532<br>95 | 3,00<br>0,03 | 3<br>-- |
| 286 | С151803-156 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 шт | 1 | 11000,00<br>-- | --<br>-- | 11000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 287 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или шт | 1 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 501<br>227 | 13<br>2 | 218<br>95 | 1,00<br>0,01 | 1<br>-- |
| 288 | прайс лист "220 | Автоматический выключатель АП50-2МТ 10А шт | 1 | 1197,54<br>-- | --<br>-- | 1198<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 289 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 290 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на | 2 | 598,80 | 14,80 | 1198 | 30 | 552 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 576 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 292 | С151801-20 | Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3 | 2 | 245,00 | -- | 490 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 293 | Ц0108-593-5 | Светильник потолочный или настенный для помещений | 11 | 314,30 | 120,00 | 3457 | 1320 | 1735 | 0,79 | 9 |
| | | шт | | 132,00 | 34,00 | 1452 | 374 | 95 | 0,20 | 2 |
| 294 | С151701-17 | Светильник подвесной, тип НСП01Х100-231-У3 | 11 | 757,00 | -- | 8327 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 295 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 11 | 24,00 | -- | 264 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296 | С151701-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | С151706-16 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | 1 | 39,00 | -- | 39 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 6 | 55,00 | 0,90 | 330 | 5 | 284 | 0,33 | 2 |
| | | шт | | 49,70 | 0,20 | 298 | 1 | 95 | -- | -- |
| 299 | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип А16-131 | 6 | 134,00 | -- | 804 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 7 | 64,00 | 1,00 | 448 | 7 | 390 | 0,36 | 3 |
| | | шт | | 58,50 | 0,20 | 410 | 1 | 95 | -- | -- |
| 301 | С151801-148 | Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 | 3 | 66,00 | -- | 198 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | С151801-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 4 | 96,00 | -- | 384 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 303 | С151802-18п рим | Коробка ответвительная КОР-73УХЛ1 | 4 | 70,00 | -- | 280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции | 12 | 843,50 | 19,50 | 10122 | 234 | 5487 | 3,00 | 36 |
| | | шт | | 479,00 | 2,30 | 5748 | 28 | 95 | 0,01 | -- |
| 305 | Спрайс лист Компания"Т | Коробка с зажимами КЗНА-08 | 12 | 1657,26 | -- | 19887 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | Ц0108-147-1 0 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с | 70 | 34,10 | 2,70 | 2387 | 189 | 1689 | 0,15 | 11 |
| | | м | | 25,00 | 0,40 | 1750 | 28 | 95 | -- | -- |
| 307 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 140 | 66,80 | 18,10 | 9352 | 2534 | 3205 | 0,12 | 17 |
| | | м | | 20,30 | 3,80 | 2842 | 532 | 95 | 0,02 | 3 |
| 308 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 45 | 34,20 | 1,20 | 1539 | 54 | 1000 | 0,14 | 6 |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 1044 | 9 | 95 | -- | -- |
| 309 | Спрайс-лист "220 | гофрорукав д.16 | 20 | 7,62 | -- | 152 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310 | Спрайс-лист "220 | гофрорукав д.20 | 25 | 9,74 | -- | 243 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный | 45 | 8,50 | 0,10 | 383 | 5 | 312 | 0,05 | 2 |
| | | м | | 7,30 | -- | 329 | -- | 95 | -- | -- |
| 312 | Ц0108-412-1 0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий | 90 | 10,60 | 0,40 | 954 | 36 | 658 | 0,05 | 5 |
| | | м | | 7,60 | 0,10 | 684 | 9 | 95 | -- | -- |
| 313 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,08 | 52100,00 | -- | 4168 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,14 | 60500,00 | -- | 8470 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | СПрайс 220 Вольт | Кабель ВВГ 3х16+1х10 | 25 | 595,54 | -- | 14889 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Спрайс-лист "220 | Кабель АВВГсеч.5х6мм | 10 | 52,55 | -- | 525 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2 | 25 | 88,90 | 3,10 | 2223 | 78 | 670 | 0,16 | 4 |
| | | м | | 27,90 | 0,30 | 698 | 7 | 95 | -- | -- |
| 318 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2 | 35 | 107,30 | 3,50 | 3756 | 123 | 1091 | 0,18 | 6 |
| | | м | | 32,40 | 0,40 | 1134 | 14 | 95 | -- | -- |
| 319 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 26 | 431,60 | 21,60 | 11222 | 562 | 3752 | 0,90 | 23 |
| | | шт | | 149,00 | 2,90 | 3874 | 75 | 95 | 0,02 | -- |
| 320 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм | 10 | 93,50 | 3,10 | 935 | 31 | 311 | 0,18 | 2 |
| | | м | | 32,40 | 0,30 | 324 | 3 | 95 | -- | -- |
| 321 | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0411 | 45800,00 | -- | 1882 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1268380 | 5832 | | | 148 |
| | | | Тенге | | | 24373 | 1209 | | | 7 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1135206 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 56760 | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 14304 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1206270 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 133174 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 25803 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25581,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 77166 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24302 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3645,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9449 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 166924 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 167 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29227,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1373195 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 167 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 29227,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 322 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА | 1 | 16463,00 | 10590,00 | 16463 | 10590 | 6648 | 27,00 | 27 |
| | | подстанц | | 4680,00 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| 323 | 75-4-30 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 | 1 | 368300,00 | -- | 368300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | Ц0108-62-1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | 1 | 7897,00 | 1541,00 | 7897 | 1541 | 3466 | 19,00 | 19 |
| | | шт | | 3308,00 | 340,01 | 3308 | 340 | 95 | 1,97 | 2 |
| 325 | 75-3-1 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя | 1 | 117500,00 | -- | 117500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | Е0133-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | 1 | 2263,89 | 769,89 | 2264 | 770 | 1704 | 7,42 | 7 |
| | | шт | | 1386,00 | 236,48 | 1386 | 236 | 105 | 1,03 | 1 |
| 327 | прайс-лист ЭЦ"220 | Разъединитель трехполюсный РЛНДМ-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10 | 1 | 23720,40 | -- | 23720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | Е0133-116-1 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 3 | 2476,72 | 1756,72 | 7430 | 5270 | 2908 | 3,76 | 11 |
| | | комплект | | 616,50 | 306,68 | 1850 | 920 | 105 | 1,06 | 3 |
| 329 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1 | 6 | 1782,87 | -- | 10697 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Разрядник вентильный РВН-0,5У1 | 3 | 699,61 | -- | 2099 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | Ц0108-523-1 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 3 | 280,30 | 11,70 | 841 | 35 | 520 | 1,00 | 3 |
| | | шт | | 180,00 | 2,30 | 540 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 332 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Предохранитель ПКТ-101-10-У3 | 3 | 3057,96 | -- | 9174 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Патрон ПТ1.1-31,5 к предохранителю | 3 | 875,64 | -- | 2627 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | Ц0108-521-1 6 | Рубильник на плите с центральной или боковой | 1 | 1444,20 | 48,20 | 1444 | 48 | 691 | 4,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рукояткой или управлением штангой, шт | | 718,00 | 9,00 | 718 | 9 | 95 | 0,05 | -- |
| 335 | прайс-лист ЭЦ"220 | Рубильник 100А шт | 1 | 4053,71 | -- | 4054 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | Ц0108-526-3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или шт | 5 | 1008,70 | 32,70 | 5044 | 164 | 2116 | 2,00 | 10 |
| | | | | 441,00 | 4,50 | 2205 | 22 | 95 | 0,03 | -- |
| 337 | прайс-лист ЭЦ"220 | Выключатель автоматический ВА57-35 25А шт | 5 | 3919,11 | -- | 19596 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт | 1 | 514,00 | 105,00 | 514 | 105 | 261 | 2,00 | 2 |
| | | | | 254,00 | 20,30 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | -- |
| 339 | прайс-лист ЭЦ"220 | Корпус для КЗУ-380 шт | 1 | 4494,50 | -- | 4494 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт | 1 | 166,90 | 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00 | 1 |
| | | | | 158,00 | 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 341 | прайс лист "220Вольт" | Счетчик Меркурий 230ART трехфазный шт | 1 | 14405,10 | -- | 14405 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | Ц0108-164-2 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт | 1 | 5054,80 | 3784,00 | 5055 | 3784 | 1965 | 7,00 | 7 |
| | | | | 1233,00 | 835,02 | 1233 | 835 | 95 | 4,84 | 5 |
| 343 | Спрайс-лист ТОО"Казцен | Муфта кабельная гес-1КвТ3-35/50СЛ-нб шт | 1 | 8312,83 | -- | 8313 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 344 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Изолятор ШС10Д шт | 233 | 571,22 | -- | 133095 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Колпачок К-6 шт | 233 | 16,31 | -- | 3800 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Зажим ПС-2 шт | 63 | 111,89 | -- | 7049 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | Спрайс-лист | Зажим ПА | 238 | 170,78 | -- | 40645 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭЦ"220 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348 | С11011-674 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, кг | 27,71 | 31,00 | -- | 859 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | С прайс лист ЗАО"АВК-Эн | Звено промежуточное ПРТ-7 шт | 2 | 677,21 | -- | 1354 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | С прайс лист ЗАО"АВК-Эн | Скоба СК-7 шт | 1 | 223,69 | -- | 224 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Серьга СРС-7-17 шт | 1 | 125,21 | -- | 125 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ2 шт | 1 | 2429,39 | -- | 2429 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 шт | 1 | 225,10 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1 м | 5,1 | 181,23 | -- | 924 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА1 шт | 1 | 2363,08 | -- | 2363 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА2 шт | 1 | 257,53 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА3 шт | 2 | 2305,85 | -- | 4612 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА4 шт | 1 | 257,53 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА5 шт | 1 | 257,53 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х7 | 3 | 240,84 | -- | 723 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 361 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х8 | 1 | 240,84 | -- | 241 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362 | С151607-28 | Ошиновка | 0,0012 | 315700,00 | -- | 369 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 363 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт | 11 | 28,54 | -- | 314 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Гайка | 11 | 3,62 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Шайба | 11 | 1,36 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Зажим аппаратный А2А | 6 | 245,61 | -- | 1474 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КАБЕЛИ И ПРОВОДА | | | | | | | | |
| 367 | Е0133-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с | 1,52 | 25922,88 | 17030,88 | 39316 | 25830 | 18711 | 43,70 | 66 |
| | | 1км | | 7650,00 | 4099,68 | 11603 | 6218 | 105 | 15,13 | 23 |
| 368 | Е0133-111-4 | При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2 | 26 | 1438,79 | 953,91 | 37409 | 24802 | 11969 | 1,53 | 40 |
| | | опора | | 274,50 | 163,94 | 7137 | 4262 | 105 | 0,56 | 15 |
| 369 | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и | 0,8872 | 315700,00 | -- | 280105 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370 | С01031-А18- 1 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 0,821 | 247,10 | -- | 203 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | С01031-А18- 2 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 0,821 | 234,30 | -- | 192 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | С01031-А11- 11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных | 269,03 | 152,80 | -- | 41108 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | С01031-А11- 21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных | 269,03 | 140,00 | -- | 37664 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 374 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 30 | 26,40 | 3,10 | 792 | 93 | 559 | 0,11 | 3 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 573 | 15 | 95 | -- | -- |
| 375 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 30 | 36,70 | 27,80 | 1101 | 834 | 447 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 264 | 207 | 95 | 0,04 | 1 |
| 376 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 30 | 32,40 | 23,70 | 972 | 711 | 413 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 258 | 177 | 95 | 0,03 | 1 |
| 377 | С151601-492 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на | 0,03 | 219700,00 | -- | 6591 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378 | С143008-92 | Песок природный | 0,9 | 1550,00 | -- | 1395 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм, М-75 | 0,09 | 17300,00 | -- | 1557 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 380 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм | 16 | 431,60 | 21,60 | 6906 | 346 | 2309 | 0,90 | 14 |
| | | шт | | 149,00 | 2,90 | 2384 | 46 | 95 | 0,02 | -- |
| 381 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2 | 160 | 61,90 | 3,30 | 9904 | 528 | 3557 | 0,14 | 22 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 3680 | 64 | 95 | -- | -- |
| 382 | Е0133-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 40 | 37,47 | 23,70 | 1499 | 948 | 895 | 0,09 | 3 |
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 551 | 301 | 105 | 0,03 | 1 |
| 383 | С11011-897 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, | 0,181 | 64300,00 | -- | 11636 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384 | С11041-83 | Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,201 | 46400,00 | -- | 9326 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385 | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0247 | 45800,00 | -- | 1130 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| | | Анкерная опора А10-1 - 2шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 387 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 4 | 17600,00 | -- | 70400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 3 | 245,44 | 3,82 | 735 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| 389 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 | 4 | 459,29 | 301,79 | 1837 | 1207 | 1011 | 0,91 | 4 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 630 | 333 | 105 | 0,30 | 1 |
| 390 | С143014-3к=1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, | 0,2 | 16700,00 | -- | 3340 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 391 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 | 0,2 | 129,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ6 | 2 | 3077,17 | -- | 6154 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ2 | 4 | 393,93 | -- | 1576 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ5 | 2 | 4957,46 | -- | 9915 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 2 | 225,10 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 396 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт Б5 | 2 | 33,97 | -- | 68 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн У1 | 2 | 1406,88 | -- | 2814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Стяжка Г1 | 4 | 984,82 | -- | 3939 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | Спрайс-лист | Проводник ЗП1 | 4 | 181,23 | -- | 725 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗАО"АВК-Эн | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Промежуточная опора П10-2 - 32шт | | | | | | | | |
| 400 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 32 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 49092<br>16200 | 28103<br>7885 | 25290<br>105 | 3,06<br>1,03 | 98<br>33 |
| 401 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт | 32 | 17600,00<br>-- | --<br>-- | 563200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 402 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2 | 47,92 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 11762<br>1790 | 183<br>69 | 2194<br>118 | 0,21<br>0,01 | 10<br>-- |
| 403 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ3 шт | 32 | 2429,39<br>-- | --<br>-- | 77740<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 404 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 шт | 32 | 225,10<br>-- | --<br>-- | 7203<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Угловая промежуточная опора | | | | | | | | |
| 405 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 1 | 3155,76<br>985,50 | 1990,26<br>549,90 | 3156<br>986 | 1990<br>550 | 1612<br>105 | 5,98<br>2,29 | 6<br>2 |
| 406 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт | 2 | 17600,00<br>-- | --<br>-- | 35200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 407 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2 | 1,5 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 368<br>56 | 6<br>2 | 69<br>118 | 0,21<br>0,01 | --<br>-- |
| 408 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 шт | 2 | 459,29<br>157,50 | 301,79<br>83,25 | 919<br>315 | 604<br>167 | 506<br>105 | 0,91<br>0,30 | 2<br>1 |
| 409 | С143014-3к=1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, м3 | 0,1 | 16700,00<br>-- | --<br>-- | 1670<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 410 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 м3 | 0,1 | 129,00<br>-- | --<br>-- | 13<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 411 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ5 шт | 1 | 3077,17<br>-- | --<br>-- | 3077<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ1 | 1 | 393,93 | -- | 394 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 413 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 1 | 225,10 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн У1 | 1 | 1406,88 | -- | 1407 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 415 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Стяжка Г1 | 2 | 984,82 | -- | 1970 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 416 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1 | 2 | 181,23 | -- | 362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Угловая анкерная опора УА10-1 - 1шт | | | | | | | | |
| 417 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 4836,53 | 3187,28 | 4837 | 3187 | 2472 | 9,00 | 9 |
| | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 1476 | 878 | 105 | 3,63 | 4 |
| 418 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 3 | 17600,00 | -- | 52800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 419 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 1,5 | 245,44 | 3,82 | 368 | 6 | 69 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 56 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 420 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 | 3 | 459,29 | 301,79 | 1378 | 905 | 758 | 0,91 | 3 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 473 | 250 | 105 | 0,30 | 1 |
| 421 | С143014-3к=1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, | 0,15 | 16700,00 | -- | 2505 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 422 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 | 0,15 | 129,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 423 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ6 | 1 | 3077,17 | -- | 3077 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 424 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ2 | 2 | 393,93 | -- | 788 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ5 | 1 | 4957,46 | -- | 4957 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 426 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 1 | 225,10 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 427 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт Б5 | 1 | 33,97 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 428 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн У1 | 2 | 1406,88 | -- | 2814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 429 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Стяжка Г1 | 3 | 984,82 | -- | 2954 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 430 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1 | 2 | 181,23 | -- | 362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Переходная промежуточная опора ПП10-2 - 2шт | | | | | | | | |
| 431 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 1534,11 | 878,23 | 3068 | 1756 | 1581 | 3,06 | 6 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 1013 | 493 | 105 | 1,03 | 2 |
| 432 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 2 | 17600,00 | -- | 35200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 3 | 245,44 | 3,82 | 735 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| 434 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 | 2 | 459,29 | 301,79 | 919 | 604 | 506 | 0,91 | 2 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 315 | 167 | 105 | 0,30 | 1 |
| 435 | С143014-3к= 1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, | 0,1 | 16700,00 | -- | 1670 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 | 0,1 | 129,00 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 4 | 225,10 | -- | 900 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Переходная промежуточная опора ПП10-4 - 2шт | | | | | | | | |
| 438 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 1534,11 | 878,23 | 3068 | 1756 | 1581 | 3,06 | 6 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 1013 | 493 | 105 | 1,03 | 2 |
| 439 | Спрайс лист "Армотэкс" | Стойка СНВ-7-13 | 2 | 51506,13 | -- | 103012 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 3 | 245,44 | 3,82 | 735 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| 441 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 | 2 | 459,29 | 301,79 | 919 | 604 | 506 | 0,91 | 2 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 315 | 167 | 105 | 0,30 | 1 |
| 442 | С143014-3к= 1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, | 0,1 | 16700,00 | -- | 1670 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 443 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 | 0,1 | 129,00 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 444 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х4 | 2 | 225,10 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 445 | Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом | 32,44 | 55,81 | 53,22 | 1810 | 1726 | 725 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | 2,59 | 20,43 | 84 | 663 | 97 | 0,08 | 3 |
| 446 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка | 2,44 | 467,10 | -- | 1140 | -- | 1289 | 2,98 | 7 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 1140 | -- | 113 | -- | -- |
| 447 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 | 28,9 | 6,48 | 6,48 | 187 | 187 | 59 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 61 | 97 | 0,01 | -- |
| 448 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 28,9 | 21,55 | 4,52 | 623 | 131 | 477 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 492 | -- | 97 | -- | -- |
| 449 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 0,3553 | 1920,20 | 97,07 | 682 | 34 | 62 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 40 | 13 | 118 | 0,18 | -- |
| 450 | Е0133-28-6 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры | 0,48 | 3198,39 | 2188,14 | 1535 | 1050 | 816 | 5,99 | 3 |
| | | 1м3 | | 1010,25 | 609,23 | 485 | 292 | 105 | 2,26 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | С143014-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, м3 | 0,48 | 16700,00 | -- | 8016 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452 | Е0133-29-14 | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 1м3 | 0,38 | 2899,14 | 2003,35 | 1102 | 761 | 480 | 3,84 | 1 |
| | | | | 643,50 | 560,27 | 245 | 213 | 105 | 2,09 | 1 |
| 453 | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные м3 | 0,38 | 17800,00 | -- | 6764 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454 | Е0109-16-1 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т т | 0,2047 | 14656,27 | 8484,89 | 3000 | 1737 | 1107 | 20,50 | 4 |
| | | | | 3757,50 | 2253,58 | 769 | 461 | 90 | 7,94 | 2 |
| 455 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т | 0,2047 | 114900,00 | -- | 23518 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 456 | У1-32-3 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя м | 16 | 1918,69 | 135,73 | 30699 | 2172 | 3159 | -- | -- |
| | | | | 96,20 | 44,84 | 1539 | 717 | 140 | 0,26 | 4 |
| 457 | У1-32-4 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя м | 16 | 187,12 | 0,32 | 2994 | 5 | 318 | -- | -- |
| | | | | 22,00 | 0,09 | 352 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | Усиление существующей электрической линии | | | | | | | | |
| 458 | Ц0108-6-1 к=0,8 | Демонтаж трансформатора шт | 1 | 4306,40 | 2056,00 | 4306 | 2056 | 2574 | 12,80 | 13 |
| | | | | 2250,40 | 459,21 | 2250 | 459 | 95 | 2,66 | 3 |
| 459 | Ц0108-6-1 | Трансформатор тока, напряжение 35 кВ компл | 1 | 6210,00 | 2570,00 | 6210 | 2570 | 3218 | 16,00 | 16 |
| | | | | 2813,00 | 574,01 | 2813 | 574 | 95 | 3,33 | 3 |
| 460 | Прайс-лист "Алагеум | Трансформатор тока ТПЛ 10, 50/5 шт | 1 | 41726,07 | -- | 41726 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | Ц0108-600-2 к=0,8 | Демонтаж счетчика шт | 1 | 130,72 | 4,32 | 131 | 4 | 122 | 0,80 | 1 |
| | | | | 126,40 | 1,84 | 126 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 462 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт | 1 | 166,90 | 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00 | 1 |
| | | | | 158,00 | 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 463 | прайс лист "220Вольт" | Счетчик Меркурий 230ART трехфазный шт | 1 | 14405,10 | -- | 14405 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Е0133-109-1 к=0,8 | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с 1км | 1,26 | 18059,12<br>5904,00 | 12155,12<br>3036,14 | 22754<br>7439 | 15315<br>3826 | 11828<br>105 | 33,84<br>11,30 | 43<br>14 |
| 465 | Е0133-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с 1км | 1,26 | 25922,88<br>7650,00 | 17030,88<br>4099,68 | 32663<br>9639 | 21459<br>5166 | 15545<br>105 | 43,70<br>15,13 | 55<br>19 |
| 466 | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и т | 0,2457 | 315700,00<br>-- | --<br>-- | 77567<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге<br>Тенге | | | 2700095<br>97295 | 170544<br>41020 | | | 555<br>168 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 628303 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 7125 | | | | |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | 7625 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 643053 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 792397 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 28228 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 90385,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 582648 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 91833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13775,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53054 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 937284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 520 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 104160,00 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1249883 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 18339 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 46347,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 255846 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 786089 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49750 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7463,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 77978 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1377611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 267 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53809,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 29511 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 494 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1584,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 23518 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 214,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1856 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 32793 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1798,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 2990742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 794 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159766,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ С МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 467 | Ц0108-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА | 1 | 16463,00 | 10590,00 | 16463 | 10590 | 6648 | 27,00 | 27 |
| | | подстанц | | 4680,00 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| 468 | 75-4-36 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 | 1 | 452900,00 | -- | 452900 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469 | Ц0108-1-1 | Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА | 1 | 8859,00 | 5158,00 | 8859 | 5158 | 4343 | 20,00 | 20 |
| | | шт | | 3420,00 | 1151,99 | 3420 | 1152 | 95 | 6,68 | 7 |
| 470 | 75-3-4 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя | 1 | 199400,00 | -- | 199400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | Е0133-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | 2 | 2263,89 | 769,89 | 4528 | 1540 | 3407 | 7,42 | 15 |
| | | шт | | 1386,00 | 236,48 | 2772 | 473 | 105 | 1,03 | 2 |
| 472 | прайс-лист ЭЦ"220 | Разъединитель трехполюсный РЛНДМ-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10 | 2 | 23720,40 | -- | 47441 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473 | Е0133-116-1 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 3 | 2476,72 | 1756,72 | 7430 | 5270 | 2908 | 3,76 | 11 |
| | | комплект | | 616,50 | 306,68 | 1850 | 920 | 105 | 1,06 | 3 |
| 474 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1 | 6 | 1782,87 | -- | 10697 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 475 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Разрядник вентильный РВН-0,5У1 | 3 | 699,61 | -- | 2099 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | Ц0108-523-1 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 3 | 280,30 | 11,70 | 841 | 35 | 520 | 1,00 | 3 |
| | | шт | | 180,00 | 2,30 | 540 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 477 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Предохранитель ПКТ-101-10-У3 | 3 | 3057,96 | -- | 9174 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478 | прайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Патрон ПТ1.1-31,5 к предохранителю | 3 | 875,64 | -- | 2627 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 479 | Ц0108-521-1 6 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, | 1 | 1444,20 | 48,20 | 1444 | 48 | 691 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 718,00 | 9,00 | 718 | 9 | 95 | 0,05 | -- |
| 480 | прайс-лист ЭЦ"220 | Рубильник 400А | 1 | 7593,41 | -- | 7593 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481 | Ц0108-526-3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или | 5 | 1008,70 | 32,70 | 5044 | 164 | 2116 | 2,00 | 10 |
| | | шт | | 441,00 | 4,50 | 2205 | 22 | 95 | 0,03 | -- |
| 482 | прайс-лист ЭЦ"220 | Выключатель автоматический ВА57-35 250А | 5 | 4782,01 | -- | 23910 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514,00 | 105,00 | 514 | 105 | 261 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 254,00 | 20,30 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | -- |
| 484 | прайс-лист ЭЦ"220 | Корпус для КЗУ-380 | 1 | 4494,50 | -- | 4494 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,90 | 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 158,00 | 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 486 | прайс лист "220Вольт" | Счетчик Меркурий 230ART трехфазный | 1 | 14405,10 | -- | 14405 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 487 | Ц0108-164-2 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | 1 | 5054,80 | 3784,00 | 5055 | 3784 | 1965 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 1233,00 | 835,02 | 1233 | 835 | 95 | 4,84 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | Спрайс-лист ТОО"Казцен | Муфта кабельная rec-1КвТ3-35/50СЛ-нб<br>шт | 1 | 8312,83<br>-- | --<br>-- | 8313<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 489 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Изолятор ШС10Д<br>шт | 17 | 571,22<br>-- | --<br>-- | 9711<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 490 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Колпачок К-6<br>шт | 17 | 16,31<br>-- | --<br>-- | 277<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 491 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Зажим ПС-2<br>шт | 25 | 111,89<br>-- | --<br>-- | 2797<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 492 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Зажим ПА<br>шт | 24 | 170,78<br>-- | --<br>-- | 4099<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 493 | С11011-674 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения,<br>кг | 1,57 | 31,00<br>-- | --<br>-- | 49<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 494 | С прайс лист ЗАО"АВК-Эн | Звено промежуточное ПРТ-7<br>шт | 2 | 677,21<br>-- | --<br>-- | 1354<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 495 | С прайс лист ЗАО"АВК-Эн | Скоба СК-7<br>шт | 1 | 223,69<br>-- | --<br>-- | 224<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 496 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Серьга СРС-7-17<br>шт | 1 | 125,21<br>-- | --<br>-- | 125<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 497 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ2<br>шт | 1 | 2429,39<br>-- | --<br>-- | 2429<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 498 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1<br>шт | 1 | 225,10<br>-- | --<br>-- | 225<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 499 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1<br>м | 5,1 | 181,23<br>-- | --<br>-- | 924<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 500 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА1<br>шт | 1 | 2363,08<br>-- | --<br>-- | 2363<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА2 | 1 | 257,53 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА3 | 2 | 2305,85 | -- | 4612 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА4 | 1 | 257,53 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн РА5 | 1 | 257,53 | -- | 258 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х7 | 3 | 120,42 | -- | 361 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х8 | 1 | 141,16 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | С151607-28 | Ошиновка | 0,0012 | 315700,00 | -- | 369 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 508 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт | 11 | 28,54 | -- | 314 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Гайка | 11 | 3,62 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Шайба | 11 | 1,36 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Зажим аппаратный А2А | 6 | 245,61 | -- | 1474 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КАБЕЛИ И ПРОВОДА | | | | | | | | |
| 512 | Е0133-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с | 0,07 | 25922,88 | 17030,88 | 1815 | 1192 | 864 | 43,70 | 3 |
| | | 1км | | 7650,00 | 4099,68 | 536 | 287 | 105 | 15,13 | 1 |
| 513 | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и | 0,041 | 315700,00 | -- | 12928 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | С01031-А18- 1 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 0,586 | 247,10 | -- | 145 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 515 | С01031-А18- 2 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 0,586 | 234,30 | -- | 137 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 516 | С01031-А11- 11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных | 9,99 | 152,80 | -- | 1526 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 517 | С01031-А11- 21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных | 9,99 | 140,00 | -- | 1399 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 518 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 180 | 26,40 | 3,10 | 4752 | 558 | 3352 | 0,11 | 20 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 3438 | 90 | 95 | -- | 1 |
| 519 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 180 | 36,70 | 27,80 | 6606 | 5004 | 2685 | 0,06 | 11 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 1584 | 1242 | 95 | 0,04 | 7 |
| 520 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 180 | 32,40 | 23,70 | 5832 | 4266 | 2480 | 0,06 | 11 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 1548 | 1062 | 95 | 0,03 | 6 |
| 521 | С151601-560 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на | 0,18 | 938000,00 | -- | 168840 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522 | С143008-92 | Песок природный | 8,1 | 1550,00 | -- | 12555 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523 | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75 | 0,54 | 17300,00 | -- | 9342 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 524 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 16 | 431,60 | 21,60 | 6906 | 346 | 2309 | 0,90 | 14 |
| | | шт | | 149,00 | 2,90 | 2384 | 46 | 95 | 0,02 | -- |
| 525 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2 | 160 | 61,90 | 3,30 | 9904 | 528 | 3557 | 0,14 | 22 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 3680 | 64 | 95 | -- | -- |
| 526 | Е0133-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 5 | 37,47 | 23,70 | 187 | 118 | 112 | 0,09 | -- |
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 69 | 38 | 105 | 0,03 | -- |
| 527 | С11011-897 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, | 0,181 | 64300,00 | -- | 11636 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т | 0,201 | 46400,00 | -- | 9326 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 529 | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т | 0,0031 | 45800,00 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| | | Анкерная опора А10-1 - 2шт | | | | | | | | |
| 530 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | | | 985,50 | 549,90 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 531 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт | 4 | 17600,00 | -- | 70400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 532 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки м2 | 3 | 245,44 | 3,82 | 735 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| 533 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 шт | 4 | 459,29 | 301,79 | 1837 | 1207 | 1011 | 0,91 | 4 |
| | | | | 157,50 | 83,25 | 630 | 333 | 105 | 0,30 | 1 |
| 534 | С143014-3к=1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, м3 | 0,2 | 16700,00 | -- | 3340 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 535 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 м3 | 0,2 | 129,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ6 шт | 2 | 3077,17 | -- | 6154 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 537 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ2 шт | 4 | 393,93 | -- | 1576 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 538 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ5 шт | 2 | 4957,46 | -- | 9915 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 539 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 2 | 225,10 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 540 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт Б5 | 2 | 33,97 | -- | 68 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн У1 | 2 | 1406,88 | -- | 2814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 542 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Стяжка Г1 | 4 | 984,82 | -- | 3939 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 543 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1 | 4 | 181,23 | -- | 725 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Промежуточная опора П10-2 - 1шт | | | | | | | | |
| 544 | Е0133-103-1 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | опора | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 545 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 1 | 17600,00 | -- | 17600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 546 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 1,5 | 245,44 | 3,82 | 368 | 6 | 69 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 56 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| 547 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ3 | 1 | 2429,39 | -- | 2429 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 548 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 1 | 225,10 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Угловая анкерная опора УА10-1 - 1шт | | | | | | | | |
| 549 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 1 | 4836,53 | 3187,28 | 4837 | 3187 | 2472 | 9,00 | 9 |
| | | опора | | 1476,00 | 878,40 | 1476 | 878 | 105 | 3,63 | 4 |
| 550 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 3 | 17600,00 | -- | 52800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 4,49 | 245,44 | 3,82 | 1103 | 17 | 206 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 168 | 6 | 118 | 0,01 | -- |
| 552 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 | 3 | 459,29 | 301,79 | 1378 | 905 | 758 | 0,91 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 157,50 | 83,25 | 473 | 250 | 105 | 0,30 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 553 | С143014-3к=1,3бизм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, | 0,15 | 16700,00 | -- | 2505 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 554 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 | 0,15 | 129,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 555 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ6 | 1 | 3077,17 | -- | 3077 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 556 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ2 | 2 | 393,93 | -- | 788 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ5 | 1 | 4957,46 | -- | 4957 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 558 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 1 | 225,10 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 559 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт Б5 | 1 | 33,97 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 560 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн У1 | 2 | 1406,88 | -- | 2814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 561 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Стяжка Г1 | 3 | 984,82 | -- | 2954 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 562 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1 | 2 | 181,23 | -- | 362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 563 | Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом | 178,91 | 55,81 | 53,22 | 9985 | 9521 | 3996 | 0,02 | 3 |
| | | м3 | | 2,59 | 20,43 | 464 | 3656 | 97 | 0,08 | 15 |
| 564 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка | 13,47 | 467,10 | -- | 6290 | -- | 7108 | 2,98 | 40 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 6290 | -- | 113 | -- | -- |
| 565 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 | 186,4 | 6,48 | 6,48 | 1208 | 1208 | 380 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,10 | -- | 392 | 97 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 566 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 186,4 | 21,55 | 4,52 | 4016 | 842 | 3079 | 0,11 | 20 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 3174 | -- | 97 | -- | -- |
| 567 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 0,3553 | 1920,20 | 97,07 | 682 | 34 | 62 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 40 | 13 | 118 | 0,18 | -- |
| 568 | Е0133-28-6 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры | 0,48 | 3198,39 | 2188,14 | 1535 | 1050 | 816 | 5,99 | 3 |
| | | 1м3 | | 1010,25 | 609,23 | 485 | 292 | 105 | 2,26 | 1 |
| 569 | С143014-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, | 0,48 | 16700,00 | -- | 8016 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570 | Е0133-29-14 | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 | 0,38 | 2899,14 | 2003,35 | 1102 | 761 | 480 | 3,84 | 1 |
| | | 1м3 | | 643,50 | 560,27 | 245 | 213 | 105 | 2,09 | 1 |
| 571 | С143015-3 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные | 0,38 | 17800,00 | -- | 6764 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 572 | Е0109-16-1 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т | 0,2047 | 14656,27 | 8484,89 | 3000 | 1737 | 1107 | 20,50 | 4 |
| | | т | | 3757,50 | 2253,58 | 769 | 461 | 90 | 7,94 | 2 |
| 573 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,2047 | 114900,00 | -- | 23518 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 574 | У1-32-3 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя | 16 | 1918,69 | 135,73 | 30699 | 2172 | 3159 | -- | -- |
| | | м | | 96,20 | 44,84 | 1539 | 717 | 140 | 0,26 | 4 |
| 575 | У1-32-4 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя | 16 | 187,12 | 0,32 | 2994 | 5 | 318 | -- | -- |
| | | м | | 22,00 | 0,09 | 352 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | Усиление существующей электрической линии | | | | | | | | |
| 576 | Ц0108-6-1 к=0,8 | Демонтаж трансформатора | 1 | 4306,40 | 2056,00 | 4306 | 2056 | 2574 | 12,80 | 13 |
| | | шт | | 2250,40 | 459,21 | 2250 | 459 | 95 | 2,66 | 3 |
| 577 | Ц0108-6-1 | Трансформатор тока, напряжение 35 кВ | 1 | 6210,00 | 2570,00 | 6210 | 2570 | 3218 | 16,00 | 16 |
| | | компл | | 2813,00 | 574,01 | 2813 | 574 | 95 | 3,33 | 3 |
| 578 | Прайс-лист "Алагеум | Трансформатор тока ТПЛ 10, 50/5 | 1 | 41726,07 | -- | 41726 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 579 | Ц0108-600-2 к=0,8 | Демонтаж счетчика | 1 | 130,72 | 4,32 | 131 | 4 | 122 | 0,80 | 1 |
| | | шт | | 126,40 | 1,84 | 126 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 580 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,90 | 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 158,00 | 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 581 | прайс лист "220Вольт" | Счетчик Меркурий 230ART трехфазный | 1 | 14405,10 | -- | 14405 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Замена существующих опор А10-1 2шт | | | | | | | | |
| 582 | Е0133-103-2 к=0,8 | Демонта опор | 2 | 2380,61 | 1592,21 | 4761 | 3184 | 2579 | 4,78 | 10 |
| | | опора | | 788,40 | 439,92 | 1577 | 880 | 105 | 1,83 | 4 |
| 583 | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3224 | 5,98 | 12 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 584 | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 4 | 17600,00 | -- | 70400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 585 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки | 3 | 245,44 | 3,82 | 735 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| 586 | Е0133-107-1 | Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 | 4 | 459,29 | 301,79 | 1837 | 1207 | 1011 | 0,91 | 4 |
| | | шт | | 157,50 | 83,25 | 630 | 333 | 105 | 0,30 | 1 |
| 587 | С143014-3к=1,36изм.и | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмакии подпятники, | 0,2 | 16700,00 | -- | 3340 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 588 | С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5 | Надбавка за имз.класса бетона до В25 | 0,2 | 129,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 589 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Траверса ТМ6 | 2 | 3077,17 | -- | 6154 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ2 | 4 | 393,93 | -- | 1576 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 591 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Оголовок ОГ5 | 2 | 4957,46 | -- | 9915 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 592 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Хомут Х1 | 2 | 225,10 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 593 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Болт Б5 | 2 | 33,97 | -- | 68 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 594 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Кронштейн У1 | 2 | 1406,88 | -- | 2814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 595 | Спрайс лист ЗАО"АВК-Эн | Стяжка Г1 | 4 | 984,82 | -- | 3939 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 596 | Спрайс-лист ЗАО"АВК-Эн | Проводник ЗП1 | 4 | 181,23 | -- | 725 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 597 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Изолятор ШС10Д | 2 | 571,22 | -- | 1142 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 598 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Колпачок К-6 | 2 | 16,31 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 599 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Зажим ПС-2 | 4 | 111,89 | -- | 448 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 600 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Зажим ПА | 6 | 170,78 | -- | 1025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | **1620805** | **79254** | | | **343** |
| | | | **Тенге** | | | **59455** | **20509** | | | **97** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **826377** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **8704** | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | **10021** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **845102** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **332068** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **17397** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **45935,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **235095** | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | **44322** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6648,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22583 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 398973 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52583,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 432848 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3492 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32445,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 85127 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 257764 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5222,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28060 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 495721 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 187 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37667,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 29511 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 494 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1584,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23518 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 214,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1856 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 32793 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1798,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1772589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 92048,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **601** | **Ц0108-573-4** | **Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** | **1** | **514,00** | **105,00** | **514** | **105** | **261** | **2,00** | **2** |
| | | **шт** | | **254,00** | **20,30** | **254** | **20** | **95** | **0,12** | **--** |
| **602** | **прайс-лист** | **Дизель-генератор P50E мощностью 40кВт с** | **1** | **1255644,88** | **--** | **1255645** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО"Вилсон " | транспортными расходами к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 603 | Ц0108-164-1 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт | 12 | 4421,20<br>1094,00 | 3287,00<br>726,99 | 53054<br>13128 | 39444<br>8724 | 20759<br>95 | 6,00<br>4,22 | 72<br>51 |
| 604 | Спрайс-лист ТОО"Казцен | Муфта кабельная гес-1КвТ3-16/25СЛ-нб шт | 12 | 6781,72<br>-- | --<br>-- | 81381<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 605 | Ц0108-164-2 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт | 12 | 5054,80<br>1233,00 | 3784,00<br>835,02 | 60658<br>14796 | 45408<br>10020 | 23575<br>95 | 7,00<br>4,84 | 84<br>58 |
| 606 | Спрайс-лист ТОО"Казцен | Муфта кабельная гес-1КвТ3-35/50СЛ-нб шт | 12 | 8312,83<br>-- | --<br>-- | 99754<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | КАБЕЛИ И ПРОВОДА | | | | | | | | |
| 607 | Ц0108-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с м | 74 | 23,20<br>16,50 | 2,10<br>0,30 | 1717<br>1221 | 155<br>22 | 1181<br>95 | 0,10<br>-- | 7<br>-- |
| 608 | Ц0108-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м | 275 | 73,10<br>23,40 | 20,80<br>4,40 | 20103<br>6435 | 5720<br>1210 | 7263<br>95 | 0,14<br>0,03 | 39<br>7 |
| 609 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м | 303 | 27,70<br>19,70 | 2,10<br>0,50 | 8393<br>5969 | 636<br>152 | 5815<br>95 | 0,10<br>-- | 30<br>1 |
| 610 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м | 1188 | 26,40<br>19,10 | 3,10<br>0,50 | 31363<br>22691 | 3683<br>594 | 22121<br>95 | 0,11<br>-- | 131<br>3 |
| 611 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабелев траншее м | 743 | 36,70<br>8,80 | 27,80<br>6,90 | 27268<br>6538 | 20655<br>5127 | 11082<br>95 | 0,06<br>0,04 | 45<br>30 |
| 612 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м | 615 | 11,20<br>3,30 | 7,90<br>2,00 | 6888<br>2030 | 4859<br>1230 | 3097<br>95 | 0,02<br>0,01 | 12<br>7 |
| 613 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м | 743 | 32,40<br>8,60 | 23,70<br>5,90 | 24073<br>6390 | 17609<br>4384 | 10235<br>95 | 0,06<br>0,03 | 45<br>25 |
| 614 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м | 615 | 32,40<br>8,60 | 23,70<br>5,90 | 19926<br>5289 | 14576<br>3629 | 8472<br>95 | 0,06<br>0,03 | 37<br>21 |
| 615 | С151603-193 | Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ | 0,36 | 157400,00 | -- | 56664 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число<br>1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616 | С151603-199 | Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число<br>1000м | 0,225 | 179800,00<br>-- | --<br>-- | 40455<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 617 | Спрайс лист"220 | Кабель ВВГ 4х2,5мм<br>м | 5 | 84,26<br>-- | --<br>-- | 421<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 618 | С151601-505 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на<br>1000м | 0,855 | 129200,00<br>-- | --<br>-- | 110466<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 619 | С151601-543 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на<br>1000м | 0,015 | 216900,00<br>-- | --<br>-- | 3254<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 620 | С151601-547 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на<br>1000м | 0,17 | 609000,00<br>-- | --<br>-- | 103530<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 621 | С151603-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2<br>1000м | 0,21 | 74900,00<br>-- | --<br>-- | 15729<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 622 | Ц0108-472-1 0 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным<br>м | 20 | 78,30<br>64,60 | 2,10<br>0,30 | 1566<br>1292 | 42<br>6 | 1233<br>95 | 0,39<br>-- | 8<br>-- |
| 623 | С151607-49 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2<br>т | 0,0024 | 459500,00<br>-- | --<br>-- | 1112<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 624 | С151607-47 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2<br>т | 0,001 | 491800,00<br>-- | --<br>-- | 507<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 625 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный<br>м | 185 | 8,50<br>7,30 | 0,10<br>-- | 1573<br>1351 | 19<br>-- | 1283<br>95 | 0,05<br>-- | 9<br>-- |
| 626 | Ц0108-412-1 0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий<br>м | 2405 | 10,60<br>7,60 | 0,40<br>0,10 | 25493<br>18278 | 962<br>241 | 17593<br>95 | 0,05<br>-- | 120<br>1 |
| 627 | С151607-117 | Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до<br>1000м | 2,59 | 9230,00<br>-- | --<br>-- | 23906<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 628 | Ц0108-407-2 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 185 | 159,90<br>54,50 | 81,10<br>20,30 | 29582<br>10083 | 15004<br>3756 | 13146<br>95 | 0,35<br>0,12 | 65<br>22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 629 | С130806-21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32 мм | 185 | 216,00 | -- | 39960 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | Ц0108-411-1 | Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм | 60 | 114,40 | 7,80 | 6864 | 468 | 2810 | 0,29 | 17 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 2928 | 30 | 95 | -- | -- |
| 631 | Спрайс-лист ЭЦ"220 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-18 | 6 | 39,41 | -- | 236 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 632 | Е0133-258-1 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и | 7 | 479,14 | 191,14 | 3354 | 1338 | 2475 | 1,96 | 14 |
| | | опора | | 288,00 | 48,74 | 2016 | 341 | 105 | 0,19 | 1 |
| 633 | Е0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 | 7 | 4674,43 | 1831,40 | 32721 | 12820 | 19130 | 12,00 | 84 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 13844 | 4375 | 105 | 2,34 | 16 |
| 634 | Спрайс-лист "КЭЛТО"г.К | Стойка СТ-8 с фундаментом трубным | 7 | 47224,10 | -- | 330569 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 635 | Е0133-115-2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 7 | 1745,38 | 1411,25 | 12218 | 9879 | 4210 | 2,01 | 14 |
| | | шт | | 333,00 | 239,85 | 2331 | 1679 | 105 | 0,81 | 6 |
| 636 | С151703-15 | Светильники тип РКУ-400 | 7 | 5930,00 | -- | 41510 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 637 | С151706-88 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ400/10/-4 | 7 | 1020,00 | -- | 7140 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на | 7 | 598,80 | 14,80 | 4192 | 104 | 1930 | 2,00 | 14 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 2016 | 16 | 95 | 0,01 | -- |
| 639 | С151801-10 | Выключатель автоматический, тип АК-63 | 7 | 343,00 | -- | 2401 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | Ц0108-525-5 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами | 7 | 471,75 | 4,75 | 3302 | 33 | 1889 | 2,00 | 14 |
| | | компл | | 284,00 | -- | 1988 | -- | 95 | -- | -- |
| 641 | Спрайс-лист "220вольт" | Разъем штепсельный 25А | 7 | 243,26 | -- | 1703 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | С151801-131 | Коробка пластмассовая, тип У409 | 21 | 509,00 | -- | 10689 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | Ц0108-405-1 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | 140 | 60,50 | 2,80 | 8470 | 392 | 7395 | 0,32 | 45 |
| | | м | | 55,10 | 0,50 | 7714 | 70 | 95 | -- | -- |
| 644 | С151607-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 1000м | 0,14 | 19900,00 | -- | 2786 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 645 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2 | 25 | 61,90 | 3,30 | 1548 | 83 | 556 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 575 | 10 | 95 | -- | -- |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 646 | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | 0,243 | 388324,47 | 1984,82 | 94363 | 482 | 14736 | 270,00 | 66 |
| | | км | | 45900,00 | 749,25 | 11154 | 182 | 130 | 3,66 | 1 |
| 647 | С143008-92 | Песок природный | 73,25 | 1550,00 | -- | 113538 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 648 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,2 | 149300,00 | -- | 29860 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 649 | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75 | 0,57 | 17300,00 | -- | 9861 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 650 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 0,5 | 1732,34 | 98,32 | 866 | 49 | 385 | 4,41 | 2 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 348 | 19 | 105 | 0,18 | -- |
| 651 | С143001-7 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15/М-200/ | 0,5 | 8190,00 | -- | 4095 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 652 | Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом | 643,92 | 55,81 | 53,22 | 35937 | 34268 | 14382 | 0,02 | 12 |
| | | м3 | | 2,59 | 20,43 | 1669 | 13158 | 97 | 0,08 | 53 |
| 653 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка | 48,47 | 467,10 | -- | 22639 | -- | 25582 | 2,98 | 144 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 22639 | -- | 113 | -- | -- |
| 654 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 | 686,41 | 6,48 | 6,48 | 4448 | 4448 | 1401 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1444 | 97 | 0,01 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3 | **686,41** | **21,55** | **4,52** | **14789** | **3100** | **11339** | **0,11** | **74** |
| | | | | **17,03** | **--** | **11690** | **--** | **97** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | **2945050** | **236339** | | | **1209** |
| | | | **Тенге** | | | **196655** | **60437** | | | **311** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **1255645** | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **62782** | | | | |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | **15821** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **1334248** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1322935** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **35633** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **174214,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **974172** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **165904** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **83** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **24886,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **89330** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1578169** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1129** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **199099,00** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **333750** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **82171** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **64658,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **29860** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **128518** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **70300** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **35** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **10545,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **24243** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **428293** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **408** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **75203,00** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **32721** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1095** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **18219,00** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **4962** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19130** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2870,00** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3111 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 54962 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21089,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 3395672 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1647 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 295392,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **22484943** | **1355954** | | | **15271** |
| | | | **Тенге** | | | **2552416** | **403826** | | | **1842** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 7922394 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 339215 | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 99139 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8360748 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3012259 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 113001 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 388393,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2237968 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 373756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 187 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 56063,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 203161 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3589176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2430 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 444456,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7471139 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1185211 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2501506,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 956238 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2035593 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 2008 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2923234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1462 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 438485,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 623662 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11018036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2939991,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 409302 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7469 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 49734,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 317932 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4962 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7627,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27609 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 487757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 57361,00 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1877160 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 42003 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 16609,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1817881 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3189,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 113905 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2012325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19798,00 | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 1792689 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 107561 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 1900250 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 27368291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18797 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3461606,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Оборудование | 8 360 748 |
| Строительно-монтажные работы | 19 007 543 |
| Прочие | |
| Временные здания и сооружения 1,92 % | 364 945 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 54 742 |
| Итого с временными зданиями сооружениями | 19 372 488 |
| Дополнительные затраты на строительство | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96% | 767 151 |
| Затраты за выслугу лет 1% | 193 725 |
| Затраты на дополнительные отпуска0,4% | 77 490 |
| Итого дополнительные затраты на строительство | 1 038 365 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство | 28 771 601 |
| Итого в базовых ценах 2001 года | 28 771 601 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах К-1,951 | | | | | 56 133 394 | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | 56 133 394 | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | | 1 122 668 | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | | | | | 57 256 062 | | | |
| | | **Затраты на осуществление авторского надзора** | | | | | **440 426** | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | **57 696 488** | | | |
| | | **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | | | | | **6 923 579** | | | |
| | | **Сметная стоимость строительства** | | | | | **64 620 066** | | | |

**Заказчик:** _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"**
**Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»**
**Объект: Реконструкция водопроводных сетей с. Заречное Нуринского района**
**Договор строительного подряда №09 от 31.03.2011 года**

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

**СПРАВКА**
**стоимости выполненных работ и затрат**
за октябрь месяц 2011 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, наименование | Организациооно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | 09 | 31.03.2011г | | | | |

**тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | с начала года по отчётный месяц включ. | в отчётном месяце | Из гр.1 | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчётном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 350 565 580 | | | | | | | 37 560 598 |
| в том числе за текущий месяц | | 8 488 153 | | | | | | 909 445 |

**К оплате: восемь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три тенге, 00 тиын**

**Начальник**
**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»**
**Аубакиров О.Ж.** Аубакиров

**Директор**
**ТОО "Компания-НурайСтрой"**
**Мамбетжанов Б.А.**

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей с. Заречное Нуринского района
Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование Реконструкция водопроводных сетей с. Заречное Нуринского района

# АКТ
## выполненных работ за октябрь месяц 2011 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге -------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч. ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0122-31-1** | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм** | **4** | **8097,13** | **--** | **32389** | **--** | **41769** | **51,50** | **206** |
| | | км | | **8032,50** | **--** | **32130** | **--** | **130** | **--** | **--** |
| 2 | **Е0122-31-3** | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** | **15,92** | **8287,75** | **--** | **131941** | **--** | **166241** | **51,50** | **820** |
| | | км | | **8032,50** | **--** | **127877** | **--** | **130** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **164330** | **--** | | | **1026** |
| | | | **Тенге** | | | **160007** | **--** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **164330** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **345** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **160007,00** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **3977** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **208010** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **104** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **31201,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22340** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **394679** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1130** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **191209,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **394679** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1130 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 191209,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД** | | | | | | | | |
| 3 | Е0122-31-1 | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм** | 0,03 | 8097,13 | -- | 243 | -- | 313 | 51,50 | 2 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 241 | -- | 130 | -- | -- |
| 4 | Е0122-31-3 | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** | 3,2 | 8287,75 | -- | 26521 | -- | 33415 | 51,50 | 165 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 25704 | -- | 130 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 26764 | -- | | | 166 |
| | | | **Тенге** | | | 25945 | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 26764 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 65 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 25945,00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 754 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5059,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3630 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 64122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31004,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 64122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31004,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ** | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-28-3 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении** | 7,54 | -7,51 | -7,51 | -57 | -57 | -15 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -2,05 | -- | -15 | 97 | -0,01 | -- |
| 6 | Е0101-134-2 | **Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками** | 7,54 | -25,65 | -5,38 | -194 | -41 | -148 | -0,13 | -1 |
| | | м3 | | -20,27 | -- | -153 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | -250 | -97 | | | -1 |
| | | | **Тенге** | | | -153 | -15 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -250 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -168,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -163 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -25,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -25 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -438 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -193,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | -438 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -193,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | |
| 7 | Ц0112-3-11 | **Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм Отводящий трубопровод** т | 0,0764 | 13890,00<br>11930,00 | 1452,00<br>248,00 | 1061<br>911 | 111<br>19 | 837<br>90 | 47,00<br>1,44 | 4<br>-- |
| 8 | Ц0112-3-9 | **Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД** т | 0,0123 | 22035,00<br>19800,00 | 1585,00<br>270,00 | 271<br>244 | 19<br>3 | 222<br>90 | 114,00<br>1,57 | 1<br>-- |
| 9 | Ц0112-3-9 | **Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО** т | 0,0133 | 22035,00<br>19800,00 | 1585,00<br>270,00 | 294<br>264 | 21<br>4 | 241<br>90 | 114,00<br>1,57 | 2<br>-- |
| 10 | Ц0112-3-9 | **Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД** т | 0,04 | 22035,00<br>19800,00 | 1585,00<br>270,00 | 881<br>792 | 63<br>11 | 723<br>90 | 114,00<br>1,57 | 5<br>-- |
| 11 | С130806-89 | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм** м | 5 | 930,00<br>-- | --<br>-- | 4650<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12 | С130806-80 | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм** | 29 | 882,00<br>-- | --<br>-- | 25578<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Ц0112-753-7 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 159 мм | 5 | 502,50 | 409,00 | 2513 | 2045 | 861 | 0,60 | 3 |
| | | м | | 92,30 | 99,00 | 462 | 495 | 90 | 0,57 | 3 |
| 14 | Ц0112-753-6 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм | 29 | 408,50 | 333,00 | 11847 | 9657 | 4053 | 0,50 | 15 |
| | | м | | 74,30 | 81,00 | 2155 | 2349 | 90 | 0,47 | 14 |
| 15 | Е0116-21-4 | УСТАНОВКА ВОРОНОК | 4 | 290,45 | 6,95 | 1162 | 28 | 767 | 1,36 | 5 |
| | | 1воронка | | 218,25 | 2,25 | 873 | 9 | -- | 0,01 | -- |
| 16 | С12021-255 | СТОИМОСТЬ ВОРОНОК | 0,0072 | 138200,00 | -- | 995 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С11011-861 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ | 0,02 | 56300,00 | -- | 1126 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0115-172-3 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ | 10,68 | 103,77 | 0,07 | 1108 | 1 | 676 | 0,37 | 4 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 644 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 51485 | 11945 | | | 38 |
| | | | Тенге | | | 6344 | 2890 | | | 17 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 50377 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 383 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8590,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 32349 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1156,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3485 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 61566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9745,00 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1108 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 463 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 644,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 676 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 101,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 107 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1891 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 745,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 63457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10491,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| 19 | Е0101-17-8 | **ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА А/САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРОМ** | 7,54 | -32,25 | -30,77 | -243 | -232 | -71 | -0,01 | -- |
| | | м3 | | -1,42 | -8,34 | -11 | -63 | 97 | -0,03 | -- |
| 20 | С010333-А1- 1 | **ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 5км** | 13,96 | -19,70 | -- | -275 | -- | -55 | -0,08 | -1 |
| | | т | | -3,94 | -- | -55 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | -518 | -232 | | | -1 |
| | | | **Тенге** | | | -66 | -63 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -518 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | -129,00 | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | -275 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -126 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -19,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -39 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -683 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -148,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | -683 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -148,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА.** | | | | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ. ОШИБОЧНО ВЗЯТЫЕ** | | | | | | | | |
| 21 | 75-4-36 | **Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный,габаритные размеры** | 1 | -452900,00 | -- | -452900 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **-452900** | **--** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **-452900** | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | **-5435** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **-458335** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **-458335** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ** | | | | | | | | |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| **22** | **Е0110-31-2** | **Устройство ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ** м2 | **3,1** | **4377,20** | **51,57** | **13569** | **160** | **2762** | **4,08** | **13** |
| | | | | **722,25** | **20,25** | **2239** | **63** | **120** | **0,10** | **--** |
| | | **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| **23** | **С130806-27** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/черные обыкновенные 100х4.5мм** м | **8** | **819,00** | **--** | **6552** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **24** | **Ц0112-1-6** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100** м | **8** | **639,00** | **53,50** | **5112** | **428** | **4229** | **3,00** | **24** |
| | | | | **576,00** | **11,30** | **4608** | **90** | **90** | **0,07** | **1** |
| **25** | **С130806-49** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм** м | **32** | **679,00** | **--** | **21728** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **26** | **Ц0112-1-4** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-** м | **32** | **486,20** | **34,90** | **15558** | **1117** | **12954** | **2,00** | **64** |
| | | | | **443,00** | **6,80** | **14176** | **218** | **90** | **0,04** | **1** |
| **27** | **С130806-42** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм** м | **32** | **112,00** | **--** | **3584** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **28** | **Ц0112-1-1** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода** м | **32** | **251,20** | **11,70** | **8038** | **374** | **6863** | **1,00** | **32** |
| | | | | **236,00** | **2,30** | **7552** | **74** | **90** | **0,01** | **--** |
| **29** | **Ц0112-753-6** | **Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм** м | **32** | **408,50** | **333,00** | **13072** | **10656** | **4473** | **0,50** | **16** |
| | | | | **74,30** | **81,00** | **2378** | **2592** | **90** | **0,47** | **15** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ц0112-753-7 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108мм | 8 | 502,50 | 409,00 | 4020 | 3272 | 1377 | 0,60 | 5 |
| | | м | | 92,30 | 99,00 | 738 | 792 | 90 | 0,57 | 5 |
| 31 | С130810-151 | Тройник стальной 100х80 ГОСТ2887-62 | 1 | 979,00 | -- | 979 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С130810-15 | Тройник стальной 100х15 ГОСТ2887-62 | 1 | 190,00 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С130810-149 | Тройник стальной 80х50 ГОСТ2887-62 | 1 | 680,00 | -- | 680 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С130810-110 | Переход стальной 80х50 | 1 | 321,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С130810-79 | Отвод стальной сварной диам 100 45гр | 2 | 401,00 | -- | 802 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С130810-78 | Отвод стальной сварной диам 80 45гр | 1 | 321,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 3 | 156,43 | 21,43 | 469 | 64 | 329 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 378 | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 3 | 118,85 | 16,47 | 357 | 49 | 253 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 290 | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 РУ1,0 МПа/10кгс/см2/.Dy100мм | 3 | 492,00 | -- | 1476 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 РУ1,0 МПа/10кгс/см2/.Dy80мм | 3 | 377,00 | -- | 1131 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, РУ1 МПа/10кгс/см2/,Dy100мм | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным | 1 | 5190,00 | -- | 5190 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шпинделем 30ч6бр для воды и пара, РУ1 МПа/10кгс/см2/,Dy80мм<br>шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые на условн ое давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-<br>шт | 2 | 688,90<br>626,00 | 55,80<br>13,50 | 1378<br>1252 | 112<br>27 | 1151<br>90 | 4,00<br>0,08 | 8<br>-- |
| 44 | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм<br>1кран | 2 | 9875,47<br>157,50 | 23,09<br>9,00 | 19751<br>315 | 46<br>18 | 426<br>128 | 0,90<br>0,04 | 2<br>-- |
| 45 | Ц0112-807-1 | Вентили чугунные муфтовые на условное д авление 1 МПа, диаметр условного прохода -50 мм<br>шт | 2 | 426,10<br>416,00 | 5,40<br>2,30 | 852<br>832 | 11<br>5 | 753<br>90 | 3,00<br>0,01 | 6<br>-- |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 46 | Е0122-18-5 | Нанесение нормальной антикоррозионно й битумно-полимерной изоляции на стальные трубопро воды диам 100 мм<br>км | 0,008 | 229148,33<br>23625,00 | 35112,58<br>13263,75 | 1833<br>189 | 281<br>106 | 384<br>130 | 136,00<br>64,78 | 1<br>1 |
| 47 | Е0122-18-3 | То же труб диам 80мм<br>км | 0,032 | 154892,90<br>20430,00 | 17414,15<br>6579,00 | 4957<br>654 | 557<br>211 | 1124<br>130 | 117,00<br>32,13 | 4<br>1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге<br>Тенге | | | 138401<br>35601 | 17127<br>4195 | | | 177<br>24 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 92730 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19959 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 36334,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 24122 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4921,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7532 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 133069 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 198 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41256,00 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20359 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16279 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3461,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 640,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1478 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 26106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4102,00 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 25312 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25312 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1519 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 26831 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 186006 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45357,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.НАСОСНАЯ СТАНЦИ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| **48** | **Е0120-23-1** | **Установка дефлекторов Д315** | **2** | **2247,08** | **6,95** | **4494** | **14** | **1100** | **2,65** | **5** |
| | | **шт** | | **427,50** | **2,25** | **855** | **5** | **128** | **0,01** | **--** |
| **49** | **Е0122-1-3 прим.** | **Укладка воздуховодов из асбестоцементных труб диам. 200 мм** | **0,005** | **489446,92** | **23806,04** | **2447** | **119** | **386** | **297,00** | **1** |
| | | **км** | | **50400,00** | **8993,25** | **252** | **45** | **130** | **43,92** | **--** |
| **50** | **Е0116-9-7** | **Прокладка трубы диам. 200 мм(с одним отводом д.200)** | **1** | **6239,42** | **45,33** | **6239** | **45** | **393** | **1,66** | **2** |
| | | **м** | | **290,25** | **16,97** | **290** | **17** | **128** | **0,08** | **--** |
| **51** | **Е0115-172-2** | **ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ВОЗДУХОВОДОВ, ТРУБЫ** | **3,77** | **68,65** | **1,84** | **259** | **7** | **76** | **0,11** | **--** |
| | | **м2** | | **18,45** | **0,70** | **70** | **3** | **105** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **13440** | **185** | | | **9** |
| | | | **Тенге** | | | **1467** | **69** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2706 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2258 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 369,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 462 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 69,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 190 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 438,00 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 10734 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 9529 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1167,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1493 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 224,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 734 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 12961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1391,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 16318 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1829,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ** | | | | | | | | |
| 52 | Ц0107-247-8 | Насос скважинный | 2 | 26016,00 | 12010,00 | 52032 | 24020 | 21060 | 51,00 | 102 |
| | | шт | | 9045,00 | 2655,05 | 18090 | 5310 | 90 | 15,40 | 31 |
| 53 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Энергия | СКВАЖИННЫЙ НАСОС SP 17-12 | 2 | 87498,42 | -- | 174997 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0116-26-2 | Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм | 2 | 952,37 | 36,99 | 1905 | 74 | 576 | 1,22 | 2 |
| | | 1счетчик | | 211,50 | 13,50 | 423 | 27 | 128 | 0,07 | -- |
| 55 | С131102-11 прим. | Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-50 | 2 | 15600,00 | -- | 31200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0122-37-1 | Установка вантузов | 2 | 378,84 | 17,71 | 758 | 35 | 725 | 1,62 | 3 |
| | | шт | | 272,25 | 6,75 | 545 | 14 | 130 | 0,03 | -- |
| 57 | С130903-3 | Вантузы из серого чугуна ВМТ, диаметр 50мм | 2 | 13000,00 | -- | 26000 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек диам. 50 мм | 6 | 242,08 | 6,95 | 1452 | 42 | 1141 | 0,88 | 5 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 864 | 14 | 130 | 0,01 | -- |
| 59 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа | 6 | 3500,00 | -- | 21000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0122-35-1 | Установка чугунных клапанов обратных диам. 50 мм | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 380 | 0,88 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | -- |
| 61 | ПРАЙС ЛИСТ ООО ПКФ | Клапан обратный 19ч21бр д.50 | 2 | 1044,08 | -- | 2088 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0116-15-1 | Установка кранов диам.до 25 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | -- |
| 63 | С130904-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких | 2 | 328,00 | -- | 656 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С131103-3 | Головки для присоединения рукавов пожарных, ГМ-50 мм | 2 | 194,00 | -- | 388 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей | 0,0056 | 121294,13 | 49389,75 | 679 | 277 | 593 | 312,70 | 2 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 352 | 104 | 130 | 91,12 | 1 |
| 66 | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые из стали, 57х3 мм | 4 | 227,00 | -- | 908 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С130810-135 | Тройники штампованные из стали, 57х3мм | 4 | 495,00 | -- | 1980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | 12 | 74,06 | 9,93 | 889 | 119 | 983 | 0,32 | 4 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 756 | -- | 130 | -- | -- |
| 69 | С130809-4 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 4 | 157,00 | -- | 628 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 8 | 285,00 | -- | 2280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Ц0112-1-2 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32- | 8 | 342,60 | 24,90 | 2741 | 199 | 2286 | 2,00 | 16 |
| | | м | | 313,00 | 4,50 | 2504 | 36 | 90 | 0,03 | -- |
| 72 | С130806-66 | Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- | 8 | 321,00 | -- | 2568 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Ц0112-3-6 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых | 0,5712 | 37979,00 | 1822,00 | 21694 | 1041 | 18301 | 200,00 | 114 |
| | | | | 35330,00 | 270,00 | 20180 | 154 | 90 | 1,57 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 74 | С12021-41 прим | Оголовок герметизированный ОГ-50 | 0,1676 | 147100,00 | -- | 24654 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С130806-318 прим. | Труба водоподъемная 60х5-Д, из стали группы Д | 84 | 625,00 | -- | 52500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С130804-40 | Муфта, d-63 мм | 4,2 | 594,00 | -- | 2495 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,2 | 21,80 | 0,05 | 26 | -- | 6 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 7 | -- | 90 | -- | -- |
| 78 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) | 4,64 | 26,66 | 0,02 | 124 | -- | 17 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 19 | -- | 90 | -- | -- |
| 79 | Е0126-23-1 прим. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами | 8 | 71,87 | 6,39 | 575 | 51 | 259 | 0,19 | 2 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 239 | 20 | 100 | 0,01 | -- |
| 80 | С11011-334 | Лента поливинилхлоридная для изоляции ПВХ-БК /липкая/, толщина 0,4 мм | 2 | 288,00 | -- | 576 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **429223** | **25950** | | | **255** |
| | | | **Тенге** | | | **44776** | **5715** | | | **33** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 174997 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 8750 | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 2205 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 185952 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 76466 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10432 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46275,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41647 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6247,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7087 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 125201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 285 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52522,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5563 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 1379 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3226,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 576 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4105 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 616,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 580 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3841,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 24654 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 24654 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1479 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 26133 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 147543 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1768 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 990,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 144691 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 190,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8929 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 157738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1180,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 505272 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 312 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 57543,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА. ТЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я1,Я2** | | | | | | | | |
| 81 | Ц0108-572-1 | **Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене** | 4 | 1759,00 | 86,00 | 7036 | 344 | 1362 | 2,00 | 8 |
| | | шт | | 338,00 | 20,30 | 1352 | 81 | 95 | 0,12 | -- |
| 82 | прайс-лист ТОО"Энерги я | **Шкаф управления скважинными насосами** | 2 | 276450,29 | -- | 552901 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | прайс-лист | **Шкаф радио управления удаленного насоса** | 1 | 411453,15 | -- | 411453 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОО"Энерги я | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Ц0108-573-6 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | 2 | 735,00 | 185,00 | 1470 | 370 | 800 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 383,00 | 38,30 | 766 | 77 | 95 | 0,22 | -- |
| 85 | Спрайс-лист ТОО"Риталл | Электрический шкаф раз600х1800х500 | 2 | 54505,34 | -- | 109011 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Спрайс-лист ТОО"Риталл | Боковые панели к шкафу | 2 | 10585,97 | -- | 21172 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 14 | 27,70 | 2,10 | 388 | 29 | 269 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 276 | 7 | 95 | -- | -- |
| 88 | Ц0108-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 6 | 73,10 | 20,80 | 439 | 125 | 158 | 0,14 | 1 |
| | | м | | 23,40 | 4,40 | 140 | 26 | 95 | 0,03 | -- |
| 89 | С151601-188 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 | 0,02 | 256300,00 | -- | 5126 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Ц0108-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | 6 | 73,10 | 20,80 | 439 | 125 | 158 | 0,14 | 1 |
| | | м | | 23,40 | 4,40 | 140 | 26 | 95 | 0,03 | -- |
| 91 | С151603-31 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,006 | 93800,00 | -- | 563 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный | 220 | 8,50 | 0,10 | 1870 | 22 | 1526 | 0,05 | 11 |
| | | м | | 7,30 | -- | 1606 | -- | 95 | -- | -- |
| 93 | Ц0108-412-1 0 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий | 760 | 10,60 | 0,40 | 8056 | 304 | 5559 | 0,05 | 38 |
| | | м | | 7,60 | 0,10 | 5776 | 76 | 95 | -- | -- |
| 94 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 10 | 36,70 | 27,80 | 367 | 278 | 149 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 88 | 69 | 95 | 0,04 | -- |
| 95 | Спрайс лист АО "Келет"201 | Провод ВПВ сеч.1х2,5мм | 680 | 50,73 | -- | 34500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С151607-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 45 | 0,3 | 9230,00 | -- | 2769 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 97 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 166 | 34,20 | 1,20 | 5677 | 199 | 3690 | 0,14 | 23 |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 3851 | 33 | 95 | -- | -- |
| 98 | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | 16,6 | 777,00 | -- | 12898 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 8 | 125,60 | 64,10 | 1005 | 513 | 435 | 0,26 | 2 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 331 | 126 | 95 | 0,09 | 1 |
| 100 | С130806-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25 мм | 8 | 168,00 | -- | 1344 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Ц0108-411-1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 60 | 114,40 | 7,80 | 6864 | 468 | 2810 | 0,29 | 17 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 2928 | 30 | 95 | -- | -- |
| 102 | Спрайс-лист ЭЦ"220воль | Металлорукав диаметром 20мм | 60 | 43,49 | -- | 2609 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 52 | 107,30 | 3,50 | 5580 | 182 | 1620 | 0,18 | 9 |
| | | м | | 32,40 | 0,40 | 1685 | 21 | 95 | -- | -- |
| 104 | Ц0108-68-1 | Шины сборные - одна полоса в фазе, шинамедная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 | 6 | 102,60 | 14,40 | 616 | 86 | 473 | 0,44 | 3 |
| | | м | | 80,10 | 2,80 | 481 | 17 | 95 | 0,02 | -- |
| 105 | Спрайс лист "TKL"РФ | Шина заземления медная,горизонтальная | 2 | 1941,02 | -- | 3882 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Строительные работы | | | | | | | | |
| | | Площадка ПЛ1 | | | | | | | | |
| 106 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 ми шаге ферм до 12 м | 0,1302 | 5030,50 | 2020,02 | 655 | 263 | 325 | 14,10 | 2 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 296 | 65 | 90 | 1,79 | -- |
| 107 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже | 0,1302 | 542,84 | 144,52 | 71 | 19 | 34 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 38 | -- | 90 | -- | -- |
| 108 | С11011-848 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката | 0,0478 | 81800,00 | -- | 3910 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | С11011-908 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной | 0,0528 | 69700,00 | -- | 3680 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С11011-884 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из т | 0,0138 | 56000,00 | -- | 773 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм,немерной длины, т | 0,0158 | 59200,00 | -- | 935 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | Е0106-22-8 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм м3 | 0,7 | 12839,16 | 327,70 | 8987 | 229 | 1474 | 11,60 | 8 |
| | | | | 1881,00 | 123,80 | 1317 | 87 | 105 | 0,60 | -- |
| 113 | С143008-92 | Песок природный м3 | 0,7 | 1550,00 | -- | 1085 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 | 1,8 | 389,25 | -- | 701 | -- | 792 | 2,48 | 4 |
| | | | | 389,25 | -- | 701 | -- | 113 | -- | -- |
| 115 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, с разравниванием на месте м3 | 1,2 | 134,10 | -- | 161 | -- | 182 | 0,97 | 1 |
| | | | | 134,10 | -- | 161 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | **1218991** | **3557** | | | **135** |
| | | | **Тенге** | | | **21933** | **742** | | | **4** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1198033** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **17339** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **20010,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **1158227** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19010** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2851,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **73023** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **1290065** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **132** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22862,00** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **20232** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1622** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2265,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **9298** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **6904** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2447** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 367,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1361 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2632,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 726 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 110 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 399,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 359 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 54,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 453,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1315255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25947,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ** | | | | | | | | |
| 116 | У1-32-19 | **Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м,** | 360 | 1978,06 | 133,70 | 712102 | 48132 | 66387 | -- | -- |
| | | м | | 87,45 | 44,27 | 31482 | 15937 | 140 | 0,26 | 92 |
| 117 | У1-32-20 | **Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м,** | 360 | 1326,14 | 2,31 | 477410 | 832 | 50952 | -- | -- |
| | | м | | 156,55 | 0,71 | 56358 | 256 | 90 | -- | 1 |
| 118 | У1-34-5 | **Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В,** | 1 | 50365,75 | 2042,41 | 50366 | 2042 | 6731 | -- | -- |
| | | ворота | | 4207,50 | 600,66 | 4208 | 601 | 140 | 3,48 | 3 |
| 119 | У1-34-6 | **Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В,** | 1 | 21116,68 | 36,22 | 21117 | 36 | 2276 | -- | -- |
| | | ворота | | 2517,56 | 11,22 | 2518 | 11 | 90 | 0,07 | -- |
| 120 | Е0127-29-1 | **Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св.** | 521 | 401,15 | 36,34 | 208999 | 18933 | 13845 | 0,05 | 26 |
| | | м2 | | 7,58 | 12,40 | 3949 | 6460 | 133 | 0,04 | 23 |
| 121 | Е0127-34-2 прим.. | **Установка поребриков сечением 80х200 мм** | 135 | 603,94 | 6,63 | 81533 | 895 | 19829 | 0,70 | 94 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 14672 | 237 | 133 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ПРАЙС ЛИСТ "КАРАГАНДА | СТОИМОСТЬ ПОРЕБРИКОВ БР 100.20.8 | 135 | 222,45 | -- | 30031 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1581557 | 70870 | | | 120 |
| | | | Тенге | | | 113186 | 23502 | | | 121 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1581557 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2525 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 136688,00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 249558 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 160020 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24003,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 104495 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1846071 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 321 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 160691,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1846071 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 321 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 160691,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.П2ПЛОЩАДКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА** | | | | | | | | |
| 123 | У1-32-19 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, | 375,5 | 1978,06 | 133,70 | 742762 | 50204 | 69245 | -- | -- |
| | | м | | 87,45 | 44,27 | 32837 | 16623 | 140 | 0,26 | 96 |
| 124 | У1-32-20 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, | 375,5 | 1326,14 | 2,31 | 497966 | 867 | 53146 | -- | -- |
| | | м | | 156,55 | 0,71 | 58785 | 267 | 90 | -- | 2 |
| 125 | У1-34-5 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, | 1 | 50365,75 | 2042,41 | 50366 | 2042 | 6731 | -- | -- |
| | | ворота | | 4207,50 | 600,66 | 4208 | 601 | 140 | 3,48 | 3 |
| 126 | У1-34-6 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, | 1 | 21116,68 | 36,22 | 21117 | 36 | 2276 | -- | -- |
| | | ворота | | 2517,56 | 11,22 | 2518 | 11 | 90 | 0,07 | -- |
| 127 | Е0127-29-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. | 688 | 401,15 | 36,34 | 275991 | 25001 | 18282 | 0,05 | 34 |
| | | м2 | | 7,58 | 12,40 | 5215 | 8531 | 133 | 0,04 | 30 |
| 128 | Е0127-34-2 прим. | Установка поребриков сечением 80х200 мм | 239 | 603,94 | 6,63 | 144343 | 1585 | 35105 | 0,70 | 167 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 25975 | 420 | 133 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 129 | ПРАЙС ЛИСТ "КАРАГАНДА | СТОИМОСТЬ ПОРЕБРИКОВ БР 100.20.8 | 239 | 222,45 | -- | 53166 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1785709 | 79736 | | | 201 |
| | | | Тенге | | | 129537 | 26453 | | | 133 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1785709 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4469 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 155990,00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 358088 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 184786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 27718,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 118230 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2088724 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 183707,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 2088724 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 426 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 183707,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4956229 | 209042 | | | 2125 |
| | | | Тенге | | | 538576 | 63487 | | | 332 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | -277903 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 8750 | | | | |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | -3230 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | -272383 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1417606 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 48113 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 111209,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1214698 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15175,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 91126 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1609901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 670 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 126384,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3607558 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29406 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 488298,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 9874 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 619281 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | -275 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 598213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 299 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 89732,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 252346 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4458118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2122 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 578030,00 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 25380 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 110 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 399,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 24654 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 359 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 54,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1544 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 27283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 453,00 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 183588 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11297 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2157,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 170003 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 414,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11181 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 197530 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2571,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6020449 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2808 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 707438,00 | | | |
| | | Оборудование | | | | | -272 383 | | | |
| | | Строительно-монтажные работы | | | | | 6 292 832 | | | |
| | | Прочие | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,92 % | | | | | 120 822 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | | 18 123 | | | |
| | | Итого с временными зданиями сооружениями | | | | | 6 413 654 | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96% | | | | | 253 981 | | | |
| | | Затраты за выслугу лет 1% | | | | | 64 137 | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска0,4% | | | | | 25 655 | | | |
| | | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | | 343 772 | | | |
| | | Отвод земельного участка | | | | | 215 243 | | | |
| | | Перенос и закрепление в натуре осей трасс | | | | | 29 250 | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами на строительство | | | | | 6 729 536 | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | | 6 729 536 | | | |
| | | Итого в текущих ценах К-1,951 | | | | | 13 129 325 | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | 13 129 325 | | | |
| | | Налоги сборы обязательные платежи (2%) | | | | | 262 587 | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | | | | | 13 391 912 | | | |
| | | **Скидка** | | | | | 5 813 204 | | | |
| | | **Итого со скидкой** | | | | | 7 578 708 | | | |
| | | **Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%** | | | | | **909 445** | | | |
| | | **Сметная стоимость строительства** | | | | | **8 488 153** | | | |

**Заказчик:** _____ **Технический надзор** _____ **Подрядчик:** _____