Ведомость объемов работ

«Капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауской области»

Утверждаю

Б.Сисатов
05.03.2018г.

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество																			
			Сабыров	Костамбаев	Иманов	Абежанов	Жамбыл	Гагарин	И.Жубанов1	И.Жубанов2	Айтбаев	Жубанов	Жумагалиев	Калиев	Сапарглиев	Сахуалин	Сахуалин1	Сахуалин2	Адиев	Карабалин-завод	Шукетаев	Кырме жол бойы
	Подготовительные работы																					
1	Восстановление оси дороги	п.м.	226	372	473	515	348	765	369	677	967	600	742	794	761	206	488	258	0	0	0	0
2	Поднятие горловин колодцев (0,3 м3) с заменой опорного кольца	шт.	0	4	6	4	4	3	0	2	2	2	6	7	5	0	1	2	0	0	0	3
3	Разборка существующего гравийно-песчанного покрытия дороги толщиной 100мм	м2	1469	2434	2942	3093	2180	4765	2213	4249	5898	3702	4561	4862	4676	1328	2926	1689	0	0	0	0
	Земляные работы																					
3	Снятие почвено-растительного слоя толщиной 100мм бульдозером 96 кВт	м3	158	260	331	361	583	864	258	474	677	420	519	556	533	281	674	354	490	350	265	560
4	Вывозка излишков грунта I группы на полигон автомобилями-самосвалами	м3	158	260	331	361	583	864	258	474	677	420	519	556	533	281	674	354	490	350	265	560
	Механизированная планировка прилежащей территории, грунт II группы	м2	1582	2604	3311	3605	5829	8636	2583	4739	6769	4200	5194	5558	5327	2814	6739	3542	4895	3505	2646	5600
5	Профильный объем земляных работ насыпь (грунт из выемки)	м3	33	68	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Профильный объем земляных работ выемка (корыто в среднем глубиной 300мм)	м3	503	790	852	1175	1086	2045	997	1774	2125	1620	2004	2144	1920	616	1461	772	210	150	114	240
7	Рыхление плотных грунтов существующего земполотна бульдозерами-рыхлителями 79кВт на глубину 0,30м при длине разрыхляемого участка свыше 200м	м3	646	1064	1283	1343	954	2077	962	1839	2562	1611	1982	2113	2032	585	1271	737	0	0	0	0
8	Доуплотнение земляного полотна катками на пневмоколесном ходу массой 25т за 6 проходов по одному следу при толщине уплотняемого грунта 0,30м с поливом водой	м3	646	1064	1283	1343	954	2077	962	1839	2562	1611	1982	2113	2032	585	1271	737	0	0	0	0
9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу весом 25т, при толщине слоя 0,30м за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	33	68	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Механизированная планировка верха дороги, грунт II группы	м2	2153	3545	4275	4475	3180	6924	3207	6131	8539	5371	6605	7043	6773	1951	4236	2455	0	0	0	0
11	Вывозка излишков грунта II группы на полигон автомобилями-самосвалами	м3	406	619	719	1033	975	1831	898	1581	1587	1449	1532	1919	1705	559	1327	699	210	150	114	240
	Дорожная одежда																					
12	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси, толщиной 150мм	м2	2095	3451	4162	4358	3095	6741	3123	5971	8315	5229	6431	6858	6595	1898	4124	2390	0	0	0	0
13	Устройство нижнего слоя основания из щебеня фр.40-70мм с расклинцовкой фр.10-20мм, толщиной 200мм	м2	1702	2812	3395	3563	2520	5499	2551	4888	6795	4269	5255	5603	5388	1540	3371	1950	0	0	0	0
14	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м²	м2	1702	2812	3395	3563	2520	5499	2551	4888	6795	4269	5255	5603	5388	1540	3371	1950	0	0	0	0

15	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, марки II, толщиной 60мм асфальтоукладчиками	м2	1469	2434	2942	3093	2180	4765	2213	4249	5898	3702	4561	4862	4676	1328	2926	1689	0	0	0	0
16	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м²	м2	1469	2434	2942	3093	2180	4765	2213	4249	5898	3702	4561	4862	4676	1328	2926	1689	0	0	0	0
17	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марки II, толщиной 40мм асфальтоукладчиками	м2	1469	2434	2942	3093	2180	4765	2213	4249	5898	3702	4561	4862	4676	1328	2926	1689	0	0	0	0
	Укрепленная обочина																					
18	Устройство укрепленной обочины из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 150мм с укладкой автогрейдером	м2	681	1098	1415	1512	1183	2284	1052	2061	2922	1822	2243	2402	2303	605	1429	775	0	0	0	0
19	Устройство присыпной обочины	м3	64	103	133	142	111	214	99	193	273	171	472	225	215	57	134	73	0	0	0	0
	Пешеходный тротуар																					
20	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси, толщиной 150мм	м2	0	0	0	0	873	844	0	0	0	0	0	0	0	794	855	447	1259	902	681	1440
21	Устройство нижнего слоя основания из щебеня фр.20-40мм с расклинцовкой фр.5-10мм, толщиной 150мм	м2	0	0	0	0	800	774	0	0	0	0	0	0	0	324	784	410	1154	827	624	1320
22	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м²	м2	0	0	0	0	800	774	0	0	0	0	0	0	0	324	784	410	1154	827	624	1320
23	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марки II, толщиной 40мм асфальтоукладчиками	м2	0	0	0	0	727	703	0	0	0	0	0	0	0	294	712	372	1049	751	567	1200
24	Устройство укрепленной обочины из щебеночно-песчаной смеси	м3	0	0	0	0	56	54	0	0	0	0	0	0	0	23	55	29	80	58	44	92
	Водопропускная труба		1	1				1		1	1	1	1	1	1							
25	Рытье котлована под оголовки экскаватором 0,35 м3 , грунт II группы	м3	14,4	13,3	0	0	0	13,8	0	14,9	12,8	12,8	13	14	14,4	0	0	0	0	0	0	0
26	Доработка котлована в ручную, грунт II группы тело/оголовки	м3	1,6	1,5	0	0	0	1,6	0	1,7	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	0	0	0	0	0	0	0
27	Обратная засыпка котлована в ручную грунт II группы с перемещение до 10м тело/оголовки	м3	10	10	0	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
28	Послойная обсыпка тела трубы в ручную грунт II группы с перемещение до 20м и уплотнение пневмотрамбовками вручную	м3	10	10	0	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
29	Подготовка из щебня фр.10-20мм/20-40мм тело/оголовки	м3	4	2,8	0	0	0	3,4	0	4,6	2,2	2,2	2,4	3,6	4	0	0	0	0	0	0	0
30	Монтаж ж/б звеньев средней части зк1.100 изготовленного по серии 3.501-59, вес 0,48т	шт.	20	14	0	0	0	17	0	23	11	11	12	18	20	0	0	0	0	0	0	0
31	Монтаж ж/б портальной стенки ст8 изготовленного по серии 3.501-59, вес 1,6т	шт.	2	2	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
32	Конопатка швов паклей пропитанной в битуме тело/оголовки	кг.	3,6	2,52	0	0	0	3,06	0	4,14	1,98	1,98	2,16	3,24	3,6	0	0	0	0	0	0	0
33	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	41,2	31,6	0	0	0	36,4	0	46	26,8	26,8	28,4	38	41,2	0	0	0	0	0	0	0
34	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	10	7	0	0	0	8,5	0	11,5	5,5	5,5	6	9	10	0	0	0	0	0	0	0
	Дорожные знаки																					
35	Знак дорожный 1.11.1	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Знак дорожный 1.11.2	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Знак дорожный 1.12.1	шт.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Знак дорожный 1.12.2	шт.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Знак дорожный 2.1	шт.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Знак дорожный 2.4	шт.	1	2	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
39	Знак дорожный 3.24	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	2	0	0	0	0
42	Знак дорожный 5.16.1	шт.	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0
43	Знак дорожный 5.16.2	шт.	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0
	Дорожная разметка																					
44	Разметка 1.1	п.м.	20	80	40	20	47	80	40	29	20	20	20	20	20	40	60	20	0	0	0	0
45	Разметка 1.5	п.м.	139	98	296	429	222	496	193	558	882	512	652	706	671	32	251	168	0	0	0	0
46	Разметка 1.6	п.м.	50	120	100	50	50	120	100	50	50	50	50	50	50	100	150	50	0	0	0	0
47	Разметка 1.14.1	п.м.	0	0	0	27,5	15	0	0	0	22,5	20	20	0	0	32,5	15	37,5	0	0	0	0

Директор ТОО "Регион Строй Проект" **Оразалин А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Регион Строй Проект» Товарищество с ограниченной ответствен. Актобе Республика Казахстан