«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района
_____ Зиноллаев А.
«____»_____ 2020 год

Задание на проектирование

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауский области

№	Перечень основных данных и требований	Основаные данные и требования
1	Заказчик	ГУ«Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района»
2	Наименование объекта	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауский области
3	Вид работы	Капитальный ремонт
4	Проектные решения	Капитальный ремонт внутрисельских дорог в селе Х.Ергалиев Исатайского района Атырауский области Принятые конструктивные и технические решения предварительно согласовать с Заказчиком
5	Основные показатели и требования: -объекты	Общая протяженность дороги для проектирование 8568 метров - Получение технических условии от владельцев пересикаемых подземных и воздушных коммуникации и в соответстви с техусловиями предусмотреть перестроиство не удовлетворяющих нормам СНиП РК, а также защиту существующих коммуникации; - Предусмотреть устройство и замену водопропусканых труб на водоопасных участках, подлежащих капитальному ремонту; - Предусмотреть установку знаков и исскуственных неровностей в необходимых местах и согласовать и Заказчиком; - Прдусмотреть по мере не обхадимости в соответствии с требованиями СНиП РК пересечения и примыкания, а также сьезды.
6	Дополнительные требования	Выполнить инженерно-геологические и топогеодезические работы; Разрабоать согласно действующим нормам РК, СНиП РК;
7	Сметная документация	Сметную стоимость просчитать в ткущих ценах 2018 года. Предусмотреть затраты на услуги по авторскому и техническому надзору.