ТОО «Trest Company»

ЗАКАЗ: № А-00-20-008

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Дом Дружбы в с. Калининское района Байтерек ЗКО

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Кайрбаев Д.М.**

Главный инженер проекта **Кайрбаев Д.М.**

г. Уральск 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	**2**	**3**	**4**
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Объектная смета 2-1	Дом культуры	
5	Локальная смета 2-1-1	Ремонтно-строительные работы	
6	Локальная смета 2-1-2	Водопровод и канализация	
7	Локальная смета 2-1-3	Отопление и вентиляция	
8	Локальная смета 2-1-4	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
9	Локальная смета 2-1-5	Пожарная сигнализация	
10	Локальная смета 3-1	Туалет на 2 очка. Общестроительные работы	
11	Локальная смета 6-1	Септик производительностью 3 м3 в сутки	
12	Локальная смета 6-2	Наружные сети канализации	
13	Локальная смета 6-3	Тепловые сети	
14	Локальная смета 6-4	Наружный газопровод	
15		Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций	
16		Калькуляция транспортных расходов на 1 тн/км	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Дом Дружбы в с. Калининское района Байтерек ЗКО»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2020;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствие с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Кайрбаев Д.М.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГККП "ЦЕНТР ДОСУГА РАЙОНА БАЙТЕРЕК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РАЙОНА БАЙТЕРЕК"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН-СОГЛАСОВАН"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 195823,43 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 20981,08 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ 1)

"_____" _____ 2021 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			2957,15	2957,15
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			536,52	536,52
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			3493,67	3493,67
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	139735,58	24454,41	-	164189,99
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 164189,991.3,24% = 5319,756			5319,76	5319,76
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -164189,991.1,12% = 1838,928			1838,93	1838,93
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			7158,68	7158,68
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	139735,58	24454,41	10652,35	174842,34
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	20981,08	20981,08
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	139735,58	24454,41	31633,43	195823,42

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ КАЙРБАЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ КАЙРБАЕВ Д.М

"Trest Company"

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 183892,79 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 19702,799 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 2021 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО: ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-ДОМ КУЛЬТУРЫ	125004,994	8666,531	-	133671,525
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	125004,994	8666,531	-	133671,525
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ				
2.	3-1	-ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА	1148,641	-	-	1148,641
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1148,641	-	-	1148,641
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
3.	6-1	-СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3 В СУТКИ	1227,346	-	-	1227,346
4.	6-2	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	1302,983	-	-	1302,983
5.	6-3	-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	159,037	-	-	159,037
6.	6-4	-НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	2446,893	15787,878	-	18234,771
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	5136,259	15787,878	-	20924,137
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	131289,894	24454,409	-	155744,303
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
7.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9.0,8%	3045,926	-	-	3045,926
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3045,926	-	-	3045,926
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	134335,82	24454,409	-	158790,229
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
8.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9%	2659,849	-	-	2659,849
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2659,849	-	-	2659,849
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	136995,669	24454,409	-	161450,078
9.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	2739,913	-	-	2739,913
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	139735,582	24454,409	-	164189,991
10.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	19702,799	19702,799
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	139735,582	24454,409	19702,799	183892,79

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ КАЙРБАЕВ Д.М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ КАЙРБАЕВ Д.М.

"Trest Company"
Товарищество с ограниченной ответственностью
УРАЛЬСК БИН 160240022455
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМ КУЛЬТУРЫ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 133671,525 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23,165 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30034,998 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	106313,116	-	-	106313,116	20,084	25830,363	-
2.	2-1-2	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	591,144	53,724	-	644,868	0,147	215,941	-
3.	2-1-3	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5942,079	1429,581	-	7371,66	0,787	1051,8	-
4.	2-1-4	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	10635,132	7183,226	-	17818,358	1,697	2326,98	-
5.	2-1-5	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1523,523	-	-	1523,523	0,45	609,914	-
		ИТОГО	125004,994	8666,531	-	133671,525	23,165	30034,998	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАЙРБАЕВ Д.М.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП, АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 106313,116 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25830,363 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20,084 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	863	177,65	0,24	153312	207	--	110235	284631			
		НР - 72%; СП - 8%			177,41	--	153105	--	--	21084				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0102 Т	8,8026		--		--						
2.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПОКРЫТИЯ. ДЕМОНТАЖ КЕРАМЗИТА	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	172,6	3693,93	1484,74	637573	256267	--	323689	1038163			
		НР - 72%; СП - 8%			2209,19	395,49	381307	68262	--	76901				
3.	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3 КЛАДКИ	5	25962,29	4954,94	129811	24775	--	84020	230938			
		НР - 72%; СП - 8%			21007,35	2331,57	105037	11658	--	17107				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
3.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	2,061 Т	10,305		--		--						
4.	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	М2	480	1428,45	666,27	685658	319810	4166	330312	1097248			
		НР - 72%; СП - 8%			753,5	202,26	361682	97085	--	81278				
5.	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 К=0,8	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА СТЕН С ГИПСОВЫМИ ПЛИТКАМИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	608	4852,27	78,36	2950181	47643	--	2099502	5453658			
		НР - 72%; СП - 8%			4773,91	22,1	2902538	13437	--	403975				
6.	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=0,8	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОТОЛКА С ГИПСОВЫМИ ПЛИТКАМИ	М2	266,78	1132,38	6,84	302095	1824	--	216754	560357			
		НР - 72%; СП - 8%			1125,54	2,91	300270	776	--	41508				
7.	1203-0101-0108 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЧАТЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ. РАЗБОРКА	М2 СТЕН	140	1391,06	224,05	194748	31367	--	126783	347254			
		НР - 72%; СП - 8%			1167,01	90,76	163381	12706	--	25723				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
7.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,1026 Т	14,364		--		--						
8.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ СЦЕНЫ ИЗ ДЕРЕВО С РАЗМЕРАМИ 7Х11. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	77	78,16	--	6018	--	--	4333	11179			
		НР - 72%; СП - 8%			78,16	--	6018	--	--	828				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
8.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,007 Т	0,539		--		--						
9.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ СЦЕНЫ ИЗ ДЕРЕВА С РАЗМЕРАМИ 7Х11	М2	77	363,02	20,64	27953	1589	--	19562	51316			
		НР - 72%; СП - 8%			342,38	10,47	26363	806	--	3801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,008 Т	0,616		--		--			
10.	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	-РАЗБОРКА ОТМОСТКИ НР - 72%; СП - 8%	М3	10,6	19248,19 / 10660,03	8588,16 / 4129,36	204031 / 112996	91034 / 43771	-- / --	112873 / 25352	342256
11.	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ ЦОКОЛЯ У ГЛАВНОГО ФАСАДА (С УКЛОНОМ) НР - 72%; СП - 8%	М3	12,2	19248,19 / 10660,03	8588,16 / 4129,36	234828 / 130052	104775 / 50378	-- / --	129910 / 29179	393917
12.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5 НР - 72%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,25	44015,05 / 24414,72	18927,81 / 6407,36	55019 / 30518	23660 / 8009	841 / --	27740 / 6621	89380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,002 Т	0,0025		219538		549			
13.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ У ГЛАВНОГО ВХОДА (ФАСАДА) НР - 72%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ	56	1256,92 / 1169,02	67,1 / 28,02	70387 / 65465	3757 / 1569	1165 / --	48264 / 9492	128144
14.	1207-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА НР - 72%; СП - 8%	М	75	145,51 / 145,51	-- / --	10913 / 10913	-- / --	-- / --	7858 / 1502	20272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0062 Т	0,465		--		--			
15.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА НР - 72%; СП - 8%	М	276	38,42 / 38,42	-- / --	10604 / 10604	-- / --	-- / --	7635 / 1459	19698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0011 Т	0,3036		--		--			
16.	1115-0406 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ ГАЛТЕЛИ ПОТОЛКОВ ВСЕГО ЗДАНИИ НР - 72%; СП - 8%	1 М КАРНИЗА (ГАЛТЕЛИ)	464	232,89 / 232,89	-- / --	108060 / 108060	-- / --	-- / --	77803 / 14869	200732
17.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ СЦЕНЫ ИЗ ДЕРЕВО В ХОЛЛЕ НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2	22084,47 / 21150	934,47 / 418,75	44169 / 42300	1869 / 838	-- / --	31059 / 6018	81246
18.	1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	12,58	25962,29 / 21007,35	4954,94 / 2331,57	326606 / 264272	62333 / 29331	-- / --	211395 / 43040	581041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	2,061 Т	25,92738		--		--			
19.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	29	1498,55 / 1437,91	60,64 / 29,6	43458 / 41699	1758 / 858	-- / --	30642 / 5928	80028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,1066 Т	3,0914		--		--			
20.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	73,15	518,92 / 496,6	22,32 / 11,32	37959 / 36326	1633 / 828	-- / --	26751 / 5177	69887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0342 Т	2,50173		--		--			
21.	1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	18,7	1022,83 / 1022,83	-- / --	19127 / 19127	-- / --	-- / --	13771 / 2632	35530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,035 Т	0,6545		--		--			
22.	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	-ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА	М	41,55	92,76	0,03	3854	1	--	2774	7158
					92,73	--	3853	--	--	530	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,002 Т	0,0831		--		--			
23.	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	36	2231,29	120,05	80326	4322	--	56219	147469
					2111,24	57,72	76005	2078	--	10924	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,105 Т	3,78		--		--			
24.	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	75,73	383,84	--	29068	--	--	20929	53997
					383,84	--	29068	--	--	4000	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0118 Т	0,893614		--		--			
25.	1331-0101-1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 К=0,3	-КИНОПРОЕКТОР. ДЕМОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	2	10741,26	1,26	21483	3	--	15466	39904
					10740	--	21480	--	--	2956	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	810,44	78,16	--	63344	--	--	45608	117668
					78,16	--	63344	--	--	8716	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,007 Т	5,67308		--		--			
27.	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	810,44	363,02	20,64	294206	16727	--	205894	540108
					342,38	10,47	277478	8485	--	40008	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,008 Т	6,48352		--		--			
28.	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	353,85	119,18	3,12	42172	1104	--	29971	77915
					116,06	1,58	41068	559	--	5771	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0047 Т	1,663095		--		--			
29.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	32,7	884,88	34,56	28936	1130	--	20432	53318
					850,32	17,52	27805	573	--	3949	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,052 Т	1,7004		--		--			
30.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	170	261,88	--	44520	--	--	32054	82700
					261,88	--	44520	--	--	6126	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ КОТЛА	КОТЕЛ	2	26690,44	4936,84	53381	9873	--	34241	94631
					21753,6	2024,69	43507	4049	--	7010	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ D=219 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	10	1012,51	61,66	10125	616	--	6945	18436
					950,85	13,73	9508	137	--	1366	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПРИ ЕМКОСТИ ДО 0,9 М3. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	1	2567,15	69,6	2567	69	--	1824	4742
					2497,55	35,29	2498	35	--	351	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,113 Т	0,113		--		--			
34.	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 495/1550 ММ. РАЗБОРКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	28,08	408,66	18	11475	505	--	8083	21122
					390,66	9,13	10970	256	--	1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1215-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 320/1000 ММ. РАЗБОРКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4	503,58	18	2014	72	--	1425	3714
					485,58	9,13	1942	37	--	275	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1107-0111 -0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ. ДЕМОНТАЖ	М ОГРАД	56,25	3372,34	1458,93	189694	82065	234	101003	313953
					1909,25	584,66	107395	32887	--	23256	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ОГРАЖДЕНИЕ. РАЗБОРКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА.	М2	30	240,08	8,83	7202	264	--	5074	13259
					231,25	3,68	6937	110	--	982	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	156,04502	117	--	18257	--	--	--	19718
					--	--	--	--	--	1461	
		СП - 8%									
39.	412-102-0 203 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ	468,13506	65	--	30429	--	--	--	32863
					--	--	--	--	--	2434	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	7185563	1091052	6406	4628833	12759550
			ТЕНГЕ		--	--	6039411	389518	--	945154	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21483				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					21480			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				15466				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2956				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				39905				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					21480			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6352695				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1399				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5845907			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				48686				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4209055				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				844941				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11406691				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4678
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5845907			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				747879				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5007				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					504341			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				363126				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				88881				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1199886				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								377
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					504341			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				63506				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					57201			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				1555				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41186				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8376				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				113068				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					57201			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				12759550				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6428929			
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАД									
40.	1115-0109 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ ПРОФЛИСТОМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	480	4186,09	18,39	2009324	8826	793257	870431	3110136
					2515,08	3,53	1207241	1692	--	230380	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	261-102-0380	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П	М	2,2	1056	266		280896			
40.2.	261-107-0225	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	5	2400	26		62400			
40.3.	261-107-0235	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ	ШТ.	2,6	1248	73		91104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/									
40.4.	217-109-0106	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 160 ММ	8,4 ШТ.	4032		23		92736			
40.5.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,312 КГ	149,76		1015		152006			
41.	234-101-0202 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50 СП - 8%	М3	25,2	12940 ---	-- --	326088 --	-- --	326088 --	-- 26087	352175
42.	214-204-0722 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	552	2550 ---	-- --	1407600 --	-- --	1407600 --	-- 112608	1520208
43.	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	280	4186,09 2515,08	18,39 3,53	1172106 704224	5148 987	462734 --	507752 134389	1814246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	261-102-0380	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П	2,2 М	616		266		163856			
43.2.	261-107-0225	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	5 ШТ.	1400		26		36400			
43.3.	261-107-0235	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	2,6 ШТ.	728		73		53144			
43.4.	217-109-0106	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 160 ММ	8,4 ШТ.	2352		23		54096			
43.5.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,312 КГ	87,36		1015		88670			
44.	234-101-0202 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50 СП - 8%	М3	14,7	12940 ---	-- --	190218 --	-- --	190218 --	-- 15217	205435
45.	231-101-0201 РСНБ РК 2015	-САЙДИНГ СП - 8%	М2	308	2200 ---	-- --	677600 --	-- --	677600 --	-- 54208	731808
46.	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ФАНЕРОЙ ТОЛЩИНОЙ 9 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	45	1150,14 1095,42	19,05 8,9	51756 49294	857 400	1605 --	35780 7003	94539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	215-301-0204	ФАНЕРА ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ФК, ШЛИФОВАННАЯ ГОСТ 3916.1-96 ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	0,01025 М2	0,46125		1874		864			
47.	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч.	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ НР - 72%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	90	998,92 817,36	3,39 1,6	89903 73563	305 144	16035 --	53069 11438	154409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,091 КГ	8,19		568		4652			
47.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,258 КГ	23,22		483		11215			
48.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	80	7069,78	43,23	565582	3458	212377	252994	884062
		НР - 72%; СП - 8%			4371,84	20,41	349747	1633	--	65486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-402-0103		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,02 М3	1,6		18384		29414			
48.2. 233-202-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1 М2	80		2276		182080			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	6490177	18594	4087514	1720026	8867018
			ТЕНГЕ		--	--	2384069	4856	--	656816	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6490177				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1486009				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2388925			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2601506				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1720026				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				656816				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8867019				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1776
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2388925			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				8867019				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1776
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2388925			

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СЦЕНЫ

49.	1109-0602 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КАРКАСЫ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ, ЗАНАВЕСИ И ШТОРЫ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,763	297246,33	23574,26	524045	41562	55987	310449	901253
		НР - 72%; СП - 8%			241914,92	2655,99	426496	4683	--	66760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,029 Т	0,051127		474502		24260			
49.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0381 Т	0,06717		211214		14187			
49.3. 261-401-0202		ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ, ГОСТ 78-2004, ТИП III, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	1 ШТ.	1,763		3790		6682			
50.	214-205-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т	1,763	325307	--	573516	--	573516	--	619397
					--	--	--	--	--	45881	
		СП - 8%									
51.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,763	209714,76	52278,75	369727	92168	9299	216012	632598
		НР - 72%; СП - 8%			152161,1	18012,95	268260	31757	--	46859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 Т	0,037905		206112		7813			
52.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	80,64	103,27	3,35	8327	270	3541	3273	12528
		НР - 72%; СП - 8%			56,01	0,36	4516	29	--	928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,00009	0,007258							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			439993		3193			
53.				80,64	172,33	4,74	13896	382	8235	3843	19158
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	М2		65,46	0,73	5279	58	--	1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,00018	0,014515							
236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т			508438		7380			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		--	--	1489511	134382	650578	533577	2184934
			ТЕНГЕ		--	--	704551	36527	--	161847	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				595739				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				11777				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9882			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				573516				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				7116				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				48228				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				651083				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9882			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				893772				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				65288				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					731196			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				526461				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				113619				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1533852				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								500
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					731196			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				2184935				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								507
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					741078			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
54.				0,3536	33025,4	2041,69	11678	722	8104	2181	14968
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		8065,02	503,26	2852	178	--	1109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,24	0,084864							
212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			16207		1375			
54.2.			0,38	0,134368							
213-102-0101		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			50065		6727			
55.				0,15	32611,97	2041,69	4892	306	3438	881	6235
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		7651,59	503,26	1148	75	--	462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,24	0,036							
212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			16207		583			
55.2.			0,38	0,057							
213-102-0101		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			50065		2854			
56.				33	5768,97	141,56	190376	4672	113413	52896	262734
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 72%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2190,64	35,63	72291	1176	--	19462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,023	0,759							
212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			16207		12301			
56.2.			0,0504	1,6632							
213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			60788		101103			
57.				15	5228,53	141,56	78428	2123	43445	24044	110669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 72%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2190,64	35,63	32860	534	--	8198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,023 М3	0,345		16207		5591			
57.2. 213-102-0101		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,0504 1000 ШТ.	0,756		50065		37849			
58.	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ДВУХ СТОРОН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 75-125 ММ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	7,56	3585,62 1543,47	37,26 15,01	27107 11669	281 113	15157 --	8483 2847	38437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 232-101-0102		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	2,1 М2	15,876		516		8192			
58.2. 232-504-0201		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	0,9108 КГ	6,885648		78		537			
58.3. 261-201-0613		ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	1,4045 М	10,61802		50		531			
58.4. 222-529-0103		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	1,2553 М	9,490068		179		1699			
58.5. 222-529-0302		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	2,0504 М	15,501024		209		3240			
59.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	693,19 215,02	310,53 72,51	2773 860	1242 290	671 --	828 288	3889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0456		14706		671			
60.	222-102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 4 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,046	95695 --	-- --	4402 --	-- --	4402 --	-- 352	4754
61.	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НР - 72%; СП - 8%	М2	39,6	2889,17 1305,22	3,39 --	114411 51687	134 --	62590 --	37214 12130	163755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,92 ШТ.	36,432		1712		62372			
62.	223-102-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СП - 8%	М2	80,64	26088 --	-- --	2103736 --	-- --	2103736 --	-- 168299	2272035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	2537803	9480	2354956	126527	2877476
			ТЕНГЕ		--	--	173367	2366	--	213147	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2537803				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				246819				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					175733			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2108138				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				126527				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				213147				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2877477				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					175733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				2877477				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					175733			

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				75,924	7831,36	1312,5	594589	99651	203329	239765	901102
1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3840,8	545,25	291609	41398	--	66748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,12	85,03488	2378		202213			
64.				189,81	980,18	39,04	186048	7410	97230	61255	267087
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		428,89	19,33	81408	3668	--	19784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	3,872124	24942		96579			
65.				189,81	2225,93	108,23	422503	20543	386314	18251	476014
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=16		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		82,43	51,11	15646	9702	--	35260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0816	15,488496	24942		386314			
66.				189,81	797,36	39,91	151347	7576	61555	61836	230238
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		433,15	19,33	82216	3668	--	17055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	3,872124	15729		60905			
67.				189,81	184,68	13,53	35055	2567	30454	2338	40384
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		10,72	6,39	2034	1212	--	2991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	1,936062	15729		30452			
68.				189,81	4277,81	102,5	811970	19456	499820	217111	1111408
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1542,04	46,63	292694	8850	--	82327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	2,46753	14706		36287			
68.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	5,808186	3817		22170			
68.3.				1,02	193,6062						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233-202-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2276		440648			
		ТИП 2									
69.				87,72	7831,36	1312,5	686967	115132	234920	277016	1041102
1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3840,8	545,25	336915	47829	--	77119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1,12	98,2464							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			2378		233630			
70.				219,3	980,18	39,04	214953	8561	112336	70772	308583
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		428,89	19,33	94056	4238	--	22858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,0204	4,47372							
212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			24942		111584			
71.				219,3	2225,93	108,23	488146	23734	446335	21086	549971
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=16		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		82,43	51,11	18077	11209	--	40739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			0,0816	17,89488							
212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			24942		446334			
72.				219,3	797,36	39,91	174861	8753	71119	71444	266009
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		433,15	19,33	94989	4238	--	19704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,0204	4,47372							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			15729		70367			
73.				219,3	184,68	13,53	40501	2966	35185	2701	46658
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		10,72	6,39	2350	1401	--	3456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,0102	2,23686							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			15729		35184			
74.				219,3	4277,81	102,5	938123	22478	577477	250843	1284083
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1542,04	46,63	338168	10225	--	95117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,013	2,8509							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			14706		41925			
74.2.			0,0306	6,71058							
215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			3817		25614			
74.3.			1,02	223,686							
233-202-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2276		509109			
		ТИП 3									
75.				45,488	7831,36	1312,5	356233	59703	121819	143649	539873
1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3840,8	545,25	174711	24802	--	39991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	50,94656		2378		121151			
76.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	113,72	980,18 428,89	39,04 19,33	111466 48774	4440 2198	58252 --	36699 11853	160019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	2,319888		24942		57863			
77.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=16	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	113,72	2225,93 82,43	108,23 51,11	253132 9374	12308 5813	231450 --	10934 21125	285192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0816 М3	9,279552		24942		231451			
78.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	113,72	203,93 48,29	0,78 0,36	23191 5491	88 41	17612 --	3983 2174	29348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-107-0509		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,044578		395085		17612			
79.	1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ. УКЛАДКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	113,72	4210,64 323,82	17,03 8,25	478834 36824	1936 938	440074 --	27189 40482	546505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 233-201-0103		ЛАМИНАТ ГОСТ 32304-2013 КЛАСС 33	1,04 М2	118,2688		3617		427778			
		ТИП 4									
80.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	106,712	7831,36 3840,8	1312,5 545,25	835701 409860	140060 58185	285781 --	336992 93815	1266509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	119,51744		2378		284212			
81.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	266,78	980,18 428,89	39,04 19,33	261492 114420	10415 5156	136657 --	86094 27807	375393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	5,442312		24942		135742			
82.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=16	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	266,78	2225,93 82,43	108,23 51,11	593833 21991	28872 13636	542970 --	25651 49559	669043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0816 М3	21,769248		24942		542969			
83.	1111-0101 -1201	-ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	М2 ПОЛА	266,78	1974,45 625,6	27,44 11,26	526743 166898	7320 3005	352525 --	122330 51926	700998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,0051 1000 ШТ.	1,360578		60788		82707			
83.2. 215-204-0303		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0024 М3	0,640272		60737		38888			
83.3. 233-203-0201		ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	0,0118 М3	3,148004		64712		203714			
84.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	266,78	6871,46 841,13	67,09 31,55	1833168 224397	17898 8417	1590873 --	167626 160064	2160858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 233-203-0102		ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	0,0371 М3	9,897538		157966		1563474			
85.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ФАНЕРЫ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	266,78	120,04 85,89	34,15 16,25	32025 22915	9110 4335	-- --	19620 4132	55776
86.	215-301-0205 РСНБ РК 2015	-ФАНЕРА ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ФК, ШЛИФОВАННАЯ ГОСТ 3916.1-96 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ СП - 8%	М2	274,7834	2024 --	-- --	556162 --	-- --	556162 --	-- 44493	600655
87.	1111-0101 -3609 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ. УСТРОЙСТВО НАСУХО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	266,78	2689,45 223,88	29,81 14,41	717493 59727	7953 3845	649813 --	45772 61061	824326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 233-201-0401		ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ВОРСОВОЕ 2 КАТЕГОРИИ	1,02 М2	272,1156		2388		649812			
88.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	55	19501,95 4814,45	2241 764,55	1072607 264795	123255 42050	684557 --	220928 103483	1397018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 211-302-0202		ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400 ГОСТ 32496-2013 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	1,1 М3	60,5		11315		684558			
		ТИП 5									
89.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	5,212	7831,36 3840,8	1312,5 545,25	40817 20018	6841 2842	13958 --	16459 4582	61858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	5,83744		2378		13881			
90.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,03	980,18 428,89	39,04 19,33	12772 5588	509 252	6675 --	4205 1358	18335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	0,265812		24942		6630			
91.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=16	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,03	2225,93	108,23	29004	1410	26520	1253	32677
					82,43	51,11	1074	666	--	2421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0816 М3	1,063248		24942		26520			
92.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,03	776,49	39,91	10118	520	3954	4245	15512
					433,15	19,33	5644	252	--	1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0204 М3	0,265812		14706		3909			
93.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,03	184,68	13,53	2406	176	2090	160	2772
					10,72	6,39	140	83	--	205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0102 М3	0,132906		15729		2090			
94.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	13,03	4277,81	102,5	55740	1336	34311	14904	76296
					1542,04	46,63	20093	608	--	5652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,16939		14706		2491			
94.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,398718		3817		1522			
94.3. 233-202-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	13,2906		2276		30249			
		ТИП 6									
95.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,12	7831,36	1312,5	24434	4095	8356	9853	37030
					3840,8	545,25	11983	1701	--	2743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	3,4944		2378		8310			
96.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	7,8	980,18	39,04	7645	305	3995	2517	10975
					428,89	19,33	3345	151	--	813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	0,15912		24942		3969			
97.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	7,8	2225,93	108,23	17362	844	15875	750	19561
					82,43	51,11	643	399	--	1449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0816 М3	0,63648		24942		15875			
98.	1111-0101 -2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НАЛИВНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	7,8	1585,84 889,41	200,89 171,93	12370 6937	1567 1341	3866 --	5960 1466	19797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 261-201-0393		ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ, МАРКА Д50Н ГОСТ 18992-97	0,77 КГ	6,006		288		1730			
98.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,44 КГ	3,432		483		1658			
99.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,8	1812,7 847,72	107,08 16,65	14139 6612	835 130	6692 --	4854 1519	20513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 235-101-0101		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	1,12 М2	8,736		259		2263			
99.2. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,026988		124844		3369			
100.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,8	1112,3 511,49	53,4 9,5	8676 3990	416 74	4270 --	2926 928	12530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 235-101-0101		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	1,12 М2	8,736		259		2263			
100.2. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,011778		124844		1470			
101.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	7,8	797,36 433,15	39,91 19,33	6219 3379	312 151	2528 --	2541 701	9461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,15912		15729		2503			
102.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	7,8	184,68 10,72	13,53 6,39	1441 84	106 50	1251 --	96 123	1660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0102 М3	0,07956		15729		1251			
103.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	7,8	4277,81 1542,04	102,5 46,63	33367 12028	800 364	20539 --	8922 3383	45672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,1014		14706		1491			
103.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,23868		3817		911			
103.3. 233-202-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ	1,02 М2	7,956		2276		18108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ									
		ТИП 7									
104.				32,7	980,18	39,04	32052	1277	16750	10553	46013
	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		428,89	19,33	14025	632	--	3408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	0,66708		24942		16638			
105.				32,7	2225,93	108,23	72788	3539	66553	3144	82007
	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=16	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		82,43	51,11	2696	1671	--	6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0816 М3	2,66832		24942		66553			
106.				32,7	776,49	39,91	25391	1305	9922	10653	38928
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		433,15	19,33	14164	632	--	2884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0204 М3	0,66708		14706		9810			
107.				32,7	184,68	13,53	6039	442	5247	403	6957
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		10,72	6,39	350	209	--	515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0102 М3	0,33354		15729		5246			
108.				32,7	4277,81	102,5	139884	3352	86107	37403	191470
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1542,04	46,63	50425	1525	--	14183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,4251		14706		6252			
108.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	1,00062		3817		3819			
108.3. 233-202-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	33,354		2276		75914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	12949807	792172	8764078	2683686	16884176
			ТЕНГЕ		--	--	3393557	333792	--	1250680	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				12949807				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				8207924				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3727349			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				556162				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2683686				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1250680				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				16884173				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3727349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				16884173				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3727349			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
109.				1563,1	843,69	12,9	1318773	20164	378364	667346	2145008
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 Т.Ч.	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		588,73	4,24	920245	6624	--	158890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 232-503-0101		СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006 СТАНДАРТНАЯ	5,6925 КГ	8897,94675		40		355918			
110.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч.	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1526,46	1286,22	9,86	1963369	15055	634884	949269	3145649
					860,44	3,28	1313430	4999	--	233011	
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 232-501-0301		СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	4,192 КГ	6398,92032		86		550307			
111.	1115-0212 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч.	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1,5 ММ	М2	170	1188,82	6,55	202099	1113	51966	107663	334543
					876,59	3,01	149020	512	--	24781	
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 232-503-0502		СМЕСЬ СУХАЯ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006 ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 2,0 ММ	2,5 КГ	425		95		40375			
111.2. 236-101-0116		ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,29 КГ	49,3		235		11586			
112.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 Т.Ч.	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1526,46	497,77	4,16	759822	6354	221046	385514	1236963
					348,8	1,98	532422	3015	--	91627	
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,96167		220158		211719			
113.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч.	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	37	3934,63	47,11	145581	1743	75698	49667	210867
					1841,61	22,75	68140	842	--	15620	
		НР - 72%; СП - 8%									
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 232-201-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	37		1781		65897			
114.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч.	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	378,75	2851,97	18,96	1080185	7182	493731	419121	1619251
					1529,43	7,5	579272	2841	--	119944	
	П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 222-531-0101		СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,78 ШТ.	674,175		60		40451			
114.2. 232-101-0101		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	1,03 М2	390,1125		461		179842			
114.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,09 КГ	34,0875		836		28497			
114.4. 222-529-0201		ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60	2,8634 М	1084,51275		146		158339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ									
115.				378,75	872,27	4,21	330372	1596	81620	178317	549384
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		652,56	1,34	247156	507	--	40695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 232-501-0301		СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	2,096 КГ	793,86		86		68272			
116.				378,75	555,21	4,16	210286	1577	60017	107597	343314
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		392,59	1,98	148692	748	--	25431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,261338		220158		57536			
117.				0,06	498969	--	29938	--	29938	--	32333
	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2395	
118.				15,6	2419,12	18,96	37738	296	13583	17263	59401
	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКА		1529,43	7,5	23859	117	--	4400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 222-531-0101		СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,78 ШТ.	27,768		60		1666			
118.2. 232-101-0201		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	1,03 М2	16,068		510		8195			
118.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,09 КГ	1,404		836		1174			
119.				7,8	1788,66	18,96	13952	147	1875	8631	24390
	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКА		1529,43	7,5	11930	58	--	1807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 222-531-0101		СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,78 ШТ.	13,884		60		833			
119.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,09 КГ	0,702		836		587			
120.				8,034	3002	--	24118	--	24118	--	26047
	232-401-0301 РСНБ РК 2015	-ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ОТКРЫТОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1929	
121.				0,39	34239,52	2373,75	13353	925	5861	5035	19859
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР - 72%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		16839,13	1090,5	6567	425	--	1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 234-101-0303		ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 10499-95 НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 26 ДО 35 КГ/М3	1,02 М3	0,3978		14732		5860			
122.				287,85	414,49	2,31	119310	666	6773	80772	216089
	1111-0101 -3904	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ.	М ПЛИНТУСО		388,64	1,09	111871	313	--	16007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	В								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0016 М3	0,46056		14706		6773			
123.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ НР - 72%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	148	303,93 107,84	3,08 1,19	44982 15960	455 176	28567 --	11617 4528	61127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	149,48		182		27205			
124.	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОВЕРХНОСТИ. УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ (КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 160 ММ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ИЛИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА) НР - 72%; СП - 8%	1 М КАРНИЗА (ГАЛТЕЛИ)	464	421,18 334,78	-- --	195426 155336	-- --	40090 --	111842 24581	331850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 232-402-0101		ГАЛТЕЛЬ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГЛАДКАЯ ШИРИНОЙ ОТ 20 ДО 50 ММ	1,05 М	487,2		63		30694			
124.2. 261-105-0624		КЛЕЙ БУСТИЛАТ	0,06045 КГ	28,0488		335		9396			
125.	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ПОВЕРХНОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	165	5888,78 5057,68	27,84 14,12	971649 834517	4594 2330	132538 --	602530 125934	1700113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,044 М3	7,26		18248		132480			
125.2. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,081 Т	13,365		--		--			
126.	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%	М2	165	2037,87 1198,04	27,63 22,9	336248 197677	4558 3778	134013 --	145048 38504	519799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 232-501-0101		СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	8,5 КГ	1402,5		93		130433			
127.	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	165	497,77 348,8	4,16 1,98	82132 57551	687 326	23894 --	41671 9904	133708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,10395		220158		22885			
		АКТОВЫЙ ЗАЛ									
128.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКА	266,78	1548,39 1529,43	18,96 7,5	413080 408022	5059 2001	-- --	295216 56664	764960
129.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ECOPHON FOCUS	КОМП.	1	5225351,1 --	-- --	5225351 --	-- --	5225351 --	-- 418028	5643379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
130.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,6244	117930,08 / 30403,13	1460,11 / 654,3	309496 / 79790	3832 / 1717	225874 / --	58685 / 29454	397636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,93 М3	2,440692		70707		172574			
130.2.	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,12 М3	0,314928		69663		21939			
131.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,6244	8684,2 / 2734,93	56,54 / 24,93	22791 / 7178	148 / 65	15465 / --	5215 / 2240	30246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	236-202-0605	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТ РК 615-1-2011 ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	9,8 КГ	25,71912		591		15200			
132.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	140	1701,91 / 1212,99	19,13 / 7,5	238267 / 169818	2678 / 1050	65771 / --	123025 / 28903	390195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,1918 ШТ.	166,852		23		3838			
132.2.	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	0,7774 М	108,836		96		10448			
132.3.	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	2,1006 М	294,084		146		42936			
133.	1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	710	538,56 / 530,06	8,5 / 4	382376 / 376341	6035 / 2840	-- / --	273010 / 52431	707817
134.	ПРАЙС ЛИСТ	-АКУЛАЙТ SE, МИНПЛИТА НГ, ТОЛЩ. 50 ММ	М2	731,3	1046,41 / --	-- / --	765240 / --	-- / --	765240 / --	-- / 61219	826459
		СП - 8%									
135.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 72%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	570	1801,9 / 1212,99	19,13 / 7,5	1027083 / 691402	10901 / 4275	324780 / --	500887 / 122238	1650208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	222-530-0101	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,1918 ШТ.	679,326		23		15624			
135.2.	232-504-0201	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ	0,4629 КГ	263,853		78		20581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006									
135.3. 261-201-0614		ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	0,903 М	514,71		32		16471			
135.4. 222-529-0101		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	0,7774 М	443,118		96		42539			
135.5. 222-529-0201		ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	2,1006 М	1197,342		146		174812			
136.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ГИПСОКАРТОН САУНДЛАЙН-АКУСТИКА КВАДРО СП - 8%	М2	346,5	4424,64 --	-- --	1533138 --	-- --	1533138 --	-- 122651	1655789
137.	ПРАЙС ЛИСТ	-ПЛИТА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ФИБРОЛИТОВАЯ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ SOUNDBOARD FINE СП - 8%	М2	252	10335,9 --	-- --	2604647 --	-- --	2604647 --	-- 208372	2813019
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	20400802 7106196	95765 39559	13198842 --	5144941 2043659	27589403
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20370864				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3016413				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7145755			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				10152494				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5144941				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2041264				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				27557069				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5245
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7145755			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				29938				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				29938				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2395				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				32333				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				27589402				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5245
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					7145755			

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

ОКНА

138.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ) НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	65,956	2945,97 1488,79	241,66 113,71	194305 98195	15939 7500	80171 --	76100 21632	292038
138.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,71 ШТ.	46,82876		1712		80171			
139.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	5,5349	4088,66 1895,53	241,45 110,83	22630 10492	1336 613	10802 --	7996 2450	33076
139.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	1,14 ШТ.	6,309786		1712		10802			
140.	223-102-0309 РСНБ РК 2015	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ СП - 8%	М2	65,956	28339 --	-- --	1869127 --	-- --	1869127 --	-- 149530	2018657
141.	223-102-0106 РСНБ	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М2	5,5349	32579 --	-- --	180322 --	-- --	180322 --	-- 14426	194748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ									
		СП - 8%									
142.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	41,55	1312,55	7	54537	291	41924	8972	68589
					296,56	3,34	12322	139	--	5081	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,566 ШТ.	23,5173		1712		40262			
143.	223-501-0107 РСНБ РК 2015	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 450 ММ	М	41,55	2718	--	112933	--	112933	--	121968
					--	--	--	--	--	9035	
		СП - 8%									
144.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	41,55	1606,42	7,35	66747	305	42718	17128	90585
					570,99	1,56	23724	65	--	6710	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	43,6275		279		12172			
144.2.	261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	43,6275		656		28620			
		ДВЕРИ									
145.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	15,86	3236,56	68,18	51332	1082	7068	31424	89376
					2722,71	29,11	43182	462	--	6620	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,18 ШТ.	2,8548		1712		4887			
145.2.	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,3901 КГ	6,186986		314		1943			
146.	223-207-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	15,86	53571	--	849636	--	849636	--	917607
					--	--	--	--	--	67971	
		СП - 8%									
147.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	5,88	3548,94	64,6	20868	380	3279	12506	36044
					2926,67	27,33	17209	161	--	2670	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	1,4112		1712		2416			
147.2.	217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ 1759.0-87 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,4207 КГ	2,473716		314		777			
148.	223-207-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	5,88	40727	--	239475	--	239475	--	258633
					--	--	--	--	--	19158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
149.				43,05	2035,65	107,3	87635	4619	21936	45433	143713
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2		1418,81	46,95	61080	2021	--	10645	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	10,332		1712		17688			
150.				18,48	1745,13	149,21	32250	2758	7151	16987	53176
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2		1208,94	67,74	22341	1252	--	3939	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,001 М3	0,01848		50383		931			
150.2.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,18 ШТ.	3,3264		1712		5695			
151.				3,57	7622	--	27211	--	27211	--	29388
	223-201-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7	М2		--	--	--	--	--	2177	
		СП - 8%									
152.				11,76	7622	--	89635	--	89635	--	96806
	223-201-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8	М2		--	--	--	--	--	7171	
		СП - 8%									
153.				22,68	5812	--	131816	--	131816	--	142361
	223-201-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9	М2		--	--	--	--	--	10545	
		СП - 8%									
154.				2,1	5812	--	12205	--	12205	--	13181
	223-201-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10	М2		--	--	--	--	--	976	
		СП - 8%									
155.				2,94	8550	--	25137	--	25137	--	27148
	223-201-0105 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-14	М2		--	--	--	--	--	2011	
		СП - 8%									
156.				3,36	9391	--	31554	--	31554	--	34078
	223-201-0118 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 24-14	М2		--	--	--	--	--	2524	
		СП - 8%									
157.				5,88	11589	--	68143	--	68143	--	73594
	223-201-0116 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-14	М2		--	--	--	--	--	5451	
		СП - 8%									
158.				5,72	7136	--	40818	--	40818	--	44083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-201-0106 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 22-13	М2		--	--	--	--	--	3265	
		СП - 8%									
159.				3,52	7136	--	25119	--	25119	--	27128
	223-201-0106 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 22-16	М2		--	--	--	--	--	2009	
		СП - 8%									
160.				28	5262	--	147336	--	147336	--	159123
	223-502-0304 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА ЗВ7	ШТ.		--	--	--	--	--	11787	
		СП - 8%									
161.				136,5	429,58	1,55	58638	212	44714	9944	74068
	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК		100,45	0,73	13712	99	--	5487	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 261-103-0138		НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	1,12 М	152,88		290		44335			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	4439409	26922	4110230	226490	5039168
			ТЕНГЕ		--	--	302257	12312	--	373270	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3130762				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				249416				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					253555			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2614020				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				182560				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				265064				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3578386				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					253555			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1308647				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				10347				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61014			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1236447				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				43930				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				108206				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1460783				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					61014			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				5039169				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								249
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					314569			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ									
162.				36,635	117855,93	1898,51	4317652	69552	3171773	795774	5522501
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		29379,74	789,29	1076327	28916	--	409074	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,038 Т	1,39213		216199		300977			
162.2. 215-202-0502		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,16 М3	5,8616		69870		409550			
162.3. 215-204-0501		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	0,83 М3	30,40705		69663		2118246			
163.				36,635	9087,22	78,4	332910	2872	289257	30280	392245
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1113,18	34,79	40781	1274	--	29055	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,245454		1148617		281933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	1055	957,6 855,08	27,81 10,83	1010263 902112	29342 11420	78809 --	657743 133440	1801447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	21,1		1090		22999			
164.2.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	44,943		1015		45617			
165.	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	1055	859,08 207,26	13,55 6,66	906329 218659	14295 7026	673375 --	162494 85506	1154328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	215-202-0504	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	0,006 М3	6,33		34153		216188			
165.2.	215-203-0404	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	0,012 М3	12,66		34153		432377			
166.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 72%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1055	317,39 42,18	3,64 1,61	334846 44502	3837 1701	286507 --	33266 29449	397561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	261-107-0939	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,24265		1148617		278712			
167.	224-103-0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	1213,25	2940 --	-- --	3566955 --	-- --	3566955 --	-- 285356	3852311
168.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	863	113,48 100,96	12,53 4,2	97936 87127	10809 3625	-- --	65341 13062	176339
169.	261-107-0510 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	949,3	104 --	-- --	98727 --	-- --	98727 --	-- 7898	106625
170.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	863	823,96 250,98	32,79 5,64	711081 216592	28295 4865	466194 --	159449 69642	940173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	235-101-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	1,1 М2	949,3		175		166128			
170.2.	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	1,96 КГ	1691,48		145		245265			
171.	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	863	668,74 163,54	28,5 4,75	577124 141136	24595 4099	411393 --	104570 54535	736229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1. 235-101-0603		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	1,1 М2	949,3		175		166128			
25.2. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	1,96 КГ	1691,48		145		245265			
172.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	850	1084,56 663,67	67,01 16,64	921874 564115	56961 14142	300798 --	416345 107058	1445277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,01 КГ	1708,5		145		247733			
173.	234-101-0202 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 45-50 СП - 8%	М3	175,1	12940 --	-- --	2265794 --	-- --	2265794 --	-- 181264	2447058
174.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	156,4	1405,15 1360,36	18,28 4,91	219766 212760	2858 768	4148 --	153740 29881	403387
175.	224-104-0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СП - 8%	М2	172,04	2542 --	-- --	437326 --	-- --	437326 --	-- 34986	472312
176.	1112-0101 -2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОРОНКИ ВОДОСТОКА НА КРОВЛЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	1 ВОРОНКА	4	2371,74 193,96	155,65 36,35	9487 776	622 145	8089 --	663 812	10962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1. 224-106-0104		ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1 ШТ.	4		1918		7672			
177.	1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБ	48	1819,89 1655,49	117,33 34,01	87355 79464	5632 1633	2259 --	58389 11660	157404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,000112 Т	0,005376		309881		1666			
177.2. 214-209-0210		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	0,039 КГ	1,872		317		593			
178.	224-106-0101 РСНБ РК 2015	-ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125 ММ СП - 8%	М	26	1638 --	-- --	42588 --	-- --	42588 --	-- 3407	45995
179.	224-106-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	М	22	2135 --	-- --	46970 --	-- --	46970 --	-- 3758	50728
180.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	СЛУХОВОЕ ОКНО	4	22701,78 8509,26	1132,44 485,51	90807 34037	4530 1942	52240 --	25905 9337	126049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 215-101-0202		ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,06	0,24	46556		11173			
180.2. 215-204-0203		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,06	0,24	60737		14577			
180.3. 215-204-0503		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1	0,4	60737		24295			
181.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	693,19	310,53	2773	1242	671	828	3889
					215,02	72,51	860	290	--	288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,0456	14706		671			
182.	222-102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 4 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,032	95695	--	3062	--	3062	--	3307
					--	--	--	--	--	245	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	16081625	255442	12206935	2664787	20246127
			ТЕНГЕ		--	--	3619248	81846	--	1499713	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				16081625				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5745509				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3701094			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6461422				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2664787				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1499713				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20246125				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2929
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3701094			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				20246125				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2929
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3701094			
		РАЗДЕЛ 9. НАВЕС 7 ШТ									
183.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-МОНТАЖ КАРКАСОВ НР - 72%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2174172	112185,19	27376,08	24391	5952	569	14104	41574
					82193,38	7903,63	17870	1718	--	3080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044	0,000096	647579		62			
183.2. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	0,260901	295		77			
183.3. 261-107-0446		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000022	1863700		41			
183.4. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000067	439993		30			
183.5. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00013	651547		85			
183.6. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,000422	434848		183			
184.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И	Т	0,2174172	554148	--	120481	--	120481	--	130120
					--	--	--	--	--	9639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
		СП - 8%									
185.				0,2174172	23698	--	5152	--	5152	--	5564
Т.Ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА			--	--	--	--	--	412	
		СП - 8%									
186.				4,05	3665,9	7,76	14847	31	11629	2300	18519
1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА		786,93	1,81	3187	7	--	1372
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 217-206-0302		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	М	1,1	4,455		666		2967		
186.2. 217-206-0303		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	М	1,1	4,455		481		2143		
186.3. 217-206-0304		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	М	2,7	10,935		187		2045		
186.4. 217-206-0305		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	М	1,2	4,86		502		2440		
187.				4,131	2553	--	10546	--	10546	--	11390
217-206-0104 РСНБ РК 2015		-ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		--	--	--	--	--	844	
		СП - 8%									
188.				0,03	361215	--	10836	--	10836	--	11703
217-103-0106 РСНБ РК 2015		-АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	867	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ		--	--	186253	5983	159213	16404	218870
			ТЕНГЕ		--	--	21057	1725	--	16214	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				41381				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				11628				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3194			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				26534				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2300				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3495				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				47176				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3194			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				144872				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				569				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					19588			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				120481				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				14104				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12719				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				171695				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					19588			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				218871				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					22782			
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1									
189.				0,083952	92825,52	33799,66	7793	2838	1026	3520	12218
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		46794,88	11441,71	3929	961	--	905	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,001125		647579		728		
189.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000336		219538		74		
189.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,000163		434848		71		
190.				0,083952	584919	--	49105	--	49105	--	53033
222-503-0201 РСНБ РК 2015		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		--	--	--	--	--	3928	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,083952	23698 -- --	-- -- --	1989 -- --	-- -- --	1989 -- --	-- 159 --	2148
192.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КОЗЫРЕК. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,6446588	142378,33 128223,28	2059,9 656,88	91785 82660	1327 423	7798 --	59820 12128	163734
192.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,016 0,010315		647579		6679			
193.	222-525-0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,6446588	503305 --	-- --	324460 --	-- --	324460 --	-- 25957	350417
194.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,6446588	18434 --	-- --	11884 --	-- --	11884 --	-- 951	12835
195.	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	22	3665,9 786,93	7,76 1,81	80650 17313	171 40	63166 --	12494 7451	100595
195.1.	217-206-0302	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	М	1,1 24,2		666		16117			
195.2.	217-206-0303	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	М	1,1 24,2		481		11640			
195.3.	217-206-0304	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	М	2,7 59,4		187		11108			
195.4.	217-206-0305	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	М	1,2 26,4		502		13253			
196.	217-206-0105 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ СП - 8%	М2	22,44	4888 --	-- --	109687 --	-- --	109687 --	-- 8775	118462
197.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,00732	961828,64 304207,2	1772,44 771,11	7041 2227	13 6	4801 --	1607 692	9340
197.1.	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1 0,00732		655849		4801			
198.	217-103-0207 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ HVU2 M12X110 СП - 8%	ШТ.	24	1349 --	-- --	32376 --	-- --	32376 --	-- 2590	34966
199.	217-103-0106 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 80 ММ СП - 8%	1000 ШТ.	0,024	361215 --	-- --	8669 --	-- --	8669 --	-- 694	9363
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	725439 106129	4349 1430	614961 --	77441 64230	867111
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				252296				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				67967				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					19586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				164605				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				14101				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				21312				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				287709				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					19586			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				473143				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				8824				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					87973			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				373565				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				63340				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				42918				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				579401				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					87973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				867110				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					107559			

РАЗДЕЛ 11. ПАНДУС

200.				3,6	4932,5	1300,05	17757	4680	9470	4037	23537
1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		1001,95	555,48	3607	2000	--	1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	3,96	2378		9417			
201.				17	37550,46	9,6	638358	163	558270	57546	751576
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4701,45	--	79925	--	--	55672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	17,34	30548		529702			
202.				0,54072	19101,77	1875,15	10329	1014	17	7012	18728
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 72%; СП - 8%	Т		17195,26	815,25	9298	441	--	1387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,151402	112		17			
203.				0,07992	296003	--	23657	--	23657	--	25550
214-403-0101 РСНБ РК 2015		-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1893	
204.				0,4608	250492	--	115427	--	115427	--	124661
261-102-0252 РСНБ РК 2015		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	9234	
205.				0,6938	92825,52	33799,66	64402	23450	8486	29091	100973
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		46794,88	11441,71	32466	7938	--	7479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,009297	647579		6020			
205.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,002775	219538		609			
205.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,001346	434848		585			
206.				0,6938	584919	--	405817	--	405817	--	438282
222-503-0201 РСНБ РК 2015		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ	Т		--	--	--	--	--	32465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЕСТНИЦЫ									
		СП - 8%									
207.				0,6938	23698	--	16442	--	16442	--	17757
Т.Ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА			--	--	--	--	--	1315	
		СП - 8%									
208.				36	3621,86	50,51	130387	1819	107388	15789	157870
1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М2 ТРОТУАРА		588,33	20,83	21180	750	--	11694	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 212-401-0201		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М10	0,0005 М3	0,018		14031		253			
208.2. 255-102-0102		ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ЦВЕТНАЯ ГОСТ 17608-2017	1 М2	36		2976		107136			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ		--	--	1422576	31126	1244974	113475	1658934
			ТЕНГЕ		--	--	146476	11129	--	122883	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				952357				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				675146				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					117201			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				155526				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				84384				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				82939				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1119680				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					117201			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				470219				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				8486				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					40404			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				405817				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				29091				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				39944				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				539254				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					40404			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				1658934				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								130
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					157605			
		РАЗДЕЛ 12. ПЛОЩАДКА ПЛ-1, ПЛ-2									
209.				1,2	7831,36	1312,5	9398	1575	3214	3790	14243
1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3840,8	545,25	4609	654	--	1055	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	1,344		2378		3196			
210.				5,58	37550,46	9,6	209532	54	183244	18889	246694
1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4701,45	--	26234	--	--	18274	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	5,6916		30548		173867			
211.				0,044976	19101,77	1875,15	859	85	1	583	1558
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		17195,26	815,25	773	37	--	115	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,012593		112		1			
212.				0,044976	296003	--	13313	--	13313	--	14378
214-403-0101 РСНБ РК 2015		-СЕТКИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	1065	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ		--	--	233102	1714	199772	23262	276873
			ТЕНГЕ		--	--	31616	691	--	20509	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				233102				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				186459				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32307			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				13313				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				23262				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				20509				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				276873				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				276873				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32307			
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
213.				1,285968	92825,52	33799,66	119371	43466	15728	53921	187155
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015		-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		46794,88	11441,71	60177	14714	--	13863	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,017232	647579		11159			
213.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,005144	219538		1129			
213.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,002495	434848		1085			
214.				1,285968	584919	--	752187	--	752187	--	812362
222-503-0201 РСНБ РК 2015		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		--	--	--	--	--	60175	
		СП - 8%									
215. Т.Ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		1,285968	23698	--	30475	--	30475	--	32913
			Т		--	--	--	--	--	2438	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ		--	--	902033	43466	798390	53921	1032430
			ТЕНГЕ		--	--	60177	14714	--	76476	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				30475				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				30475				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2438				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				32913				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				871558				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				15729				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74891			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				752187				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				53921				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				74038				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				999517				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				1032430				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74891			
		РАЗДЕЛ 14. ОТМОСТКА									
216.				10,6	7831,36	1312,5	83012	13913	28386	33474	125805
1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч.		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3840,8	545,25	40713	5780	--	9319	
П-3.12 К=1,15 И К=1,25		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,12	11,872	2378		28232			
217.				10,6	32999,75	1532,81	349797	16247	319160	13185	392021
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015		-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1357,56	370,04	14390	3922	--	29039	
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	10,812	29243		316175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ		--	--	432809	30160	347546	46659	517826
			ТЕНГЕ		--	--	55103	9702	--	38358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				432809				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				347546				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					64805			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				46659				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				38358				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				517826				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					64805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				517826				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					64805			
		РАЗДЕЛ 15. БРУСЧАТКА, ЦОКОЛЬ									
218.				90	937,42	32,51	84368	2925	6373	82363	180070
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	75070	1192	--	13338	
219.			М3	3	29243	--	87729	--	87729	--	94747
	212-101-0 601 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК СП - 8%			--	--	--	--	--	7018	
220.			М3	1,44	59773	--	86073	--	86073	--	92959
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%			--	--	--	--	--	6886	
221.			М3	4	4176,02	1112,91	16704	4452	11632	1800	19985
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	620	1047	--	1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	4,88		2378		11605			
221.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,07 М3	0,28		98		27			
222.			М2	45	1945,92	172,88	87566	7780	21	73077	173495
	1147-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ НР - 88%; СП - 8%			1772,55	72,84	79765	3278	--	12852	
223.			М2	45,9	3509	--	161063	--	161063	--	173948
	255-102-0 607 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%			--	--	--	--	--	12885	
224.			М3	4,5	12475,76	1207,38	56141	5433	41491	10883	72385
	1106-1501 -0318 РСНБ РК 2015	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 91%; СП - 8%			2048,19	609,33	9217	2742	--	5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1. 211-401-0102		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	1,21 М3	5,445		1791		9752			
224.2. 216-101-1001		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	0,304 Т	1,368		23101		31602			
225.			М3	12,2	38043,4	2087,77	464129	25471	382045	56550	562334
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЦОКОЛЬ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%			4640,4	453,29	56613	5530	--	41654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	12,383		29243		362116			
226.			Т	0,4026675	16483,88	1500,12	6638	604	13	5718	13344
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%			14952,4	652,2	6021	263	--	988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,112747		112		13			
227.			Т	0,1626675	275482	--	44812	--	44812	--	48397
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ			--	--	--	--	--	3585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%									
228. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СП - 8%	Т	0,24	264048 --	-- --	63372 --	-- --	63372 --	-- 5070	68442
229. 217-103-0 207 РСНБ РК 2015		-АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ HVU2 M12X110 СП - 8%	ШТ.	32	1349 --	-- --	43168 --	-- --	43168 --	-- 3453	46621
230. 1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015		-ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ 40 СМ НР - 88%; СП - 8%	М2	92	713,67 713,67	-- --	65658 65658	-- --	-- --	57779 9875	133312
231. 1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015		-ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 20 СМ НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	92	657,09 494,09	-- --	60452 45456	-- --	14996 --	40002 8036	108490
231.1. 211-101-0102		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,2	18,4	815		14996			
232. 1147-0113 -0202 РСНБ РК 2015		-ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМЕ 11-470113-0201 НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	92	98,09 57,34	-- --	9024 5275	-- --	3749 --	4642 1093	14760
232.1. 211-101-0102		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	0,05	4,6	815		3749			
233. 254-105-0 101 РСНБ РК 2015		-ПЕТУНИЯ СП - 8%	ШТ.	1472	48 --	-- --	70656 --	-- --	70656 --	-- 5652	76308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1407553 343695	46665 14052	1017193 --	332814 139227	1879597
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1407553				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				460321				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					357747			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				151352				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				405521				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				332814				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				139227				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1879594				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					357747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				1879594				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					357747			

РАЗДЕЛ 16. ОГРАЖДЕНИЕ

СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 20 ШТ

234. 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015		-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,2	2853,2 2853,2	-- --	3424 3424	-- --	-- --	2465 471	6360
235. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	1,2	38616,26 5963,3	1194,15 291,05	46340 7156	1433 349	37751 --	6830 4254	57423
235.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	1,224	29243		35793			
236. 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-МОНТАЖ СТОЕК НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,74	28546,38 7720,44	13379,22 3826,51	21124 5713	9901 2832	5510 --	5896 2162	29181
236.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,005	0,0037	474502		1756			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
236.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,004 Т	0,00296		647579		1917			
236.3. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,95 М3	1,443		295		426			
236.4. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,001436		434848		624			
237.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,74	554148	--	410070	--	410070	--	442876
					--	--	--	--	--	32806	
		СП - 8%									
238.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,74	23698	--	17537	--	17537	--	18940
					--	--	--	--	--	1403	
		СП - 8%									
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ									
239.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,975	114880,31	1647,92	226889	3255	3424	152661	409914
		НР - 69%; СП - 8%			111498,5	525,5	220210	1038	--	30364	
240.	261-102-0267 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,975	542464	--	1071366	--	1071366	--	1157075
					--	--	--	--	--	85709	
		СП - 8%									
241.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		1,975	23698	--	46804	--	46804	--	50548
					--	--	--	--	--	3744	
		СП - 8%									
		ВОРОТА - 1 ШТ									
242.	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ	ШТ	1	32719,22	5176,66	32719	5176	1163	33583	71606
		НР - 118%; СП - 8%			26379,6	2080,23	26380	2080	--	5304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0016 Т	0,0016		647579		1036			
243.	261-102-0267 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,12	542464	--	65096	--	65096	--	70304
					--	--	--	--	--	5208	
		СП - 8%									
244.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,12	23698	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--	--	228	
		СП - 8%									
		КАЛИТКА - 1 ШТ									
245.	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	ШТ.	1	939,26	33,59	939	34	41	1025	2122
					864,07	4,94	864	5	--	157	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 261-107-0577		ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0002 Т	0,0002		207992		42			
246.	261-102-0267 РСНБ РК 2015	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,06	542464	--	32548	--	32548	--	35152
					--	--	--	--	--	2604	
		СП - 8%									
247.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,06	23698	--	1422	--	1422	--	1536
					--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	ТЕНГЕ		--	--	1979122	19799	1695576	202460	2356109
			ТЕНГЕ		--	--	263747	6304	--	174528	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1321039
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	38956
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	40258
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1237617
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	43903
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	109196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1474138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					40258			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				658083				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				8935				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					229793			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				410070				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				158557				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				65332				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				881972				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								178
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					229793			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16		ТЕНГЕ				2356110				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					270051			
		РАЗДЕЛ 17. МАФ									
248.				5	10660	--	53300	--	53300	--	57565
8601-0303 -0205 УСН РК 8.02-03-2 020 00		-КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА НА ТРЕНОГЕ (0,30 М Х0,44 М Х 0,2 М)	ШТ.		--	--	--	--	--	4265	
		СП - 853 ТЕНГЕ									
249.				5	37886	273	189430	1365	177055	11760	217285
8601-0302 -0311 УСН РК 8.02-03-2 020 0		-КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ "АЛЛЕЯ" СО СПИНКОЙ	ШТ.		2202	46	11010	230	--	16095	
		НР - 2352 ТЕНГЕ; СП - 3219 ТЕНГЕ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ДГУ									
250.				6	80969	444	485814	2664	402150	57888	587196
8601-0602 -0406 УСН РК 8.02-03-2 020 0		-КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ СЕРИЙ И ПРОЕКТОВ -АНАЛОГОВ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ (ВИДАМ): ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ, РАЗМЕРЫ СЕКЦИИ 1,0 М Х2,0 М	СЕКЦИЯ		13500	117	81000	702	--	43494	
		НР - 9648 ТЕНГЕ; СП - 7249 ТЕНГЕ									
251.				1	162425	1167	162425	1167	135386	18568	195472
8601-0605 -0601 УСН РК 8.02-03-2 020 0		-КОНСТРУКЦИИ КАЛИТОК ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ ПРОЕКТОВ -АНАЛОГОВ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ (ВИДАМ): КАЛИТКА ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЙКАМИ РАЗМЕРОМ ПРОЕМА 1,5 М Х 2,0 М	КОНСТРУКЦИЯ		25872	370	25872	370	--	14479	
		НР - 18568 ТЕНГЕ; СП - 14479 ТЕНГЕ									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	17		ТЕНГЕ		--	--	890969	5196	767891	88216	1057518
			ТЕНГЕ		--	--	117882	1302	--	78333	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				890969				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				767891				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					119184			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				88216				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				78333				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1057518				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					119184			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	17		ТЕНГЕ				1057518				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					119184			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								106313116
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				24868538				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				2612267				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					961825			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				52225071				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				48686				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				18683519				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				7875044				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП, ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 644,868 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 215,941 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,147 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. В1, Т3														
1.	242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	2	1492	--	2984	--	2984	--	3223					
					--	--	--	--	--	239						
		СП - 8%														
2.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	10	1899,47	28,19	18995	282	13078	4138	24984					
					563,5	11,26	5635	113	--	1851						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.	261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	10	1296	12960									
3.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	71	1780,22	20,31	126396	1442	774	89417	233078					
					1749,01	0,14	124180	10	--	17265						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
3.1.	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	68,16	7	477									
3.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	0,355	836	297									
4.	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х3,4 ММ	М	70,29	143	--	10051	--	10051	--	10855					
					--	--	--	--	--	804						
		СП - 8%														
5.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	71	111,08	1,65	7886	117	243	5419	14370					
					106,01	--	7526	--	--	1064						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
5.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0142	568	8									
5.2.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	0,71	300	213									
5.3.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,0355	483	17									
6.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	54	533,27	96,56	28797	5215	3796	16012	48394					
					366,4	45,44	19786	2454	--	3585						
		НР - 72%; СП - 8%														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 261-105-0647		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,7722		4580		3537			
7. 234-303-0207 РСНБ РК 2015		-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 9 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	59,4	218	--	12949	--	12949	--	13985
					--	--	--	--	--	1036	
		СП - 8%									
8. 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	721,04	38,63	721	38	19	491	1309
					663,87	18,18	664	18	--	97	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,01		568		6			
8.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,02		483		10			
9. 244-301-0406 РСНБ РК 2015		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 15	ШТ.	1	3195	--	3195	--	3195	--	3451
					--	--	--	--	--	256	
		СП - 8%									
10. 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	1482,33	217,07	1482	217	14	950	2626
					1250,83	68,2	1251	68	--	195	
		НР - 72%; СП - 8%									
11. 242-404-1101 РСНБ РК 2015		-ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), КОСОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	ШТ.	1	850	--	850	--	850	--	918
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
12. 242-207-3701 РСНБ РК 2015		-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	5	953	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--	--	381	
		СП - 8%									
13. 241-210-1001 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПРИВАРНОЙ РАЗМЕРАМИ 25Х20 ММ	ШТ.	2	19	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
14. 241-223-0101 РСНБ РК 2015		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОСОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	403	--	403	--	403	--	435
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
15. 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ) ОБЪЕМОМ ДО 100 Л. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	5323,01	63,89	5323	64	77	3748	9797
					5181,66	24,15	5182	24	--	726	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 261-201-0620		ЛЕНТА ФУМ	0,015 КГ	0,015		5164		77			
16. 513-106-0104 РСНБ РК 2015		-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 50 Л	КОМПЛЕКТ	1	53724	--	53724	--	--	--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	278559	7375	53236	120175	426336
			ТЕНГЕ		--	--	164224	2687	53724	27602	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				53724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				53724				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				41746				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3797				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22240			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				12949				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				16012				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4621				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				62379				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					22240			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				183089				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				14205				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					144671			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				22286				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				43				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				104163				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				22981				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				310233				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					144671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				426336				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					166911			

РАЗДЕЛ 2. К1

17.				3	1019,07	1,8	3057	6	9	2192	5669
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		1014,12	0,63	3042	2	--	420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0039 М3	0,0117		300		4			
17.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000012 Т	0,000036		165361		6			
18.				15	985,94	4,39	14789	65	137	10518	27331
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		972,44	1,43	14587	21	--	2025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	0,2355		300		71			
18.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,000399		165361		66			
19.				2,994	256	--	766	--	766	--	827
241-203-0402 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	61	
20.				14,97	700	--	10479	--	10479	--	11317
241-203-0407 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 100Х3,2 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	838	
21.				4	642	--	2568	--	2568	--	2773
241-220-0204 РСНБ РК 2015		-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	205	
22.				0,0008	1430113,57	669447,15	1144	535	57	530	1808
1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		689678	230520,46	552	184	--	134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	50 КГ	0,04		734		29			
22.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 Т	0,000104		211214		22			
23.				0,0008	3254429,73	297599,36	2604	238	2006	292	3128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРО ВОДА		450137,6	56696,95	360	45	--	232	
23.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	6630 КГ	5,304		263		1395			
23.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	168 10 М2	0,1344		4019		540			
24.				0,8032	8687	--	6977	--	6977	--	7535
	241-102-0229 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х6,0 ММ СП - 8%	М			--	--	--	--	558	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	42384	844	22999	13532	60388
					--	--	18541	252	--	4473	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3748				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2062				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1141			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				822				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				366				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4936				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1141			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				38636				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				146				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17652			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				20790				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				12710				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4107				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				55453				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17652			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				60389				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					18793			
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
25.				3	4436,95	246,99	13311	741	1602	8155	23183
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КОМПЛЕКТ		3655,9	119,56	10968	359	--	1717	
25.1. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,0001 Т	0,0003		1358578		408			
25.2. 261-107-0720		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 КГ	0,24		1252		300			
25.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,108		836		90			
25.4. 261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,4 КГ	1,2		357		428			
25.5. 261-105-0635		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	0,00008 Т	0,00024		1176898		282			
26.				3	8879	--	26637	--	26637	--	28768
	244-101-0302 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2131	
27.				1,8	829,89	--	1494	--	715	561	2219
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПОДВОДОК		432,89	--	779	--	--	164	
27.1. 261-301-0370		ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	1 М	1,8		397		715			
28.				3	3603,57	124,33	10811	373	656	7172	19422
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч.	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		3260,6	59,76	9782	179	--	1439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-3.12 К=1,15 И К=1,25									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,00108		216199		233			
28.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,04 КГ	0,12		459		55			
28.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,108		836		90			
28.4. 261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,2 КГ	0,6		357		214			
29.	244-101-0105 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 700 ММ, B 600 ММ	КОМПЛЕКТ	3	10810	--	32430	--	32430	--	35024
					--	--	--	--	--	2594	
		СП - 8%									
30.	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.	3	3977	--	11931	--	11931	--	12885
					--	--	--	--	--	954	
		СП - 8%									
31.	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ	ШТ.	3	785	--	2355	--	2355	--	2543
					--	--	--	--	--	188	
		СП - 8%									
32.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	1203,32	0,18	3610	1	98	2528	6629
					1170,47	--	3511	--	--	491	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,013 КГ	0,039		568		22			
32.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,026 КГ	0,078		459		36			
32.3. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,011 КГ	0,033		836		28			
33.	244-104-0405 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	3	5313	--	15939	--	15939	--	17214
					--	--	--	--	--	1275	
		СП - 8%									
34.	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК	3,6	829,89	--	2988	--	1430	1122	4439
					432,89	--	1558	--	--	329	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 261-301-0370		ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	1 М	3,6		397		1429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	121506	1115	93793	19538	152326
			ТЕНГЕ		--	--	26598	538	--	11282	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	26637	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	26637	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2131	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	28768	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	94869	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4500	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		27136
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	62655	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	19538	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	9151	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	123558	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		27136
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	152326	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		27136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
35.				2	783,89	6,96	1568	14	--	1124	2907
	1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗЫ И ПИССУАРЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		776,93	3,53	1554	7	--	215	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0265 Т	0,053		--		--			
36.				2	459,94	6,24	920	12	--	658	1704
	1215-0101 -0409 РСНБ РК 2015	-БАЧОК СМЫВНОЙ ФАЯНСОВЫЙ НА УНИТАЗЕ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		453,7	3,16	907	6	--	126	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0175 Т	0,035		--		--			
37.				1	630,56	6,24	631	6	--	452	1169
	1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР		624,32	3,16	624	3	--	87	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0182 Т	0,0182		--		--			
38.				0,1062	117	--	12	--	--	--	13
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
39.				0,3186	65	--	21	--	--	--	23
	412-102-0 203 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	3152	32	--	2234	5816
			ТЕНГЕ		--	--	3085	16	--	431	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3152				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3101			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				33				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2234				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				431				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5817				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3101			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				5817				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3101			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								644868
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				212448				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				9366				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					3493			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				170027				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				33				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				53724				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				155479				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				43788				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП, ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7371,66 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1051,8 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,787 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ															
1.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	120	1721,78	24,64	206614	2956	144064	43740	270383						
					496,62	9,64	59594	1156	--	20028							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
1.1. 261-305-0202		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1 120		1191		142920								
2.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	147	1419,53	24,64	208671	3622	132046	53582	283233						
					496,62	9,64	73003	1417	--	20980							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
2.1. 261-305-0203		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1 147		888		130536								
3.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	113	2013,85	24,64	227565	2784	168663	41189	290254						
					496,62	9,64	56118	1089	--	21500							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
3.1. 261-305-0204		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1 113		1481		167353								
4.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	380	111,08	1,65	42209	627	1299	29004	76910						
					106,01	--	40283	--	--	5697							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
4.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,076		568		43									
4.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	3,8		300		1140									
4.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,19		483		92									
5.	1118-0301	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ.	КВТ	43,82	17676,87	221,87	774600	9722	718399	36831	876346						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	УСТАНОВКА			1060,68	106,7	46479	4675	--	64915	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 245-101-0106		РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЙ ГОСТ 31311-2005 МС-90, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ	КВТ	1 43,82		16222		710848			
6.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ.	ШТ.	32	332,27	--	10633	--	3506	5132	17026
		УСТАНОВКА			222,73	--	7127	--	--	1261	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 261-301-0405		КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1 32		91		2912			
7.	1118-0701 -0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХООТВОДЧИКИ.	ШТ.	2	6315,39	410,51	12631	821	6654	3978	17938
		УСТАНОВКА			2578,23	184,52	5156	369	--	1329	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,04 0,08		568		45			
7.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,07 0,14		459		64			
7.3. 245-405-1501		ВОЗДУХООУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	ШТ.	1 2		3259		6518			
8.	242-207-4 202 РСНБ РК 2015	-КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПРОБКОВЫЙ,ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +150°С, МАРКИ11Б25БК (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	32	2169	--	69408	--	69408	--	74961
					--	--	--	--	--	5553	
		СП - 8%									
9.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2	112	126,43	3,35	14160	376	7511	4545	20202
					56,01	0,36	6273	41	--	1496	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 236-101-0108		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009 0,01008		700445		7060			
10.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	112	172,33	4,74	19300	530	11439	5337	26608
					65,46	0,73	7331	81	--	1971	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018 0,02016		508438		10250			
11.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,356	48114,76	2498,78	17129	889	4803	8533	27715
					32126,06	1163,2	11437	414	--	2053	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 214-301-0205		ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,78 0,27768		1856		515			
11.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,0265 0,009434		356123		3360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3. 217-102-0104		ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,00004 Т	0,000014		1589156		23			
11.4. 261-105-0190		СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 М2	0,000785		419709		329			
12.	234-202-0 202 РСНБ РК 2015	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-100	М3	0,54824	9620	--	5274	--	5274	--	5696
					--	--	--	--	--	422	
		СП - 8%									
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
13.	242-207-3 703 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	2	2893	--	5786	--	5786	--	6249
					--	--	--	--	--	463	
		СП - 8%									
14.	242-207-3 704 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	2	4879	--	9758	--	9758	--	10539
					--	--	--	--	--	781	
		СП - 8%									
15.	242-207-3 706 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ШТ.	2	10389	--	20778	--	20778	--	22440
					--	--	--	--	--	1662	
		СП - 8%									
16.	242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	11	953	--	10483	--	10483	--	11322
					--	--	--	--	--	839	
		СП - 8%									
17.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	4844,26	375,88	9689	752	948	5868	16802
					3994,64	80,49	7989	161	--	1245	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 Т	0,00066		206112		136			
17.2. 261-301-0303		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,004		31711		127			
17.3. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,00207 Т	0,00414		165361		685			
18.	242-103-0 302 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	2	50849	--	101698	--	101698	--	109834
					--	--	--	--	--	8136	
		СП - 8%									
19.	241-116-0 309 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	4	2486	--	9944	--	9944	--	10740
					--	--	--	--	--	796	
		СП - 8%									
20.	1118-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 219 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	144465,79	1663,67	144466	1663	124278	13625	170738
					18524,63	398,46	18525	398	--	12647	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 241-116-0213		ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 200 ММ	4 ШТ.	4		6195		24780			
20.2. 261-302-0307		ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 219 ММ, DH КОРПУСА 426 ММ	1 ШТ.	1		95368		95368			
21.	1118-1101	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ	КОМПЛЕКТ	2	2970,72	--	5941	--	4853	784	7263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%			544,18	--	1088	--	--	538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-302-0272		МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	1 2		2408		4816			
22.	242-207-4 301 РСНБ РК 2015	-КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	7	1557	--	10899	--	10899	--	11771
					--	--	--	--	--	872	
		СП - 8%									
23.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	587,76	--	1176	--	142	744	2074
					517,01	--	1034	--	--	154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 217-605-0203		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	0,00011 Т	0,00022		474618		104			
23.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,04		483		19			
24.	ТПРАЙС ЛИСТ	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ЖИДКОСТНОЙ ТТЖ-М В ОПРАВЕ	ШТ	2	3278,57	--	6557	--	6557	--	7082
					--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
25.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3	3675,83	64,54	11027	193	7480	2465	14571
					1118,02	23,16	3354	69	--	1079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-305-0106		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1 3		2450		7350			
26.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3	119,48	1,65	358	5	35	229	634
					106,01	--	318	--	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0006		568		0,34			
26.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,038 М3	0,114		300		34			
26.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,0015		483		0,72			
27.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	30	537	--	16110	--	16110	--	17399
					--	--	--	--	--	1289	
		СП - 8%									
28.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ НР - 72%; СП - 8%	М2	0,71	126,43	3,35	90	2	48	29	128
					56,01	0,36	40	--	--	9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 236-101-0108		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 Т	0,000064		700445		45			
29.	1113-0301 -1406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	0,71	172,33	4,74	122	4	72	34	168
					65,46	0,73	46	1	--	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000128		508438		65			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	1973076	24946	1602935	255649	2407026
					--	--	345195	9871	--	178299	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				62632				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				23874				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25664			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11831				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				18478				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6488				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87598				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25664			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1910444				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1312366				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					329402			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				254864				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2669				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				237171				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				171811				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2319426				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								225
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					329402			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				2407024				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								242
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					355066			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

П1

30. 1120-2501 -0101	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КАМЕРА	1	75489,2 65852,22	4267,16 1229,5	75489 65852	4267 1229	5370 --	48299 9903	133691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0042 Т	0,0042		647579		2720			
30.2. 261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,00096 Т	0,00096		526783		506			
30.3. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	2,72 КГ	2,72		446		1213			
31. ПРАЙС ЛИСТ		-ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА НОВОВЕНТ-М 80-50	К-Т	1	1429581,02 --	-- --	1429581 --	-- --	-- 1429581	-- --	1429581
32. 1120-0401 -0116	РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КЛАПАН	1	10241,77 8340,08	297,85 84,51	10242 8340	298 85	1604 --	6066 1305	17612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0008 Т	0,0008		647579		518			
32.2. 217-504-0101		ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	0,0003 Т	0,0003		2462597		739			
32.3. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,43 КГ	0,43		446		192			
33. 246-306-0531	РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КПЖ-1 ОГ (П/В), ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 60 РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ СП - 8%	ШТ.	1	36682 --	-- --	36682 --	-- --	36682 --	-- 2935	39617
34. 1120-0302 -0105	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,36 М2. УСТАНОВКА В КОНСТРУКЦИЮ	РЕШЕТКА	3	1030,34 1014,23	11,51 3,44	3091 3043	34 10	14 --	2198 423	5712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0055 КГ	0,0165		836		14			
35. 246-304-0719 РСНБ РК 2015		-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 500 ДО 650 ММ РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 800 ММ СП - 8%	ШТ.	3	16645 --	-- --	49935 --	-- --	49935 --	-- 3995	53930
36. 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1000 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КЛАПАН	1	1903,76 1603,16	61,37 19,08	1904 1603	61 19	240 --	1168 246	3318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0002		647579		130			
36.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,246 КГ	0,246		446		110			
37. 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КЛАПАН	2	2341,39 1992,28	66,18 19,08	4683 3985	132 38	566 --	2896 606	8186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0004		647579		259			
37.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,344 КГ	0,688		446		307			
38. 246-302-0201 РСНБ РК 2015		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ КОП1, СЕЧЕНИЕМ 200Х200 ММ СП - 8%	ШТ.	1	8615 --	-- --	8615 --	-- --	8615 --	-- 689	9304
39. 246-302-0202 РСНБ РК 2015		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ КОП2, СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ СП - 8%	ШТ.	2	16669 --	-- --	33338 --	-- --	33338 --	-- 2667	36005
40. 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	РЕШЕТКА	4	2081,05 1696,43	45,52 19,08	8324 6786	182 76	1356 --	4941 1061	14326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,08		10607		849			
40.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00172		277977		478			
41. 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ДИФФУЗОР АЛЮМИНИЕВЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,2 М2. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	РЕШЕТКА	10	547,46 527,32	10,7 3,44	5475 5273	107 34	95 --	3821 744	10040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,113		836		94			
42. 246-304-0681 РСНБ РК 2015		-ДИФФУЗОР РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 450 ММ	ШТ.	10	9601 --	-- --	96010 --	-- --	96010 --	-- 7681	103691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
43.				0,78	6733,58	47,91	5252	37	4331	645	6369
1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 3200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1133,4	15,84	884	12	--	472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	0,78	5437		4241			
43.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,024	0,01872	338		6			
44.				60	7025,12	53,01	421507	3181	334192	61494	521641
1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1402,23	21,24	84134	1274	--	38640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	60	5437		326220			
44.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0269	1,614	338		546			
45.				31,2	7501,28	56,87	234040	1774	174124	42375	298528
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1863,53	22,82	58142	712	--	22113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	31,2	5437		169634			
45.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	1,60056	338		541			
46.				1,6	6462,14	56,87	10339	91	6802	2507	13874
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2153,76	22,82	3446	37	--	1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	М2	1	1,6	4079		6526			
46.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0501	0,08016	338		27			
47.				0,6	7025,12	53,01	4215	32	3342	615	5216
1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1402,23	21,24	841	13	--	386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.				1	0,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2			5437		3262			
47.2.			0,0269	0,01614							
261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ			338		5			
48.				0,96	7501,28	56,87	7201	55	5357	1304	9185
1120-0101 -0310	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1863,53	22,82	1789	22	--	680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1	0,96							
246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2			5437		5220			
48.2.			0,0513	0,049248							
261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ			338		17			
49.				10	3076,07	53,89	30761	539	20797	6929	40705
1116-0401 -0202	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		942,48	19,81	9425	198	--	3015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			1	10							
261-305-0105		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2049		20490			
50.				10	111,08	1,65	1111	16	35	763	2024
1116-1101 -0101	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 72%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		106,01	--	1060	--	--	150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,0002	0,002							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			568		1			
50.2.			0,01	0,1							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		30			
50.3.			0,0005	0,005							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			483		2			
51.				37	655	--	24235	--	24235	--	26174
246-301-0502	РСНБ РК 2015	-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	1939	
		В1									
52.				1	12089,48	1518,54	12089	1518	1740	6808	20409
1120-1601 -0101	РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ, МАССА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ВЕНТИЛЯТОР		8831,2	624,29	8831	624	--	1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,0028	0,0028							
261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т			526783		1475			
53.				1	203373	--	203373	--	203373	--	219643
246-408-0105	РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНОЙ РАДИАЛЬНЫЙ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 24814-81 Р 5,5 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, D 500 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	16270	
54.				1	54612,5	28,47	54612	29	49675	3541	62805
1120-0901 -0103	РСНБ РК	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560	УЗЕЛ		4908,22	9,54	4908	10	--	4652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00023 Т	0,00023		647579		149			
54.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,34 КГ	0,34		446		152			
54.3. 246-308-0106		УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-05, ДИАМЕТРОМ 500 ММ	1 ШТ.	1		49374		49374			
55.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	24	7025,12 1402,23	53,01 21,24	168603 33654	1273 510	133676 --	24598 15456	208657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	24		5437		130488			
55.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0269 КГ	0,6456		338		218			
56.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	31,2	7501,28 1863,53	56,87 22,82	234040 58142	1774 712	174124 --	42375 22113	298528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	31,2		5437		169634			
56.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	1,60056		338		541			
57.	1120-0401 -0106 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1600 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КЛАПАН	2	2341,39 1992,28	66,18 19,08	4683 3985	132 38	566 --	2896 606	8186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0004		647579		259			
57.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,344 КГ	0,688		446		307			
58.	246-302-0202 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ КОП2, СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ СП - 8%	ШТ.	2	16669 --	-- --	33338 --	-- --	33338 --	-- 2667	36005
59.	1120-0302 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ДИФФУЗОР АЛЮМИНИЕВЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,2 М2. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	РЕШЕТКА	10	547,46 527,32	10,7 3,44	5475 5273	107 34	95 --	3821 744	10040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,113		836		94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	246-304-0681 РСНБ РК 2015	-ДИФФУЗОР РАЗМЕРАМИ 450 ММ Х 450 ММ СП - 8%	ШТ.	10	9601 --	-- --	96010 --	-- --	96010 --	-- 7681	103691
61.	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,6	7025,12 1402,23	53,01 21,24	4215 841	32 13	3342 --	615 386	5216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	0,6	5437		3262			
61.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0269	0,01614	338		5			
62.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,96	7501,28 1863,53	56,87 22,82	7201 1789	55 22	5357 --	1304 680	9185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	М2	1	0,96	5437		5220			
62.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,0513	0,049248	338		17			
63.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	КГ	24	655 --	-- --	15720 --	-- --	15720 --	-- 1258	16978
		В2									
64.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ВЕНТИЛЯТОР	1	6759,33 6408,32	302,37 103,6	6759 6408	303 104	48 --	4689 916	12363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00002	0,00002	647579		13			
64.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	446		36			
65.	246-401-0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,056 КВТ, N 2450 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	27879 --	-- --	27879 --	-- --	27879 --	-- 2230	30109
66.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,58	6040,54 2352,33	71,61 29,06	27666 10774	328 133	16564 --	7853 2841	38360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1	4,58	3444		15774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.2.			0,0501	0,229458							
261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ			338		78			
67.				3	1903,76	61,37	5711	184	718	3504	9952
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	КЛАПАН		1603,16	19,08	4809	57	--	737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,0002	0,0006							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			647579		389			
67.2.			0,246	0,738							
261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ			446		329			
68.				3	8615	--	25845	--	25845	--	27913
	246-302-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ. 100 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2068	
69.				1	3757,82	60,82	3758	61	3106	439	4533
	1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 72%; СП - 8%	ЗОНТ		591,19	19,08	591	19	--	336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1	1							
246-301-0301		ЗОНТ КРУГЛЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.			2981		2981			
70.				1	28608,79	10,87	28609	11	24807	2733	33849
	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	УЗЕЛ		3791,38	3,82	3791	4	--	2507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,00018	0,00018							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			647579		117			
70.2.			0,19	0,19							
261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ			446		85			
70.3.			1	1							
246-308-0101		УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.			24604		24604			
71.				0,12	27783,63	1978,38	3334	237	270	2115	5885
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 72%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		23555,68	926,93	2827	111	--	436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			0,00726	0,000871							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			132012		115			
71.2.			1,4	0,168							
214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ			322		54			
71.3.			2	0,24							
261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			158		38			
71.4.			3	0,36							
261-102-0218		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,	КГ			91		33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74									
72.	234-202-0201 РСНБ РК 2015	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50	М3	0,1488	12297	--	1830	--	1830	--	1976
					--	--	--	--	--	146	
		СП - 8%									
73.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	2,5	655	--	1638	--	1638	--	1769
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
		В3									
74.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	6759,33	302,37	6759	303	48	4689	12363
					6408,32	103,6	6408	104	--	916	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00002 Т	0,00002		647579		13			
74.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,08		446		36			
75.	246-401-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 350 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	1	17760	--	17760	--	17760	--	19181
					--	--	--	--	--	1421	
		СП - 8%									
76.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,03	6040,54	71,61	12262	145	7342	3481	17002
					2352,33	29,06	4775	59	--	1259	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1	2,03	3444		6991			
76.2.	261-105-0302	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,101703		338		34			
77.	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	3757,82	60,82	3758	61	3106	439	4533
					591,19	19,08	591	19	--	336	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	246-301-0301	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1 ШТ.	1		2981		2981			
78.	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	28608,79	10,87	28609	11	24807	2733	33849
					3791,38	3,82	3791	4	--	2507	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00018 Т	0,00018		647579		117			
78.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,19 КГ	0,19		446		85			
78.3.	246-308-0101	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ	1 ШТ.	1		24604		24604			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		200 ММ									
79.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 72%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,12	27783,63 23555,68	1978,38 926,93	3334 2827	237 111	270 --	2115 436	5885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,000871		132012		115			
79.2. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,168		322		54			
79.3. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,24		158		38			
79.4. 261-102-0218		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	0,36		91		33			
80.	234-202-0201 РСНБ РК 2015	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 СП - 8% ВЕ1	М3	0,1488	12297 --	-- --	1830 --	-- --	1830 --	-- 146	1976
81.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	18	6462,14 2153,76	56,87 22,82	116318 38768	1024 411	76526 --	28208 11562	156089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	18		4079		73422			
81.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,9018		338		305			
82.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,3	6462,14 2153,76	56,87 22,82	1939 646	17 7	1276 --	470 193	2602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ	1 М2	0,3		4079		1224			
82.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,01503		338		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ЗОНТ	1	6084,38 804,68	65,84 19,08	6084 805	66 19	5213 --	593 534	7211
83.1.	246-301-0409	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	1 ШТ.	1		5087		5087			
84.	1120-0901 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	УЗЕЛ	1	32036,67 4144,07	11,73 3,82	32037 4144	12 4	27881 --	2986 2802	37825
84.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0002		647579		130			
84.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,22 КГ	0,22		446		98			
84.3.	246-308-0103	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-02, ДИАМЕТРОМ 315 ММ	1 ШТ.	1		27652		27652			
85.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	РЕШЕТКА	5	2081,05 1696,43	45,52 19,08	10405 8482	227 95	1696 --	6176 1326	17907
85.1.	261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,1		10607		1061			
85.2.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00215		277977		598			
86.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1000 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КЛАПАН	5	1903,76 1603,16	61,37 19,08	9519 8016	306 95	1197 --	5840 1229	16588
86.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,001		647579		648			
86.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,246 КГ	1,23		446		549			
87.	246-302-0 201 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ КОП1, СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ СП - 8% ВЕ2	ШТ.	5	8615 --	-- --	43075 --	-- --	43075 --	-- 3446	46521
88.	246-301-0 502 РСНБ РК 2015	-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8% ВЕ2	КГ	19	655 --	-- --	12445 --	-- --	12445 --	-- 996	13441
89.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,2	6462,14 2153,76	56,87 22,82	27141 9046	239 96	17856 --	6582 2698	36421
89.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С	1 М2	4,2		4079		17132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ									
89.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0501 КГ	0,21042		338		71			
90.				10,6	7501,28	56,87	79514	603	59158	14397	101424
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1863,53	22,82	19753	242	--	7513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	10,6		5437		57632			
90.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	0,54378		338		184			
91.				0,36	7501,28	56,87	2700	20	2009	489	3444
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1863,53	22,82	671	8	--	255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ	1 М2	0,36		5437		1957			
91.2. 261-105-0302		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	0,0513 КГ	0,018468		338		6			
92.				1	9723,95	79,28	9724	79	8381	924	11500
1120-0701 -0403 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 72%; СП - 8%	ЗОНТ		1264,49	19,08	1264	19	--	852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 246-301-0411		ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1600 ММ	1 ШТ.	1		8014		8014			
93.				1	54612,5	28,47	54612	29	49675	3541	62805
1120-0901 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 560 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	УЗЕЛ		4908,22	9,54	4908	10	--	4652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00023 Т	0,00023		647579		149			
93.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,34 КГ	0,34		446		152			
93.3. 246-308-0106		УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1-05, ДИАМЕТРОМ 500 ММ	1 ШТ.	1		49374		49374			
94.				7	2081,05	45,52	14567	319	2373	8646	25070
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	РЕШЕТКА		1696,43	19,08	11875	134	--	1857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,14		10607		1485			
94.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	0,00043 Т	0,00301		277977		837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
95.	1120-0401 -0105 РСНБ РК 2015	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ПЕРИМЕТР ДО 1000 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН	7	1903,76	61,37	13326	430	1674	8176	23222
					1603,16	19,08	11222	134	--	1720	
	Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0014		647579		907			
95.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,246 КГ	1,722		446		768			
96.	246-302-0201 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ КОП1, СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ	ШТ.	7	8615	--	60305	--	60305	--	65129
					--	--	--	--	--	4824	
		СП - 8%									
97.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	12	655	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--	--	629	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ		--	--	4050301	20978	2060524	393797	4685258
			ТЕНГЕ		--	--	539218	7721	1429581	241160	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1429581				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				1429581				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10328				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				540				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5876			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3660				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4230				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1164				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15722				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5876			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2610392				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1262262				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					541063			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				794063				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				25860				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				389567				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				239996				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3239955				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					541063			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ				4685258				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								420
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					546939			
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
98.	1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	245	460,03	--	112707	--	--	81149	209365
					460,03	--	112707	--	--	15509	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	17	1195,56	53,76	20325	913	--	14309	37405
					1141,8	27,26	19411	463	--	2771	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	1118-0301 -0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=0,4	ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ, ДИАМЕТР НИТКИ ДО 150 ММ	М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА	44	145,35	13,8	6396	607	--	4363	11620
					131,55	6,18	5788	272	--	861	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.	1215-0103 -0303 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 495/1550 ММ. РАЗБОРКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	27,9	408,66	18	11402	502	--	8031	20988
					390,66	9,13	10899	255	--	1555	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	ТЕНГЕ		--	--	150830	2022	--	107852	279378
			ТЕНГЕ		--	--	148805	990	--	20696	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				144434				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					143735			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				103489				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				19835				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				267758				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					143735			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6060			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				186				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4363				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				861				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				11620				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				279378				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					149795			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								7371660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1033218				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				47946				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					18582			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3663460				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				1429581				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				757298				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				440155				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП, ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17818,358 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2326,98 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,697 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОЩИТЫ И ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА									
1.	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	7441,11 5010,12	288,05 119,61	7441 5010	288 120	2143 --	3693 891	12025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1	636		636				
1.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	0,58	454		263				
1.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,003 Т	0,003	280227		841				
2.	247-201-0409 РСНБ РК 2015	-ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУРВ 3/36ЗО-1 36 УХЛ3 IР31 СП - 8%	ШТ.	1	15179 --	-- --	15179 --	-- --	15179 --	-- 1214	16393
3.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1510 1510	-- --	3020 3020	-- --	-- --	2174 416	5610
4.	247-204-1845 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 63А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	11452 --	-- --	11452 --	-- --	11452 --	-- 916	12368
5.	247-204-2450 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИПА ВД1-63 4Р 50А 30 МА СП - 8%	ШТ.	1	6759 --	-- --	6759 --	-- --	6759 --	-- 541	7300
6.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1426,51 1313,7	85,9 35,31	1427 1314	86 35	27 --	971 192	2590
7.	247-301-0304 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 230 ART-01 C(R)N, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	ШТ.	1	21993 --	-- --	21993 --	-- --	21993 --	-- 1759	23752
8.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	10	1510 1510	-- --	15100 15100	-- --	-- --	10872 2078	28050
9.	247-204-1609 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 10А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	2	454 --	-- --	908 --	-- --	908 --	-- 73	981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	247-204-1 837 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 10А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	11452 ---	-- --	11452 ---	-- --	11452 ---	-- 916	12368
11.	247-204-1 840 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 25А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	11452 ---	-- --	11452 ---	-- --	11452 ---	-- 916	12368
12.	247-204-1 804 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	2870 ---	-- --	2870 ---	-- --	2870 ---	-- 230	3100
13.	247-204-1 843 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 40А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	11452 ---	-- --	11452 ---	-- --	11452 ---	-- 916	12368
14.	247-204-3 001 РСНБ РК 2015	-РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ТИПА РН47 СП - 8%	ШТ.	4	5976 ---	-- --	23904 ---	-- --	23904 ---	-- 1912	25816
15.	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	6240,24 4231,62	149,04 60,03	6240 4232	149 60	1859 --	3090 746	10076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0004 Т	0,0004		647579		259			
15.2. 252-207-3979		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1		636		636			
15.3. 236-201-0101		ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	0,58		454		263			
15.4. 214-201-0101		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,002 Т	0,002		280227		560			
16.	247-201-0 214 РСНБ РК 2015	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 483-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	12725 ---	-- --	12725 ---	-- --	12725 ---	-- 1018	13743
17.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	21	1510 1510	-- --	31710 31710	-- --	-- --	22831 4363	58904
18.	247-204-0 760 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	1815 ---	-- --	1815 ---	-- --	1815 ---	-- 145	1960
19.	247-204-0 611 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 10А 4,5 КА "В" СП - 8%	ШТ.	12	622 ---	-- --	7464 ---	-- --	7464 ---	-- 597	8061
20.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА СП - 8%	ШТ.	8	5358 ---	-- --	42864 ---	-- --	42864 ---	-- 3429	46293
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
21.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	106	677,76 604,18	5,14 2,21	71843 64043	545 235	7255 --	46280 9450	127572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-404-0531		СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	0,0204 100 ШТ.	2,1624		951		2056			
21.2. 261-303-0101		ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	0,102 10 ШТ.	10,812		460		4974			
22.	247-102-0 115 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА PROLED PL-30S, МОЩНОСТЬ 40 ВТ, СТ РК 2595-2014	ШТ.	36	20153	--	725508	--	725508	--	783549
					--	--	--	--	--	58041	
		СП - 8%									
23.	247-102-0 113 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА PROLED PL-30Q, МОЩНОСТЬ 40 ВТ, СТ РК 2595-2014	ШТ.	52	20496	--	1065792	--	1065792	--	1151055
					--	--	--	--	--	85263	
		СП - 8%									
24.	247-102-0 169 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА RSV-SPP-20W-6500K, МОЩНОСТЬЮ 20 ВТ, IP40	ШТ.	18	18170	--	327060	--	327060	--	353225
					--	--	--	--	--	26165	
		СП - 8%									
25.	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	10	867,24	21,59	8672	216	65	6105	15959
					839,1	8,83	8391	88	--	1182	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-107-0224		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,0102 100 ШТ.	0,102		450		46			
25.2. 261-107-0493		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	0,003 КГ	0,03		652		20			
26.	248-304-0 108 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-220 "ВЫХОД"	ШТ.	10	1756	--	17560	--	17560	--	18965
					--	--	--	--	--	1405	
		СП - 8%									
27.	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.	2	2224,37	105,69	4449	211	235	2945	7986
					2001,33	44,14	4003	88	--	592	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 261-107-0224		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,041 100 ШТ.	0,082		450		37			
27.2. 261-201-0322		КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 Т	0,0004		458638		183			
28.	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	ШТ.	2	12892	--	25784	--	25784	--	27847
					--	--	--	--	--	2063	
		СП - 8%									
29.	ПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТИЛЬНИК РВО-42	ШТ	2	4371,43	--	8743	--	8743	--	9442
					--	--	--	--	--	699	
		СП - 8%									
30.	ПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАП-1	ШТ	31	26410,71	--	818732	--	818732	--	884231
					--	--	--	--	--	65499	
		СП - 8%									
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
31.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	90	274,56	0,28	24710	25	3045	15589	43523
					240,44	0,13	21640	11	--	3224	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 261-303-0102		КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ	1,02 ШТ.	91,8		32		2938			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ									
32.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	16	225,88 215,95	0,26 0,11	3614 3455	4 2	155 --	2489 488	6591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,0204 100 ШТ.	0,3264		450		147			
33.	247-212-0 204 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, 10 А, IP44 СП - 8%	ШТ.	16	396 --	-- --	6336 --	-- --	6336 --	-- 507	6843
34.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	28	345 --	-- --	9660 --	-- --	9660 --	-- 773	10433
35.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	14	368 --	-- --	5152 --	-- --	5152 --	-- 412	5564
36.	247-214-0 115 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	42	411 --	-- --	17262 --	-- --	17262 --	-- 1381	18643
37.	247-214-0 401 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ 2Р+РЕ, ОТ 16 А ДО 32 А, 220 В, IP44 СП - 8%	ШТ.	1	1202 --	-- --	1202 --	-- --	1202 --	-- 96	1298
38.	247-202-0 501 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН ТИПА КМ41024, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ СП - 8%	ШТ.	101	111 --	-- --	11211 --	-- --	11211 --	-- 897	12108
39.	247-202-0 504 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН ТИПА КМ41021, РАЗМЕРАМИ 92 ММ Х 92 ММ Х 45 ММ СП - 8%	ШТ.	68	171 --	-- --	11628 --	-- --	11628 --	-- 930	12558
40.	247-212-0 205 РСНБ РК 2015	-ПОВОРОТНЫЙ ДИММЕР БЭЛЛА С16-65 СП - 8%	ШТ.	5	1004 --	-- --	5020 --	-- --	5020 --	-- 402	5422
41.	247-202-0 502 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН ТИПА КМ40021, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ СП - 8%	ШТ.	5	77 --	-- --	385 --	-- --	385 --	-- 31	416
42.	8601-0308 -0110 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПАРКОВЫХ ФОНАРЕЙ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК VERSAILLES (3 М) НР - 10156 ТЕНГЕ; СП - 25335 ТЕНГЕ	КОМПЛЕКТ	4	306537 11752	6534 1801	1226148 47008	26136 7204	1153004 --	40624 101340	1368112
		КАБЕЛИ, ТРУБЫ И Т.Д.									
43.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М	1655	271,78 218,48	2,7 0,08	449791 361579	4468 124	83744 --	260427 56817	767035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			1,01	1671,55							
241-207-0301		ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М			27		45132			
5.2.			1,2	1986							
241-221-0101		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.			7		13902			
5.3.			0,004	6,62							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1978		13094			
44.				0,03605	1351471	--	48721	--	48721	--	52619
	243-107-0904 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х6 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	3898	
		СП - 8%									
45.				0,0515	611828	--	31509	--	31509	--	34030
	243-107-0902 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	2521	
		СП - 8%									
46.				0,32445	314487	--	102035	--	102035	--	110198
	243-107-0701 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	8163	
		СП - 8%									
47.				0,5253	364508	--	191476	--	191476	--	206794
	243-107-0502 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	15318	
		СП - 8%									
48.				0,76735	233523	--	179194	--	179194	--	193530
	243-107-0501 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	14336	
		СП - 8%									
49.				1570	257,39	3,18	404102	4985	7865	281857	740835
	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		249,21	0,14	391252	216	--	54877	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,37	580,9							
241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			10		5809			
49.2.			0,001554	2,43978							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		2040			
50.				95	283,93	3,48	26973	330	428	18892	49535
	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		275,94	0,26	26215	25	--	3669	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,29	27,55							
241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.			12		331			
50.2.			0,001218	0,11571							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			836		97			
51.				85	305,9	4,39	26002	372	1092	17698	47196
	1121-0101	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ	М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%			288,68	0,5	24538	42	--	3496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 241-221-0106		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	0,27 ШТ.	22,95		44		1010			
52. 241-207-0205 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ СП - 8%	М	85,85	194 ---	-- --	16655 ---	-- ---	16655 ---	-- 1332	17987
53. 241-207-0204 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ СП - 8%	М	95,95	140 ---	-- --	13433 ---	-- ---	13433 ---	-- 1075	14508
54. 241-207-0202 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ГОФРИРОВАННАЯ D=20 ММ СП - 8%	М	1585,7	72 ---	-- --	114170 ---	-- ---	114170 ---	-- 9134	123304
55. 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ НР - 76%; СП - 8%	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,039	161813,64 158935	-- --	6311 6198	-- --	113 --	4711 882	11904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 215-201-0103		БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,08 М3	0,00312		34153		107			
56. 241-207-0207 РСНБ РК 2015		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 63 ММ СП - 8%	М	39	351 ---	-- --	13689 ---	-- ---	13689 ---	-- 1095	14784
57. 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3		-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 61%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	0,045	30880,7 9689,4	21191,3 4765,61	1390 436	953 214	-- --	397 143	1930
58. 249-101-0503 РСНБ РК 2015		-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,3 М СП - 8%	М	45	76 ---	-- --	3420 ---	-- ---	3420 ---	-- 274	3694
59. 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	10,5	1809,5 1809,5	-- --	19000 19000	-- --	-- --	13680 2614	35294
60. 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	10,5	860,22 860,22	-- --	9032 9032	-- --	-- --	6503 1243	16778
61. 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	45	515,88 87,24	428,64 176,2	23215 3926	19289 7929	-- --	8535 2540	34290
62. 211-401-0101 РСНБ РК 2015		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ СП - 8%	М3	2,3	1791 ---	-- --	4119 ---	-- ---	4119 ---	-- 330	4449
63. 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	39	373,48 159,94	165,68 52,96	14566 6238	6461 2065	1867 --	5978 1644	22188
64. 243-113-0605 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВБШВ 3Х16 (ОК)-1 СП - 8%	КМ	0,045	550791 ---	-- --	24786 ---	-- ---	24786 ---	-- 1983	26769
65. 243-113-0		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО	КМ	0,09	250191	---	22517	---	22517	---	24318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501 РСНБ РК 2015	ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 3Х2,5 (ОК)-0,66 СП - 8%			--	--	--	--	--	1801	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
66.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	180	649,75 197,12	25,13 7,77	116955 35482	4524 1399	76949 --	26554 11481	154989
67.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	540	389,61 239,36	16,14 3,88	210389 129254	8715 2095	72420 --	94572 24397	329358
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
68.	1146-0302 -0602 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. ПРОБИВКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 НР - 72%; СП - 8%	М БОРОЗД	1570	818,89 499,56	319,33 153,54	1285657 784309	501348 241058	-- --	738264 161914	2185835
69.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	80	65,12 64,4	0,72 0,37	5210 5152	58 30	-- --	3731 715	9656
70.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	70	59,51 59,51	-- --	4166 4166	-- --	-- --	2999 573	7739
71.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	1200	25,88 25,88	-- --	31056 31056	-- --	-- --	22360 4273	57690
71.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00004 Т	0,048		--		--			
		РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ									
72.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗДАНИЯ ИЗ СПАРЕННЫХ И ОДИНОЧНЫХ БЛОК-БОКСОВ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т БЛОК-БОКСОВ	0,6	32703,64 14540	15992,29 5051,11	19622 8724	9596 3031	1302 --	8463 2247	30332
72.1.	215-204-0402	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,023 М3	0,0138		68867		950			
72.2.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0013 Т	0,00078		206112		161			
73.	ПРАЙС ЛИСТ	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР KOHLER-SD/1O T12KT1, В КОНТЕЙНЕРЕ МОЩНОСТЬЮ 8,5 КВТ, 220В	ШТ	1	7183225,7 --	-- --	7183226 --	-- --	-- 7183226	-- --	7183226
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ДГУ									
74.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,99	11349,43 4528,8	2813,69 951,41	11236 4484	2786 942	3966 --	3906 1211	16354
74.1.	216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	0,034 Т	0,03366		98941		3330			
75.	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	0,99	97028 --	-- --	96058 --	-- --	96058 --	-- 7685	103743

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	17818358
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2059967
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	591545
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	267013
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5518644
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	7183226
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1677190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				787789				
		СОСТАВИЛ			ИВАНОВА						

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП, ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1523,523 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 609,914 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,45 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1310-0701 -0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	4693,3 4634,03	6,6 1,31	4693 4634	6 1	53 --	3337 642	8673				
2.	248-303-0 106 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 16 П СП - 8%	ШТ.	1	27159 --	-- --	27159 --	-- --	27159 --	-- 2173	29332				
3.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	3222,48 2908	-- --	3222 2908	-- --	314 --	2094 425	5741				
4.	ПРАЙС ЛИСТ	-АККУМУЛЯТОР 7 А/Ч СП - 8%	ШТ	1	6375 --	-- --	6375 --	-- --	6375 --	-- 510	6885				
5.	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	828,77 813,22	4,68 1,45	4973 4879	28 9	66 --	3519 679	9172				
6.	248-304-0 301 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 2-35 СП - 8%	ШТ.	6	1707 --	-- --	10242 --	-- --	10242 --	-- 819	11061				
7.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	7	1494,21 1454	0,84 --	10459 10178	6 --	275 --	7328 1423	19210				
8.	248-302-0 103 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ИП 103-5/4-А3 СП - 8%	ШТ.	7	757 --	-- --	5299 --	-- --	5299 --	-- 424	5723				
9.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	74	2979,41 2908	2,24 --	220476 215192	166 --	5118 --	154938 30033	405447				
10.	248-302-0 202 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-41М СП - 8%	ШТ.	74	2291 --	-- --	169534 --	-- --	169534 --	-- 13563	183097				
11.	1311-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	7	2182,19 608,5	1258,49 428,82	15275 4260	8810 3002	2205 --	5228 1640	22143				
12.	248-302-0 501 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-10 СП - 8%	ШТ.	7	1052 --	-- --	7364 --	-- --	7364 --	-- 589	7953				
13.				1	828,77	4,68	829	4	12	587	1529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		813,22	1,45	813	1	--	113	
14.	248-304-0 212 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К СП - 8%	ШТ.	1	1970 --	-- --	1970 --	-- --	1970 --	-- 158	2128
15.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	22	329,19 296,47	-- --	7242 6522	-- --	720 --	4696 955	12893
16.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-4 СП - 8%	ШТ.	22	154 --	-- --	3388 --	-- --	3388 --	-- 271	3659
17.	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	8	867,24 839,1	21,59 8,83	6938 6713	173 71	52 --	4884 946	12768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 261-107-0224		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,0102 100 ШТ.	0,0816		450		37			
17.2. 261-107-0493		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	0,003 КГ	0,024		652		16			
18.	248-304-0 107 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 "ВЫХОД" СП - 8%	ШТ.	8	926 --	-- --	7408 --	-- --	7408 --	-- 593	8001
19.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	274,56 240,44	0,28 0,13	275 240	-- --	35 --	173 36	484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-303-0102		КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	1,02 ШТ.	1,02		32		33			
20.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СП - 8%	ШТ.	1	345 --	-- --	345 --	-- --	345 --	-- 28	373
21.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	5476,35 3747,97	149,04 60,03	5476 3748	149 60	1579 --	2742 657	8875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0004 Т	0,0004		647579		259			
21.2. 252-207-3979		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1		636		636			
21.3. 236-201-0101		ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	0,58		454		263			
21.4. 214-201-0101		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,001 Т	0,001		280227		280			
22.	247-201-0 134 РСНБ РК 2015	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН П-6 IP41 СП - 8%	ШТ.	1	1462 --	-- --	1462 --	-- --	1462 --	-- 117	1579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1510 1510	-- --	1510 1510	-- --	-- --	1087 208	2805
24.	247-204-0 611 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 10А 4,5 КА "В" СП - 8%	ШТ.	1	622 --	-- --	622 --	-- --	622 --	-- 50	672
25.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	1000	113,59 101,04	1,51 0,01	113591 101039	1512 12	11040 --	72757 14908	201256
25.1.	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	4		1978		7912			
25.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	2,1		836		1756			
26.	243-305-0 101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 2Х0,50 СП - 8%	КМ	0,824	27972 --	-- --	23049 --	-- --	23049 --	-- 1844	24893
27.	243-305-0 102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 4Х0,50 СП - 8%	КМ	0,1751	50713 --	-- --	8880 --	-- --	8880 --	-- 710	9590
28.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,0309	222611 --	-- --	6879 --	-- --	6879 --	-- 550	7429
29.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	500	323,53 303,88	4,6 0,05	161763 151938	2300 25	7525 --	109413 21694	292870
29.1.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,018 КГ	9		836		7524			
30.	243-907-0 106 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ СП - 8%	М	123,6	113 --	-- --	13967 --	-- --	13967 --	-- 1117	15084
31.	243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 20ММ Х 10 ММ СП - 8%	М	391,4	67 --	-- --	26224 --	-- --	26224 --	-- 2098	28322
32.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	25	257,39 249,21	3,18 0,14	6435 6230	79 3	126 --	4488 874	11797
32.1.	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,37 ШТ.	9,25		10		93			
32.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,001554 КГ	0,03885		836		32			
33.	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ СП - 8%	М	25	72 --	-- --	1800 --	-- --	1800 --	-- 144	1944
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	885124 520804	13233 3184	351087 --	377271 100991	1363388

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ 579966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				8764				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					253909			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				311287				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				182814				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				61022				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				823802				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					253909			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				303358				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				20355				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					270079			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				8880				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				194457				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39825				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				537640				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					270079			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1800				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1800				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				144				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1363386				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					523988			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
34.				1	1392,19	1,98	1392	2	--	1001	2585
	1310-0701 -0701 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. ДЕМОНТАЖ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 К=0,3 НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1390,21	0,39	1390	--	--	191	
35.				70	436,45	0,25	30552	18	--	21984	56739
	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ. ДЕМОНТАЖ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=0,3 НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		436,2	--	30534	--	--	4203	
36.				800	25,88	--	20704	--	--	14907	38460
	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	М		25,88	--	20704	--	--	2849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,00004	0,032							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
37.				420	80,38	1,11	33760	466	--	23975	62354
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ КАНАЛ. ДЕМОНТАЖ ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17 К=0,3 НР - 72%; СП - 8%	М		79,27	0,01	33294	4	--	4619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	86408	486	--	61867	160138
			ТЕНГЕ		--	--	85922	4	--	11862	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				31944				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					31924			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				22985				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4394				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				59323				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					31924			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				54464				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					54002			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				38882				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7468				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				100814				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					54002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				160137				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					85926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								1523523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				606726				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				13719				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					3188			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				351086				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				439138				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				112853				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП, АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1148,641 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 168,944 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,131 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3	М3 ГРУНТА	39,62	660,31	636,1	26161	25202	--	6410	35177
					24,21	200,5	959	7944	--	2606	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,69	2664,9	--	1839	--	--	1324	3416
					2664,9	--	1839	--	--	253	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	19,6	50,88	50,88	997	997	--	282	1381
					--	19,99	--	392	--	102	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,69	944,78	--	652	--	--	469	1211
					944,78	--	652	--	--	90	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	20,29	170,09	78,07	3451	1584	--	1902	5781
					92,02	38,17	1867	774	--	428	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	5,0624	6025,37	314,06	30503	1590	25888	3373	36586
					597,54	111,17	3025	563	--	2710	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	211-201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,0368 М3	0,186296		9106		1696			
6.2.	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	0,0596 М3	0,301719		8105		2445			
6.3.	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,0248 Т	0,125548		166454		20898			
7.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,50624	34118,07	7,68	17272	4	15198	1945	20755
		НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	2070	--	--	1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-101-1901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,516365		27786		14348			
8.				5,0624	732,88	31,93	3710	161	1642	1866	6022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		376,65	15,46	1907	78	--	446	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,103273		15729		1624			
9.				11,3	35407,95	1340,69	400110	15150	341219	43322	478906
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		3870,9	342,06	43741	3865	--	35475	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-101-1903		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,02 М3	11,526		28281		325967			
10.				0,3	45682,83	2566,61	13705	770	9904	2927	17963
	1106-0801 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М3		10101,74	619,92	3031	186	--	1331	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,3045		29243		8904			
11.				0,0471	250492	--	11798	--	11798	--	12742
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	944	
		СП - 8%									
12.				5,74	2915,42	6,75	16735	38	15335	1277	19453
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		237,28	1,97	1362	11	--	1441	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-401-0101		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,025 М3	0,1435		12225		1754			
12.2. 235-101-0501		РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	2,3 М2	13,202		208		2746			
12.3. 235-201-0204		МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	3,09 КГ	17,7366		571		10128			
13.				20,8	712,88	19,87	14828	414	8100	5929	22417
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	6314	61	--	1661	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,4 КГ	49,92		145		7238			
13.2. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,003328		178205		593			
13.3. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,004992		53822		269			
14.				2,148	16914,23	1806,17	36332	3880	24678	8922	48874
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3619,08	799,7	7774	1718	--	3620	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 211-201-0601		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,29 М3	0,62292		9106		5672			
14.2. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	1 М3	2,148		8014		17214			
15.				0,6444	31217,19	7,68	20116	5	17477	2476	24400
	1111-0101 -0209 РСНБ РК	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО		4088,22	--	2634	--	--	1807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НР - 94%; СП - 8%	СЛОЯ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,657288		24942		16394			
16.	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	32	5454,92 1904,9	113,25 28,5	174557 60957	3624 912	109976 --	57538 18568	250663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,023 М3	0,736		16207		11928			
16.2. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,0504 1000 ШТ.	1,6128		60788		98039			
17.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	5	603,04 186,97	248,42 58,01	3015 935	1242 290	838 --	1445 357	4817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,057		14706		838			
18.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	0,176	119875 --	-- --	21098 --	-- --	21098 --	-- 1688	22786
19.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,05	113644,09 25547,6	1518,81 631,43	5682 1277	76 32	4329 --	1178 549	7409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,038 Т	0,0019		216199		411			
19.2. 215-202-0502		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,16 М3	0,008		69870		559			
19.3. 215-204-0501		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	0,83 М3	0,0415		69663		2891			
20.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,05	8926,34 967,98	62,72 27,83	446 48	3 1	395 --	45 39	530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,000335		1148617		385			
21.	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ПРОФИЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	8	2537,13 526,18	82,63 27,06	20297 4209	661 216	15427 --	4072 1950	26318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 215-202-0502		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,0054 М3	0,0432		69870		3018			
21.2. 215-204-0502		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,005 М3	0,04		69663		2787			
21.3.			1,35	10,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224-201-0103		ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ, ГОСТ 30340-2012	М2			616		6653			
22.				0,49	3451,88	553,29	1691	271	700	712	2596
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2		1469,85	145,65	720	71	--	192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1,42	0,6958							
235-101-0901		ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2			238		166			
22.2.			1,73	0,8477							
261-201-0607		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575		487			
23.				0,49	33110	--	16224	--	16224	--	17522
261-104-0305 РСНБ РК 2015		-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1298	
24.				3,724	2926,5	565,91	10898	2108	4237	4615	16754
1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2		1222,64	154,27	4553	575	--	1241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,89	3,31436							
235-101-0901		ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2			238		789			
24.2.			0,432	1,608768							
261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1712		2754			
25.				3,724	14743	--	54903	--	54903	--	59295
261-104-0201 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ОКРАШЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	4392	
26.				2	827	--	1654	--	1654	--	1786
261-107-0629 РСНБ РК 2015		-РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	132	
27.				0,0032	463177,32	9270,03	1482	29	86	1367	3077
1122-0101 -0102 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 150 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		427040	4523,95	1367	14	--	228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,93	0,002976							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			14706		44			
27.2.			36	0,1152							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		35			
28.				0,0032256	1166	--	4	--	4	--	4
261-301-0150 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 150 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009	М		--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			1148641
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	151241		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	57809		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		17703	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	701111		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	153396		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	85085		

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3 В СУТКИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3 В СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-3-73.1.87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1227,346 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 203,078 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,152 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	130	198,92 8,11	190,81 34,91	25860 1054	24805 4538	-- --	4027 2391	32278
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	9	2171,4 2171,4	-- --	19543 19543	-- --	-- --	14071 2689	36303
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	130	50,88 --	50,88 19,99	6614 --	6615 2599	-- --	1871 679	9164
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	130	87,06 --	87,06 34,2	11318 --	11318 4446	-- --	3201 1162	15681
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	90	35,66 --	35,66 14,01	3209 --	3209 1261	-- --	908 329	4446
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	90	88,04 --	88,04 34,59	7924 --	7923 3113	-- --	2241 813	10979
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	20	50,88 --	50,88 19,99	1018 --	1018 400	-- --	288 104	1410
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	20	87,06 --	87,06 34,2	1741 --	1741 684	-- --	492 179	2412
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	24	944,78 944,78	-- --	22675 22675	-- --	-- --	16326 3120	42121
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				95	170,09	78,07	16159	7416	--	8905	27069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	8742	3626	--	2005	
11.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	9,8	504,84 80,02	33,84 12,8	4947 784	331 125	3832 --	855 464	6266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0407	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,051 М3	0,4998		7662		3829			
12.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,9	38180,93 10770,83	7490,36 3157,1	187087 52777	36703 15470	97607 --	67564 20372	275023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,573 М3	2,8077		29243		82106			
12.2.	222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	0,0021 Т	0,01029		903027		9292			
13.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6 СП - 8%	ШТ.	2	4000 --	-- --	8000 --	-- --	8000 --	-- 640	8640
14.	225-101-0103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9 СП - 8%	ШТ.	2	10304 --	-- --	20608 --	-- --	20608 --	-- 1649	22257
15.	225-101-0613 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1 СП - 8%	ШТ.	2	52273 --	-- --	104546 --	-- --	104546 --	-- 8364	112910
16.	225-101-0111 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9 СП - 8%	ШТ.	4	35874 --	-- --	143496 --	-- --	143496 --	-- 11480	154976
17.	225-101-0603 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20 СП - 8%	ШТ.	2	53732 --	-- --	107464 --	-- --	107464 --	-- 8597	116061
18.	261-107-0627 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ СП - 8%	КГ	8,8	347 --	-- --	3054 --	-- --	3054 --	-- 244	3298
19.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	18935 --	-- --	37870 --	-- --	37870 --	-- 3030	40900
20.	1110-0114 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-НАСТИЛ ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1,54	4098,64 384,25	164,48 70,19	6312 592	253 108	5467 --	630 555	7497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-601-0202	ЩИТЫ НАСТИЛА	1 М2	1,54		3305		5090			
21.	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	1,54	33110 --	-- --	50989 --	-- --	50989 --	-- 4079	55068
22.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,54	311,16 36,68	2,91 1,29	479 56	4 2	419 --	53 43	574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-107-0939	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,000354		1148617		407			
23.	1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР - 90%; СП - 8%	М2	3,08	5497,87 1362,74	10,07 4,4	16933 4197	31 14	12705 --	3790 1658	22381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ	0,0107 Т	0,032956		384947		12686			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ									
24.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	49,91	900,08	19,87	44923	991	28780	14226	63881
					303,58	2,91	15152	145	--	4732	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,007986		178205		1423			
24.2.	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,011978		53822		645			
24.3.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	119,784		223		26712			
25.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	39	1251,6	81,29	48812	3170	11774	29114	84160
					868,4	64,74	33868	2525	--	6234	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0151 М3	0,5889		18248		10746			
25.2.	214-402-0101	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	0,0277 М2	1,0803		891		963			
26.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	1,1	32516,11	1226,25	35768	1349	33120	1478	40226
					1180,49	296,03	1299	326	--	2980	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	1,122		29243		32811			
27.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0003	487159,82	151135,1	146	45	--	114	281
					335920	47619,54	101	14	--	21	
		НР - 99%; СП - 8%									
28.	241-201-0416 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	0,3	4862	--	1459	--	1459	--	1576
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
29.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0012	872510,44	245222,72	1047	295	63	788	1981
					574200	88789,44	689	107	--	147	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	40 КГ	0,048		734		35			
29.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,000096		211214		20			
30.	241-102-0219 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М	1,2	4528	--	5434	--	5434	--	5869
					--	--	--	--	--	435	
		СП - 8%									
31.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2182,33	1366,03	2182	1366	--	1210	3664
					816,3	406,26	816	406	--	271	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.	241-209-0205 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	1	6854	--	6854	--	6854	--	7402
					--	--	--	--	--	548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
33.					1206266,14		1267		74		2249
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00105	599720	535557,72 184416,37	630	563 194	--	815 167	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	50 0,0525		734		39			
33.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13 0,000137		211214		29			
34.				1,05	7357	--	7725	--	7725	--	8343
	241-102-0228 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М		--	--	--	--	--	618	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				1227346
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	162975			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	109146			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		40103		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	691341			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	172967			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	90916			

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: РП, НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1302,983 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 158,812 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,124 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. К1									
1.	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	85,525	198,92	190,81	17013	16319	--	2649	21235
					8,11	34,91	694	2986	--	1573	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	2,645	2171,4	--	5743	--	--	4135	10668
					2171,4	--	5743	--	--	790	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	66,17	30,57	30,57	2023	2023	--	572	2803
					--	12,01	--	795	--	208	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	21,6	860,22	--	18581	--	--	13378	34516
					860,22	--	18581	--	--	2557	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	66,17	170,09	78,07	11255	5166	--	6203	18854
					92,02	38,17	6089	2526	--	1397	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,035	503319,82	152895,1	17616	5352	507	13290	33378
					335920	47619,54	11757	1667	--	2472	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	48 М3	1,68		300		504			
7.	241-201-0815 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х7,7 ММ	М	35,35	2705	--	95622	--	95622	--	103272
					--	--	--	--	--	7650	
		СП - 8%									
8.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,093	30880,7	21191,3	2872	1971	--	820	3987
					9689,4	4765,61	901	443	--	295	
		НР - 61%; СП - 8%									
9.	249-101-0601 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ТЕПЛОСЕТЬ", "КАНАЛИЗАЦИЯ","ВОДОПРОВОД" РАЗМЕРАМИ 150 М Х 0,2 М	М	93	83	--	7719	--	7719	--	8337
					--	--	--	--	--	618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1000 ММ, 1 ШТ									
10.	1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ МОКРЫЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,64	62054,8 21199,65	11590,6 4770,92	39715 13568	7418 3053	18729 --	16455 4494	60664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,125	0,08	19925		1594			
10.2.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,41	0,2624	29243		7673			
10.3.	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,021	0,01344	24324		327			
10.4.	261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,0072	0,004608	1358578		6260			
11.	225-101-0601 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10 СП - 8%	ШТ.	1	14751 --	-- --	14751 --	-- --	14751 --	-- 1180	15931
12.	225-101-0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9 СП - 8%	ШТ.	1	16150 --	-- --	16150 --	-- --	16150 --	-- 1292	17442
13.	225-101-0605 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1 СП - 8%	ШТ.	1	12000 --	-- --	12000 --	-- --	12000 --	-- 960	12960
14.	225-101-0208 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1 СП - 8%	ШТ.	1	4000 --	-- --	4000 --	-- --	4000 --	-- 320	4320
15.	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3 СП - 8%	ШТ.	2	3992 --	-- --	7984 --	-- --	7984 --	-- 639	8623
16.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	18935 --	-- --	18935 --	-- --	18935 --	-- 1515	20450
17.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,55	28129,09 1180,49	1226,25 296,03	15471 649	675 163	14147 --	739 1297	17507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,561	24942		13992			
18.	222-503-0201 РСНБ РК 2015	-СТРЕМЯНКА С-1 СП - 8%	Т	0,0097	584919 --	-- --	5674 --	-- --	5674 --	-- 454	6128
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1500 ММ, 3 ШТ									
19.	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ МОКРЫЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,215	53110,46 14909,76	7923,7 3322,85	223861 62845	33399 14006	127617 --	76082 23995	323938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,52	2,1918	29243		64095			
19.2.	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,019	0,080085	24324		1948			
19.3.	261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,006	0,02529	1358578		34358			
19.4.	222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0019	0,008008	903027		7232			
20.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15 СП - 8%	ШТ.	3	31220 --	-- --	93660 --	-- --	93660 --	-- 7493	101153
21.	225-101-0	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ	ШТ.	2	24211	--	48422	--	48422	--	52296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	109 РСНБ РК 2015	8020-2016 МАРКИ КС 15-9			--	--	--	--	--	3874	
		СП - 8%									
22.	225-101-0 108 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	6	16211	--	97266	--	97266	--	105047
					--	--	--	--	--	7781	
		СП - 8%									
23.	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	3	36111	--	108333	--	108333	--	117000
					--	--	--	--	--	8667	
		СП - 8%									
24.	225-101-0 208 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	3	4000	--	12000	--	12000	--	12960
					--	--	--	--	--	960	
		СП - 8%									
25.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	2	3992	--	7984	--	7984	--	8623
					--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
26.	225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.	2	10304	--	20608	--	20608	--	22257
					--	--	--	--	--	1649	
		СП - 8%									
27.	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	3	18935	--	56805	--	56805	--	61349
					--	--	--	--	--	4544	
		СП - 8%									
28.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	1,65	28129,09	1226,25	46413	2023	42442	2217	52520
					1180,49	296,03	1948	488	--	3890	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	1,683	24942		41977			
29.	222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-СТРЕМЯНКА С-1	Т	0,0291	584919	--	17021	--	17021	--	18383
					--	--	--	--	--	1362	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1045497	74346	848376	136540	1276601
			ТЕНГЕ		--	--	122775	26127	--	94565	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2872				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1344			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				820				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				295				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3987				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1344			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				848568				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				203444				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					147558			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				23719				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				427158				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				135720				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				78745				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1063033				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					147558			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				22695				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				22695				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1816				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24511				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				171362				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				171362				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13709				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				185071				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1276602				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					148902			
		РАЗДЕЛ 2. В1									
30.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0077	316191,45	75221,37	2435	579	12	2001	4790
					239432	23000,84	1844	177	--	355	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,0385	300		12			
31.	241-201-0 401 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	7,777	92	--	715	--	715	--	772
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
32.	1122-0701 -0101 РСНБ РК	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0077	66428,34	--	511	--	28	478	1068
					62675,5	--	483	--	--	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			11,8	0,09086							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			300		27			
33.				26,294	198,92	190,81	5230	5017	--	814	6528
1101-0101 -0332 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		8,11	34,91	213	918	--	484	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				0,81	2171,4	--	1759	--	--	1266	3267
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2171,4	--	1759	--	--	242	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				24,804	30,57	30,57	758	758	--	214	1050
1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		--	12,01	--	298	--	78	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				1,15	860,22	--	989	--	--	712	1837
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		860,22	--	989	--	--	136	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				24,804	170,09	78,07	4219	1937	--	2325	7068
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	2282	947	--	524	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ		--	--	16616	8291	755	7810	26380
			ТЕНГЕ		--	--	7570	2340	--	1955	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15901				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				41				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9910			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				7810				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1898				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				25609				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9910			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				715				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				715				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				57				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				772				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	ТЕНГЕ				26381				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9910			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1302983
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				130345				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				82637				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					28467			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				849134				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				144350				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				96520				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: РП, ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 159,037 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25,905 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,016 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				0,015	1077006,75	463325,19	16155	6949	184	10955	29279
1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3		-ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		601440	136294,58	9022	2044	--	2169	
1.1. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,047 Т	0,000705		211214		149			
2. 241-102-0153 РСНБ РК 2015		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ СП - 8%	М	15,15	1638	--	24816	--	24816	--	26801
					--	--	--	--	--	1985	
3. 222-519-0202 РСНБ РК 2015		-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СП - 8%	Т	0,00092	483738	--	445	--	445	--	481
					--	--	--	--	--	36	
4. 222-519-0201 РСНБ РК 2015		-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ СП - 8%	Т	0,00476	483738	--	2303	--	2303	--	2487
					--	--	--	--	--	184	
5. 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4	616,09	1,17	2464	4	557	1524	4307
					475,64	0,56	1903	2	--	319	
5.1. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71 В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,246 КГ	0,984		483		475			
6. 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	4	95,29	2,68	381	11	175	135	558
					48,7	0,29	195	1	--	41	
6.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,00009 Т	0,00036		439993		158			
7. 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015		-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,36	43424,65	1999,02	15633	720	4856	7898	25413
					27935,7	930,56	10057	335	--	1882	
7.1. 214-301-0205		ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,78 КГ	0,2808		1856		521			
7.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,0265 Т	0,00954		356123		3397			
7.3. 217-102-0104		ВИНТ ГОСТ 1759.0-87 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,00004 Т	0,000014		1589156		23			
7.4. 261-105-0190		СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	0,002204 1000 М2	0,000793		419709		333			
8. 234-202-0201 РСНБ		-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ	М3	0,5544	12297	--	6817	--	6817	--	7362
					--	--	--	--	--	545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50									
		СП - 8%									
9.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3	2222,96	1027,42	6669	3082	2067	2769	10193
		НР - 118%; СП - 8%			506,58	275,5	1520	826	--	755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,034 М3	0,102		14706		1500			
10.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	1,194	38116	--	45511	--	45511	--	49152
					--	--	--	--	--	3641	
		СП - 8%									
11.	217-103-0 104 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 50 ММ	1000 ШТ.	0,02	43864	--	877	--	877	--	947
					--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
12.	242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	2	953	--	1906	--	1906	--	2058
					--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	159037
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	22697
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	10766
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	3208
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	90515
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	23281
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	11779

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: РП, ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18234,771 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 389,494 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,281 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВРЕЗКА	1	6321,55 4979,52	788,57 --	6322 4980	789 --	553 --	4930 900	12152
1.1.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,607 М3	0,607		295		179			
1.2.	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,499 КГ	0,499		153		76			
1.3.	241-102-0137	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	0,23 М	0,23		1031		237			
2.	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1698,03 1455,2	92,7 43,62	1698 1455	93 44	150 --	1484 255	3436
2.1.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,04 КГ	0,04		446		18			
2.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0008 Т	0,0008		165361		132			
3.	242-209-3305 РСНБ РК 2015	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ КОВАНОЙ СТАЛИ ФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП - 8%	ШТ.	1	59475 --	-- --	59475 --	-- --	59475 --	-- 4758	64233
4.	241-116-0306 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ СП - 8%	ШТ.	2	1422 --	-- --	2844 --	-- --	2844 --	-- 228	3072
5.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0016	767781,05 535920	221489,23 101896,28	1228 857	354 163	17 --	1010 179	2417
5.1.	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,000288		34153		10			
5.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 Т	0,000032		211214		7			
6.	241-101-0206 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,0 ММ СП - 8%	М	16,064	884 --	-- --	14201 --	-- --	14201 --	-- 1136	15337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,08	2853,2 2853,2	-- --	3081 3081	-- --	-- --	2219 424	5724
8.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,08	39947,36 5963,3	1194,15 291,05	43143 6440	1289 314	35414 --	6147 3943	53233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	1,1016		30548		33652			
9.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,16224	114336,06 98329,6	7295,63 461,11	18550 15953	1184 75	1413 --	11059 2369	31978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,005 Т	0,000811		647579		525			
9.2.	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 Т	0,002271		219538		499			
9.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000315		434848		137			
10.	222-525-0301 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,16224	554148 --	-- --	89905 --	-- --	89905 --	-- 7192	97097
11.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,16224	23698 --	-- --	3845 --	-- --	3845 --	-- 308	4153
12.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	4	733,43 671,6	21,4 --	2934 2686	86 --	162 --	1639 366	4938
13.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	3	118,45 48,7	2,68 0,29	355 146	8 1	201 --	101 37	493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 Т	0,00027		700445		189			
14.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	3	162,84 56,92	3,79 0,58	489 171	12 2	306 --	119 49	657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,00054		508438		275			
		БМК									
15.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	41,6	149,69 149,69	-- --	6227 6227	-- --	-- --	4484 857	11567
16.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СНЯТИЕ ПСП НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	8,32	1809,5 1809,5	-- --	15055 15055	-- --	-- --	10840 2072	27966
17.				9,837	1809,5	--	17800	--	--	12816	33065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1809,5	--	17800	--	--	2449	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	3,17	12059,94	1775,04	38230	5627	29593	5181	46884
					949,45	807,88	3010	2561	--	3473	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,15	3,6455	8105		29547			
19.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,04	4541,8	1040,04	182	42	105	49	249
					871,26	444,38	35	18	--	18	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	0,044	2378		105			
20.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	3	29681,82	1132,38	89045	3397	81521	4475	101002
					1375,65	263,61	4127	791	--	7482	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	3,06	24942		76323			
21.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	4,28	41739,11	1745,04	178643	7469	161850	10138	203884
					2178,43	424,57	9324	1817	--	15103	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	212-101-0902	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	М3	1,015	4,3442	36962		160570			
22.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ. УСТАНОВКА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,02808	417947,02	1459,9	11736	41	7268	4040	17038
					157648	461,45	4427	13	--	1262	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,02808	233942		6569			
23.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,354672	734754,95	1417,95	260597	503	232611	25208	308670
					77488	616,89	27483	219	--	22864	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,354672	655849		232611			
24.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,864	250492	--	216425	--	216425	--	233739
					--	--	--	--	--	17314	
		СП - 8%									
25.	214-210-0102 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,00432	271941	--	1175	--	1175	--	1269
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
26.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,09195	112411,3	2058,13	10336	190	10146	100	11271
					--	1008,04	--	93	--	835	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	216-201-0203	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	1,03	0,094709	107139		10147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				9,16	900,08	19,87	8245	182	5282	2611	11724
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		303,58	2,91	2781	27	--	868	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00016 Т	0,001466		178205		261			
27.2. 261-107-0354		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,002198		53822		118			
27.3. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	21,984		223		4902			
28.				5,28	45436,92	1032,76	239907	5453	209594	24523	285585
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		4708,3	395,58	24860	2089	--	21154	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-0903		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	1,02 М3	5,3856		37469		201793			
29.				0,37737	93514,14	46971,63	35289	17725	77	19529	59203
	1134-0101 -1101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-УСТАНОВКА ОТТЯЖЕК СТАЛЬНЫХ	Т		46339,52	21751,51	17487	8208	--	4385	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 216-201-0501		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	0,00095 Т	0,000359		98941		35			
29.2. 261-102-0240		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, D=2,5 ММ ГОСТ 7372-79	0,00093 Т	0,000351		117200		41			
30.				0,37737	498969	--	188296	--	188296	--	203360
	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-ОТТЯЖКИ	Т		--	--	--	--	--	15064	
		СП - 8%									
31.				0,37737	23698	--	8943	--	8943	--	9658
	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		--	--	--	--	--	715	
		СП - 8%									
32.				6	3569,57	170,81	21417	1025	14478	4471	27959
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		985,6	49,43	5914	297	--	2071	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				11	517,96	23,01	5698	253	2967	1837	8138
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		225,28	6,71	2478	74	--	603	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				10	32703,64	15992,29	327036	159923	21713	178279	545740
	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗДАНИЯ ИЗ СПАРЕННЫХ И ОДИНОЧНЫХ БЛОК-БОКСОВ. УСТАНОВКА	Т БЛОК-БОКСОВ		14540	5051,11	145400	50511	--	40425	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 215-204-0402		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,023 М3	0,23		68867		15839			
34.2. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0013 Т	0,013		206112		2679			
35.				15787877,681	--		15787878	--	--	--	15787878
	ЕНОВОЕ ВИАСТ	-КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,162 МВТ	К-Т		--	--	--	--	15787878	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	18234771
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	322177
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	205645
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	67317
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1400532
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	15787878
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	337289
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	181252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОСТАВИЛ			ИВАНОВА						

Наименование стройки Капитальный ремонт здания сельского дома культуры Дом Дружбы в с. Калининское района Байтерек ЗКО

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транспортные расходы	итого сметная цена франко-приобъектный склад	заготовительно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	г. Уральск		1,4	1311	2	5676	1835	7511	150	7662
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	г. Уральск		1,4	1311	2	7092	1835	8927	179	9106
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	г. Уральск		1,4	1311	2	7092	1835	8927	179	9106
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	г. Уральск		1,4	1311	2	6111	1835	7946	159	8105
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	г. Уральск		1,4	1311	2	6021	1835	7856	157	8014
6	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	г. Уральск		3,75	1311	2	54680	4916	59596	1192	60788
7	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	г. Уральск		3,7	1311	2	44233	4851	49084	982	50065
8	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	г. Уральск		0,168	2109	1	3086	354	3440	69	3509
9	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	г. Уральск		0,072	2109	1	2766	152	2918	58	2976

Главный инженер проекта **Кайрбаев Д.М.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ДОМ ДРУЖБЫ В С. КАЛИНИНСКОЕ РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН/КМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН/КМ

ОСНОВАНИЕ: СВОДКА ПО МАССЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,42 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2021 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ж/Б ИЗДЕЛЯ - 57 КМ									
1.	411-102-0 219 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 50 ДО 100 КМ	Т·КМ	57	37	--	2109	--	--	--	2109
					--	--	--	--	--	--	
		ЩЕБЕНЬ - 57 КМ									
2.	412-102-0 219 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 50 ДО 100 КМ	Т·КМ	57	23	--	1311	--	--	--	1311
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 3420

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ТЕНГЕ 3420

СОСТАВИЛ ИВАНОВА