Согласно п.5.1 СН РК 1.04-226-2011:

При реконструкции зданий(объектов) в соответствии с действующими нормами проектирования могут осуществляться:

- **изменение планировки помещений,** не влияющее на прочность здания, а при наличии необходимых обоснований и согласований, возведение встроенно-пристроенных помещений, или их частичная разборка;

- повышение теплотехнических свойств в ограждающих конструкциях зданий (объектов);

- повышение уровня надежности инженерного оборудования, включая наружные сети (кроем магистральных);

- **улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство прилегающих территорий.**

Также, Рабочий проект (для крупных объектов-проект) реконструкция здания, сооружения предусматривает:

- полное, или частичное переустройство объекта с изменением технических характеристик габаритных размеров здания сооружения;

- внесение дополнений в существующие конструктивные схемы зданий и сооружений (мансарды настройки, пристройки консоли площадки, подземные надземные переходы, проходные каналы);

- восстановление, либо полную замену всех инженерных коммуникаций;

- **усиление несущих конструкций;**

Согласно Заключению № 02-0093/11 от 01.03.2011 г. в п.6.2. Проектные решения и п. предусмотрены следующие виды работ: Усиление наружных, и внутренних кирпичных стен и перегородок здания средней школы (6.2.2 Сейсмоусиление конструкций здания школы), также Благоустройство территории школы .

Таким образом, данный вид работы относится к Реконструкции.