Товарищество
с ограниченной ответственностью
"Remake"
ГСЛ №18013172

"Remake"
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
ГСЛ №18013172

REMAKE

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1" расположенного по адресу: ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

Раздел СД
Сметная документация
Том 3

Заказчик: КГУ "Белоусовская средняя школа №1" отдела образования по Глубоковскому району управления образования Восточно-Казахстанской области"

Директор Ластаев М.М.
ГИП

г. Усть-Каменогорск
2021 год

Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№	Наименование	Примечание
1	Пояснительная записка	
2	Сводный сметный расчет	
3	Сметный расчет стоимости строительства	
4	Локальная смета	
5	Сводная ресурсная ведомость	

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1" , ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);

- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);

- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);

- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020). 2021 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020). 2021 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020). 2021 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;

- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2021 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2021 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2021 год.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,0) (прил. п.5б), в размере -2,2 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

- по техническому надзору;

(101320,804*3,24%) = 3282,794 тыс. тенге

- по авторскому надзору.

(101320,804*1,12%) = 1134,793 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Налог на добавленную стоимость на 2021 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 21.1.1Д от 01.03.21 г., в текущих ценах, введенных с 05.01.21 г.

Заказчик _____ Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **124709.34** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **13361.715** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			4,700.000	4,700.000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			909.234	909.234
3		**Итого по разделу I**			**5,609.234**	**5,609.234**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	101,320.804			101,320.804
5		**Итого по разделу II**	**101,320.804**			**101,320.804**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (101320,804*3,24%)			3,282.794	3,282.794
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор (101320,804*1,12%)			1,134.793	1,134.793

9		**Итого по сводному сметному расчету**	**101 320,804**	**10 026,821**	**111 347,625**
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**13 361,715**	**13 361,715**
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**101 320,804**	**23 388,536**	**124 709,340**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор Ластаев М.М.

Главный инженер проекта Ластаев М.М.

Заказчик _____ Форма 2

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **113479.3** тыс. тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **12158.496** тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1" , ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61	96,043.294			96,043.294
		Итого по главе 2	96,043.294			96,043.294
		Итого по главам 1-7	96,043.294			96,043.294
		сметная з/плата				27,853.859
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				18.604
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1,152.520			1,152.520
		сметная з/плата (К=0,141)				162.505

		Итого по главе 8	1 152,520		1 152,520
		Итого по главам 1-8	97 195,814		97 195,814
		сметная з/плата			28 016,364
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			18,604
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 138,308		2 138,308
		сметная з/плата (0,9 %)			874,762
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
		Итого по главе 9	2 138,308		2 138,308
		Итого по главам 1-9	99 334,122		99 334,122
		сметная з/плата			28 891,126
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			18,604
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 986,682**		**1 986,682**
		Итого по сметному расчету:			
5		**- в текущих ценах с 05.01.21 г.**	**101 320,804**		**101 320,804**
6		**- в текущих и прогнозных ценах**	**101 320,804**		**101 320,804**
7	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**12 158,496**	**12 158,496**
8		**Всего по сметному расчету**	**101 320,804**	**12 158,496**	**113 479,300**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор Ластаев М.М.

Главный инженер проекта Ластаев М.М.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61 Заказ 7-2021

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**96043.294**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**27853.859**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**18.605**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Окна										
1	**1206-0101-0201**	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**157.8**	408.46	12,07	64455	1905	–	45775	119048
					396,39	6,5	62550	1026	–	8818	

2	**1206-0101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**								
			шт.	**73**	1664.6	64,49	121516	4708	–	85835	223939
					1600,11	32,97	116808	2407	–	16588	
3	**1206-0101-0301**	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %**								
			м2	**137.44**	3085.45	51,09	424064	7022	–	302802	785015
					3034,36	25,58	417042	3516	–	58149	
4	**1110-0501-0104**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %**								
			м2 проемов	**157.8**	31261.95	250,41	4933136	39515	4660800	227065	5573017
					1475,42	123,4	232821	19473	–	412816	
5	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %**								
			м	**73.5**	5277.8	14,57	387918	1071	362361	22519	443272
					333,15	7,26	24487	534	–	32835	
6	**1113-0501-0501**	**Откосы из пластика НР = 69 %**								
			м2	**120**	3963.55	107,12	475626	12854	406037	42499	559575
					472,79	40,48	56735	4858	–	41450	

7	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**14.86**	3754.05	18,71	55785	278	33000	20781	82691
					1514,62	5,47	22507	81	–	6125	
8	**1115-0203-0701**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**118**	3320.37	28,84	391804	3403	63839	260618	704616
					2750,52	10,27	324561	1212	–	52194	
9	**1115-0405-0101**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**119.2**	354.95	3,61	42310	430	14242	22281	69758
					231,86	1,79	27638	213	–	5167	
10	**1110-0501-0104**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %**	**м2 проемов**	**43.44**	31365.95	250,41	1362537	10878	1287567	62508	1539049

				1475,42	123,4	64092	5361	–	114004	
	Итого по разделу 1					**10,099,980**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1,349,241				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82,064				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38,681				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6,827,846				
	- накладные расходы, тенге					1,092,683				
	в т.ч. зарплата, тенге					98,341				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					748,146				
	Раздел 2 Двери									
11	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**139.71**	427.38	–	59709	–	–	42990	110915
					427,38	–	59709	–	–	8216	
12	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**51**	2478.79	128,39	126418	6548	–	88667	232292
					2350,4	64,27	119870	3278	–	17207	
13	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	**м2**	**107.64**	2201.89	113,14	237011	12178	54847	158052	426668
					1579,21	52,28	169986	5627	–	31605	

14	**223-201-0201**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**						
			м2	**14.4**	14016	201830	201830	–	217976
					–	–	–	16146	
15	**223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**						
			м2	**44.14**	9918	437781	437781	–	472803
					–	–	–	35022	
16	**223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**						
			м2	**49.1**	8550	419805	419805	–	453389
					–	–	–	33584	
17	**223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**						
			шт.	**90**	520	46800	46800	–	50544
					–	–	–	3744	
18	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**						
			шт.	**45**	5262	236790	236790	–	255733

				–		–		–	18943	
19	**1115-0203-0701**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**135.4**	3320.37	28,84	449578	3905	73253	299049	808517
					2750,52	10,27	372420	1391	–	59890	
20	**1115-0405-0101**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**135.4**	354.95	3,61	48060	489	16178	25309	79239
					231,86	1,79	31394	242	–	5870	

Итого по разделу 2	**3,108,076**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	753,379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23,120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10,538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,487,284
- накладные расходы, тенге	614,067
в т.ч. зарплата, тенге	55,266
- сметная прибыль (8 %), тенге	230,227

Раздел 3 Двери на лестницах

21	**1110-0501-0202**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**25.29**	40442.5	261,98	1022791	6625	985719	30388	1137433
					1203,88	131,19	30446	3318	–	84254	
22	**1110-0501-0201**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**6.8**	34413.59	259,47	234012	1764	222887	9200	262669
					1376,64	126,62	9361	861	–	19457	
23	**1115-0203-0701**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35.4**	3320.37	28,84	117541	1021	19152	78186	211385
					2750,52	10,27	97368	364	–	15658	
24	**1115-0405-0101**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35.4**	354.95	3,61	12565	128	4230	6617	20717
					231,86	1,79	8208	63	–	1535	

	Итого по разделу 3				**1,632,204**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				145,383				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9,538				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4,606				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1,231,988				
	- накладные расходы, тенге				124,391				
	в т.ч. зарплата, тенге				11,195				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				120,904				
	Раздел 4 Лестничные марши								
25	**1110-0212-0201**	**Площадки лестничные. Демонтаж перил НР = 90 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;**	**м перил**	**37**	356.31	36,4	13183	1347	553	10710	25805
					304,97	16,65	11284	616	–	1912	
26	**1107-0519-0102**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %**	**м ограждения**	**37**	16489.93	124,41	610127	4603	513214	111359	779205
					2494,88	55,71	92311	2061	–	57719	
27	**1130-0501-0101**	**Перила сварные стальные. Установка НР = 84 %**	**т перил**	**0.444**	677381.08	245,59	300757	109	251000	41712	369867
					111819,1	20,24	49648	9	–	27398	
28	**1109-0701-0108**	**Изготовление решетки декоративной НР = 69 %**	**т конструкций**	**0.06**	273274.47	70604,75	16396	4236	267	8448	26832

				198225,5	5809,88	11894	349	–	1988	
29	**1109-0604-0105**	**Ограждения декоратиные. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0.06**	659223.03	44456,79	39553	2667	30468	5152	48281
					106968,29	17489,79	6418	1049	–	3576	
30	**1111-0101-1507**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**108.54**	1283.36	99,81	139296	10833	306	124782	285204
					1180,73	42,3	128156	4591	–	21126	

	Итого по разделу 4	**1,535,194**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	299,711
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23,795
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8,675
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	795,808
	- накладные расходы, тенге	302,163
	в т.ч. зарплата, тенге	27,195
	- сметная прибыль (8 %), тенге	113,719

Раздел 5 Входная группа

31	**1109-0403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	**м2**	**16.59**	57118.76	71,59	947600	1188	896137	35062	1061275
					3030,49	32,41	50276	538	–	78613	

32	**1109-0403-0501**	**Доводчики дверные. Установка НР = 69 %**	**шт.**	**4**	11989.62	2,55	47958	10	40872	4882	57067
					1769,07	–	7076	–	–	4227	
33	**1110-0107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %**	**м2**	**2.7**	18568.42	726,2	50135	1961	43948	4325	58817
					1565,25	214,7	4226	580	–	4357	
34	**223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
35	**223-502-0304**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**	5262		5262		5262	–	5683
					–		–		–	421	
36	**1109-0403-0501**	**Доводчики дверные. Установка НР = 69 %**	**шт.**	**1**	11989.62	2,55	11990	3	10218	1221	14268
					1769,07	–	1769	–	–	1057	
37	**1115-0203-0701**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15.4**	3320.37	28,84	51134	444	8332	34013	91959
					2750,52	10,27	42358	158	–	6812	

38	**1115-0405-0101**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15.4**	354.95	3,61	5466	56	1840	2879	9013
					231,86	1,79	3571	28	–	668	

Итого по разделу 5		**1,299,205**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		109,276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3,662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1,304
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1,007,649
- накладные расходы, тенге		82,382
в т.ч. зарплата, тенге		7,414
- сметная прибыль (8 %), тенге		96,238

Раздел 6 Отделочные работы внутри здания

39	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**5911.4**	291.44	–	1722818	–	–	1240421	3200298
					291,44	–	1722807	–	–	237059	
40	**1211-0101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %**	**м2**	**166.2**	6810.46	29,16	1131898	4846	191717	675323	1951799

				5627,77	15,72	935335	2613	–	144578	
41	**1212-0104-0501**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**2338**	201.85	–	471925	–	–	339790	876652
					201,85	–	471930	–	–	64937	
42	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**2338**	1545.48	10,06	3613332	23520	989605	2086993	6156351
					1112,15	3,65	2600207	8534	–	456026	
43	**1115-0206-0201**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**911.4**	845.18	6,44	770297	5869	244264	417830	1283177
					570,73	2,33	520163	2124	–	95050	
44	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5911.4**	847.36	6,81	5009084	40257	1095323	3114788	8773782
					655,26	3,38	3873504	19981	–	649910	

45	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2338**	1032.52	7,23	2414032	16904	472323	1546540	4277418
					823,27	3,58	1924805	8370	–	316846	

Итого по разделу 6	**26,519,477**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12,048,751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91,396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41,622
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2,993,232
- накладные расходы, тенге	9,421,685
в т.ч. зарплата, тенге	847,952
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,964,406

Раздел 7 Ремонт напольного покрытия

46	**1207-0101-1006**	**Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР = 72 %**	**место**	**174**	6022.02	80,32	1047831	13976	156367	636924	1819535
					5043,04	40,96	877489	7127	–	134780	
47	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия на лестничных площадках НР = 72 %**	**м2**	**105.5**	982.94	36,2	103700	3819	–	73396	191264
					946,74	19,51	99881	2058	–	14168	

48	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**105.5**	4685.9	194,69	494362	20540	317410	156038	702432
					1482,58	90,86	156412	9586	–	52032	
49	**1111-0101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**1027**	379.22	3,3	389459	3389	263641	116647	546594
					119,21	1,62	122429	1664	–	40488	
50	**1115-0403-0101**	**Плинтусы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**71.89**	595.07	2,37	42780	170	12926	23814	71921
					412,9	1,18	29683	85	–	5327	

Итого по разделу 7	**3,331,746**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1,285,894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41,894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20,520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	750,344
- накладные расходы, тенге	1,006,819
в т.ч. зарплата, тенге	90,614
- сметная прибыль (8 %), тенге	246,795

Раздел 8 Фасад

51	**1212-0104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**1840**	291.44	–	536250	–	–	386097	996135
					291,44	–	536246	–	–	73788	
52	**1115-0203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1840**	764.25	7,86	1406220	14462	289414	888102	2477868
					599,1	4,23	1102344	7783	–	183546	
53	**1115-0402-0401**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1840**	635.18	4,57	1168731	8409	859022	244322	1526097
					163,75	2,23	301300	4103	–	113044	
54	**1115-0204-0102**	**Откосы. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**83.1**	7934.27	64,74	659338	5380	94348	450007	1198093
					6734,17	34,89	559610	2899	–	88748	
55	**1115-0402-0601**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**83.1**	990.19	59,59	82285	4952	48174	23475	114221

				350,89	2,23	29159	185	–	8461	
56	**1146-0201-0802**	**Цоколь. Отбивка штукатурки НР = 84 %**	**м2**	**201.9**	258.78	–	52248	–	–	43887	103826
				258,78	–	52247	–	–	7691	
57	**1115-0201-0101**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**201.9**	1678.82	45,7	338954	9227	100048	190309	571604
				1137,59	40,65	229679	8207	–	42341	
58	**1115-0402-0401**	**Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**201.9**	635.18	4,57	128243	923	94259	26809	167456
				163,75	2,23	33061	450	–	12404	

Итого по разделу 8	**7,155,300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2,843,646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43,353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23,627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,485,265
- накладные расходы, тенге	2,253,008
в т.ч. зарплата, тенге	202,771
- сметная прибыль (8 %), тенге	530,023

Раздел 9 Кровля (козырек)

59	**1208-0101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**40**	197.66	0,23	7906	9	–	5686	14679
					197,43	–	7897	–	–	1087	
60	**1207-0101-0208**	**Разборка покрытия цементного НР = 72 %**	**м2**	**40**	2172.94	666,18	86918	26647	–	53050	151165
					1506,76	335,24	60270	13410	–	11197	
61	**1112-0101-2202**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 0**	**м водосточной трубы**	**9.6**	3377.11	5,6	32420	54	27714	–	35014
					484,61	2,23	4652	21	–	2594	
62	**1112-0101-2201**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 0**									
			м желоба	**8**	3411.06	5,55	27288	44	18375	–	29471
					1108,69	2,02	8870	16	–	2183	
63	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**40**	858.93	142,13	34357	5685	15996	13106	51260
					316,9	39,26	12676	1570	–	3797	

64	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;**								
			м2 стяжки	**1400**	24.58	2,11	34412	2954	29806	2293	39641
					1,18	0,6	1652	840	–	2936	
65	**1112-0101-1602**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %**								
			м2 кровли	**40**	317.64	1,65	12706	66	10826	1698	15556
					45,34	0,81	1814	32	–	1152	
66	**1112-0101-0403**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками НР = 92 %**								
			м примыканий	**20**	4131.13	77,39	82623	1548	61783	18044	108720
					964,57	16,08	19291	322	–	8053	

67	**1112-0101-0202**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %**							
		м2 кровли	**40**	3745.62	159,99	149825	6400	124540	18234	181504
				472,14	23,36	18886	934	–	13445	

Итого по разделу 9	**627,010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136,008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43,407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17,145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	289,040
- накладные расходы, тенге	112,111
в т.ч. зарплата, тенге	10,090
- сметная прибыль (8 %), тенге	46,444

Раздел 10 Крыльцо

68	**1209-0101-0702**	**Ступени бетонные. Ремонт НР = 72 %**							
		ступень	**6**	1709.28	12,24	10256	73	1651	6170	17740
				1421,94	6,36	8532	38	–	1314	
69	**1207-0101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %**							
		м2	**70**	2172.94	666,18	152106	46633	–	92837	264538

				1506,76	335,24	105473	23467	–	19595	
70	**1111-0101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**70**	933.62	40,79	65353	2855	29087	32822	106029
					477,3	21,51	33411	1506	–	7854	
71	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**70**	4615.52	194,69	323086	13628	205678	103533	460749
					1482,58	90,86	103781	6360	–	34130	
72	**1209-0101-1402**	**Ступени каменные и железобетонные . Ремонт НР = 72 %**	**м ступеней**	**12.6**	5239.22	132,02	66014	1663	5253	43174	117923
					4690,3	68,73	59098	866	–	8735	

Итого по разделу 10	**966,979**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	310,295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64,852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32,237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241,669
- накладные расходы, тенге	278,536
в т.ч. зарплата, тенге	25,068
- сметная прибыль (8 %), тенге	71,628

Раздел 11 Колонны

73	**1211-0102-0801**	**Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**	**м2**	**18**	4765.42	0,18	85778	3	10382	54282	151265
					4188,44	–	75392	–	–	11205	
74	**1211-0102-0802**	**Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР = 72 %**	**м2**	**18**	1080.53	0,09	19450	2	5191	10265	32092
					792,07	–	14257	–	–	2377	
75	**1212-0102-0701**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**18**	229.97	6,33	4139	114	3055	701	5227
					53,9	0,16	970	3	–	387	

76	**1211-0101-0109**	**Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**								
			м2	**18**	2166.22	32,09	38992	578	16496	16115	59516
					1217,7	25,74	21919	463	–	4409	
77	**1115-0402-0403**	**Колонны. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26**	198.27	2,11	5155	55	2253	2299	8050
					109,52	1,01	2848	26	–	596	

Итого по разделу 11	**256,150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115,386
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37,377
- накладные расходы, тенге	83,662
в т.ч. зарплата, тенге	7,530
- сметная прибыль (8 %), тенге	18,974

Раздел 12 Частичный ремонт футбольного стадиона

78	**1218-0101-2501**	**Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки НР = 72 %**								
			м2 сетки	**142**	1008.86	–	143258	–	–	103146	266116

				1008,86	–	143258	–	–	19712	
79	**1217-0101-0705**	**Светильники . Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**12**	216.51	2,01	2598	24	–	1863	4818
					214,5	1,08	2574	13	–	357	
80	**1308-0305-0605**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР = 72 %**	**шт.**	**12**	13962.87	7874,43	167554	94493	14562	66319	252583
					4874,9	2800,9	58499	33611	–	18710	
81	**247-103-0927**	**Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**	**шт.**	**12**	22092		265104		265104	–	286312
					–		–		–	21208	
82	**8601-0605-0101**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 0**	**конструкция**	**1**	121655	1011	121655	1011	98707	15894	148553
					21937	356	21937	356	–	11004	
83	**1203-0101-2502**	**Частичный ремонт бетонной коробки футбольного поля НР = 72 %**	**м**	**170**	2395.03	3,18	407155	541	374286	23415	465016
					190,17	1,13	32329	192	–	34446	

	Итого по разделу 12				**1,423,398**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				258,597				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				96,069				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34,172				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				752,659				
	- накладные расходы, тенге				210,637				
	в т.ч. зарплата, тенге				18,957				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				105,437				
	Раздел 13 Пандус								
84	**1109-0601-0102**	**Поручни. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;**	**т конструкций**	**0.01**	55194.31	1974,17	552	20	24	353	977
					50830,12	438,79	508	4	–	72	
85	**1109-0601-0102**	**Монтаж поручней НР = 69 %**	**т конструкций**	**0.03**	387576.75	3290,28	11627	99	9350	1518	14197
					72614,45	731,31	2178	22	–	1052	
86	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**8**	89.92	2,39	719	19	409	204	997
					36,46	0,4	292	3	–	74	
	Итого по разделу 13				**16,171**						

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2,978				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9,783				
	- накладные расходы, тенге					2,075				
	в т.ч. зарплата, тенге					187				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1,198				
	Раздел 14 Ограждение									
87	**1291-0200-0101СРД-200-01-01**	**Снятие ограждения НР = 108 %**	**100 м ограждения**	**2.2**	38662	–	85056	–	–	91860	191069
					38662	–	85056	–	–	14153	
88	**1107-0111-0201**	**Ворота демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;**	**шт.**	**2**	31134.52	4088,25	62269	8177	6807	59896	131938
					23642,85	1736,74	47286	3473	–	9773	
89	**8601-0602-0402**	**Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.15 НР = 0**	**секция**	**73**	83981	443	6130613	32339	4965825	808475	7494215
					15513	131	1132449	9563	–	555127	
90	**8601-0605-0201**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,5 м х 1,2 м, с металлическими стойками НР = 0**	**комплект**	**1**	194150	5657	194150	5657	158933	37523	250207
					29560	2298	29560	2298	–	18534	

91	**8601-0605-0202**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,2 м, с металлическими стойками НР = 0**	**комплект**	**1**	206017	5657	206017	5657	170800	37523	263023
					29560	2298	29560	2298	–	19483	
92	**8601-0605-0201**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 1,2х1,5 м, с металлическими стойками НР = 0**	**комплект**	**3**	194150	5657	582450	16971	476799	112569	750621
					29560	2298	88680	6894	–	55602	

Итого по разделу 14		**9,081,073**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1,412,591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		68,801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		24,526
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5,779,164
- накладные расходы, тенге		1,147,846
в т.ч. зарплата, тенге		103,306
- сметная прибыль (8 %), тенге		672,672

Раздел 15 1 этаж

93	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**45.8**	982.94	36,2	45019	1658	–	31864	83034
					946,74	19,51	43361	894	–	6151	

94	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**49.3**	4685.9	194,69	231015	9598	148325	72916	328245
					1482,58	90,86	73091	4479	–	24314	
95	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**510.6**	132.43	3,27	67619	1670	–	48131	125010
					129,16	1,76	65949	899	–	9260	
96	**1111-0101-1107**	**Стяжки из плит OSB 2-3 этаж. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**499**	121.1	24,85	60429	12400	589	48125	117238
					95,07	7,53	47440	3757	–	8684	
97	**1111-0101-3603**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**499**	2812.18	30,47	1403278	15205	1269905	118335	1643342
					236,81	15,47	118168	7720	–	121729	
98	**1111-0101-3408**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**11.6**	2825.65	18,04	32778	209	28386	4032	39755
					360,53	9,19	4182	107	–	2945	
99	**1111-0101-1507**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**139.5**	1283.36	99,81	179029	13924	393	160376	366557

				1180,73	42,3	164712	5901	–	27152	
100	**1207-0101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %**	**м2**	**83.2**	86.98	–	7237	–	–	5211	13444
					86,98	–	7237	–	–	996	
101	**1111-0101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %**	**м2 пола**	**83.2**	1098.81	16,43	91421	1367	48308	39891	141817
					501,76	8,31	41746	691	–	10505	
102	**1115-0403-0103**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**83.2**	504.57	1,96	41980	163	12448	23561	70784
					352,99	0,98	29369	82	–	5243	
103	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**21.1**	1028.46	41,61	21701	878	10647	9992	34228
					482,27	21,51	10176	454	–	2535	

Итого по разделу 15	**2,963,454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	605,431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57,072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24,984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,519,001
- накладные расходы, тенге	562,434

	в т.ч. зарплата, тенге					50,619					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					219,514					
	Раздел 16 2 этаж										
104	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**75.3**	982.94	36,2	74015	2726	–	52386	136513
					946,74	19,51	71290	1469	–	10112	
105	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**75.3**	4685.9	194,69	352848	14660	226550	111371	501357
					1482,58	90,86	111638	6842	–	37138	
106	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**430.5**	132.43	3,27	57011	1408	–	40580	105398
					129,16	1,76	55603	758	–	7807	
107	**1111-0101-1107**	**Стяжки из плит OSB 2-3 этаж. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**430.5**	121.1	24,85	52134	10698	508	41520	101146
					95,07	7,53	40928	3242	–	7492	
108	**1111-0101-3603**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**430.5**	2812.18	30,47	1210643	13117	1095579	102091	1417753
					236,81	15,47	101947	6660	–	105019	

109	**1207-0101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %**	**м2**	**175.5**	86.98	–	15265	–	–	10991	28356
					86,98	–	15265	–	–	2100	
110	**1111-0101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %**	**м2 пола**	**175.5**	1098.81	16,43	192841	2883	101899	84146	299146
					501,76	8,31	88059	1458	–	22159	
111	**1212-0101-1106**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %**	**м2**	**157.8**	877.12	4,49	138410	709	31497	76732	232353
					673,03	2,33	106204	368	–	17211	
112	**1115-0403-0103**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**175.5**	504.57	1,96	88552	344	26258	49698	149310
					352,99	0,98	61950	172	–	11060	

Итого по разделу 16	**2,971,332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	652,884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46,545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20,969
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,482,291
- накладные расходы, тенге	569,515
в т.ч. зарплата, тенге	51,256
- сметная прибыль (8 %), тенге	220,098

Раздел 17 3 этаж

113	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**23.8**	982.94	36,2	23394	862	–	16557	43147
					946,74	19,51	22532	464	–	3196	
114	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**23.8**	4685.9	194,69	111524	4634	71605	35200	158462
					1482,58	90,86	35285	2162	–	11738	
115	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**334.4**	132.43	3,27	44285	1093	–	31522	81871
					129,16	1,76	43191	589	–	6064	
116	1111-0101-1107	**Стяжки из плит OSB 2-3 этаж. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**334.4**	121.1	24,85	40496	8310	395	32250	78566
					95,07	7,53	31791	2518	–	5820	
117	1111-0101-3603	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**334.4**	2812.18	30,47	940393	10189	851015	79300	1101268
					236,81	15,47	79189	5173	–	81575	

118	**1207-0101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %**								
			м2	**186.3**	86.98	–	16204	–	–	11667	30101
					86,98	–	16204	–	–	2230	
119	**1111-0101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %**	**м2 пола**	**186.3**	1098.81	16,43	204708	3061	108170	89324	317555
					501,76	8,31	93478	1548	–	23523	
120	**1212-0101-1106**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %**	**м2**	**153**	877.12	4,49	134199	687	30539	74398	225285
					673,03	2,33	102974	356	–	16688	

Итого по разделу 17	**2,036,255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	424,644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28,836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12,810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,061,724
- накладные расходы, тенге	370,218
в т.ч. зарплата, тенге	33,320
- сметная прибыль (8 %), тенге	150,834

Раздел 18 Благоустройство

121	**1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**1294**	2108.72	265,16	2728684	343117	2345013	93942	3048436
					31,34	35,88	40554	46429	–	225810	
122	**1127-0201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %**	**м бортового камня**	**755**	2020.32	42,94	1525342	32420	686891	885548	2603761
					1067,59	18,44	806030	13922	–	192871	
123	**255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**33.975**	57910		1967492		1967492	–	2124891
					–		–		–	157399	
124	**8601-0602-0402**	**Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.15 НР = 0**	**секция**	**129**	83981	443	10833549	57147	8775225	1428675	13243202
					15513	131	2001177	16899	–	980978	

Итого по разделу 18	**21,020,290**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2,847,761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	432,684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77,250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13,774,621

- накладные расходы, тенге	2,408,165
в т.ч. зарплата, тенге	216,735
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,557,058

Итого по смете	**96,043,294**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25,601,856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,157,978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	394,187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41,526,745
- накладные расходы, тенге	20,642,397
в т.ч. зарплата, тенге	1,857,816
- сметная прибыль (8 %), тенге	7,114,315

Составил _____

Проверил _____

Заказ 7-2021

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории КГУ "Белоусовская средняя школа №1", ВКО, Глубоковский район, с. Белоусовка, ул. Центральная, 61

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	18370		
	Средневзвешенный разряд работы		3.1		
	Итого ФОТ				**25601856**
	Машины и механизмы				
3 3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0.09945	4466.00 1935.00	444 192
4 3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0.2592	1426.00 1355.00	370 351
5 3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	6.057	1500.00 1355.00	9086 8207

6	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.18	180.00	212
					0.00	0
7	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.35685	36.00	13
					0.00	0
8	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5047125	15.00	98
					0.00	0
9	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	77.6355	138.00	10712
					0.00	0
10	3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.119	22.00	3
					0.00	0
11	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.065	163.00	11
					0.00	0
12	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0.6156	124.00	76
					0.00	0
13	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	99.216	46.00	4564
					0.00	0
14	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0.16175	1373.00	222
					0.00	0
15	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1.0407	6329.00	6587
					1619.00	1684
16	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11.23127625	5415.00	60816

					2312.00	25966
17	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.4221	5788.00	2444
					2312.00	976
18	3105-0201-0105	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	0.465	3576.00	1663
					1935.00	900
19	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.006	6761.00	41
					1935.00	12
20	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.18315	61.00	11
					0.00	0
21	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3.9086875	27.00	105
					0.00	0
22	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2.271375	62.00	141
					0.00	0
23	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.4086	89.00	36
					0.00	0
24	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2.546	5271.00	13421
					1619.00	4123
25	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0.0647	3806.00	246
					1935.00	125

26	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	46.02708625	2514.00	115719
					1355.00	62369
27	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16.68	5464.00	91140
					1935.00	32276
28	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	10.740675	426.00	4576
					0.00	0
29	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	39.197997	3116.00	122141
					1619.00	63461
30	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.3078	101.00	31
					0.00	0
31	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.09625	264.00	553
					0.00	0
32	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4.9889	168.00	839
					0.00	0
33	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.1953	158.00	31
					0.00	0
34	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	3.225	1080.00	3483
					0.00	0
35	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.22245	28.00	6
					0.00	0
36	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6.1465	14369.00	88319

					1935.00	11893
37	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	9.21975	14750.00	135991
					2312.00	21316
38	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	23.35355	722.00	16863
					0.00	0
39	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.048525	120.00	6
					0.00	0
40	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	3.39675	30480.00	103533
					2312.00	7853
41	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1.294	6775.00	8767
					1619.00	2095
42	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	69.05608	3298.00	227748
					1619.00	111801
43	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0375	4178.00	157
					1619.00	61
44	3305-0104-0102	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0.03	7483.00	224
					1935.00	58
45	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.18	59.00	11
					0.00	0
46	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0.06	1758.00	105
					1619.00	97
47	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2.8859125	12.00	35
					0.00	0

48	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	11.579425	92.00	1065
					0.00	0
49	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2.25735	28.00	63
					0.00	0
50	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.1700475	27.00	5
					0.00	0
51	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	5.48964	43.00	236
					0.00	0
52	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	76.2512225	18.00	1373
					0.00	0
53	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	24.0349275	12.00	288
					0.00	0
54	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	50.22168125	16.00	804
					0.00	0
55	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	57.139304	59.00	3371
					0.00	0
56	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3.5629	116.00	413
					0.00	0
57	3403-0503-0101	Моечный аппарат высокого давления, мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0.493	15.00	7
					0.00	0
58	3988-8888-8304	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	202	443.00	89486
					131.00	26462
59	3988-8888-8314	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1011.00	1011

					356.00	356
60	3988-8888-8317	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	4	5657.00	22628
					2298.00	9192
61	3988-8888-8318	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5657.00	5657
					2298.00	2298
		Итого по машинам и механизмам				**1158007**
						394124
		Материалы				
1	211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.42	3567.00	1498
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.224	2354.00	2881
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.291	19377.00	5639
4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.428	20333.00	29036
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29.4618	21391.00	630217
6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.089266	15814.00	1412
7	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2.04	20873.00	42581
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4.2786	22594.00	96671
9	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.43044	24698.00	10631
10	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2.6622	26997.00	71871
11	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.002835	28153.00	80
12	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3.5733	25794.00	92170
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	22.84581	26215.00	598903
14	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	126.2944	18554.00	2343266

15	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.06406	61049.00	3911
16	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.03	306892.00	9207
17	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.166702	384947.00	64172
18	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0001843	434848.00	80
19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0026	301324.00	783
20	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00012	277157.00	33
21	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0017765	5245.00	9
22	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.2835	34153.00	43835
23	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0000618	70372.00	4
24	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0072996	34153.00	249
25	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.10764	50383.00	5423
26	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.03174	34153.00	1084
27	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00216	60737.00	131
28	215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	1.289178	1153.00	1486
29	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.0615	25081.00	1542
30	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0139752	123089.00	1720

31	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0.018	601440.00	10826
32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0062935	647579.00	4076
33	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	5.76	30.00	173
34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6.471759	314.00	2032
35	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2.767	977.00	2703
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12.9892444	392.00	5093
37	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1.6	390.00	624
38	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.6511	348.00	227
39	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5.13742	154.00	792
40	217-603-0104	Вода техническая	м3	30.727938	21.00	645
41	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.1305	400.00	52
42	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.04035	165.00	6
43	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.7733	584919.00	452318
44	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06	498969.00	29938
45	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.444	554148.00	246042
46	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	157.8	28235.00	4455483
47	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	43.44	28339.00	1231046
48	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	49.1	8550.00	419805
49	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14.4	14016.00	201830

50	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	44.14	9918.00	437781
51	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	6.8	32281.00	219511
52	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 , двупольный	м2	25.29	38600.00	976194
53	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	16.59	53571.00	888743
54	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	84.525	2902.00	245292
55	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	5	10218.00	51090
56	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	92	520.00	47840
57	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	46	5262.00	242052
58	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	8	740.00	5920
59	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	9.6	852.00	8179
60	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	2.88	811.00	2336
61	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1.344	500.00	672
62	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9.6	1442.00	13843
63	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0.32	1434.00	459
64	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	1.6	438.00	701
65	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	2.4	842.00	2021
66	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	18.4	363.00	6679
67	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	5.76	436.00	2511
68	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	71.4	2373.00	169432
69	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 30х30х8мм	м2	258.978	2442.00	632424

70	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	172.8	93.00	16070
71	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12348.259	86.00	1061950
72	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2477.835	58.00	143714
73	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3899.844	40.00	155993
74	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	242.925	65.00	15790
75	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	37.74	1533.00	57855
76	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1289.178	2495.00	3216499
77	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	12.064	2249.00	27132
78	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3.649	64712.00	236134
79	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1037.27	253.00	262429
80	233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	11.832	106.00	1254
81	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	221.8	259.00	57446
82	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1.76	175.00	308
83	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	95.853	238.00	22812
84	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	594.8	145.00	86246
85	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	34.68	1331.00	46159
86	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	259.59	1264.00	328122
87	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00002945	439993.00	13
88	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.321648	1054270.00	339104

		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	723.86256	235.00	170108
89	236-101-0116					
90	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	73.405012	568.00	41694
91	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.212612	379074.00	80596
		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.000057	651547.00	37
92	236-104-0103					
93	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5.49621	220158.00	1210034
94	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	69.8568	483.00	33740
95	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00072	508438.00	366
		Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65,	шт.	12	22092.00	265104
96	247-103-0927	ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012				
97	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	33.975	57910.00	1967492
		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического	м3	0.01268726	5863.00	75
98	261-101-0105	шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм				
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически	кг	1.7832	105.00	187
99	261-102-0217	обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74				
		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.00285	70.00	–
100	261-102-0226					
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ	м2	2.7	15130.00	40851
101	261-104-0217	21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92				
		Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	1.34	2248.00	3012
102	261-105-0507	ГОСТ 25621-83				
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	257.1289	1712.00	440205
103	261-105-0654	емкостью 750 мл				
		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ	кг	0.318	1230.00	391
104	261-107-0220	28456-90				
105	261-107-0392	Карборунд	кг	4.9608	120.00	595
106	261-107-0432	Ветошь	кг	34.373507	90.00	3094
107	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000095	1863700.00	18
		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.06	652.00	39
108	261-107-0493					
109	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0374	3903.00	146

		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	74.20508	170.00	12615
111	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003108	211214.00	66
112	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000624	234305.00	146
113	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.002989	219538.00	656
114	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0077	207992.00	1601
115	261-107-0594	Ерши металлические	кг	1.0125	200.00	203
116	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	19.8	536.00	10613
117	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.0006372	80185.00	51
118	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	294	10.00	2940
119	261-107-0846	Пластик, толщина 2 мм	1000 м2	0.144	2819698.00	406037
120	261-107-0862	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78	т	0.002	1152710.00	2305
121	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	326.1492	15.00	4892
122	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	10.656	459.00	4891
123	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	55.6332	459.00	25536
124	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1253.75	459.00	575471
125	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	9.972	935.00	9324
126	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4450.2496	88.00	391622
127	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.00048	603465.00	290
128	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.88	228.00	2253
129	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	58.45	302.00	17652
130	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.1224	4263.00	522
131	298-888-8304	Материалы УСН 8601	шт.	202	68025.00	13741050
132	298-888-8314	Материалы УСН 8601	шт.	1	98707.00	98707
133	298-888-8317	Материалы УСН 8601	шт.	4	158933.00	635732
134	298-888-8318	Материалы УСН 8601	шт.	1	170800.00	170800

Итого по материалам **41526705**