1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		—	—	—	—	—	—	—
163	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	—	233	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		ПС13-1 шт								
164	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,18	12852,39	442,42	15166	522	3134	14,00	17
		м3		2362,50	167,13	2788	197	105	0,82	1
165	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	69000,00	—	40	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
166	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08223	71100,00	—	5847	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
167	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	—
168	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	63600,00	—	384	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
169	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	49163,00	—	444	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
170	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	—	233	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		ПС14-1 шт								
171	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,18	12852,39	442,42	15166	522	3134	14,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		2362,50	167,13	2788	197	105	0,82	1
		м3	0,00058							
		т		69000,00	–	40	–	–	–	–
173	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		–	–	–	–	–	–	–
		т	0,08223	71100,00	–	5847	–	–	–	–
174	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		–	–	–	–	–	–	–
		1т	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
175	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–
		т	0,00604	63600,00	–	384	–	–	–	–
176	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		–	–	–	–	–	–	–
		т	0,00904	49163,00	–	444	–	–	–	–
177	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм		–	–	–	–	–	–	–
		т	0,00396	58900,00	–	233	–	–	–	–
		ПС15-1 шт		–	–	–	–	–	–	–
178	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм								
		м3	1,23	12852,39	442,42	15808	544	3267	14,00	17
179	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		2362,50	167,13	2906	206	105	0,82	1
		т	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

180	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	0,08664	71100,00	--	6160	--	--	--	--
181	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
182	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	--
		т	0,00604	63600,00	--	384	--	--	--	--
183	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,00904	49163,00	--	444	--	--	--	--
184	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,00396	58900,00	--	233	--	--	--	--
		ПС16-2 шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм								
		м3	3,18	12852,39	442,42	40871	1407	8446	14,00	45
186	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		2362,50	167,13	7513	531	105	0,82	3
		т	0,00116	69000,00	--	80	--	--	--	--
187	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,223	71100,00	--	15855	--	--	--	--
188	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,04328	93997,62	304,24	4068	13	1508	198,00	9
				33075,00	114,75	1431	5	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,01208	63600,00	–	768	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
190	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01808	49163,00	–	889	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
191	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00792	58900,00	–	466	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС17-2шт								
192	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	3,18	12852,39	442,42	40871	1407	8446	14,00	45
		м3		2362,50	167,13	7513	531	105	0,82	3
193	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00116	69000,00	–	80	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
194	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,223	71100,00	–	15855	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
195	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04328	93997,62	304,24	4068	13	1508	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1431	5	105	0,56	–
196	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,01208	63600,00	–	768	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
197	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01808	49163,00	–	889	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
198	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00792	58900,00	–	466	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС18-2 шт								
199	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	2,94	12852,39	442,42	37786	1301	7809	14,00	41
		м3		2362,50	167,13	6946	491	105	0,82	2
200	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00116	69000,00	–	80	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
201	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2016	71100,00	–	14334	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
202	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04328	93997,62	304,24	4068	13	1508	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1431	5	105	0,56	–
203	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,01208	63600,00	–	768	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
204	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01808	49163,00	–	889	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
205	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00792	58900,00	–	466	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС21-1 шт								
206	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,4	12852,39	442,42	17993	619	3719	14,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		2362,50	167,13	3308	234	105	0,82	1
		м3	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
208	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,09768	71100,00	–	6945	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
209	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
				33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–
210	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/								
		т	0,00604	63600,00	–	384	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
211	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		т	0,00904	49163,00	–	444	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
212	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм								
		т	0,00396	58900,00	–	233	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПС21а-1 шт								
213	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм								
		м3	0,45	12852,39	442,42	5784	199	1195	14,00	6
				2362,50	167,13	1063	75	105	0,82	–
214	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С11011-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03152	71100,00	–	2241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
216	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–
217	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точностипрокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	63600,00	–	384	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
218	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	49163,00	–	444	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
219	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	–	233	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС216-1 шт								
220	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	0,7	12852,39	442,42	8997	310	1859	14,00	10
		м3		2362,50	167,13	1654	117	105	0,82	1
221	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
222	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05039	71100,00	–	3583	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
223	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	E0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4	187,5	2994,04	590,09	561382	110642	468066	10,60	1988
		м2		2031,75	345,73	380953	64824	105	1,69	317
233	C143011-173	Парапеты из гранита прямоугольные виленые , длина 500-1500 мм, высота 500-1200 мм, толщина 80 мм	189,375	21300,00	--	4033688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
234	С Прайс лист ТОО "Торговая Компания Nur-Ali"	Клей плиточный "НАШИ" Крепость вдагостойкий эластичный	937,5	17,90	--	16780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-1-14шт								
235	E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	18,07722	22247,56	8912,18	402174	161107	197589	54,30	982
		т		10170,00	1974,78	183845	35699	90	7,58	137
236	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	18,07722	563489,36	--	10186321	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
237	E0107-60-4	Установка металлических стоек	49	1434,16	5,89	70274	289	5077	0,42	20
		м		71,78	2,23	3517	109	140	0,01	1
238	E0107-60-4	Установка металлической рамки	301,28	77,67	5,89	23400	1775	31217	0,42	125
		м		71,78	2,23	21626	672	140	0,01	3
239	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,45824	60239,00	--	87843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2244816	33697,62	304,24	7564	68	7823	198,00	44
		1т		33075,00	114,75	7425	26	105	0,56	--
241	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2244816	60200,00	--	13514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	168	59,75	0,42	10038	71	4379	0,16	27
		шт		28,80	0,16	4838	27	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	56	7,11	–	398	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
244	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	3,045	22247,56	8912,18	67744	27138	33283	54,30	165
		т		10170,00	1974,78	30968	6013	90	7,58	23
245	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	3,045	563489,36	–	1715825	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-3-12шт								
246	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	9,8508	22247,56	8912,18	219156	87792	107672	54,30	535
		т		10170,00	1974,78	100183	19453	90	7,58	75
247	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	9,8508	563489,36	–	5550821	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
248	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	21	1434,16	5,89	30117	124	2176	0,42	9
		м		71,78	2,23	1507	47	140	0,01	–
249	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	166,8	77,67	5,89	12955	982	17283	0,42	69
		м		71,78	2,23	11973	372	140	0,01	2
250	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,80736	60239,00	–	48635	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
251	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1042848	33697,62	304,24	3514	32	3634	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3449	12	105	0,56	–
252	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1042848	60200,00	–	6278	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
253	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	48	59,75	0,42	2868	20	1251	0,16	8
		шт		28,80	0,16	1382	8	90	–	–

	С11011-1059 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.01-04-2002, СН РК 8.01-03-2002	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1000680
		Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой подгайку М8х10х65 мм										
255	С11011-59 приказ	Декоративная шайба	24	7,11	–	171	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
256	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,06	149300,00	–	8958	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
257	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,74	22247,56	8912,18	38711	15507	19019	54,30	94		
		т		10170,00	1974,78	17696	3436	90	7,58	13		
258	Е0109-57-5	Секции ограждения ТИП-12-1шт	1,74	563489,36	–	980471	–	–	–	–		
		Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ		–	–	–	–	–	–	–		
		тн										
259	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,24483	22247,56	8912,18	27694	11094	13606	54,30	68		
		т		10170,00	1974,78	12660	2458	90	7,58	9		
260	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,24483	563489,36	–	701448	–	–	–	–		
		тн		–	–	–	–	–	–	–		
261	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	3,5	1434,16	5,89	5020	21	363	0,42	1		
		м		71,78	2,23	251	8	140	0,01	–		
262	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	21,09	77,67	5,89	1638	124	2185	0,42	9		
		м		71,78	2,23	1514	47	140	0,01	–		
263	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10208	60239,00	–	6149	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
264	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0160344	33697,62	304,24	540	5	559	198,00	3		
		т		33075,00	114,75	530	2	105	0,56	–		
265	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	0,0160344	60200,00	–	965	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
			12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2		
		шт		28,80	0,16	346	2	90	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,2175	22247,56	8912,18	4839	1938	2377	54,30	12
		т		10170,00	1974,78	2212	430	90	7,58	2
269	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,2175	563489,36	--	122559	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-13-1шт								
270	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,88105	22247,56	8912,18	19601	7852	9630	54,30	48
		т		10170,00	1974,78	8960	1740	90	7,58	7
271	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,88105	563489,36	--	496462	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,32	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	--
273	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	14,68	77,67	5,89	1140	86	1521	0,42	6
		м		71,78	2,23	1054	33	140	0,01	--
274	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,07105	60239,00	--	4280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	--
276	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	--	523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	–	14	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
279	С11011-59 примеч	Декоративная шайба	0,005	149300,00	–	747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
280	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
281	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	–	81706	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-14-1шт								
282	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,93948	22247,56	8912,18	20901	8373	10269	54,30	51
		т		10170,00	1974,78	9555	1855	90	7,58	7
283	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,93948	563489,36	–	529387	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
284	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	–
285	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	15,41	77,67	5,89	1197	91	1597	0,42	6
		м		71,78	2,23	1106	34	140	0,01	–
286	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,07458	60239,00	–	4493	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
287	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	–
288	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	–	523	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
289	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	–	14	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
291	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	–	747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
292	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
293	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	–	81706	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-15-1шт								
294	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,28608	22247,56	8912,18	28612	11462	14057	54,30	70
		т		10170,00	1974,78	13079	2540	90	7,58	10
295	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,28608	563489,36	–	724692	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
296	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5	1434,16	5,89	5020	21	363	0,42	1
		м		71,78	2,23	251	8	140	0,01	–
297	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	21,46	77,67	5,89	1667	126	2224	0,42	9
		м		71,78	2,23	1540	48	140	0,01	–
298	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,10387	60239,00	–	6257	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
299	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0160344	33697,62	304,24	540	5	559	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	530	2	105	0,56	–
300	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0160344	60200,00	–	965	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
301	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,80	0,16	346	2	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	–	28	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
303	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,01	149300,00	–	1493	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
304	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,2175	22247,56	8912,18	4839	1938	2377	54,30	12
		т		10170,00	1974,78	2212	430	90	7,58	2
305	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,2175	563489,36	–	122559	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-16-1шт								
306	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,26717	22247,56	8912,18	28191	11293	13851	54,30	69
		т		10170,00	1974,78	12887	2502	90	7,58	10
307	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,26717	563489,36	–	714037	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
308	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5	1434,16	5,89	5020	21	363	0,42	1
		м		71,78	2,23	251	8	140	0,01	–
309	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	21,22	77,67	5,89	1648	125	2199	0,42	9
		м		71,78	2,23	1523	47	140	0,01	–
310	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1027	60239,00	–	6187	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
311	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0160344	33697,62	304,24	540	5	559	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	530	2	105	0,56	–
312	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0160344	60200,00	–	965	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
313	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,80	0,16	346	2	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	–	28	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
315	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,01	149300,00	–	1493	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
316	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,2175	22247,56	8912,18	4839	1938	2377	54,30	12
		т		10170,00	1974,78	2212	430	90	7,58	2
317	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,2175	563489,36	–	122559	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-17-1шт								
318	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,80887	22247,56	8912,18	17995	7209	8841	54,30	44
		т		10170,00	1974,78	8226	1597	90	7,58	6
319	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,80887	563489,36	–	455790	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
320	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	–
321	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	15,78	77,67	5,89	1226	93	1635	0,42	7
		м		71,78	2,23	1133	35	140	0,01	–
322	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,07638	60239,00	–	4601	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
323	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	–
324	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	–	523	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
325	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	–	14	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
327	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	–	747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
328	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
329	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	–	81706	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-18-1шт								
330	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,89308	22247,56	8912,18	19869	7959	9762	54,30	48
		т		10170,00	1974,78	9083	1764	90	7,58	7
331	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,89308	563489,36	–	503241	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
332	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	–
333	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	14,81	77,67	5,89	1150	87	1535	0,42	6
		м		71,78	2,23	1063	33	140	0,01	–
334	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,07168	60239,00	–	4318	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
335	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	–
336	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	–	523	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
337	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
341	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	--	81706	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-19-2шт								
342	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,51464	22247,56	8912,18	33697	13499	16555	54,30	82
		т		10170,00	1974,78	15404	2991	90	7,58	11
343	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,51464	563489,36	--	853484	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5	1434,16	5,89	5020	21	363	0,42	1
		м		71,78	2,23	251	8	140	0,01	--
345	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	26,28	77,67	5,89	2041	155	2723	0,42	11
		м		71,78	2,23	1886	59	140	0,01	--
346	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1272	60239,00	--	7662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0173808	33697,62	304,24	586	5	606	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	575	2	105	0,56	--
348	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0173808	60200,00	--	1046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
		шт		28,80	0,16	230	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,29	22247,56	8912,18	6452	2585	3170	54,30	16
		т		10170,00	1974,78	2949	573	90	7,58	2
353	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,29	563489,36	--	163412	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-20-1шт								
354	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,92058	22247,56	8912,18	20481	8204	10062	54,30	50
		т		10170,00	1974,78	9362	1818	90	7,58	7
355	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,92058	563489,36	--	518737	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	--
357	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	15,17	77,67	5,89	1178	89	1572	0,42	6
		м		71,78	2,23	1089	34	140	0,01	--
358	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,07342	60239,00	--	4423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	--
360	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	--	523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
365	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	--	81706	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-21-1шт								
366	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,26717	22247,56	8912,18	28191	11293	13851	54,30	69
		т		10170,00	1974,78	12887	2502	90	7,58	10
367	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,26717	563489,36	--	714037	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5	1434,16	5,89	5020	21	363	0,42	1
		м		71,78	2,23	251	8	140	0,01	--
369	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	18,02	77,67	5,89	1400	106	1867	0,42	7
		м		71,78	2,23	1293	40	140	0,01	--
370	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,08722	60239,00	--	5254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0160344	33697,62	304,24	540	5	559	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	530	2	105	0,56	--
372	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0160344	60200,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,80	0,16	346	2	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
377	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	--	81706	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-22-1шт								
378	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,67655	22247,56	8912,18	15052	6030	7395	54,30	37
		т		10170,00	1974,78	6881	1336	90	7,58	5
379	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,67655	563489,36	--	381229	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	--
381	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	12,14	77,67	5,89	943	72	1258	0,42	5
		м		71,78	2,23	871	27	140	0,01	--
382	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,05876	60239,00	--	3540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	--
384	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	--	523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,0725	22247,56	8912,18	1613	646	792	54,30	4
		т		10170,00	1974,78	737	143	90	7,58	1
389	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,0725	563489,36	--	40853	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-23-1шт								
390	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,81575	22247,56	8912,18	18148	7270	8916	54,30	44
		т		10170,00	1974,78	8296	1611	90	7,58	6
391	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,81575	563489,36	--	459666	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	--
393	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	13,86	77,67	5,89	1077	82	1436	0,42	6
		м		71,78	2,23	995	31	140	0,01	--
394	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,06708	60239,00	--	4041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	--
396	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	--	523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	–	14	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
399	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	–	747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
400	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8
		т		10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1
401	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,145	563489,36	–	81706	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-24-1шт								
402	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,78653	22247,56	8912,18	17498	7010	8597	54,30	43
		т		10170,00	1974,78	7999	1553	90	7,58	6
403	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,78653	563489,36	–	443201	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
404	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	1434,16	5,89	2510	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	–
405	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	13,51	77,67	5,89	1049	80	1400	0,42	6
		м		71,78	2,23	970	30	140	0,01	–
406	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,06539	60239,00	–	3939	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
407	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	–
408	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	–	523	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
409	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2	7,11	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,005	149300,00	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,0725	22247,56	8912,18	1613	646	792	54,30	4
		т		10170,00	1974,78	737	143	90	7,58	1
413	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,0725	563489,36	--	40853	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ОСекции ограждения ТИП-25-2шт								
414	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - рамки Р-1 с Упорами 1,2	0,08312	27935,09	9375,11	2322	779	1383	91,00	8
		т		16380,00	2107,33	1362	175	90	7,36	1
415	Е0107-60-4	Установка металлической рамки с упорами	19,92	77,67	5,89	1547	117	2064	0,42	8
		м		71,78	2,23	1430	44	140	0,01	--
416	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,08312	60239,00	--	5007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,1376	22247,56	8912,18	25309	10138	12434	54,30	62
		т		10170,00	1974,78	11569	2247	90	7,58	9
418	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,1376	563489,36	--	641025	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00264	93897,62	304,24	248	1	92	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	87	--	105	0,56	--
420	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
		шт		28,80	0,16	230	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	8	7,11	–	57	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-26-1шт								
422	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - рамки Р-1 с Упорами 1,2	0,04495	27935,09	9375,11	1256	421	748	91,00	4
		т		16380,00	2107,33	736	95	90	7,36	–
423	Е0107-60-4	Установка металлической рамки с упорами	10,66	77,67	5,89	828	63	1105	0,42	4
		м		71,78	2,23	765	24	140	0,01	–
424	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,04495	60239,00	–	2708	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
425	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,56538	22247,56	8912,18	12578	5039	6180	54,30	31
		т		10170,00	1974,78	5750	1117	90	7,58	4
426	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,56538	563489,36	–	318586	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
427	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00132	93897,62	304,24	124	–	46	198,00	–
		1т		33075,00	114,75	44	–	105	0,56	–
428	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	–	–
429	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	–	28	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-27-1шт								
430	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - рамки Р-1 с Упорами 1,2	0,0464	27935,09	9375,11	1296	435	772	91,00	4
		т		16380,00	2107,33	760	98	90	7,36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Е0107-60-4	Установка металлической рамки с упорами	10,96	77,67	5,89	851	65	1136	0,42	5
		м		71,78	2,23	787	24	140	0,01	--
432	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0464	60239,00	--	2795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,57913	22247,56	8912,18	12884	5161	6330	54,30	31
		т		10170,00	1974,78	5890	1144	90	7,58	4
434	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,57913	563489,36	--	326334	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00132	93897,62	304,24	124	--	46	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	44	--	105	0,56	--
436	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--	--
437	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-28-1шт								
438	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - рамки Р-I	0,0232	27935,09	9375,11	648	218	386	91,00	2
		т		16380,00	2107,33	380	49	90	7,36	--
439	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	4,8	77,67	5,89	373	28	497	0,42	2
		м		71,78	2,23	345	11	140	0,01	--
440	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0232	60239,00	--	1398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,2406	22247,56	8912,18	5353	2144	2630	54,30	13
		т		10170,00	1974,78	2447	475	90	7,58	2
442	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,2406	563489,36	--	135576	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		–	–	–	–	–	–	–
443	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00132	93897,62	304,24	124	–	46	198,60	–
		1т		33075,00	114,75	44	–	105	0,56	–
444	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	–	–
445	С11011-2090 Изм. в доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	–	28	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Чугунная тумба -450шт								
446	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1800	132,03	66,18	237650	119123	183924	0,34	607
		отверст.		63,23	38,95	113814	70110	100	0,06	109
447	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1800	-8,05	-3,80	-14481	-6845	-10521	-0,02	-34
		отверст.		-3,60	-2,24	-6480	-4041	100	–	-6
448	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой из арматуры класса АIII диаметром 16мм	0,711	103557,31	536,06	73629	381	35594	289,00	305
		1т		47475,00	202,50	33755	144	105	0,99	1
449	Е0109-57-5	Монтаж чугунной тумбы	128,25	22247,56	8912,18	2853250	1142987	1401811	54,30	6964
		т		10170,00	1974,78	1304303	253266	90	7,58	972
450	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	128,25	563489,36	–	72267511	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие дорожного полотна дресвой								
451	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6237,06	39,75	37,82	247927	235862	77851	0,01	81
		м3		1,87	11,00	11663	68595	97	0,04	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	10914,855	224,10	224,10	2446019	2446019	489204	–	–
		т		–	44,82	–	489204	100	0,94	10273
453	С01031-А6-2	Разгрузка дресвы при автомобильных перевозках	10914,855	20,00	–	218297	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
454	С ИП "Ашимов Нурлан"	Дресва	6237,06	530,34	–	3307781	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
455	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6237,06	3,20	3,20	19956	19956	6285	–	–
		м3		–	1,04	–	6479	97	–	25
456	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3013,5	1,41	1,41	4251	4251	878	–	–
		м2		–	0,30	–	905	97	–	3
457	Е0101-145-5	Планировка площадей из дресвы ручным способом	90,405	19,40	–	1754	–	1701	0,12	11
		м2		19,40	–	1754	–	97	–	–
458	Е0101-134-1	Уплотнение дресвы трамбовками	6237,06	21,55	4,52	134384	28167	103031	0,11	674
		м3		17,03	–	106217	–	97	–	–
		Устройство габиона								
459	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	487,5	39,75	37,82	19378	18435	6085	0,01	6
		м3		1,87	11,00	912	5362	97	0,04	18
460	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	375	19,40	–	7275	–	7057	0,12	46
		м2		19,40	–	7275	–	97	–	–
461	С01031-А7-1	Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал)	463,125	30,00	–	13894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
462	С01031-А7-2	Разгрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал)	463,125	22,90	–	10606	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
463	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	463,125	224,10	224,10	103786	103786	20757	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	44,82	--	20757	100	0,94	436
464	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион)	250	2201,70	45,90	550424	11474	125569	2,70	675
		м3		549,00	15,36	137250	3839	89	0,05	13
465	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,275	2081,68	322,52	572	89	401	9,57	3
		т		1514,25	122,92	416	34	89	0,60	--
466	С Прайс лист ИП "Чурсин"	Габионные сетчатые изделия 2х1х1м	125	6543,11	--	817888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	463,125	3,20	3,20	1482	1482	467	--	--
		м3		--	1,04	--	481	97	--	2
468	Е0101-134-1	Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками	463,125	21,55	4,52	9979	2091	7650	0,11	50
		м3		17,03	--	7887	--	97	--	--
		Отсыпка камнем по берегу речного русла								
469	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион)	176	2201,70	45,90	387498	8078	88401	2,70	475
		м3		549,00	15,36	96624	2703	89	0,05	9
470	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	2,1296	2081,68	322,52	4433	687	3103	9,57	20
		т		1514,25	122,92	3225	262	89	0,60	1
471	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (база)	440	5966,36	--	2625197	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
472	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (крышка)	440	2154,52	--	947988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
473	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Проволка для вязки	968	125,96	--	121926	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
474	Е0147-205-2	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 23 см	110	38,55	38,55	4241	4241	1588	--	--
		шт		--	11,19	--	1231	129	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475	Е0147-205-3	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 32 см	5	40,95	40,95	205	205	77	--	--
		шт		--	11,88	--	59	129	0,08	--
		Устройство покрытия набережной, причала и пирса(тип 4)								
476	Е0112-16-1	Грунтовочный слой	184,12	24,75	0,22	4556	41	1597	0,04	8
		м2		7,20	0,09	1326	17	119	--	--
477	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	184,12	37,52	7,14	6908	1315	5384	0,14	26
		м2		22,10	2,68	4069	493	118	0,01	2
478	С11011-1394 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 2,0	184,12	484,00	--	89114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ 3см	5,5236	1018,16	68,13	5624	376	251	0,14	1
		м3		21,38	12,76	118	70	133	0,04	--
480	Е0127-57-1	Устройство плит тротуаров с заполнением швов цементным раствором	184,12	122,86	49,85	22621	9178	21226	0,46	84
		м2		69,08	17,60	12719	3241	133	0,09	16
481	С ПР_ЛИСТ ИП "Чурсин"	Плиты из гранита, 200х200мм, толщина 50мм	184,12	4806,23	--	884924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Конструктивные решения.Плиты сборные								
482	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ПФ5-5/	279,27	-19600,00	--	-5473692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные канализационные сети								
483	С130804-6089 Изм. и доп.вып.19	Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, рабочей температурой до 40°С	734,775	-44168,00	--	-32453542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	С130804-6089 Изм. и доп.вып.19	**Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, рабочей температурой до 40°С**	4,73544	-44168,00	--	-209155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**93188596**	**5323141**			**21682**
			Тенге			**3931724**	**1331498**			**13537**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**121846545**				
	Материалы -		Тенге			**1345918**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3077604**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111419514**				
	Местные материалы -		Тенге			**3011622**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3158025**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1579**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**473704**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7500274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132504844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25656**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3551308**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4004748**				
	Материалы -		Тенге			**576577**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2185617**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1967056**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**984**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**295058**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**358308**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6330111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2480676**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-32662697**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-32662697**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-1959762**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-34622459**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**104212496**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6031983**			
		Итого с временными- 1,2 %		1250550		**105463046**				
		Итого с зимними удорожаниями- 2,268 %		2391902		**107854948**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 %		421852		**108276800**				
		Итого с затратами на выслугу лет- 1 %		1054630		**109331430**				
		ИТОГО:				**109331430**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,51400668				**274859944**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 %				5497199				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				280357142				
		Налог на добавленную стоимость- 12 %				33642857				
		Итого с НДС				**314 000 000**				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных программ _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "АДС САПА" _____ Валеев А.Х. 08.09.17

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 51	12.10.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в т.ч (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход в состав строит работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр Кабанбай батыра до городского пляжа	933 615 278	136 165 427							16 339 851	152 505 278
	Всего к оплате:										152 505 278

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Каирханов

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акказар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

Договор: №51 от 12.10.2016 г

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

сентябрь 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	в т.ч. зп машин	Всего	в т.ч. зп машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел А- по оси 1 до оси 15								
1	Е0111-11-1ПРИМЕН	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	53,11	210,31	9,95	11169	528	3654	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2772	199	123	0,02	1
2	Е0111-11-2ПРИМЕН	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	53,11	63,30	1,34	3362	71	115	0,01	--
		м2		1,26	0,50	67	27	123	--	--
3	Е0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	53,11	590,18	16,29	31345	865	26414	2,22	118
		м2		398,25	6,10	21151	324	123	0,03	2
4	С143011-38	Плиты из гранита облицовочные лиственные термообработанные, толщина 20 мм /применительно/	53,6411	7150,00	--	383534	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узел А,Б по сечению 2-2 3-3 4-4 лист АР 17								
5	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	91,15	210,31	9,95	19169	907	6272	0,36	32
		м2		52,20	3,74	4758	341	123	0,02	2
6	Е0111-11-2 примен	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	91,15	63,30	1,34	5770	122	197	0,01	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2		1,26	0,50	115	46	123	--	--
7 E0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	91,15	590,18	16,29	53795	1485	45333	2,22	202
	м2		398,25	6,10	36300	556	123	0,03	3
8 С143011-38	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм /применительно/	92,0615	7150,00	--	658240	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накрывочная плита П-1-565шт								
9 E0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4	141,25	2994,04	590,09	422908	83350	352610	10,60	1497
	м2		2031,75	345,73	286985	48834	105	1,69	238
10 С11011-2107 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х200 мм	1695	67,55	--	114497	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
11 С143011-71	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40 мм /применительно/	142,6625	15800,00	--	2254068	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Секции ограждения ТПП-1-25шт								
12 E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,25	7901,75	98,32	9877	123	961	4,41	6
	м3		695,25	37,15	869	46	105	0,18	--
13 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,275	70,00	--	89	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
14 E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	32,28075	22247,56	8912,18	718168	287692	352838	54,30	1753
	т		10170,00	1974,78	328295	63747	90	7,58	245
15 С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	32,28075	563489,36	--	18189859	--	--	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
16 E0107-60-4	Установка металлических стоек	87,5	77,67	5,89	6796	515	9066	0,42	36
	м		71,78	2,23	6281	195	140	0,01	1

	[illegible]	Установка закладных деталей весом до 4 кг										
			1,435	[illegible]		[illegible]			-		--	
											--	
18	ЕЗ10-601-3	Установка металлической рамки										
			[illegible]	[illegible]	5,89	11780	4169	[illegible]	9,22		384	
		чел.-ч		1,79	2,29	8,018	12,01	1,30	0,01		6	
19	4-1001-48 Пункт 1 пункт 19	Железобетонные стойки прямоугольные одностоечные с ригелем под плиты перекрытий, масса до 0,5 т										
			2,604	6416,00		16665	--	-	--		--	
						--	--		-			
20	ЕЗ10-611-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг										
			0,406856	3869,62	503,24	13508	122	1397,0	198,00		79	
		т		3607,00	111,75	13258	46	105	0,56		-	
21	4-1001-878 Пункт 1 пункт 9а, 11 РК 8.02-04-2002, 4 ВН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 16-25 мм, шириной 180-200 мм, мерными длиной, нормальной и повышенной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп										
			0,200856	6912,00		24132	--	--			--	
							--	-	--		--	
22	ЕЗ10-39-2	Постановка вспомогательных строительных балок и шайб										
			300	59,75	0,42	17925	126	7819	0,126		48	
		шт		28,80	0,16	8640	48	90				
23	4-1001-2090 Пункт 1 пункт 12а, 11 РК 8.02-04-2002, 4 ВН РК 8.02-03-2002	Анкерная балка стальной однопролетная с рабочей полкой типа МБ(Ш)х5 мм										
			100	7,11		711	--		--		--	
		шт				--	--	-	--		--	
24	4-1001-59 примеч	Декоративная шайба										
			1,5	1493,00		22395,0		-	-		-	
		т		-					-		--	
25	ЕЗ09-57-8	Монтаж декоративной шторы										
			5,4375	22247,56	8912,18	120971	48460	59433	84,30		295	
		т		1017,60	1974,78	55299	10738	90	7,58		41	
26	4 ТОО "Стальпромконструкция"	Ограждение из сетки плетеной										
			5,4375	562489,36	--	3063973		--			--	
		т		--	--		--		-		--	
		Секция ограждения ПП-3-1шт										
27	ЕЗ06-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны										
			0,05	7001,75	98,42	395	5	58	4,41		-	
		м3		695,25	37,15	85	2	105	0,18		-	
28	4-1430-1-54	На добавку к количеству бетона на применение сульфатостойкого цемента										
			0,051	70,00	--	4	--	--				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	Монтаж ограждения [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] т	0,8209	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	[illegible] [illegible]	7[illegible] 162[illegible]	8973 90	54,30 7,58	[illegible] [illegible]
30	[illegible] Прайс Компорт[illegible]	Ограждение [illegible] [illegible] шт	0,8209	563489,36		462568		-- --		-- --
31	1-0107-60-4	Установка металлических стоек м	1,75	77,67 71,78	5,89 2,23	136 126	10 4	181 140	0,42 0,01	1 --
32	С12-01-12 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная с гладким класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82 т	0,026985	49216,00 --	 --	1328 --		-- --	-- --	- -
33	1-0107-60-4	Установка металлической рамки м	13,9	77,67 71,78	5,89 2,23	1080 998	82 31	1440 140	0,42 0,01	6 -
34	С11011-4879 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89, ГОСТ 8240-97 т	0,06728	60164,00 --	 -	4048 --	-	-- --	--	
35	1-0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0086904	33697,62 33075,00	304,74 114,75	293 287	3 1	303 105	198,00 9,56	2 --
36	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали С35сп т	0,0086904	60200,00	-- --	523 -	 -	-	- --	-- -
37	1-0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб шт	4	59,75 28,80	0,42 0,16	239 115	2 1	104 90	0,16 --	1 --
38	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм шт	2	7,11 -	-- --	14	- -	--	-- --	
39	С11011-59 примен	Декоративная шайба т	0,02	149300,00 --	-- --	2986	-- -	-- --	- --	 -
40	1-0109-57-5	Монтаж декоративной опоры т	0,145	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	3226 1475	1292 286	1585 90	54,30 7,58	8 1

	С1301[illegible] [illegible]	Ограждение [illegible]	т	[illegible]	[illegible]63489,36		81766				
42	Е0106-1-5	[illegible] ограждения [illegible] ШН-3-2001 [illegible] бетона [illegible]	м3	[illegible]	5961[illegible] 695,75	98,32 37,15	793 70	10 -	105	2,31 0,18	
43	С133001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,102	7600						
44	Е0109-57-5	Монтаж ограждения лестниц, перил, трапов электролизерных типа С-8БМ	т	1,2603	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	28039 12817	11232 2489	13775 90	54,30 7,58	68 10
45	С1301[illegible] Сталь ПромКоммерц	Ограждение из просечного листа	т	1,2603	563489,36		710166				
46	Е0107-60-1	Установка металлических стоек	м	3,5	77,67 71,78	5,89 2,23	272 251	21 8	363 140	0,42 0,01	1
47	С12041-12 Изм. и доп.вып.49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05390	49216,00		2656				
48	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	м	23,12	77,67 71,78	5,89 2,23	1796 1660	136 52	2396 140	0,42 0,01	10
49	С11011-4879 Изм. и доп.вып.49	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1119	60161,00		6732				
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0173808	33697,62 33075,00	304,21 114,75	586 575	5 2	606 105	198,00 0,56	3
51	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (повышенной) точности прокатки из углеродистой стали С235	т	0,0173808	60200,00		1046				
52	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	шт	8	59,75 28,80	0,42 0,16	478 230	3 1	209 90	0,16	1

54	С110111-59 прайс	Декоративная опора	шт	0,04	145300,00		5072				
55	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	т	0,145	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	3226 1475	1292 286	1585 90	54,30 7,58	8 1
56	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	т	0,145	563489,36		81706				
		Секции ограждения [illegible]-5-4ип									
57	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	0,05	7901,75 695,25	98,32 37,15	395 35	5 2	38 105	4,41 0,18	
58	С113001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,051	70,00		4				
59	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, [illegible] типа С-8БМ	т	1,11594	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	24827 11349	9945 2204	12198 90	54,30 7,58	61 8
60	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	т	1,11594	563489,36		628820				
61	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	м	3,5	77,67 71,78	5,89 2,23	272 251	21 8	363 140	0,42 0,01	1
62	С12041-12 Изм. и доп. вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05396	49216,00		2656				
63	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	м	19,27	77,67 71,78	5,89 2,23	1497 1383	113 43	1997 140	0,42 0,01	8
64	С110111-4879 Изм. и доп. вып.19	Шестигранник [illegible] с параллельными гранями [illegible] № 6,5 [illegible] из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,09327	60161,00		5611				
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0160344	33697,62	604,24	540	4	559	198,00	3

66	[illegible] РК 8.02-01-2004	Профилированный ... толщиной 0,75 мм шириной [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
67	Е0109-39-2	[illegible]	шт	12	59,75 28,80	0,42 0,16	717 346	5 2	313 90	0,16	2
68	С 11021-2090 Изъм в ... СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт ... с рубашкой ... М8х10х65 мм	шт	4	7,11		28				
69	С 11011-59 примен	Декоративная шайба	т	0,06	149300,00		8958				
70	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	т	0,145	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	3226 1475	1292 286	1585 90	54,30 7,58	8 1
71	С ТОО "Стали Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	тн	0,145	563489,36		81706				
		Секции ограждения ТШ1 6 2шт									
72	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,1	7901,75 695,25	98,32 37,15	790 70	10 4	77 105	4,41 0,18	
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,102	70,00						
74	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, градирен электроопор типа С-8ЬМ	т	2,64432	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	58830 26893	23567 5222	28903 90	54,30 7,58	144 20
75	С ТОО "Стали Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	тн	2,64432	563489,36		1490046				
76	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	м	–	77,67 71,78	5,89 2,23	544 502	41 16	725 140	0,42 0,01	3
77	С 12011-12 Изъм в ... пп.19	Сталь арматурная горячекатаная ... класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82		0,10792	19216,00		5311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т	--	--	--	--	--	--	--
78	E0107-60-4	Установка металлической рамки	43,62	77,67	5,89	3388	257	4520	0,42	18
			м	71,78	2,23	3131	97	140	0,01	--
79	С11011-4879 Изм. в зон.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,21112	60161,00	--	12701	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
80	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03320688	33697,62	304,24	1081	10	1118	198,00	6
			т	33075,00	114,75	1061	4	105	0,56	--
81	С11011-878 Изм. в зон.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03320688	60200,00	--	1931	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
82	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	24	59,75	0,42	1434	10	626	0,16	4
			шт	28,80	0,16	691	4	90	--	--
83	С11011-2090 Изм. в зон.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	8	7,11	--	57	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,12	149300,00	--	17916	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
85	E0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,435	22247,56	8912,18	9678	3877	4755	54,30	24
			т	10170,00	1974,78	4424	859	90	7,58	3
86	СТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,435	563489,36	--	245118	--	--	--	--
			тн	--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТПП-7-1шт								
87	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05	7901,75	98,32	395	5	38	4,41	--
			м3	695,25	37,15	35	2	105	0,18	--
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,051	70,00	--	4	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, травей электролизеров типа С-8БМ	1,2603	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	28039 12817	11232 2489	13775 90	54,30 7,58	68 10
90	С 1001-71-12.16 Проз Коммерч"	Ограждение из чугунного литья	1,2603	563489,36 --	--	710166 --	--	--	--	--
91	E0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5	77,67 71,78	5,89 2,23	272 251	21 8	363 140	0,42 0,01	1 --
92	С12041-12 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82	0,05396	49216,00 --	--	2656 --	--	--	--	--
93	E0107-60-4	Установка металлической рамки	21,21	77,67 71,78	5,89 2,23	1647 1522	125 47	2198 140	0,42 0,01	9 --
94	С11011-4879 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,10217	60161,00 --	--	614 --	--	--	--	--
95	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0160344	33697,62 33075,00	304,24 114,75	540 530	5 2	559 105	198,00 0,56	3 --
96	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0160344	60200,00 --	--	965 --	--	--	--	--
97	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	12	59,75 28,80	0,42 0,16	717 346	5 2	313 90	0,16 --	2 --
98	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11 --	--	28 --	--	--	--	--
99	С11011-59 прямси	Декоративная шайба	0,06	149300,00 --	--	8958 --	--	--	--	--
100	E0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,0725	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	1613 737	646 143	792 90	54,30 7,58	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,0725	563489,36	--	40853	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-8-1шт								
102	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05	7901,75	98,42	395	5	38	4,41	--
		м3		695,25	37,15	35	2	105	0,18	--
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,051	70,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,80544	22247,56	8912,18	17919	7178	8804	54,30	44
		т		10170,00	1974,78	8191	1591	90	7,58	6
105	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,80544	563489,36	--	453857	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	1,75	77,67	5,89	136	10	181	0,42	1
		м		71,78	2,23	126	4	140	0,01	--
107	С12041-12 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82	0,02698	49216,00	--	1328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	13,71	77,67	5,89	1065	81	1421	0,42	6
		м		71,78	2,23	984	31	140	0,01	--
109	С11011-4879 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,06636	60161,00	--	3992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0086904	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2
		т		33075,00	114,75	287	1	105	0,56	--
111	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0086904	60200,00	--	523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	4	59,75	0,42	239	2	104	0,16	1
		шт		28,80	0,16	115	1	90	--	--

1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С11011-3090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	шт	2	7,11 --	-- --	14 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	С11011-59 примен	Декоративная шайба	т	0,02	149300,00 --	-- --	2986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	т	0,145	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	3226 1475	1292 286	1585 90	54,30 7,58	8 1
116	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	тн	0,145	563489,36 --	-- --	81706 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Секции ограждения ТШ-9-1шт									
117	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,05	7901,75 695,25	98,32 37,15	395 35	5 2	38 105	4,41 0,18	-- --
118	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,051	70,00 --	-- --	4 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,80887	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	17995 8226	7209 1597	8841 90	54,30 7,58	44 6
120	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	тн	0,80887	563489,36 --	-- --	455790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	м	1,75	77,67 71,78	5,89 2,23	136 126	10 4	181 130	0,42 0,01	1 --
122	С12041-12 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02698	49216,00 --	-- --	1328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	м	15,78	77,67 71,78	5,89 2,23	1226 1133	93 35	1635 140	0,42 0,01	7 --
124	С11011-4879 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07638	60161,00 --	-- --	4595 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0086902	33697,62	304,24	293	3	303	198,00	2

			11		33075,00	114,75	287	1	105	0,56		
	С11011-2018 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности проката из углеродистой стали Ст3сп	0,00886904		60200,00	--	523	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--	--
127	Е0109-49-2	Постановка болтов анкерных строительных болтов и шпилек	4		59,75	6,42	239	2	104	0,16		1
					28,80	0,16	115	1	90	--		--
			шт									
128	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	2		7,11	--	14	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-59 примеч	Декоративная шайба	0,02		149300,00	--	2986	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--	--
130	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,0725		22247,56	8912,18	1613	646	792	54,30		4
					10170,00	1974,78	737	143	90	7,58		1
			т									
131	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,0725		563489,36	--	40853	--	--	--	--	--
			тн		--	--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-10-1шт										
132	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05		7901,75	98,32	395	5	38	4,41		--
					695,25	37,15	35	2	105	0,18		--
			м3									
133	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,051		76,00	--	4	--	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--	--
134	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электрализеров типа С-8бМ	1,12282		22247,56	8912,18	24980	10007	12273	54,30		61
					10170,00	1974,78	11419	2217	90	7,58		9
			т									
135	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,12282		563489,36	--	632697	--	--	--	--	--
			тн		--	--	--	--	--	--	--	--
136	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5		77,67	5,89	272	21	363	0,42		1
					71,78	2,23	251	8	140	0,01		--
			м									
137	С12041-12 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 50 мм ГОСТ 5781-82	0,05396		49216,00	--	2656	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
	E0107-60-4	Установка металлической рамки	19,41	77,67	5,89	1508	114	2911	0,42	8	
			м	71,78	2,23	1393	43	140	0,01	--	
139	С11011-4879 Изм. и доп.вып.19	Шлюз сортовочный с отражательными граничными полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,09394	60161,00	--	5652	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
140	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0160344	33697,62	304,24	540	5	559	198,00	3	
			т	33075,00	114,75	530	2	105	0,56	--	
141	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, нечерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0160344	60200,00	--	965	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
142	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2	
			шт	28,80	0,16	346	2	90	--	--	
143	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	--	28	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
144	С11011-59 примеч	Декоративная шайба	0,06	149300,00	--	8958	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
145	E0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,145	22247,56	8912,18	3226	1292	1585	54,30	8	
			т	10170,00	1974,78	1475	286	90	7,58	1	
146	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Отражение из чугунного литья	0,145	563489,36	--	81706	--	--	--	--	
			тн	--	--	--	--	--	--	--	
		Чугунная тумба -78шт									
147	E0109-57-5	Монтаж чугунной тумбы	22,23	22247,56	8912,18	494563	198118	242981	54,30	1207	
			т	10170,00	1974,78	226079	43899	90	7,58	169	
148	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Отражение из чугунного литья	22,23	563489,36	--	12526369	--	--	--	--	
			тн	--	--	--	--	--	--	--	
149	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5919264	33697,62	304,24	19947	180	20628	198,00	117	
			т	33075,00	114,75	19578	68	105	0,56	--	

[illegible]
PK 8.02 [illegible]

[illegible] тавр М16х20х[illegible]
8.02-04-200[illegible]
РК 8.02 03-200[illegible]

[illegible]	31076	
	36402578	726426
	1183228	192804
	44798246	
	9496	
		501629
	10894487	
	3497306	
	550995	
		83999
	2721494	
	48079735	
		885628
	1604332	
	236635	
		874403
	756963	
		118044
	143478	
	2534772	
		992448
	50614508	
		1578076
	51221882	
	52383594	
	52588482	
	53100791	
	53100701	
ИТОГО:	133495516	
	2669910	

15

1000530

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				136165427				
Налог на добавленную стоимость- 12 %				16339851				
Итого с НДС				152 505 278				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных мероприятий

~~программ~~ _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:

ТОО "АДС САПА" _____ Валеев А.Х. 08.09.17

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Имен соответствует
согласно АР 2-1-2
институт Интехпроект.
Орешов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

Договор: №51 от 12.10.2016 г

А К Т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Забивка свай								
1	Е0105-2-1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 1	78	5016,13	3705,50	391258	289029	116364	3,56	278
		м3		621,00	676,26	48438	52748	115	1,97	154
2	С143014-9 Изм. и доп. вып. 20 примеи	Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С100.30-10 СТ РК 939-92	780	1681,00	–	1311180	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	78	400,95	187,20	31274	14602	25430	1,21	94
		1свая		213,75	69,75	16673	5440	115	0,34	27
		Ростверк								
		Армирование ростверка								
4	Е0106-1-23	Устройство бетонных ростверков	5,928	7719,69	208,34	45762	1235	3137	2,60	15
		м3		425,25	78,71	2521	467	105	0,38	2
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04836	55620,00	–	2690	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,39234	53000,00	--	20794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14118	52400,00	--	7398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-1/	1,11072	70437,87	304,24	78237	338	11417	58,00	64
		1т		9675,00	114,75	10746	127	105	0,56	1
		Плиты П1 (26шт)								
9	Е0106-1-16 примен	Устройство монолитных участков	29,822	7337,51	196,62	218819	5864	10851	1,79	53
		м3		272,25	74,27	8119	2215	105	0,36	11
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5395	52102,00	--	28109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,10088	49131,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,99052	50900,00	--	152217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плиты П2 (10шт)								
13	Е0106-1-16 примен	Устройство монолитных участков	8,85	7337,51	196,62	64937	1740	3220	1,79	16
		м3		272,25	74,27	2409	657	105	0,36	3
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1683	52102,00	--	8769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0388	49131,00	--	1906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,9202	50900,00	–	46838	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б1 (72шт)								
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	28,656	14139,02	407,30	405168	11672	76391	14,40	413
		м3		2385,00	153,86	68345	4409	105	0,75	22
		Балки Б2 (14шт)								
18	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,572	14139,02	407,30	78783	2269	14854	14,40	80
		м3		2385,00	153,86	13289	857	105	0,75	4
19	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,22876	50642,00	–	11585	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05026	53000,00	–	2664	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,69118	44900,00	–	31034	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1946	33697,62	304,24	6558	59	6782	198,00	39
		1т		33075,00	114,75	6436	22	105	0,56	–
23	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,09884	63600,00	–	6286	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,07224	49131,00	–	3549	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02352	50900,00	--	1197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б27 (1шт)								
26	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,358	14139,02	407,30	5062	146	954	14,40	5
		м3		2385,00	153,86	854	55	105	0,75	--
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0172	50642,00	--	871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00322	53000,00	--	171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,0421	44900,00	--	1890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0139	33697,62	304,24	468	4	484	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	460	2	105	0,56	--
31	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00706	63600,00	--	449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00516	49131,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00168	50900,00	--	86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПС1-23шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	33,81	12852,39	442,42	434539	14958	89803	14,00	473
		м3		2362,50	167,13	79876	5651	105	0,82	28
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01334	69000,00	–	920	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,3184	71100,00	–	164838	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,49772	93997,62	304,24	46784	151	17345	198,00	99
		1т		33075,00	114,75	16462	57	105	0,56	–
38	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,13892	63600,00	–	8835	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,20792	49163,00	–	10222	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,09108	58900,00	–	5365	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС21-1 шт								
41	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,4	12852,39	442,42	17993	619	3719	14,00	20
		м3		2362,50	167,13	3308	234	105	0,82	1
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09768	71100,00	--	6945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	--
45	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	63600,00	--	384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	49163,00	--	444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы наружного освещения								
		Земляные работы								
48	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	278,442	38,62	37,22	10752	10363	3423	0,01	3
		м3		1,40	11,27	390	3139	97	0,04	12
49	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	20,958	467,10	--	9789	--	11062	2,98	62
		м3		467,10	--	9789	--	113	--	--
50	Е0101-71-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м	196,8624	9,06	9,06	1783	1783	78	--	--
		м3		--	0,41	--	80	97	--	--
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,8176	122,18	--	1810	--	2046	0,89	13
		м3		122,18	--	1810	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	196,8624	21,55	4,52	4242	889	3252	0,11	21
		м3		17,03	--	3353	--	97	--	--
53	Е0101-166-2	Обратная засыпка мелкопросеянной землей	85,5	134,10	--	11466	--	12956	0,97	83
		м3		134,10	--	11466	--	113	--	--
		Трубы								
54	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,8805	47611,09	17877,09	41922	15741	39374	173,00	152
		км		29700,00	4698,68	26151	4137	130	18,10	16
55	С130804-5431 Изм. и доп.вып.18 примен	Трубы полиэтиленовая негорючая, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	889,305	908,00	--	807489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 200 мм	0,105	96708,90	47796,27	10154	5019	8319	286,00	30
		км		48375,00	12572,33	5079	1320	130	49,07	5
57	С130804-5432 Изм. и доп.вып.18	Трубы полиэтиленовая негорючая, наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	105	1458,00	--	153090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,066	47611,09	17877,09	3142	1180	2951	173,00	11
		км		29700,00	4698,68	1960	310	130	18,10	1
59	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы /гофрированные/ диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм /применительно/	66	73,00	--	4818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1209	32,40	23,70	39172	28653	16654	0,06	73
		м		8,60	5,90	10397	7133	95	0,03	41
61	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	9,672	15575,00	--	150641	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры и светильники								
62	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	44	4638,73	1831,40	204104	80582	120248	12,00	528
		опора		1977,75	625,01	87021	27500	105	2,34	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	СПР_ЛИСТ ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Опора наружного освещения из чугунного литья ТИП2 кг	7584	563,49 --	-- --	4273503 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	СПР_ЛИСТ ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Опора наружного освещения из чугунного литья ТИП3 кг	3072	563,49 --	-- --	1731039 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	76	1745,38 333,00	1411,25 239,85	132649 25308	107255 18229	45713 105	2,01 0,81	153 62
66	СПР_ЛИСТ ТОО"OLYMP UNION"	Светильник CR 100-21-C-82 шт	12	28257,33 --	-- --	339088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	СПР_ЛИСТ ТОО"OLYMP UNION"	Светильник DDS40-12 шт	64	55089,37 --	-- --	3525720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабели								
68	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	3	27,50 19,30	4,00 0,70	83 58	12 2	57 95	0,12 --	-- --
69	С151601-29563 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,003	741227,00 --	-- --	2224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	1224	26,40 19,10	3,10 0,50	32314 23378	3794 612	22791 95	0,11 --	135 4
71	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2.5 мм2 м	1,0515	8,50 7,30	0,10 --	9 8	-- --	7 95	0,05 --	-- --
72	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,24	32123,00 --	-- --	7710 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,012	144297,00 --	-- --	1732 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,36	203125,00	--	73125	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,396	331585,00	--	131308	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-596 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,303	508422,00	--	154052	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накрывочная плита П-1-45шт								
77	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	135	132,03	66,18	17824	8934	13794	0,34	45
		отверст.		63,23	38,95	8536	5258	100	0,06	8
78	Е0146-25-17 К=13	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	135	-20,92	-9,89	-2824	-1335	-2052	-0,05	-7
		отверст.		-9,36	-5,84	-1264	-788	100	-0,01	-1
79	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	135	132,03	66,18	17824	8934	13794	0,34	45
		отверст.		63,23	38,95	8536	5258	100	0,06	8
80	Е0146-25-17 К=16	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	135	-25,74	-12,17	-3475	-1643	-2525	-0,06	-8
		отверст.		-11,52	-7,18	-1555	-970	100	-0,01	-2
81	Е0106-11-1	Установка анкеров из арматуры 16АIII в готовые гнезда с заделкой	0,0234333	103557,31	536,06	2427	13	1173	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1112	5	105	0,99	--
82	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до4	11,25	2994,04	590,09	33683	6638	28084	10,60	119
		м2		2031,75	345,73	22857	3889	105	1,69	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С143011-173	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые , длина 500-1500 мм, высота 500-1200 мм, толщина 80 мм	11,3625	21300,00	--	242021	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С Прайс лист ТОО "Торговая Компания Nur-Ali"	Клей плиточный "НАШИ" Крепость вдагостойкий эластичный	56,25	17,90	--	1007	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Навесной натяжной мембранный покров S=250м2 (2шт)								
		Фундамент под мембранный шатер Ф1 размером 3,5х2,0м(4шт)								
85	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	28	7744,52	196,62	216847	5505	10188	1,79	50
		м3		272,25	74,27	7623	2080	105	0,36	10
86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,94168	61200,00	--	57631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0533088	50642,00	--	2700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под стойку мембранного шатра Ф2 размером 2,0х2,0м(2шт)								
88	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	8	7744,52	196,62	61956	1573	2911	1,79	14
		м3		272,25	74,27	2178	594	105	0,36	3
89	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,13904	61200,00	--	8509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0266544	50642,00	--	1350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0146-35-2	Разборка участков монолитных железобетонных плит под стойки и троссы натяжных шатров	0,768	3437,46	1725,21	2640	1325	1816	10,48	8
		м3		1712,25	652,50	1315	501	100	3,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0106-1-1	Замоноличивание участков для стоек и троссов натяжных шатров бетоном В15	0,768	6547,87	66,01	5029	51	178	1,35	1
		м3		195,75	24,93	150	19	105	0,12	--
93	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Ak Tent"	Навесной натяжной мембранный шатер (TypeII Mehler)	500	17236,15	--	8618073	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие дорожного полотна дресвой								
94	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10234,869	39,75	37,82	406842	387044	127751	0,01	133
		м3		1,87	11,00	19139	112563	97	0,04	385
95	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	17911,0208	224,10	224,10	4013860	4013860	802772	--	--
		т		--	44,82	--	802772	100	0,94	16858
96	С01031-А6-2	Разгрузка дресвы при автомобильных перевозках	17911,0208	20,00	--	358220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С ИП "Ашимов Нурлан"	Дресва	10234,869	530,34	--	5427990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10234,869	3,20	3,20	32747	32747	10313	--	--
		м3		--	1,04	--	10632	97	--	41
99	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3913,95	1,41	1,41	5522	5522	1140	--	--
		м2		--	0,30	--	1176	97	--	4
100	Е0101-145-5	Планировка площадей из дресвы ручным способом	117,4185	19,40	--	2278	--	2210	0,12	14
		м2		19,40	--	2278	--	97	--	--
101	Е0101-134-1	Уплотнение дресвы трамбовками	10234,869	21,55	4,52	220521	46221	169071	0,11	1105
		м3		17,03	--	174300	--	97	--	--
		Устройство габиона								
102	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	682,5	39,75	37,82	27130	25810	8519	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1276	7506	97	0,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	525	19,40	--	10185	--	9879	0,12	65
		м2		19,40	--	10185	--	97	--	--
104	С01031-А7-1	Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал)	648,375	30,00	--	19451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С01031-А7-2	Разгрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал)	648,375	22,90	--	14848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	648,375	224,10	224,10	145301	145301	29060	--	--
		т		--	44,82	--	29060	100	0,94	610
107	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион)	350	2201,70	45,90	770593	16063	175797	2,70	945
		м3		549,00	15,36	192150	5375	89	0,05	18
108	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,385	2081,68	322,52	801	124	561	9,57	4
		т		1514,25	122,92	583	47	89	0,60	--
109	С Прайс лист ИП "Чурсин"	Габионные сетчатые изделия 2х1х1м	175	6543,11	--	1145044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	648,375	3,20	3,20	2074	2074	653	--	--
		м3		--	1,04	--	674	97	--	3
111	Е0101-134-1	Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками	648,375	21,55	4,52	13970	2928	10711	0,11	70
		м3		17,03	--	11042	--	97	--	--
		Отсыпка камнем по берегу речного русла								
112	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион)	180	2201,70	45,90	396305	8261	90410	2,70	486
		м3		549,00	15,36	98820	2764	89	0,05	9
113	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,726	2081,68	322,52	1511	234	1058	9,57	7
		т		1514,25	122,92	1099	89	89	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (база)	150	5966,36	--	894954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (крышка)	150	2154,52	--	323178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Проволка для вязки	330	125,96	--	41566	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство покрытия велосипедной дорожки (тип 2)								
117	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	96,18975	1018,16	68,13	97937	6554	4368	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2057	1227	133	0,04	4
118	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20,-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	641,265	430,38	33,28	275989	21342	14061	0,03	21
		м2		5,00	11,49	3206	7366	133	0,04	26
119	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	641,265	558,72	15,35	358287	9844	9382	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3809	3245	133	0,02	11
		Устройство тротуарного покрытия и площадок (тип3)								
120	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) из готовой песчано-щебеночнойсмеси	188,45	222,14	36,34	41862	6848	5008	0,05	9
		м2		7,58	12,40	1428	2337	133	0,04	8
121	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см	9,4225	1018,16	68,13	9594	642	428	0,14	1
		м3		21,38	12,76	201	120	133	0,04	--
122	Е0127-57-1	Устройство плит тротуаров с заполнением швов цементным раствором	188,45	122,86	49,85	23153	9394	21725	0,46	86
		м2		69,08	17,60	13018	3317	133	0,09	16
123	С ПР.ЛИСТ ИП "Чурсин"	Плиты из гранита, 200х200мм, толщина 50мм	188,45	4806,23	--	905735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия набережной, причала и пирса(тип 4)								
124	E0112-16-1	Грунтовочный слой	2576,5	24,75	0,22	63755	567	22351	0,04	115
		м2		7,20	0,09	18551	232	119	--	1
125	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2576,5	37,52	7,14	96670	18396	75338	0,14	368
		м2		22,10	2,68	56941	6905	118	0,01	34
126	C11011-1394 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 2,0	2576,5	484,00	--	1247026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ 3см	77,295	1018,16	68,13	78699	5266	3510	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1653	986	133	0,04	3
128	E0127-57-1	Устройство плит тротуаров с заполнением швов цементным раствором	2576,5	122,86	49,85	316549	128439	297030	0,46	1180
		м2		69,08	17,60	177985	45346	133	0,09	221
129	С ПР.ЛИСТ ИП "Чурсин"	Плиты из гранита, 200х200мм, толщина 50мм	2576,5	4806,23	--	12383259	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Установка бордюров								
130	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	359	553,24	6,63	198614	2380	52730	0,70	251
		м		108,68	1,76	39016	631	133	0,01	2
131	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,1389	28200,00	--	173117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней (гранитный бордюр) при других видах покрытий**	532	5368,24	6,63	2855905	3528	109981	1,00	532
		м		153,68	1,76	81758	935	133	0,01	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			58213988	5527350			8645
			Тенге			1444804	1196559			18830
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4439183				
	Материалы -		Тенге			5361				
	Всего заработная плата -		Тенге				85125			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4234957				
		Накладные расходы -	Тенге			85223				43
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12783			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			271464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4795870				509
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				97909			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			52605304				
		Сметная заработная плата -	Тенге			529400				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2441717			
	Материалы -		Тенге			37594502				
	Всего заработная плата -		Тенге			7483195				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2588146				1294
	Местные материалы -		чел.-ч				388222			
		Накладные расходы -	Тенге			3311607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			58505057				27671
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				2829938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114521			
		Сметная заработная плата -	Тенге			29621				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120248				60
	Материалы -		чел.-ч				18037			
	Всего заработная плата -		Тенге			19461				
	Местные материалы -		Тенге			343813				691
		Накладные расходы -	чел.-ч				132559			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			965397				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			565397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57924				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1023321				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64668060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28872
		Сметная заработная плата -	Тенге				3060406			
		Итого с временными- 1,2 %		776017		65444077				
		Итого с зимними удорожаниями- 2,268 %		1484272		66928348				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 %		261776		67190125				
		Итого с затратами на выслугу лет- 1 %		654441		67844565				
		ИТОГО:				67844565				
		Итого в текущих ценах, к = 2,51400668				170561691				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 %				3411234				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				173972925				
		Налог на добавленную стоимость- 12 %				20876751				
		Итого с НДС				194 849 676				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных

мероприятий _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС -САПА" _____ Валеев А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

форма, объемы подтверждаю

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 51	12.10.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа	1 249 859 757	108 388 217							13 006 586	121 394 803
	Всего к оплате:										**121 394 803**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Каирханов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

Договор: №51 от 12.10.2016 г

А К Т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	E0133-253-3	**Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т**	1	716,75	543,50	717	544	333	1,03	1
		опора		173,25	144,00	173	144	105	0,50	1
		Забивка свай								
2	E0105-2-1	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 1**	231	5016,13	3705,50	1158726	855971	344617	3,56	822
		м3		621,00	676,26	143451	156216	115	1,97	455
3	E0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	231	400,95	187,20	92619	43243	75312	1,21	280
		1свая		213,75	69,75	49376	16112	115	0,34	79
		Ростверк								
		Армирование ростверка								
4	E0106-1-23	**Устройство бетонных ростверков**	3,116	7719,69	208,34	24055	649	1649	2,60	8
		м3		425,25	78,71	1325	245	105	0,38	1
5	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,02542	55620,00	--	1414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,20623	53000,00	--	10930	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07421	52400,00	--	3889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-1/	0,58384	70437,87	304,24	41124	178	6001	58,00	34
		1т		9675,00	114,75	5649	67	105	0,56	--
		Балки Б1 (14шт)								
9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,572	14139,02	407,30	78783	2269	14854	14,40	80
		м3		2385,00	153,86	13289	857	105	0,75	4
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1946	33697,62	304,24	6558	59	6782	198,00	39
		1т		33075,00	114,75	6436	22	105	0,56	--
		Балки Б2 (12шт)								
11	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4,776	14139,02	407,30	67528	1945	12732	14,40	69
		м3		2385,00	153,86	11391	735	105	0,75	4
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,19608	50642,00	--	9930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04308	53000,00	--	2283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,59244	44900,00	--	26601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1668	33697,62	304,24	5621	51	5813	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5517	19	105	0,56	--
16	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,08472	63600,00	--	5388	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,06192	49131,00	--	3042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02016	50900,00	--	1026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б3 (1шт)								
19	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	0,453	14139,02	407,30	6405	185	1208	14,40	7
		м3		2385,00	153,86	1080	70	105	0,75	--
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01314	-50642,00	--	-665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00247	-53000,00	--	-131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,02785	-44900,00	--	-1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0139	33697,62	304,24	468	4	484	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	460	2	105	0,56	--
24	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00706	-63600,00	--	-449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00516	-49131,00	--	-254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00168	-50900,00	--	-86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б12 (17шт)								
27	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500 мм	6,426	14139,02	407,30	90857	2617	17130	14,40	93
		м3		2385,00	153,86	15326	989	105	0,75	5
28	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,45333	50642,00	--	22958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10584	53000,00	--	5610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,67937	44900,00	--	75404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4587	33697,62	304,24	15457	140	15985	198,00	91
		1т		33075,00	114,75	15172	53	105	0,56	--
32	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,2118	63600,00	--	13470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,1548	49131,00	--	7605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0504	50900,00	--	2565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б14 (2шт)								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,432	14139,02	407,30	6108	176	1152	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1030	66	105	0,75	–
36	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02236	50642,00	–	1132	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00386	53000,00	–	205	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,0532	44900,00	–	2389	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	33697,62	304,24	937	8	969	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	919	3	105	0,56	–
40	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,01412	63600,00	–	898	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01032	49131,00	–	507	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00336	50900,00	–	171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Лестница Лм-1								
43	Е0106-22-1 примен	Устройство монолитной лестницы	7,1	11775,74	241,10	83608	1712	10240	8,06	57
		м3		1282,50	91,08	9106	647	105	0,44	3
		Ограждение пандуса ОГ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0146-25-8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 60 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	159,18	77,58	5094	2482	3853	0,40	13
		отверст.		74,70	45,72	2390	1463	100	0,07	2
45	Е0146-25-24	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 60 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	6,87	3,34	220	107	13	0,02	1
		отверст.		3,20	1,96	102	63	7,6	–	–
46	Е0107-60-4	Установка металлических стоек ограждения	41,6	77,67	5,89	3231	245	4310	0,42	17
		м		71,78	2,23	2986	93	140	0,01	–
47	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек бетоном В12,5 W4 F50	0,08	6352,03	66,01	508	5	19	1,35	–
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	–
48	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	0,0816	144,00	–	12	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0816	200,00	–	16	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
50	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	41,7664	250,00	–	10442	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0109-57-5	Монтаж горизонтальных перил и полукруга	0,06904	22247,56	8912,18	1536	615	755	54,30	4
		т		10170,00	1974,78	702	136	90	7,58	1
52	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	37,148	111,00	–	4123	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,4056	111,00	–	156	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,858432	148,40	0,07	573	–	438	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	417	--	105	--	--
55	E0116-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,445568	100,70	0,07	750	1	472	0,37	3
		м2		60,30	0,02	449	--	105	--	--
		Участок примыкания проектируемой набережной к существующей								
56	E0101-166-4	Засыпка дресвы	7,5	190,58	--	1429	--	1615	1,38	10
		м3		190,58	--	1429	--	113	--	--
57	С ШІ "Ашимов Нурлан"	Дресва	7,5	530,34	--	3978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	E0101-134-2	Уплотнение дресвы пневматическими трамбовками	7,5	25,65	5,38	192	40	147	0,13	1
		м3		20,27	--	152	--	97	--	--
59	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания	3	2369,27	100,89	7108	303	573	0,85	3
		м3		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
60	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	6547,87	66,01	9822	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
		УЧАСТОК НАБЕРЕЖНОЙ С УКЛОНОМ И ПАРАПЕТОМ								
		Устройство фундамента подпорной стенки								
61	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,24	218,93	--	1366	--	1544	1,54	10
		м3		218,93	--	1366	--	113	--	--
62	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных t=15см	1,44	2783,60	--	4008	--	941	3,24	5
		м3		531,00	--	765	--	123	--	--
63	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	5869,57	66,01	5635	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	--
64	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,84	7774,25	353,46	29853	1357	2897	3,60	14
		м3		585,00	133,52	2246	513	105	0,65	3
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0426	52400,00	--	2232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0769	50642,00	--	3894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стенка (парапет набережной)								
67	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,6837664	1665,56	372,83	9467	2119	4919	3,72	21
		м3		594,00	139,50	3376	793	118	0,68	4
68	С Прайс лист ТОО "ЛТД Риком"	бетонные стеновые блоки двух-ячеистых 390x190x188 ГОСТ 6133-99	408	49,72	--	20286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0423	8679,65	422,15	367	18	420	56,40	2
		т		8257,50	157,50	349	7	118	0,77	--
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0173	52400,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,025	50642,00	--	1266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	255	175,98	88,16	44876	22480	34958	0,45	116
		отверст.		85,05	52,04	21688	13270	100	0,08	21
73	Е0146-26-17 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	255	-28,79	-14,01	-7343	-3573	-5551	-0,07	-18
		отверст.		-13,50	-8,27	-3443	-2109	100	-0,01	-3
74	Е0106-11-1	Установка анкеров из арматуры 6AI в готовые гнезда с заделкой цементно-песчаным раствором	0,0236	103299,31	536,06	2438	13	1181	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1120	5	105	0,99	--
75	Е0107-20-1	Установка сеток	0,2932	101508,57	2434,57	29762	714	13493	170,00	50
		т		31950,00	920,25	9368	270	140	4,49	1
76	С2022-32	Устройство полосовых углублений в гранитных плитках L	2,5	7,00	7,00	18	18	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
77	E0106-11-1	Установка арматуры А1 в готовые полусовые углубления в гранитной плите с заливкой эпоксидным клеем								
		1т	0,0198	108277,31	536,06	2144	11	991	289,00	6
				47475,00	202,50	940	4	105	0,99	--
78	C11011-242	Клей ПЭД-Б применительно	3,5	292,00	--	1022	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	E0115-4-1	Облицовка стен парапета гранитными плитами толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 2								
		м2	19,8	12750,05	11,94	252451	236	43597	10,40	206
				2092,50	4,50	41432	89	105	0,02	--
80	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	94	132,03	66,18	12411	6221	9605	0,34	32
				63,23	38,95	5944	3661	100	0,06	6
81	E0146-25-17 K=15	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	94	-24,14	-11,41	-2269	-1072	-1648	-0,06	-5
				-10,80	-6,73	-1015	-633	100	-0,01	-1
82	E0106-11-1	Установка анкеров из арматуры 12AIII в готовые гнезда с заделкой цементно-песчаным раствором								
		1т	0,0236	105057,31	536,06	2479	13	1181	289,00	7
				47475,00	202,50	1120	5	105	0,99	--
83	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитках вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	94	132,03	66,18	12411	6221	9605	0,34	32
				63,23	38,95	5944	3661	100	0,06	6
84	E0146-25-17 K=19	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вгранитных плитках вертикальных отверстий диам. 16 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	94	-30,57	-14,45	-2874	-1358	-2088	-0,07	-7
				-13,68	-8,53	-1286	-802	100	-0,01	-1
85	E0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2								
		м2	9,6	10515,58	16,29	100950	156	4775	2,22	21
				398,25	6,10	3823	59	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С Прайс лист ТОО "Торговая Компания Nor-Ali"	Клей плиточный "НАШИ" Крепость влагостойкий эластичный кг	48	17,90 --	-- --	859 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Участок с уклоном								
87	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	13,1	134,10 134,10	-- --	1757 1757	-- --	1985 113	0,97 --	13 --
88	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм м3	13,1	1610,00 --	-- --	21091 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	Е0101-134-1	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками м3	13,1	21,55 17,03	4,52 --	282 223	59 --	216 97	0,11 --	1 --
90	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки м2	30	581,14 258,75	2,07 0,79	17434 7763	62 24	9577 123	1,38 --	41 --
91	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	4,5	7579,37 585,00	353,46 133,52	34107 2633	1591 601	3395 105	3,60 0,65	16 3
92	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1422	68200,00 --	-- --	9698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	30	210,31 52,20	9,95 3,74	6309 1566	298 112	2064 123	0,36 0,02	11 1
94	Е0127-57-1	Устройство плит тротуаров с заполнением швов цементным раствором м2	30	122,86 69,08	49,85 17,60	3686 2072	1496 528	3459 133	0,46 0,09	14 3
95	С ПР.ЛИСТ ИП "Чурсин"	Плиты из гранита, 200х200мм, толщина 50мм м2	30	4806,23 --	-- --	144187 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Панели навесные								
		ПС4-1 шт								
96	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	0,88	12852,39 2362,50	442,42 167,13	11310 2079	389 147	2337 105	14,00 0,82	12 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	69000,00	--	40	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06448	71100,00	--	4585	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	--
100	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	63600,00	--	384	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	49163,00	--	444	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	--	233	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ПС21-1 шт								
103	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,4	-12852,39	-442,42	-17993	-619	-3719	-14,00	-20
		м3		-2362,50	-167,13	-3308	-234	105	-0,82	-1
104	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	-69000,00	--	-40	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,09768	-71100,00	--	-6945	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	-93997,62	-304,24	-2034	-7	-754	-198,00	-4
		1т		-33075,00	-114,75	-716	-2	105	-0,56	--
107	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	-63600,00	--	-384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	C11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	-49163,00	--	-444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	C12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	-58900,00	--	-233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1 - крепление ПС								
110	E0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомута в построечных условиях и на производственных базах	4,456	78070,28	4444,95	347881	19807	82197	410,00	490
		т		19800,00	696,02	88229	3101	90	2,55	11
111	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- хомутов прим	4,456	172626,10	1826,10	769222	8137	54840	42,70	190
		т		8100,00	690,75	36094	3078	140	3,37	15
112	C11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,358	154700,00	--	55383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	962	132,03	66,18	127011	63664	98297	0,34	324
		отверст.		63,23	38,95	60827	37470	100	0,06	58
114	E0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	962	-16,09	-7,61	-15479	-7317	-11245	-0,04	-37
		отверст.		-7,20	-4,49	-6926	-4319	100	-0,01	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - траверсы	1,4	70543,10	1826,10	98760	2557	17230	42,70	60
		т		8100,00	690,75	11340	967	140	3,37	5
116	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,23	103557,31	536,06	23818	123	11514	289,00	66
		1т		47475,00	202,50	10919	47	105	0,99	--
		Облицовка из гранита. Ступеньки лестниц ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3								
117	Е0111-11-1 примен	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	199,12	210,31	9,95	41876	1981	13701	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10394	745	123	0,02	4
118	Е0111-11-2 примен	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	199,12	63,30	1,34	12604	267	431	0,01	2
		м2		1,26	0,50	251	100	123	--	--
119	Е0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	199,12	590,18	16,29	117517	3244	99032	2,22	442
		м2		398,25	6,10	79300	1215	123	0,03	6
120	С143011-38	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм /применительно/	202,1073	7150,00	--	1445067	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накрывочная плита П-1-105шт								
121	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	315	132,03	66,18	41589	20846	32187	0,34	106
		отверст.		63,23	38,95	19917	12269	100	0,06	19
122	Е0146-25-17 К=13	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	315	-20,92	-9,89	-6589	-3115	-4787	-0,05	-16
		отверст.		-9,36	-5,84	-2948	-1839	100	-0,01	-3
123	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	315	132,03	66,18	41589	20846	32187	0,34	106
		отверст.		63,23	38,95	19917	12269	100	0,06	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	E0146-25-17 К=16	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	315	-25,74	-12,17	-8109	-3833	-5892	-0,06	-19
		отперет.		-11,52	-7,18	-3629	-2263	100	-0,01	-4
125	E0106-11-1	Установка анкеров из арматуры 16АШ в готовые гнезда с заделкой	0,0546777	103557,31	536,06	5662	29	2737	289,00	16
		1т		47475,00	202,50	2596	11	105	0,99	--
126	E0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4	110	-2994,04	-590,09	-329344	-64910	-274599	-10,60	-1166
		м2		-2031,75	-345,73	-223493	-38030	105	-1,69	-186
127	С143011-173	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые , длина 500-1500 мм, высота 500-1200 мм, толщина 80 мм	26,5125	21300,00	--	564716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	С Прайс лист ТОО "Торговая Компания Nur-АБ"	Клей плиточный "ПАШИ" Крепость вдагостойкий эластичный	131,25	17,90	--	2349	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-1-85шт								
129	E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	27,11583	22247,56	8912,18	603261	241661	296384	54,30	1472
		т		10170,00	1974,78	275768	53548	90	7,58	206
130	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	27,11583	563489,36	--	15279482	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
131	E0107-60-4	Установка металлических стоек	73,5	1434,16	5,89	105411	433	7616	0,42	31
		м		71,78	2,23	5276	164	140	0,01	1
132	E0107-60-4	Установка металлической рамки	451,92	77,67	5,89	35101	2662	46825	0,42	188
		м		71,78	2,23	32439	1008	140	0,01	5
133	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	2,18736	60239,00	--	131764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3367224	33697,62	304,24	11347	102	11735	198,00	67
		1т		33075,00	114,75	11137	39	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3367224	60200,00	--	20271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	252	59,75	0,42	15057	106	6568	0,16	41
		шт		28,80	0,16	7258	40	90	--	--
137	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	84	7,11	--	597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	4,5675	22247,56	8912,18	101616	40706	49924	54,30	248
		т		10170,00	1974,78	46451	9020	90	7,58	35
139	С ТОО "Стаяь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	4,5675	563489,36	--	2573738	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-3-2шт								
140	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,6418	22247,56	8912,18	36526	14632	17945	54,30	89
		т		10170,00	1974,78	16697	3242	90	7,58	12
141	С ТОО "Стаяь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,6418	563489,36	--	925137	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	3,5	1434,16	5,89	5020	21	363	0,42	1
		м		71,78	2,23	251	8	140	0,01	--
143	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	27,8	77,67	5,89	2159	164	2880	0,42	12
		м		71,78	2,23	1995	62	140	0,01	--
144	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,13456	60239,00	--	8106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0173808	33697,62	304,24	586	5	606	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	575	2	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0173808	60200,00	--	1046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
		шт		28,80	0,16	230	1	90	--	--
148	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	4	7,11	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,29	22247,56	8912,18	6452	2585	3170	54,30	16
		т		10170,00	1974,78	2949	573	90	7,58	2
151	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,29	563489,36	--	163412	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Чугунная тумба								
152	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1300	-132,03	-66,18	-171636	-86033	-132834	-0,34	-438
		отверст.		-63,23	-38,95	-82199	-50635	100	-0,06	-79
153	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1300	-8,05	-3,80	-10459	-4944	-7598	-0,02	-25
		отверст.		-3,60	-2,24	-4680	-2918	100	--	-5
154	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой из арматуры класса АIII диаметром 16мм	0,5135	-103557,31	-536,06	-53177	-275	-25707	-289,00	-148
		1т		-47475,00	-202,50	-24378	-104	105	-0,99	-1
		Ограждение пирсов								
		Ограждение П-1(14шт)								