1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	27	23-040601-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	6	27363,42	--	164181	--	6961	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1160,21*		*6961*				
			Сметная стоимость		*2281,89*		*13691*				
							184834				
117	28	23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	9	1083,51	--	9752	--	413	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,94*		*413*				
			Сметная стоимость		*90,36*		*813*				
							10979				
118	29	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			м кабеля	21	604,42	273,75	12693	5749	2627	0,12	3
			Накладные расходы -		127,46	95,46	2677	2005	42,8	0,09	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,08*		*2627*				
			Сметная стоимость		*58,36*		*1226*				
							16545				
119	30	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			км	0,02142	90131,85	--	1931	--	82	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3821,59*		*82*				
			Сметная стоимость		*7516,28*		*161*				
							2174				
		РАЗДЕЛ 3	**Материалы для монтажа**								
120	31	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка								
			км трубопровода	0,002	430161,07	125013,10	860	250	474	286,00	1
			Накладные расходы -		289935,36	47651,75	580	95	62,1	49,89	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236769,23*		*474*				
			Сметная стоимость		*53354,42*		*107*				
							1440				
121	32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			км трубопровода	0,01	269784,88	67191,35	2698	672	1568	194,00	2
			Накладные расходы -		198978,04	25563,31	1990	256	62,1	26,83	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156791,32*		*1568*				
			Сметная стоимость		*34126,10*		*341*				
							4607				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	33	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка								
			км трубопровода	1,32	225207,26	46755,64	297274	61717	179349	173,00	228
			Накладные расходы -		177439,18	17702,84	234220	23368	62,1	18,65	25
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135870,15*		*179349*				
			Сметная стоимость		*28886,19*		*38130*				
							514752				
123	34	23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			м	2,02	5202,38	--	10509	--	446	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,58*		*446*				
			Сметная стоимость		*433,84*		*876*				
							11831				
124	35	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			м	10,1	1587,17	--	16030	--	680	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,30*		*680*				
			Сметная стоимость		*132,36*		*1337*				
							18046				
125	36	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			м	808	86,66	--	70021	--	2969	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*		*2969*				
			Сметная стоимость		*7,23*		*5839*				
							78829				
126	37	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			м	151,5	119,96	--	18174	--	771	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,09*		*771*				
			Сметная стоимость		*10,00*		*1516*				
							20460				
127	38	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			м	60,6	157,32	--	9534	--	404	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					6,67		*404*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*795*				
			Сметная стоимость				*10733*				
128	39	23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			м	161,6	216,19	--	34936	--	1481	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,17*		*1481*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*2913*				
			Сметная стоимость				*39331*				
129	40	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			м	151,5	335,06	--	50762	--	2152	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,21*		*2152*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,94*		*4233*				
			Сметная стоимость				*57147*				
130	41	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**								
			шт.	97	1446,68	834,55	140328	80951	64091	0,61	59
					612,14	313,80	59377	30439	62,1	0,33	32
			Накладные расходы -		*660,73*		*64091*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,59*		*16354*				
			Сметная стоимость				*220772*				
131	42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			шт.	42	981,53	566,76	41224	23804	18816	0,41	17
					414,77	213,02	17420	8947	62,1	0,23	9
			Накладные расходы -		*448,00*		*18816*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*4803*				
			Сметная стоимость				*64843*				
132	43	23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	1	1338,53	--	1339	--	57	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*56,75*		*57*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,62*		*112*				
			Сметная стоимость				*1507*				
133	44	23-020302-5102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	8	1409,88	--	11279	--	478	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,78*		*478*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,57*		*941*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*12698*				
134	45	23-020302-3305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	1	1283,33	--	1283	--	54	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*54,41*		*54*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,02*		*107*				
			Сметная стоимость				*1444*				
135	46	23-020304-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	11	3302,16	--	36324	--	1540	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*140,01*		*1540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,37*		*3029*				
			Сметная стоимость				*40893*				
136	47	23-020304-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	16	3057,34	--	48917	--	2074	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*129,63*		*2074*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,96*		*4079*				
			Сметная стоимость				*55070*				
137	48	23-020304-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	1	3057,34	--	3057	--	130	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*129,63*		*130*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,96*		*255*				
			Сметная стоимость				*3442*				
138	49	23-020304-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			шт.	39	3057,34	--	119236	--	5056	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*129,63*		*5056*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,96*		*9943*				
			Сметная стоимость				*134235*				
139	50	23-020304-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
				20	2703,13	--	54063	--	2292	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*114,61*		*2292*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,42*		*4508*				
			Сметная стоимость				*60864*				
140	51	23-020304-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	1716,82	--	6867	--	291	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,79*		*291*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,17*		*573*				
			Сметная стоимость				*7731*				
141	52	23-020304-2006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	7	1356,69	--	9497	--	403	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,52*		*403*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,14*		*792*				
			Сметная стоимость				*10692*				
142	53	23-020304-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	7	965,00	--	6755	--	286	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*40,92*		*286*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,47*		*563*				
			Сметная стоимость				*7605*				
143	54	23-020304-2002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	24	965,00	--	23160	--	982	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*40,92*		*982*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,47*		*1931*				
			Сметная стоимость				*26073*				
144	55	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	9	1156,23	--	10406	--	5095	1,03	9
			шт.		1127,51	--	10148	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*566,16*		*5095*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,79*		*1240*				
			Сметная стоимость				*16742*				
145	56	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Клапанные боксы**	9	2321,43	--	20893	--	886	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*98,43*		*886*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,59*		*1742*				
			Сметная стоимость				*23521*				
146	57	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
				110	981,53	566,76	107969	62344	49281	0,41	46
			шт.		414,77	213,02	45625	23432	62,1	0,23	25
			Накладные расходы -		*448,00*		*49281*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*12580*				
			Сметная стоимость				*169829*				
147	58	23-020301-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
				110	101,15	--	11127	--	472	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,29*		*472*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,44*		*928*				
			Сметная стоимость				*12527*				
148	59	23-020302-8715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
				2	4191,42	--	8383	--	355	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*177,72*		*355*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,53*		*699*				
			Сметная стоимость				*9437*				
149	60	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**								
				1	1446,68	834,55	1447	835	661	0,61	1
			шт.		612,14	313,80	612	314	62,1	0,33	--
			Накладные расходы -		*660,73*		*661*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,59*		*169*				
			Сметная стоимость				*2276*				
150	61	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
				1	1224,94	--	1225	--	52	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51,94*		*52*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,15*		*102*				
			Сметная стоимость				*1379*				
151	62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
				18	981,53	566,76	17668	10202	8064	0,41	7
			шт.		414,77	213,02	7466	3834	62,1	0,23	4
			Накладные расходы -		*448,00*		*8064*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*2059*				
			Сметная стоимость				*27791*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	63	23-020303-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	8	990,27	--	7922	--	336	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,99*		*336*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,58*		*661*				
			Сметная стоимость				*8919*				
153	64	23-020303-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	200,14	--	801	--	34	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,49*		*34*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,69*		*67*				
			Сметная стоимость				*902*				
154	65	23-020303-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	6	315,45	--	1893	--	80	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,38*		*80*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,31*		*158*				
			Сметная стоимость				*2131*				
155	66	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	2	1740,57	60,60	3481	121	1960	1,40	3
			задвижка или клапан		1368,18	31,86	2736	64	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*980,09*		*1960*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,65*		*435*				
			Сметная стоимость				*5876*				
156	67	23-041001-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91**	2	29702,66	--	59405	--	2519	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1259,39*		*2519*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2476,96*		*4954*				
			Сметная стоимость				*66878*				
157	68	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	1	28502,29	384,10	28502	384	2354	1,68	2
			фильтр		1721,98	97,65	1722	98	60,4	0,08	--
			Накладные расходы -		*2354,16*		*2354*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2468,52*		*2469*				
			Сметная стоимость				*33325*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	69	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	2	29920,11	775,13	59840	1550	26312	27,00	54
			шт.		28014,12	74,60	56028	149	40,6	0,06	--
			Накладные расходы -		*13156,17*		*26312*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3446,10*		*6892*				
			Сметная стоимость				*93045*				
159	71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,0122	85273,91	5654,56	1040	69	618	73,60	1
			т конструкций		73736,90	326,66	900	4	60,9	0,27	--
			Накладные расходы -		*50632,76*		*618*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10872,53*		*133*				
			Сметная стоимость				*1790*				
160	72	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	0,0122	160988,52	--	1964	--	83	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6825,91*		*83*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13425,15*		*164*				
			Сметная стоимость				*2211*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2508464**	**253888**			**648**
			Стоимость оборудования -	**Тенге**			**676774**	**95153**			**100**
			Накладные расходы -	Тенге			**223429**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**9473**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**18632**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**251534**				
			Материалы -	Тенге			**326116**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**13934**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**302158**			
			Накладные расходы -	Тенге			**1931**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**150167**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**38103**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**514385**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**279**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**621442**	**302158**			
			Материалы -	Тенге			**2830**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**466358**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1964**				
			Накладные расходы -	Тенге			**328237**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**75974**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1025653**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**466**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				466358			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1040				
		Материалы -		Тенге			72				
		Всего заработная плата -		Тенге				904			
			Накладные расходы -	Тенге			618				
			Сметная прибыль -	Тенге			133				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1791				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				904			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1336438				
		Материалы -		Тенге			28709				
		Всего заработная плата -		Тенге				2508			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1304935				
		Сдача и испытание -		Тенге			81				
			Накладные расходы -	Тенге			58244				
			Сметная прибыль -	Тенге			111575				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1506256				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				2508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3299619				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
			Сметная заработная плата -	Тенге				771927			
			Хозяйственно-питьевой водопровод								
		РАЗДЕЛ 1	**Земляные работы**								
161	1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			м3	33,55	173,91	162,68	5835	5458	1576	0,01	--
			Накладные расходы -		11,10	53,18	372	1784	59,1	0,04	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,98*		*1576*				
			Сметная стоимость		*17,67*		*593*				
162	2	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**				*8004*				
			т	60,39	347,95	--	21013	--	891	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,75*		*891*				
			Сметная стоимость		*29,02*		*1752*				
163	3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**				*23656*				
			м3	33,55	17,10	14,14	574	474	191	--	--
			Накладные расходы -		2,86	5,23	96	175	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,71*		*191*				
			Сметная стоимость		*1,82*		*61*				
							827				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	4	11-010101-0319 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				172,7	68,00	65,28	11743	11274	2666	--	1
			м3		2,72	17,66	470	3050	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*15,44*		*2666*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*1153*				
			Сметная стоимость				*15562*				
165	5	11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1								
				294,25	132,43	121,83	38969	35848	10534	0,01	4
			м3 грунта		10,60	38,39	3120	11298	59,1	0,03	8
			Накладные расходы -		*35,80*		*10534*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,46*		*3960*				
			Сметная стоимость				*53464*				
166	6	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./при врезке в сущ колодец/								
				1,1	2293,80	--	2523	--	1661	2,48	3
			м3 грунта		2293,80	--	2523	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1510,37*		*1661*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,33*		*335*				
			Сметная стоимость				*4519*				
167	7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
				15,4	3303,07	--	50867	--	33494	3,57	55
			м3 грунта		3303,07	--	50867	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2174,94*		*33494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,24*		*6749*				
			Сметная стоимость				*91110*				
168	8	32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт								
				634,92	390,77	390,77	248108	248108	10520	--	--
			маш-ч		--	258,20	--	163936	--	0,30	190
			Накладные расходы -		*16,57*		*10520*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,59*		*20690*				
			Сметная стоимость				*279318*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(песком)	16,83	24,14	24,14	406	406	119	--	--
			м3		--	9,86	--	166	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*7,10*		*119*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*42*				
			Сметная стоимость				*567*				
170	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(песком)	1,87	817,30	--	1528	--	1006	0,97	2
			м3		817,30	--	1528	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*1006*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*203*				
			Сметная стоимость				*2737*				
171	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	20,57	1446,22	--	29749	--	1261	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*1261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*2481*				
			Сметная стоимость				*33491*				
172	12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,83	142,41	56,74	2397	955	1279	0,11	2
			м3		85,67	27,88	1442	469	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*75,99*		*1279*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*294*				
			Сметная стоимость				*3970*				
173	13	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	440,055	16,75	16,75	7372	7372	1985	--	--
			м3		--	6,17	--	2715	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*4,51*		*1985*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,70*		*749*				
			Сметная стоимость				*10106*				
174	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,895	817,30	--	39962	--	26313	0,97	48
			м3		817,30	--	39962	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*26313*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*5302*				
			Сметная стоимость				*71577*				
175	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	440,055	142,41	56,74	62667	24967	33441	0,11	48
			м3		85,67	27,88	37699	12269	59,1	0,03	12
			Накладные расходы -		*75,99*		*33441*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*7689*				
			Сметная стоимость				*103796*				
176	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	3,225	2637,47	127,49	8506	411	2357	1,02	3
			м3		919,14	37,18	2964	120	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*730,88*		*2357*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,47*		*869*				
			Сметная стоимость				*11732*				
177	17	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	0,02382	225207,26	46755,64	5364	1114	3236	173,00	4
			км трубопровода		177439,18	17702,84	4227	422	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*135870,15*		*3236*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28886,19*		*688*				
			Сметная стоимость				*9288*				
178	18	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	15,6	1053,34	13,56	16432	211	9768	0,84	13
			м трубы, уложенной в футляре		896,45	1,81	13985	28	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*626,13*		*9768*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,36*		*2096*				
			Сметная стоимость				*28296*				
179	19	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	39,8142	205,54	--	8183	--	347	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,71*		*347*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,14*		*682*				
			Сметная стоимость				*9212*				
180	24	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	1	1045,07	20,20	1045	20	608	0,88	1
			задвижка или клапан		860,00	10,62	860	11	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*607,89*		*608*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,24*		*132*				
			Сметная стоимость				*1785*				
181	25	Прайс ТОО "Астана-Аманат"	**Задвижка клиновая с корпусом из ЧШГ с гладким проходным каналом Ду50 Hawle N4000E2**	1	66348,21	--	66348	--	2813	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2813,16*		*2813*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5532,91*		*5533*				
			Сметная стоимость				*74694*				
182	26	Прайс ТОО "Астана-Аманат"	**Штурвал Ду 50 Hawle N7800**	1	2835,71	--	2836	--	120	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*120,23*		*120*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,48*		*236*				
			Сметная стоимость				*3193*				
183	27	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**								
				2	439,40	27,96	879	56	544	0,32	1
			фланец		391,42	--	783	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*272,01*		*544*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,91*		*114*				
			Сметная стоимость				*1537*				
184	28	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**								
				2	688,69	--	1377	--	58	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,20*		*58*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,43*		*115*				
			Сметная стоимость				*1550*				
185	29	23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокладка ПОН-А-50 /прим**								
				2	173,05	--	346	--	15	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,34*		*15*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*29*				
			Сметная стоимость				*390*				
186	30	23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/**								
				2,4	1066,03	--	2558	--	108	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*45,20*		*108*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,90*		*213*				
			Сметная стоимость				*2880*				
187	31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**								
				1	981,53	566,76	982	567	448	0,41	--
			шт		414,77	213,02	415	213	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*448,00*		*448*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*114*				
			Сметная стоимость				*1544*				
188	34	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/стальной патрубок/**								
				0,003078	1041780,32	317523,78	3207	977	1127	312,70	1
			т фасонных частей		382488,39	114993,22	1177	354	62,1	94,30	--
			Накладные расходы -		*366206,45*		*1127*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112638,94*		*347*				
			Сметная стоимость				*4681*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/переходы/**								
				0,0002	1041780,32	317523,78	208	64	73	312,70	--
			т фасонных частей		382488,39	114993,22	76	23	62,1	94,30	--
			Накладные расходы -		*366206,45*		*73*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112638,94*		*23*				
			Сметная стоимость				*304*				
190	36	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**								
				6	1045,07	20,20	6270	121	3647	0,88	5
			задвижка или клапан		860,00	10,62	5160	64	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*607,89*		*3647*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,24*		*793*				
			Сметная стоимость				*10711*				
191	37	23-040502-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**								
				3	19098,61	--	57296	--	2429	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*809,78*		*2429*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592,67*		*4778*				
			Сметная стоимость				*64503*				
192	38	23-040502-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**								
				3	12929,46	--	38788	--	1645	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*548,21*		*1645*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,21*		*3235*				
			Сметная стоимость				*43667*				
193	39	23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**								
				5	631,96	--	3160	--	134	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,80*		*134*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,70*		*264*				
			Сметная стоимость				*3557*				
194	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/втулок**								
				7	981,53	566,76	6871	3967	3136	0,41	3
			шт		414,77	213,02	2903	1491	62,1	0,23	2
			Накладные расходы -		*448,00*		*3136*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*801*				
			Сметная стоимость				*10808*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	41	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				7	521,30	--	3649	--	155	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,10*		*155*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,47*		*304*				
			Сметная стоимость				*4108*				
196	42	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80								
				6	526,92	--	3162	--	134	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,34*		*134*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,94*		*264*				
			Сметная стоимость				*3560*				
197	43	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/втулок								
				6	981,53	566,76	5889	3401	2688	0,41	2
			шт		414,77	213,02	2489	1278	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*448,00*		*2688*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*686*				
			Сметная стоимость				*9263*				
198	44	23-020302-8003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				6	1010,05	--	6060	--	257	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42,83*		*257*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,23*		*505*				
			Сметная стоимость				*6822*				
199	45	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
				2	1446,68	834,55	2893	1669	1321	0,61	1
			шт.		612,14	313,80	1224	628	62,1	0,33	1
			Накладные расходы -		*660,73*		*1321*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,59*		*337*				
			Сметная стоимость				*4552*				
200	46	23-020303-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32/прим, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				2	390,88	--	782	--	33	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,57*		*33*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,60*		*65*				
			Сметная стоимость				*880*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	981,53	566,76	1963	1134	896	0,41	1
			шт		414,77	213,02	830	426	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*448,00*		*896*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*229*				
			Сметная стоимость				*3088*				
202	48	23-020303-5413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 32х25/прим, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	820,13	--	1640	--	70	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,77*		*70*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,39*		*137*				
			Сметная стоимость				*1846*				
203	49	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001/патрубок/	1,8	2319,33	--	4175	--	177	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*98,34*		*177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,41*		*348*				
			Сметная стоимость				*4700*				
204	50	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	15,6	7061,07	5078,88	110153	79230	52745	1,83	29
			м продавливания		1972,78	2787,88	30775	43491	62,1	2,26	35
			Накладные расходы -		*3381,10*		*52745*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,37*		*13032*				
			Сметная стоимость				*175930*				
205	51	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	15,6624	2108,44	--	33023	--	1400	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,40*		*1400*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,83*		*2754*				
			Сметная стоимость				*37177*				
206	52	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0156	988666,05	22618,53	15423	353	2346	161,00	3
			км трубопровода		167047,16	482,93	2606	8	62,1	0,37	--
			Накладные расходы -		*150366,76*		*2346*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91122,63*		*1422*				
			Сметная стоимость				*19190*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	53	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100/прим мм. Заделка битумом и прядью								
				1	24144,67	2133,57	24145	2134	6174	7,99	8
			футляр		7903,47	53,11	7903	53	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*6174,27*		*6174*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2425,51*		*2426*				
			Сметная стоимость				*32745*				
208	54	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
				0,0101	342268,95	944,29	3457	10	1162	198,00	2
			т		198368,28	436,75	2004	4	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*115020,87*		*1162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36583,19*		*369*				
			Сметная стоимость				*4988*				
209	55	23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
				1	2183,07	--	2183	--	93	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*92,56*		*93*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,05*		*182*				
			Сметная стоимость				*2458*				
210	56	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
				2,245	-43705,77	-6598,98	-98119	-14815	-29060	-13,90	-31
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		-14256,67	-2877,17	-32006	-6459	62,1	-2,23	-5
			Накладные расходы -		*12944,38*		*29060*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4532,01*		*10174*				
			Сметная стоимость				*-58884*				
211	63	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.	/Наращивание горловины колодца./ Кладка								
				0,294	24090,83	1359,77	7083	400	300	5,95	2
			м3 кладки		5456,09	382,37	1604	112	--	0,36	--
			Накладные расходы -		*1021,45*		*300*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2008,98*		*591*				
			Сметная стоимость				*7974*				
212	65	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
				2	13272,73	--	26545	--	1126	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*562,76*		*1126*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,84*		*2214*				
			Сметная стоимость				*29884*				
		РАЗДЕЛ 2	**Канализация бытовая К1 L=92**								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	69	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,1	173,91	162,68	1930	1806	521	0,01	--
			м3		11,10	53,18	123	590	59,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*46,98*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,67*		*196*				
			Сметная стоимость				*2648*				
214	70	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	19,98	347,95	--	6952	--	295	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,75*		*295*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,02*		*580*				
			Сметная стоимость				*7827*				
215	71	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,1	17,10	14,14	190	157	63	--	--
			м3		2,86	5,23	32	58	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*5,71*		*63*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*20*				
			Сметная стоимость				*274*				
216	72	11-010101-0319 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,1	68,00	65,28	755	725	171	--	--
			м3		2,72	17,66	30	196	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*15,44*		*171*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*74*				
			Сметная стоимость				*1000*				
217	74	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./при пересечении с сущ.эл.кабелем/	0,63	-2293,80	--	-1445	--	-952	-2,48	-2
			м3 грунта		-2293,80	--	-1445	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1510,37*		*952*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,33*		*192*				
			Сметная стоимость				*-302*				
218	75	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./при врезке в сущ колодец/	0,37	2293,80	--	849	--	559	2,48	1
			м3 грунта		2293,80	--	849	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1510,37*		*559*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,33*		*113*				
			Сметная стоимость				*1520*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	76	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			м3 грунта	0,37	3303,07	--	1222	--	805	3,57	1
			Накладные расходы -		3303,07	--	1222	--	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2174,94*		*805*				
			Сметная стоимость		*438,24*		*162*				
220	77	32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**				*2189*				
			маш-ч	137,28	390,77	390,77	53645	53645	2275	--	--
			Накладные расходы -		--	258,20	--	35446	--	0,30	41
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,57*		*2275*				
			Сметная стоимость		*32,59*		*4474*				
221	78	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(песком)**				*60393*				
			м3	0,738	24,14	24,14	18	18	5	--	--
			Накладные расходы -		--	9,86	--	7	59,1	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*5*				
			Сметная стоимость		*2,50*		*2*				
222	79	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(песком)**				*25*				
			м3	0,082	817,30	--	67	--	44	0,97	--
			Накладные расходы -		817,30	--	67	--	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,16*		*44*				
			Сметная стоимость		*108,44*		*9*				
223	80	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**				*120*				
			м3	0,902	1446,22	--	1304	--	55	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,32*		*55*				
			Сметная стоимость		*120,60*		*109*				
224	81	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**				*1468*				
			м3	0,738	142,41	56,74	105	42	56	0,11	--
			Накладные расходы -		85,67	27,88	63	21	59,1	0,03	--
					75,99		*56*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*13*				
			Сметная стоимость				*174*				
225	82	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
				7,974	16,75	16,75	134	134	36	--	--
			м3		--	6,17	--	49	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,51*		*36*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,70*		*14*				
			Сметная стоимость				*184*				
226	83	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
				0,886	817,30	--	724	--	477	0,97	1
			м3		817,30	--	724	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*96*				
			Сметная стоимость				*1297*				
227	84	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
				7,974	142,41	56,74	1136	452	606	0,11	1
			м3		85,67	27,88	683	222	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*75,99*		*606*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*139*				
			Сметная стоимость				*1881*				
228	96	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**								
				2,46	35441,14	5311,93	87185	13067	25197	11,16	27
			м3 конструкций колодца		11180,76	2320,96	27505	5710	62,1	1,79	4
			Накладные расходы -		*10242,78*		*25197*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3654,71*		*8991*				
			Сметная стоимость				*121373*				
229	98	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**								
				1	-11749,65	--	-11750	--	-498	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*498,19*		*498*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,83*		*980*				
			Сметная стоимость				*-10272*				
230	99	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
				1	15232,98	--	15233	--	646	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*645,88*		*646*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,31*		*1270*				
			Сметная стоимость				*17149*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	103	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3								
				1	6194,67	--	6195	--	263	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*262,65*		*263*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,59*		*517*				
			Сметная стоимость				*6974*				
232	104	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.	/Наращивание горловины колодца./ Кладка								
				0,588	24090,83	1359,77	14165	800	601	5,95	3
			м3 кладки		5456,09	382,37	3208	225	--	0,36	--
			Накладные расходы -		*1021,45*		*601*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2008,98*		*1181*				
			Сметная стоимость				*15947*				
233	106	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
				6	13272,73	--	79636	--	3377	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*562,76*		*3377*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,84*		*6641*				
			Сметная стоимость				*89654*				
			Устройство отмостки на 7 колодца/1 сущ/								
234	107	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
				3,71	7893,41	1311,61	29285	4866	9494	3,24	12
			м3		2919,63	584,18	10832	2167	60,9	0,55	2
			Накладные расходы -		*2558,98*		*9494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,19*		*3102*				
			Сметная стоимость				*41881*				
235	108	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5								
				1,855	19650,18	5,40	36451	10	5429	3,66	7
			м3		3298,10	--	6118	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2926,87*		*5429*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1806,16*		*3350*				
			Сметная стоимость				*45231*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1232461**	**491607**			**262**
				Тенге			**238070**	**282820**			**300**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			890712				
		Материалы -		Тенге			92339				
		Всего заработная плата -		Тенге				520890			
		Местные материалы -		Тенге			40731				
		Транспортные расходы -		Тенге			27965				
			Накладные расходы -	Тенге			236605				
			Сметная прибыль -	Тенге			90185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1217503				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
			Сметная заработная плата -	Тенге				520890			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			341749				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341749				
			Накладные расходы -	Тенге			14490				
			Сметная прибыль -	Тенге			28499				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			384738				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1602241				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
			Сметная заработная плата -	Тенге				520890			
			Фонтан пешеходный								
			Днище техпомещения								
236	26	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			м2 стяжки	23	638,96	21,39	14696	492	5354	0,36	8
			Накладные расходы -		312,04	11,95	7177	275	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,77*		*5354*				
			Сметная стоимость		*69,74*		*1604*				
237	27	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101,до 30мм**				*21654*				
			м2 стяжки	23	167,21	7,26	3846	167	333	0,01	--
			Накладные расходы -		7,71	3,95	177	91	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,49*		*333*				
			Сметная стоимость		*14,54*		*334*				
238	28	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**				*4514*				
			м2 покрытия	22,2	4252,03	96,56	94395	2144	15603	0,80	18
			Накладные расходы -		782,79	40,39	17378	897	60,9	0,04	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,86*		*15603*				
			Сметная стоимость		*396,39*		*8800*				
			Чаша фонтана				*118798*				
239	87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			м2 стяжки	48,91	638,96	21,39	31252	1046	11385	0,36	17
			Накладные расходы -		312,04	11,95	15262	584	60,9	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,77*		*11385*				
			Сметная стоимость		*69,74*		*3411*				
240	88	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101,до 50 м**				*46048*				
			м2 стяжки	48,91	501,62	21,77	24534	1065	2127	0,03	1
			Накладные расходы -		23,14	11,85	1132	580	60,9	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,48*		*2127*				
			Сметная стоимость		*43,61*		*2133*				
							28794				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	89	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
			м2 покрытия	48,91	4555,24	96,56	222797	4723	35006	0,80	39
			Накладные расходы -		782,79	40,39	38286	1975	60,9	0,04	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,72*		*35006*				
			Сметная стоимость		*421,68*		*20624*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				*278427*				
				Тенге			**391520**	**9636**			**84**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**79413**	**4402**			**4**
		Материалы -		Тенге			**391520**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**302471**				
			Накладные расходы -	Тенге				**83815**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**69808**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36906**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**498234**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							**88**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**83815**			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**498234**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							**88**
				Тенге				**83815**			

Резервуар для полива

РАЗДЕЛ 1 **Земляные работы**

242	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**								
			м3 грунта	188,8	34,44	34,44	6502	6502	1912	--	--
			Накладные расходы -		--	14,07	--	2656	59,1	0,01	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,13*		*1912*				
			Сметная стоимость		*3,57*		*673*				
243	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленны,до 100 м**				*9087*				
			м3	188,8	225,43	225,43	42562	42562	12514	--	--
			Накладные расходы -		--	92,08	--	17384	59,1	0,08	14
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,28*		*12514*				
			Сметная стоимость		*23,34*		*4406*				
244	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их мезханизированным способом/**				*59482*				
			м3	3,4	1709,25	--	5811	--	3827	1,85	6
			Накладные расходы -		1709,25	--	5811	--	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1125,47*		*3827*				
			Сметная стоимость		*226,78*		*771*				
245	4	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2-группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**				*10409*				
			м3 грунта	64,2	104,42	99,11	6703	6363	1873	0,01	--
					5,20	34,97	334	2245	59,1	0,03	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*29,18*		*1873*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,69*		*686*				
			Сметная стоимость				*9262*				
246	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			т	115,56	646,38	--	74696	--	3167	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,41*		*3167*				
			Сметная стоимость		*53,90*		*6229*				
247	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**				*84092*				
			м3 грунта	64,2	17,10	14,14	1098	908	366	--	--
			Накладные расходы -		2,86	5,23	183	336	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,71*		*366*				
			Сметная стоимость		*1,82*		*117*				
248	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**				*1581*				
			м3 грунта	115,2	24,14	24,14	2781	2781	818	--	--
			Накладные расходы -		--	9,86	--	1136	59,1	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*818*				
			Сметная стоимость		*2,50*		*288*				
249	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				*3886*				
			м3 грунта	12,8	817,30	--	10461	--	6888	0,97	12
			Накладные расходы -		817,30	--	10461	--	59,1	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,16*		*6888*				
			Сметная стоимость		*108,44*		*1388*				
250	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*18737*				
			м3 уплотненного грунта	115,2	142,41	56,74	16405	6536	8754	0,11	12
			Накладные расходы -		85,67	27,88	9869	3212	59,1	0,03	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*8754*				
			Сметная стоимость		*17,47*		*2013*				
251	10	11-010107-0121 РСНБ РК 2015	**Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2**				*27172*				
			м3 грунта	64	216,77	204,89	13873	13113	4114	0,01	1
			Накладные расходы -		11,88	77,55	760	4963	59,1	0,06	4
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,28*		*4114*				
			Сметная стоимость		*22,48*		*1439*				
252	11	11-010107-1503 РСНБ РК 2015	**Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**				*19426*				
			м2 спланированной поверхности	45	1,93	1,93	87	87	32	--	--
					--	1,03	--	46	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*0,72*		*32*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,21*		*10*				
			Сметная стоимость				*129*				
		РАЗДЕЛ 2	**Днище**								
253	12	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ100мм**								
				23,4192	2828,24	229,89	66235	5384	11091	0,53	12
			м2 покрытия		478,16	78,95	11198	1849	60,9	0,07	2
			Накладные расходы -		*473,58*		*11091*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,15*		*6186*				
			Сметная стоимость				*83512*				
254	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство толщ 100мм,В7,5 W4+бетон В15/по периметру/**								
				2,81882	3499,47	687,91	9864	1939	2348	1,35	4
			м3		1161,90	192,57	3275	543	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*833,15*		*2348*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,61*		*977*				
			Сметная стоимость				*13190*				
255	14	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 W4**								
				2,1910824	14414,85	--	31584	--	1339	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*611,19*		*1339*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1202,08*		*2634*				
			Сметная стоимость				*35557*				
256	15	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**								
				0,684114	16076,61	--	10998	--	466	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*681,65*		*466*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1340,66*		*917*				
			Сметная стоимость				*12381*				
257	16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
				21,4812	638,96	21,39	13726	459	5000	0,36	8
			м2 стяжки		312,04	11,95	6703	257	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*232,77*		*5000*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,74*		*1498*				
			Сметная стоимость				*20224*				
258	17	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция /Хамаст ИИ-20/,т.2мм**								
				21,4812	5282,82	8,08	113481	174	15100	0,89	19
			м2 поверхности		900,22	4,25	19338	91	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*702,94*		*15100*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,86*		*10287*				
			Сметная стоимость				*138868*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	18	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25,F150,W6**								
			м3	5,8	9854,04	2231,97	57153	12945	24719	6,51	38
			Накладные расходы -		6754,52	849,19	39176	4925	48,5	0,70	4
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4261,97*		*24719*				
			Сметная стоимость		*1129,28*		*6550*				
							88422				
260	19	21-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**								
			м3	5,887	18308,73	--	107784	--	4570	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*776,29*		*4570*				
			Сметная стоимость		*1526,80*		*8988*				
							121342				
261	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			т	0,57067	16895,91	740,15	9642	422	5060	16,88	10
			Накладные расходы -		15880,37	242,19	9062	138	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8867,37*		*5060*				
			Сметная стоимость		*2061,06*		*1176*				
							15879				
262	21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			т	0,52067	144777,81	--	75381	--	3196	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6138,58*		*3196*				
			Сметная стоимость		*12073,31*		*6286*				
							84863				
263	22	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
			т	0,05	150970,23	--	7549	--	320	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6401,14*		*320*				
			Сметная стоимость		*12589,71*		*629*				
							8499				
264	23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство т.100мм, В15**								
			м3	1	19576,08	687,91	19576	688	1515	1,35	1
			Накладные расходы -		1161,90	192,57	1162	193	48,5	0,18	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1514,80*		*1515*				
			Сметная стоимость		*1687,27*		*1687*				
			Стены				*22778*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	24	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25,F100,W4								
			м3	13,7	9854,04	2231,97	135000	30578	58389	6,51	89
					6754,52	849,19	92537	11634	48,5	0,70	10
			Накладные расходы -		*4261,97*		*58389*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,28*		*15471*				
			Сметная стоимость				*208860*				
266	25	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010								
			м3	13,9055	17514,14	--	243543	--	10326	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,60*		*10326*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,54*		*20310*				
			Сметная стоимость				*274179*				
267	26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			т	0,8889	16895,91	740,15	15019	658	7882	16,88	15
					15880,37	242,19	14116	215	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*7882*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1832*				
			Сметная стоимость				*24733*				
268	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8433	144777,81	--	122091	--	5177	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*5177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*10181*				
			Сметная стоимость				*137449*				
269	28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0456	150970,23	--	6884	--	292	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*292*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*574*				
			Сметная стоимость				*7750*				
270	29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015 прим	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/гильза/								
			т	0,0165	199312,57	944,29	3289	16	1798	198,00	3
					198368,28	436,75	3273	7	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*108959,52*		*1798*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24661,77*		*407*				
			Сметная стоимость				*5494*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	30	23-010201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,1	2111,10	--	4433	--	188	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,51*		*188*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,05*		*370*				
			Сметная стоимость				*4991*				
272	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,71775	76,06	1,08	55	1	16	0,03	--
			м2		34,66	0,21	25	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,93*		*16*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,92*		*6*				
			Сметная стоимость				*77*				
273	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,71775	130,79	1,73	94	1	21	0,04	--
			м2		42,68	0,42	31	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,90*		*21*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,86*		*9*				
			Сметная стоимость				*125*				
274	33	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в /1 слой стеклоткани/	77,16	739,80	13,49	57083	1041	12581	0,23	18
			м2 поверхности		245,76	2,92	18963	225	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*163,05*		*12581*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*5573*				
			Сметная стоимость				*75237*				
275	34	21-130816-2910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклоткань	88,734	247,01	--	21918	--	929	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,47*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*1828*				
			Сметная стоимость				*24675*				
276	35	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция /Хамаст ИИ-20/,т.2мм	77,16	5282,82	8,08	407623	623	54239	0,89	69
			м2 поверхности		900,22	4,25	69461	328	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*702,94*		*54239*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,86*		*36949*				
			Сметная стоимость				*498811*				
277	36	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	77,16	992,70	28,17	76596	2174	32847	0,61	47

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 оштукатуриваемой поверхности		648,97	22,58	50075	1742	54,8	0,02	2
			Накладные расходы -		*425,70*		*32847*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,47*		*8756*				
			Сметная стоимость				*118199*				
278	37	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика /АС-3 узел гидроизоляции стен**	15,4	5004,00	4,65	77062	72	5061	0,22	3
			м шва		227,90	2,44	3510	38	48,5	--	--
			Накладные расходы -		*328,63*		*5061*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,61*		*6570*				
			Сметная стоимость				*88693*				
279	38	21-130407-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95**	4,62	748,13	--	3456	--	147	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*31,72*		*147*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,39*		*288*				
			Сметная стоимость				*3891*				
280	39	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	1,12	4575,86	825,54	5125	925	2031	3,06	3
			м3		2954,06	248,46	3309	278	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*1813,10*		*2031*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,12*		*572*				
			Сметная стоимость				*7728*				
281	40	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	1,1368	17514,14	--	19910	--	844	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,60*		*844*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,54*		*1660*				
			Сметная стоимость				*22415*				
			Плита покрытия								
282	41	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м,В25,F100,W4**	4,05	14661,08	1157,28	59377	4687	18925	8,06	33
			м3		7678,60	334,48	31098	1355	48,5	0,31	1
			Накладные расходы -		*4672,75*		*18925*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1546,71*		*6264*				
			Сметная стоимость				*84566*				
283	42	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	4,11075	17514,14	--	71996	--	3053	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,60*		*3053*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,54*		*6004*				
			Сметная стоимость				*81053*				
284	43	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,30019	16895,91	740,15	5072	222	2662	16,88	5
			т		15880,37	242,19	4767	73	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*2662*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*619*				
			Сметная стоимость				*8353*				
285	44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,28279	144777,81	--	40942	--	1736	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*1736*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*3414*				
			Сметная стоимость				*46092*				
286	45	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0174	150970,23	--	2627	--	111	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*111*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*219*				
			Сметная стоимость				*2957*				
287	46	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция /Хамаст ИИ-20/,т.2мм**	14,26	5282,82	8,08	75333	115	10024	0,89	13
			м2 поверхности		900,22	4,25	12837	61	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*702,94*		*10024*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,86*		*6829*				
			Сметная стоимость				*92186*				
288	47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	14,26	638,96	21,39	9112	305	3319	0,36	5
			м2 стяжки		312,04	11,95	4450	170	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*232,77*		*3319*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,74*		*994*				
			Сметная стоимость				*13426*				
			Камера лаза								
289	48	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка /колпака КЛ/ диаметром до 1000 мм**	0,65	10393,09	5118,49	6756	3327	3197	4,93	3
			м3		4879,58	2036,86	3172	1324	62,1	1,68	1
			Накладные расходы -		*4917,89*		*3197*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1224,88*		*796*				
			Сметная стоимость				*10749*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	49	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	прим.Колодцы и коробки железобетонные /колпак КЛ/,W6								
				0,65	42369,31	--	27540	--	1168	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1796,46*		*1168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3533,26*		*2297*				
			Сметная стоимость				*31004*				
291	50	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люк-лаз,бобышки,заглушки,электрода нулевого,насадки переливной								
				0,178	82011,79	3402,83	14598	606	9513	82,10	15
			т		77238,04	1473,45	13748	262	60,9	1,22	--
			Накладные расходы -		*53445,05*		*9513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10836,55*		*1929*				
			Сметная стоимость				*26040*				
292	51	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лазы круглые для резервуаров								
				0,178	555493,65	--	98878	--	4192	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23552,93*		*4192*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46323,73*		*8246*				
			Сметная стоимость				*111316*				
293	52	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг.								
				0,0085	213262,91	944,29	1813	8	328	58,00	--
			т		58107,88	436,75	494	4	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*38640,40*		*328*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20152,26*		*171*				
			Сметная стоимость				*2313*				
294	53	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стремянки и съемной лестницы								
				0,09788	56545,02	18831,40	5535	1843	2498	28,90	3
			т		29985,48	6438,29	2935	630	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*25520,11*		*2498*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6565,21*		*643*				
			Сметная стоимость				*8676*				
295	54	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей								
				0,09788	339199,52	--	33201	--	1408	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14382,06*		*1408*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28286,53*		*2769*				
			Сметная стоимость				*37377*				
296	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
				1,431104	130,79	1,73	187	2	43	0,04	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		42,68	0,42	61	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,90*		*43*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,86*		*18*				
			Сметная стоимость				*248*				
			Плита ПМ-1								
297	56	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство т.100мм**	12,6	2828,24	229,89	35636	2897	5967	0,53	7
			м2 покрытия		478,16	78,95	6025	995	60,9	0,07	1
			Накладные расходы -		*473,58*		*5967*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,15*		*3328*				
			Сметная стоимость				*44931*				
298	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство,т.100мм,В7,5 W4**	1,26	3499,47	687,91	4409	867	1050	1,35	2
			м3		1161,90	192,57	1464	243	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*833,15*		*1050*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,61*		*437*				
			Сметная стоимость				*5895*				
299	58	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 W4**	1,2852	14414,85	--	18526	--	786	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*611,19*		*786*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1202,08*		*1545*				
			Сметная стоимость				*20856*				
300	59	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	3	3017,89	1068,26	9054	3205	3407	1,79	5
			м3		1684,00	309,24	5052	928	48,5	0,29	1
			Накладные расходы -		*1135,67*		*3407*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*332,28*		*997*				
			Сметная стоимость				*13458*				
301	60	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	3,045	17514,14	--	53331	--	2261	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,60*		*2261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,54*		*4447*				
			Сметная стоимость				*60040*				
302	61	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,38821	16895,91	740,15	6559	287	3442	16,88	7
			т		15880,37	242,19	6165	94	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*3442*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*800*				
			Сметная стоимость				*10802*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	62	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,38821	144777,81	--	56204	--	2383	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*2383*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*4687*				
			Сметная стоимость				*63274*				
304	63	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг.								
				0,02628	213262,91	944,29	5605	25	1015	58,00	2
			т		58107,88	436,75	1527	11	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*38640,40*		*1015*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20152,26*		*530*				
			Сметная стоимость				*7150*				
305	64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
				0,56454	130,79	1,73	74	1	17	0,04	--
			м2		42,68	0,42	24	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*29,90*		*17*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,86*		*7*				
			Сметная стоимость				*98*				
			Отмостка								
306	65	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=1,5	Уплотнение грунта щебнем т.150мм								
				16,8304	328,57	36,49	5530	614	1394	0,10	2
			м2		94,48	14,02	1590	236	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*82,81*		*1394*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,91*		*554*				
			Сметная стоимость				*7478*				
307	66	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных т.90-150мм								
				2,019648	19650,18	5,40	39686	11	5911	3,66	7
			м3		3298,10	--	6661	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2926,87*		*5911*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1806,16*		*3648*				
			Сметная стоимость				*49245*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			2590714	155972			480
				Тенге			474703	60827			51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2434069				
		Материалы -		Тенге			825566				
		Всего заработная плата -		Тенге				517955			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337053				
		Местные материалы -		Тенге			585212				
		Транспортные расходы -		Тенге			74696				
			Накладные расходы -	Тенге			383771				
			Сметная прибыль -	Тенге			225427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3043267				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
			Сметная заработная плата -	Тенге				517955			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152211				
		Материалы -		Тенге			1000				
		Всего заработная плата -		Тенге				17576			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132079				
			Накладные расходы -	Тенге			17611				
			Сметная прибыль -	Тенге			13586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183409				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
			Сметная заработная плата -	Тенге				17576			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4433				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4433				
			Накладные расходы -	Тенге			188				
			Сметная прибыль -	Тенге			370				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4991				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3231667				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							531
			Сметная заработная плата -	Тенге				535530			
			Технологическое оборудование фонтана								
		РАЗДЕЛ 1	**ПХВ (подача)**								
308	1	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**								
			км трубопровода	0,018	355503,78	95621,57	6399	1721	3615	247,00	4
					250398,72	36537,36	4507	658	62,1	38,24	1
			Накладные расходы -		*200815,81*		*3615*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44505,57*		*801*				
			Сметная стоимость				*10815*				
309	2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Трубы PVC PN10 d 160**								
			м	18	17194,64	--	309504	--	13123	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*729,05*		*13123*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,90*		*25810*				
			Сметная стоимость				*348437*				
310	3	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**								
			шт.	24	1446,68	834,55	34720	20029	15858	0,61	15
					612,14	313,80	14691	7531	62,1	0,33	8
			Накладные расходы -		*660,73*		*15858*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,59*		*4046*				
			Сметная стоимость				*54624*				
311	4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Тройник PVC 90 d 160**								
			шт	24	58769,64	--	1410471	--	59804	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2491,83*		*59804*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4900,92*		*117622*				
			Сметная стоимость				*1587897*				
312	5	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			шт.	32	981,53	566,76	31409	18136	14336	0,41	13
					414,77	213,02	13273	6817	62,1	0,23	7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*448,00*		*14336*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*3660*				
			Сметная стоимость				*49405*				
313	6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Отвод PVC 90 d 160	6	50746,43	--	304479	--	12910	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2151,65*		*12910*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4231,85*		*25391*				
			Сметная стоимость				*342780*				
314	7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Кольцо переходное PVC 160x75	24	14799,11	--	355179	--	15060	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*627,48*		*15060*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,13*		*29619*				
			Сметная стоимость				*399858*				
315	8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Кольцо переходное PVC 160x50	2	14799,11	--	29598	--	1255	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*627,48*		*1255*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,13*		*2468*				
			Сметная стоимость				*33321*				
316	9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,001	225207,26	46755,64	225	47	136	173,00	--
			км трубопровода		177439,18	17702,84	177	18	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*135870,15*		*136*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28886,19*		*29*				
			Сметная стоимость				*390*				
317	10	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 50	1	3827,68	--	3828	--	162	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*162,29*		*162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,20*		*319*				
			Сметная стоимость				*4309*				
318	11	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1851,13	94,76	3702	190	2038	1,47	3
			шт.		1472,73	21,24	2945	42	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1019,11*		*2038*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,62*		*459*				
			Сметная стоимость				*6199*				
319	12	23-040906-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, T до +60°C, PN 10, DN 50	2	5357,73	--	10715	--	454	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*227,17*		*454*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,79*		*894*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	20	23-040906-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100	2	10726,30	--	21453	--	910	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*454,80*		*910*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,49*		*1789*				
			Сметная стоимость				*24152*				
328	21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	981,53	566,76	3926	2267	1792	0,41	2
			шт.		414,77	213,02	1659	852	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*448,00*		*1792*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*457*				
			Сметная стоимость				*6175*				
329	22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Кольцо переходное PVC 160x110	4	14799,11	--	59196	--	2510	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*627,48*		*2510*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,13*		*4937*				
			Сметная стоимость				*66642*				
330	23	123-020101-2008	Спец соединения стальные: Бурт, d 110 мм/интер.5476,79+(5476,79-3889,69):(80-60)x(110-80)/	12	8651,00	--	103812	--	4402	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*366,80*		*4402*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,42*		*8657*				
			Сметная стоимость				*116871*				
331	24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Фланец PVC d 160	12	16768,75	--	201225	--	8532	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*711,00*		*8532*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1398,38*		*16781*				
			Сметная стоимость				*226537*				
332	25	23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уплотнитель труб DN 110/прим	2	173,05	--	346	--	15	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,34*		*15*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*29*				
			Сметная стоимость				*390*				
333	26	23-020601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	4	594,43	--	2378	--	101	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,20*		*101*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*12063*				
320	13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
			км трубопровода	0,021	269784,88	67191,35	5665	1411	3293	194,00	4
					198978,04	25563,31	4179	537	62,1	26,83	1
			Накладные расходы -		*156791,32*		*3293*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34126,10*		*717*				
			Сметная стоимость				*9674*				
321	14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Трубы PVC PN10 d 75**								
			м	21	6194,64	--	130087	--	5516	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*262,65*		*5516*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,58*		*10848*				
			Сметная стоимость				*146451*				
322	15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			шт.	36	981,53	566,76	35335	20403	16128	0,41	15
					414,77	213,02	14932	7669	62,1	0,23	8
			Накладные расходы -		*448,00*		*16128*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*4117*				
			Сметная стоимость				*55580*				
323	16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Отвод PVC 90 d 75**								
			шт	36	5102,68	--	183696	--	7789	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*216,35*		*7789*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,52*		*15319*				
			Сметная стоимость				*206804*				
324	17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
			км трубопровода	0,004	269784,88	67191,35	1079	269	627	194,00	1
					198978,04	25563,31	796	102	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*156791,32*		*627*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34126,10*		*137*				
			Сметная стоимость				*1843*				
325	18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Трубы PVC PN10 d 110**								
			м	4	11907,14	--	47629	--	2019	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*504,86*		*2019*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,96*		*3972*				
			Сметная стоимость				*53620*				
326	19	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**								
			шт.	2	3312,12	210,69	6624	421	3619	2,60	5
					2604,84	46,11	5210	92	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1809,50*		*3619*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,73*		*819*				
			Сметная стоимость				*11062*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	20	23-040906-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100	2	10726,30	--	21453	--	910	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*454,80*		*910*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*894,49*		*1789*				
			Сметная стоимость				*24152*				
328	21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	981,53	566,76	3926	2267	1792	0,41	2
			шт.		414,77	213,02	1659	852	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*448,00*		*1792*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*457*				
			Сметная стоимость				*6175*				
329	22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Кольцо переходное PVC 160x110	4	14799,11	--	59196	--	2510	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*627,48*		*2510*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,13*		*4937*				
			Сметная стоимость				*66642*				
330	23	123-020101-2008	Спец соединения стальные: Бурт, d 110 мм/интер.5476,79+(5476,79-3889,69):(80-60)x(110-80)/	12	8651,00	--	103812	--	4402	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*366,80*		*4402*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,42*		*8657*				
			Сметная стоимость				*116871*				
331	24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Фланец PVC d 160	12	16768,75	--	201225	--	8532	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*711,00*		*8532*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1398,38*		*16781*				
			Сметная стоимость				*226537*				
332	25	23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уплотнитель труб DN 110/прим	2	173,05	--	346	--	15	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,34*		*15*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*29*				
			Сметная стоимость				*390*				
333	26	23-020601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	4	594,43	--	2378	--	101	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,20*		*101*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,57*		*198*				
			Сметная стоимость				*2677*				
334	27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
				24	981,53	566,76	23557	13602	10752	0,41	10
			шт.		414,77	213,02	9954	5112	62,1	0,23	5
			Накладные расходы -		*448,00*		*10752*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*2745*				
			Сметная стоимость				*37054*				
335	28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Втулка переходная 75/63/2 (В.Р.)**								
				24	7512,50	--	180300	--	7645	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*318,53*		*7645*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,48*		*15036*				
			Сметная стоимость				*202980*				
336	29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Муфта соединительная PVC m/m в/в d 75**								
				24	3614,29	--	86743	--	3678	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*153,25*		*3678*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,40*		*7234*				
			Сметная стоимость				*97655*				
337	30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**								
				24	1851,13	94,76	44427	2274	24459	1,47	35
			шт.		1472,73	21,24	35346	510	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1019,11*		*24459*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,62*		*5511*				
			Сметная стоимость				*74397*				
338	31	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Эмектромагнитный клапан DN-40 24В**								
				24	681854,46	--	16364507	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28910,63*		*693855*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56861,21*		*1364669*				
			Сметная стоимость				*18423031*				
339	32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Насадка "Comet 15-17T"**								
				24	73552,68	--	1765264	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3118,63*		*74847*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6133,70*		*147209*				
			Сметная стоимость				*1987320*				
340	33	21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шпильки М10 длиной 1000 мм ГОСТ 1759.0-87**								
				0,00196	295528,88	--	579	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12530,42*		*25*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24644,74*		*48*				
			Сметная стоимость				*652*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	34	21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Анкер М10	0,00012	225012,20	--	27	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9540,52*		*1*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18764,22*		*2*				
			Сметная стоимость				*30*				
342	35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Закладной элемент 2" Н.Р/Н.Р.	24	68250,00	--	1638000	--	69451	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2893,80*		*69451*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5691,50*		*136596*				
			Сметная стоимость				*1844047*				
343	36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	24	1851,13	94,76	44427	2274	24459	1,47	35
			шт.		1472,73	21,24	35346	510	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1019,11*		*24459*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,62*		*5511*				
			Сметная стоимость				*74397*				
344	37	23-040905-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz,никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	24	18141,10	--	435386	--	18460	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*769,18*		*18460*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1512,82*		*36308*				
			Сметная стоимость				*490154*				
345	38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Удлинитель 2" В.Р/В.Р.	24	57928,57	--	1390286	--	58948	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2456,17*		*58948*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4830,78*		*115939*				
			Сметная стоимость				*1565173*				
346	39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Удлинитель 1 1/2" В.Р/В.Р.	24	26250,00	--	630000	--	26712	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1113,00*		*26712*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2189,04*		*52537*				
			Сметная стоимость				*709249*				
347	40	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	22964,38	662,78	45929	1326	23953	16,79	34
			1насос		17219,81	256,14	34440	512	60,4	0,21	--
			Накладные расходы -		*11976,71*		*23953*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,29*		*5591*				
			Сметная стоимость				*75473*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	42	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Фланец глухой PVC d 160	2	29715,18	--	59430	--	2520	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1259,92*		*2520*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2478,01*		*4956*				
			Сметная стоимость				*66906*				
349	43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Тройник PVC 90 d 110	4	15592,86	--	62371	--	2645	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*661,14*		*2645*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,32*		*5201*				
			Сметная стоимость				*70217*				
350	44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Отвод PVC 90 d 110	8	12616,07	--	100929	--	4279	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*534,92*		*4279*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1052,08*		*8417*				
			Сметная стоимость				*113625*				
		РАЗДЕЛ 2	**ПХВ (водозабор)**								
351	54	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки /прим. Установка	2	6007,00	800,09	12014	1600	7258	4,99	10
			фильтр		5113,12	246,09	10226	492	60,4	0,20	--
			Накладные расходы -		*3628,90*		*7258*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,87*		*1542*				
			Сметная стоимость				*20814*				
352	55	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Сетка заборная SF 500	2	630000,00	--	1260000	--	53424	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26712,00*		*53424*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52536,96*		*105074*				
			Сметная стоимость				*1418498*				
353	56	123-020101-2008	Спец соединения стальные: Бурт, d 160 мм/интер.5476,79+(5476,79-3889,69):(80-60)х(160-80)/	6	13941,00	--	83646	--	3547	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*591,10*		*3547*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1162,57*		*6975*				
			Сметная стоимость				*94168*				
354	57	23-020103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	26	2095,53	--	54484	--	2310	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,85*		*2310*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,75*		*4544*				
			Сметная стоимость				*61338*				
355	58	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,009	355503,78	95621,57	3200	861	1807	247,00	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		250398,72	36537,36	2254	329	62,1	38,24	--
			Накладные расходы -		*200815,81*		*1807*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44505,57*		*401*				
			Сметная стоимость				*5408*				
356	59	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 160	9	17194,64	--	154752	--	6561	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*729,05*		*6561*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,90*		*12905*				
			Сметная стоимость				*174219*				
357	60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	981,53	566,76	5889	3401	2688	0,41	2
			шт.		414,77	213,02	2489	1278	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*448,00*		*2688*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*686*				
			Сметная стоимость				*9263*				
358	61	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Отвод PVC 90 d 160	6	50746,43	--	304479	--	12910	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2151,65*		*12910*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4231,85*		*25391*				
			Сметная стоимость				*342780*				
359	62	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	2	1446,68	834,55	2893	1669	1321	0,61	1
			шт.		612,14	313,80	1224	628	62,1	0,33	1
			Накладные расходы -		*660,73*		*1321*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,59*		*337*				
			Сметная стоимость				*4552*				
360	63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Тройник PVC 90 d 160	2	58769,64	--	117539	--	4984	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2491,83*		*4984*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4900,92*		*9802*				
			Сметная стоимость				*132325*				
361	64	11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	2	7642,82	379,46	15286	759	8410	6,05	12
			шт.		6061,25	102,84	12123	206	60,4	0,09	--
			Накладные расходы -		*4205,03*		*8410*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*947,83*		*1896*				
			Сметная стоимость				*25592*				
362	65	23-040102-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	116999,17	--	233998	--	9922	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4960,76*		*9922*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9756,79*		*19514*				
			Сметная стоимость				*263433*				
363	66	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Кольцо переходное PVC 160x75	2	14799,11	--	29598	--	1255	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*627,48*		*1255*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,13*		*2468*				
			Сметная стоимость				*33321*				
364	67	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1851,13	94,76	3702	190	2038	1,47	3
			шт.		1472,73	21,24	2945	42	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1019,11*		*2038*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,62*		*459*				
			Сметная стоимость				*6199*				
365	68	23-040906-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 50	2	5357,73	--	10715	--	454	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*227,17*		*454*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,79*		*894*				
			Сметная стоимость				*12063*				
366	69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,001	225207,26	46755,64	225	47	136	173,00	--
			км трубопровода		177439,18	17702,84	177	18	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*135870,15*		*136*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28886,19*		*29*				
			Сметная стоимость				*390*				
367	70	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 50	1	3827,68	--	3828	--	162	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*162,29*		*162*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,20*		*319*				
			Сметная стоимость				*4309*				
368	71	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	981,53	566,76	1963	1134	896	0,41	1
			шт.		414,77	213,02	830	426	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*448,00*		*896*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*229*				
			Сметная стоимость				*3088*				
369	72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Кольцо переходное PVC 160x110	2	14799,11	--	29598	--	1255	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*627,48*		*1255*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,13*		*2468*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*33321*				
370	73	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка								
				0,001	325889,31	78066,45	326	78	190	236,00	--
			км трубопровода		242055,76	29691,53	242	30	62,1	31,17	--
			Накладные расходы -		*189727,99*		*190*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41249,38*		*41*				
			Сметная стоимость				*557*				
371	74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 125	1	23416,96	--	23417	--	993	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*992,88*		*993*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1952,79*		*1953*				
			Сметная стоимость				*26363*				
372	75	123-020101-2008	Спец соединения стальные: Бурт, d 125 мм/интер.5476,79+(5476,79-3889,69):(80-60)х(125-80)/	2	10238,00	--	20476	--	868	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*434,09*		*868*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,77*		*1708*				
			Сметная стоимость				*23052*				
373	76	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Фланец PVC d 125	2	11141,96	--	22284	--	945	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*472,42*		*945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*929,15*		*1858*				
			Сметная стоимость				*25087*				
374	77	23-021103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уплотнитель труб DN 125/прим	2	232,59	--	465	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,86*		*20*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,40*		*39*				
			Сметная стоимость				*524*				
375	78	23-020601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	6	594,43	--	3567	--	151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,20*		*151*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,57*		*297*				
			Сметная стоимость				*4016*				
376	79	21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шпильки М10 длиной 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00245	295528,88	--	724	--	31	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12530,42*		*31*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24644,74*		*60*				
			Сметная стоимость				*815*				
377	80	21-130205-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	0,006	13242,37	--	79	--	3	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*561,48*		*3*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1104,31*		*7*				
			Сметная стоимость				*89*				
378	81	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	6	981,53	566,76	5889	3401	2688	0,41	2
			шт.		414,77	213,02	2489	1278	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*448,00*		*2688*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*686*				
			Сметная стоимость				*9263*				
379	82	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Фланецевый переходник PVC d 50**	2	1857,14	--	3714	--	157	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*78,74*		*157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,87*		*310*				
			Сметная стоимость				*4181*				
380	83	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Фланецевый переходник PVC d 110**	2	7498,21	--	14996	--	636	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*317,92*		*636*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,29*		*1251*				
			Сметная стоимость				*16882*				
381	84	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Фланецевый переходник PVC d 125**	2	17081,25	--	34163	--	1448	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*724,25*		*1448*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1424,44*		*2849*				
			Сметная стоимость				*38460*				
			Электрика (ПХВ)								
382	85	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Арматура ввода кабеля KD1/10E на 1 выход**	1	132436,61	--	132437	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5615,31*		*5615*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11044,15*		*11044*				
			Сметная стоимость				*149096*				
383	87	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Отвод PVC 90 d 110**	4	12616,07	--	50464	--	2140	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*534,92*		*2140*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1052,08*		*4208*				
			Сметная стоимость				*56812*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	88	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
				0,006	269784,88	67191,35	1619	403	941	194,00	1
			км трубопровода		198978,04	25563,31	1194	153	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*156791,32*		*941*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34126,10*		*205*				
			Сметная стоимость				*2765*				
385	89	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 110	6	11907,14	--	71443	--	3029	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*504,86*		*3029*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,96*		*5958*				
			Сметная стоимость				*80430*				
386	90	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Муфта соединительная PVC m/m в/в d 110	4	9256,25	--	37025	--	1570	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*392,46*		*1570*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771,90*		*3088*				
			Сметная стоимость				*41682*				
387	91	11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка								
				14	1573,12	375,21	22024	5253	12462	1,11	16
			м трубопровода		1165,78	142,08	16321	1989	60,4	0,15	2
			Накладные расходы -		*890,14*		*12462*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,06*		*2759*				
			Сметная стоимость				*37245*				
388	92	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба гофрированная 110/прим/								
				14	1587,17	--	22220	--	942	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*67,30*		*942*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,36*		*1853*				
			Сметная стоимость				*25015*				
389	93	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Закладной элемент DN100 B100T	4	129118,75	--	516475	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5474,64*		*21899*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10767,47*		*43070*				
			Сметная стоимость				*581443*				
390	94	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования								
				36	18256,22	13940,29	657224	501850	168990	4,00	144
			шт.		4248,60	4538,00	152950	163368	42,8	3,71	134
			Накладные расходы -		*4694,18*		*168990*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836,03*		*66097*				
			Сметная стоимость				*892312*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Разъемная кабельная муфта ITK с 5-контактным соединением IP-68	36	16590,18	--	597246	--	25323	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*703,42*		*25323*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,49*		*49806*				
			Сметная стоимость				*672375*				
		РАЗДЕЛ 4	**Скиммеры**								
392	96	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	1156,23	--	2312	--	1132	1,03	2
			шт.		1127,51	--	2255	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*566,16*		*1132*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,79*		*276*				
			Сметная стоимость				*3720*				
393	97	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Скиммер из нерж. стали А202	2	388478,57	--	776957	--	32943	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16471,49*		*32943*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32396,01*		*64792*				
			Сметная стоимость				*874692*				
394	98	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Корзина для скиммера А202	2	212782,14	--	425564	--	18044	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9021,96*		*18044*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17744,33*		*35489*				
			Сметная стоимость				*479097*				
395	99	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	16	981,53	566,76	15705	9068	7168	0,41	7
			шт.		414,77	213,02	6636	3408	62,1	0,23	4
			Накладные расходы -		*448,00*		*7168*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*1830*				
			Сметная стоимость				*24703*				
396	100	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Втулка переходная 75/63/2 (В.Р.)	2	7512,50	--	15025	--	637	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*318,53*		*637*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,48*		*1253*				
			Сметная стоимость				*16915*				
397	101	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Отвод PVC 90 d 63	6	1871,43	--	11229	--	476	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*79,35*		*476*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,06*		*936*				
			Сметная стоимость				*12641*				
398	102	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Полуотвод PVC 45 d 63	8	3416,07	--	27329	--	1159	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*144,84*		*1159*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,87*		*2279*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*30767*				
399	103	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
				0,013	237973,81	52768,52	3094	686	1844	179,00	2
			км трубопровода		183593,14	19979,29	2387	260	62,1	21,05	--
			Накладные расходы -		*141868,71*		*1844*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30387,40*		*395*				
			Сметная стоимость				*5333*				
400	104	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 63	13	3614,29	--	46986	--	1992	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*153,25*		*1992*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,40*		*3918*				
			Сметная стоимость				*52896*				
		РАЗДЕЛ 5	**Донный слив**								
401	105	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Установка - Донный слив								
				1	1495,31	20,20	1495	20	907	1,36	1
			1воронка		1329,09	10,62	1329	11	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*906,89*		*907*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,18*		*192*				
			Сметная стоимость				*2594*				
402	106	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Донный слив d100 с грязевой решеткой B100T+WS100								
				1	178290,18	--	178290	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7559,50*		*7560*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14867,97*		*14868*				
			Сметная стоимость				*200717*				
403	107	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Ниппель 63/2								
				1	950,00	--	950	--	40	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*40,28*		*40*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,22*		*79*				
			Сметная стоимость				*1070*				
404	108	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
				0,001	237973,81	52768,52	238	53	142	179,00	--
			км трубопровода		183593,14	19979,29	184	20	62,1	21,05	--
			Накладные расходы -		*141868,71*		*142*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30387,40*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
405	109	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Трубы PVC PN10 d 63	1	3614,29	--	3614	--	153	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*153,25*		*153*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,40*		*301*				
			Сметная стоимость				*4069*				
406	110	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Отвод PVC 90 d 63	1	1871,43	--	1871	--	79	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*79,35*		*79*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,06*		*156*				
			Сметная стоимость				*2106*				
407	111	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Переходник разъемный PVC 63x2**	1	11509,82	--	11510	--	488	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*488,02*		*488*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*959,83*		*960*				
			Сметная стоимость				*12958*				
		РАЗДЕЛ 6	**Фильтрация (возврат в чаше)**								
408	112	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,01	237973,81	52768,52	2380	528	1419	179,00	2
			км трубопровода		183593,14	19979,29	1836	200	62,1	21,05	--
			Накладные расходы -		*141868,71*		*1419*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30387,40*		*304*				
			Сметная стоимость				*4103*				
409	113	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Трубы PVC PN10 d 63**	10	3614,29	--	36143	--	1532	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*153,25*		*1532*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,40*		*3014*				
			Сметная стоимость				*40689*				
410	114	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	11	1446,68	834,55	15914	9180	7268	0,61	7
			шт.		612,14	313,80	6734	3452	62,1	0,33	4
			Накладные расходы -		*660,73*		*7268*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,59*		*1855*				
			Сметная стоимость				*25037*				
411	115	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Тройник PVC 90 d 63**	11	3968,75	--	43656	--	1851	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,28*		*1851*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,96*		*3641*				
			Сметная стоимость				*49148*				
412	116	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	10	981,53	566,76	9815	5668	4480	0,41	4
			шт.		414,77	213,02	4148	2130	62,1	0,23	2
			Накладные расходы -		*448,00*		*4480*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*1144*				
			Сметная стоимость				*15439*				
413	117	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Отвод PVC 90 d 63**	4	1871,43	--	7486	--	317	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*79,35*		*317*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,06*		*624*				
			Сметная стоимость				*8428*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	118	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Полуотвод PVC 45 d 63	2	3416,07	--	6832	--	290	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*144,84*		*290*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,87*		*570*				
			Сметная стоимость				*7691*				
415	119	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Втулка переходная 63/50/1 1/2 (В.Р.)	4	4748,21	--	18993	--	805	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*201,32*		*805*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,96*		*1584*				
			Сметная стоимость				*21382*				
416	120	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Муфта соединительная PVC m/m в/в d 63	4	1700,89	--	6804	--	288	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,12*		*288*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,84*		*567*				
			Сметная стоимость				*7660*				
417	121	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	981,53	566,76	5889	3401	2688	0,41	2
			шт.		414,77	213,02	2489	1278	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*448,00*		*2688*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*686*				
			Сметная стоимость				*9263*				
418	122	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Переходник разъемный PVC d 63	6	7541,07	--	45246	--	1918	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*319,74*		*1918*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,87*		*3773*				
			Сметная стоимость				*50938*				
419	123	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Установка форсунок/прим	4	1495,31	20,20	5981	81	3628	1,36	5
			1воронка		1329,09	10,62	5316	42	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*906,89*		*3628*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,18*		*769*				
			Сметная стоимость				*10377*				
420	124	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Форсунки из нерж. стали присоед.1 1/2 В.Р.	4	52583,93	--	210336	--	8918	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2229,56*		*8918*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4385,08*		*17540*				
			Сметная стоимость				*236795*				
421	125	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Альгицид-пртивоводорослевая жидкость, упак. 5л.	1	19446,43	--	19446	--	825	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*824,53*		*825*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621,68*		*1622*				
			Сметная стоимость				*21892*				
422	126	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	Флокулянт, упак. 5л	1	37684,82	--	37685	--	1598	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1597,84*		*1598*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3142,61*		*3143*				
			Сметная стоимость				*42425*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**32735706**	**633699**			**405**
				Тенге			**416230**	**212000**			**185**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**18956973**				
			Накладные расходы -	Тенге			**803776**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1580860**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**21341609**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1256783**				
			Материалы -	Тенге			**2481**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**318573**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**597246**				
			Накладные расходы -	Тенге			**195446**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**116178**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1568407**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**280**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**318573**			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**218764**				
			Материалы -	Тенге			**415**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**143662**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1410**				
			Накладные расходы -	Тенге			**102272**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**25683**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**346719**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**146**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**143662**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**12303186**				
			Материалы -	Тенге			**29678**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**165996**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12097574**				
			Сдача и испытание -	Тенге			**1386**				
			Накладные расходы -	Тенге			**626168**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1034348**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**13963702**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**165996**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**37220437**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**589**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**628230**			
			ЛОК СМЕТА 4-1 Наружное электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 1	**Земляные работы**								
423	**1**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			м3 грунта	**114,45**	**150,65**	**140,24**	**17242**	**16050**	**5235**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		**10,31**	**53,57**	**1180**	**6131**	**59,1**	**0,04**	**4**
					45,74		*5235*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,71*		*1798*				
			Сметная стоимость				*24275*				
424	2	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	200,2875	1083,42	--	216995	--	9201	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*45,94*		*9201*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,35*		*18096*				
			Сметная стоимость				*244291*				
425	3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	211,8	101,98	92,08	21599	19503	6855	0,01	2
			м3 грунта		9,90	35,62	2096	7544	59,1	0,03	5
			Накладные расходы -		*32,36*		*6855*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,75*		*2276*				
			Сметная стоимость				*30730*				
426	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	17,1	1424,38	--	24357	--	16038	1,54	26
			м3 грунта		1424,38	--	24357	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*937,89*		*16038*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,98*		*3232*				
			Сметная стоимость				*43627*				
427	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	228,9	17,10	14,14	3915	3237	1306	--	1
			м3 грунта		2,86	5,23	654	1197	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*5,71*		*1306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*418*				
			Сметная стоимость				*5639*				
428	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	205,92	24,14	24,14	4970	4970	1461	--	--
			м3 грунта		--	9,86	--	2030	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*7,10*		*1461*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*515*				
			Сметная стоимость				*6946*				
429	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	22,88	817,30	--	18700	--	12313	0,97	22
			м3 грунта		817,30	--	18700	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*12313*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*2481*				
			Сметная стоимость				*33494*				
430	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	114,45	2637,47	127,49	301858	14591	83649	1,02	117
			м3 основания		919,14	37,18	105196	4255	62,1	0,04	4
			Накладные расходы -		*730,88*		*83649*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,47*		*30841*				
			Сметная стоимость				*416348*				
		РАЗДЕЛ 2	**Электромонтажные и строительные работы**								
431	**9**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,291**	**125476,50**	**--**	**36514**	**--**	**24919**	**133,00**	**39**
			канало-километр трубопровода		**124069,05**	**--**	**36104**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*85633,87*		*24919*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16888,83*		*4915*				
			Сметная стоимость				*66348*				
432	**10**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**296,82**	**1587,17**	**--**	**471104**	**--**	**19975**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*67,30*		*19975*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,36*		*39286*				
			Сметная стоимость				*530365*				
433	**11**	**23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**4721,58**	**216,19**	**--**	**1020758**	**--**	**43280**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,17*		*43280*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,03*		*85123*				
			Сметная стоимость				*1149161*				
434	**12**	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**637,43**	**134,10**	**4,94**	**85478**	**3147**	**33697**	**0,10**	**64**
			м		**103,76**	**1,99**	**66137**	**1268**	**42,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*52,86*		*33697*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,96*		*9534*				
			Сметная стоимость				*128709*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2223491**	**61499**			**272**
				Тенге			**254424**	**22424**			**17**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85478**				
		Материалы -		Тенге			**16194**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**67405**			
			Накладные расходы -	Тенге			**33697**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**9534**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**128709**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**67405**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**646151**				
		Материалы -		Тенге			**182517**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**209443**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			216995				
		Накладные расходы -	Тенге			160978				
		Сметная прибыль -	Тенге			64570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			871699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				209443			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1491862				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1491862				
		Накладные расходы -	Тенге			63255				
		Сметная прибыль -	Тенге			124409				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1679527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2679935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				276848			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**117706206**	**9411979**			**11744**
	Стоимость оборудования -		**Тенге**			**11272195**	**3195292**			**2513**
	Накладные расходы -		Тенге			19180402				
	Сметная прибыль -		Тенге			813249				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1599492				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21593143				
	Материалы -		Тенге			1668376				
	Всего заработная плата -		Тенге			32609				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				688136			
		Накладные расходы -	Тенге			599177				
		Сметная прибыль -	Тенге			379310				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2211501				
		Сметная заработная плата -	Тенге							623
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				688136			
	Материалы -		Тенге			73580019				
	Всего заработная плата -		Тенге			28164081				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13092922			
	Местные материалы -		Тенге			428451				
	Транспортные расходы -		Тенге			2781367				
		Накладные расходы -	Тенге			23478748				
		Сметная прибыль -	Тенге			11095165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6774015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			91449199				
		Сметная заработная плата -	Тенге							13020
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				13092922			
	Материалы -		Тенге			7799740				
	Всего заработная плата -		Тенге			71479				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				517926			
		Накладные расходы -	Тенге			6986778				
		Сметная прибыль -	Тенге			659499				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			676739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9135978				
										447

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				517926			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15477669				
		Материалы -		Тенге			58386				
		Всего заработная плата -		Тенге				168504			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15240554				
		Сдача и испытание -		Тенге			1468				
			Накладные расходы -	Тенге			762345				
			Сметная прибыль -	Тенге			1299201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17539214				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
			Сметная заработная плата -	Тенге				168504			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			141929036				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14257
			Сметная заработная плата -	Тенге				14467487			
			Итого оборудования	Тенге			21593143				
			Итого СМР без оборудования	Тенге			120335893				
			Итого с временными, 1,3 %	Тенге	1564367		121900260				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	Тенге	2815896		124716156				
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:	Тенге			146309299				
			Итого в текущих ценах, с понижающим к = 0,875	Тенге			128020637				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			15362476				
			Итого с НДС	Тенге			143 383 114				

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства г.Уральска"

Руководитель отдела _____ Мулкай М.Т.

Технадзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Жакупов Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ Кайрханов А.Т.