1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3	т	0,036	514893,00	--	18536,15	--	18536,15	--	20019,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1482,89	
212	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштеин РА5	т	0,00143	514893,00	--	736,30	--	736,30	--	795,20
		СП - 8%			--	--	--	--		58,90	
213	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Хомут Х7	т	0,00249	514893,00	--	1282,08	--	1282,08	--	1384,65
		СП - 8%			--	--	--	--		102,57	
214	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Хомут Х8	т	0,0009	514893,00	--	463,40	--	463,40	--	500,48
		СП - 8%			--	--	--	--		37,07	
215	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00387	514893,00	--	1992,64	--	1992,64	--	2152,05
		СП - 8%			--	--	--	--		159,41	
216	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Промежуточная опора П10-1.2с-1 шт									
		Стойки									
217	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,07	2950,51	673,18	3772,80	11534,26
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283,38	1432,62		854,39	
218	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	32199,00	--	32199,00	--	32199,00	--	34774,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2575,92	
		Металлоконструкций 10 кВ									
219	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ55	т	0,02834	514893,00	--	14592,07	--	14592,07	--	15759,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1167,37	
		Арматура 10 кВ									
220	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799,00	--	799,00	--	799,00	--	862,92
		СП - 8%			--	--	--	--		63,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	412,00	--	412,00	--	412,00	--	444,96
					--	--	--	--		32,96	
222	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	3	12306,00	--	36918,00	--	36918,00	--	39871,44
					--	--	--	--		2953,44	
223	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	6	18880,00	--	113280,00	--	113280,00	--	122342,40
					--	--	--	--		9062,40	
224	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
					257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Концевая опора К10-1.2с-1 шт									
					Стойки						
225	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
					6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
226	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	2	32199,00	--	64398,00	--	64398,00	--	69549,84
					--	--	--	--		5151,84	
227	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ73									
		СП - 8%	т	0,01774	514893,00	--	9134,20	--	9134,20	--	9864,94
					--	--	--	--		730,74	
228	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ60									
		СП - 8%	т	0,00538	514893,00	--	2770,12	--	2770,12	--	2991,73
					--	--	--	--		221,61	
229	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52									
		СП - 8%	т	0,00114	514893,00	--	586,98	--	586,98	--	633,94
					--	--	--	--		46,96	
230	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1									
		СП - 8%	т	0,00246	514893,00	--	1266,64	--	1266,64	--	1367,97
					--	--	--	--		101,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	1	3666,00	--	3666,00	--	3666,00	--	3959,28
		СП - 8%			--	--	--	--		293,28	
232	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00172	514893,00	--	885,62	--	885,62	--	956,47
		СП - 8%			--	--	--	--		70,85	
233	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	583579,00	--	46,69	--	46,69	--	50,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3,73	
				Арматура							
234	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	--	3995,00	--	3995,00	--	4314,60
		СП - 8%			--	--	--	--		319,60	
235	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	--	2060,00	--	2060,00	--	2224,80
		СП - 8%			--	--	--	--		164,80	
236	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	--	12306,00	--	12306,00	--	13290,48
		СП - 8%			--	--	--	--		984,48	
237	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	--	6293,33	--	6293,33	--	6796,80
		СП - 8%			--	--	--	--		503,47	
238	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106,00	--	2106,00	--	2274,48
		СП - 8%			--	--	--	--		168,48	
239	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	19427,00	--	58281,00	--	58281,00	--	62943,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4662,48	
240	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	21648,00	--	64944,00	--	64944,00	--	70139,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5195,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				919082,53 17043,75	16658,27 8067,10	885380,51 --	20210,38 75143,43	1014436,34
	Стоимость монтажных работ		Тенге				273291,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273291,00				
		Сметная прибыль	Тенге				21863,28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81625,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1014436,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,66
		Сметная заработная плата	Тенге					25110,85			
		РАЗДЕЛ 6. Площадка под КТПБ-1 шт									
		Земляные работы									
242	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,095	207,87 9,42	198,45 73,41	2722,00 123,00	2599,00 961,00	--	781,00 280,00	3783,00
243	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,405	1535,38 1535,38	-- --	622,00 622,00	-- --	--	448,00 86,00	1155,00
244	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,45	17,67 --	17,67 6,70	167,00 --	167,00 63,00	--	46,00 17,00	230,00
245	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,405	800,93 800,93	-- --	324,00 324,00	-- --	--	234,00 45,00	603,00
246	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9,45	150,14 78,08	72,06 32,39	1419,00 738,00	681,00 306,00	--	752,00 174,00	2344,00
		Фундаменты									
247	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,46	4059,25 804,95	1654,90 685,56	9986,00 1980,00	4071,00 1686,00	3935,00	3410,00 1072,00	14467,00
248	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2214,37 716,76	1125,23 410,02	13286,00 4301,00	6751,00 2460,00	2234,00	7978,00 1701,00	22965,00
249	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1564,40 510,75	801,81 291,13	12515,00 4086,00	6414,00 2329,00	2015,00	7570,00 1607,00	21692,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	3,15	23504,00 --	-- --	74038,00 --	-- --	74038,00	-- 5923,00	79961,00
251	техн.раздел21-02,табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** *СП - 8%*	м3	3,15	270,00 --	-- --	851,00 --	-- --	851,00	-- 68,00	919,00
252	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,17	24518,66 3283,38	1258,82 290,29	175798,79 23541,83	9025,74 2081,41	143231,22	23317,15 15929,28	215045,22
253	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	26,46	848,60 257,58	19,04 2,47	22454,00 6816,00	504,00 65,00	15134,00	6399,00 2308,00	31161,00
		Полы									
254	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,98	1066,91 323,82	92,17 33,38	6380,00 1936,00	551,00 200,00	3893,00	2008,00 671,00	9059,00
255	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,98	1513,00 130,60	56,07 27,48	9048,00 781,00	335,00 164,00	7932,00	889,00 795,00	10731,00
		Трубы									
256	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,002	1212179,80 177450,00	-- --	2424,00 355,00	-- --	2069,00	270,00 216,00	2910,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				644505,61 89728,03	75247,62 26787,76	479529,97 --	115663,47 60813,53	820982,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				644505,61				
	Материалы		Тенге				254865,67				
	Всего заработная плата		Тенге					116515,79			
	Местные материалы		Тенге				224664,30				
		Накладные расходы	Тенге				115663,47				
		Сметная прибыль	Тенге				60813,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820982,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,56
		Сметная заработная плата	Тенге					116515,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				820982,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,56
		Сметная заработная плата	Тенге					116515,79			

РАЗДЕЛ 7. Сети 0,4 КВ мкр Титова /малоэтажка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С123-070501-0705 2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	9	70757,00 --	-- --	636813,00 --	-- --	636813,00	-- 50945,00	687758,00
258	С123-070503-0117 2307-0503-0117 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	12	3210,00 --	-- --	38520,00 --	-- --	38520,00	-- 3082,00	41602,00
259	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	9	3210,00 --	-- --	28890,00 --	-- --	28890,00	-- 2311,00	31201,00
260	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	6	3210,00 --	-- --	19260,00 --	-- --	19260,00	-- 1541,00	20801,00
261	С123-070201-0605 2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щит металлический для навесного исполнения типа ЩУН-1Г, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	9	10883,00 --	-- --	97947,00 --	-- --	97947,00	-- 7836,00	105783,00
262	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	27	7035,00 --	-- --	189945,00 --	-- --	 189945,00	-- --	189945,00
263	С123-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005 *СП - 8%*	км	3,64	1229118,00 --	-- --	4473990,00 --	-- --	4473990,00	-- 357919,00	4831909,00
263	С123-060137-0709 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,153	1738246,00 --	-- --	265952,00 --	-- --	265962,00	-- 21276,00	287228,00
264	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,105	1334496,00 --	-- --	140122,00 --	-- --	140122,00	-- 11210,00	151332,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5891439,00** --	-- --	**5701504,00** 189945,00	-- 98201,00	**6347559,00**
		Стоимость оборудования	Тенге				**283549,00**				
		Запасные части	Тенге				**11396,70**				
		Тара и упаковка	Тенге				**8718,48**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6347559,00**				
		РАЗДЕЛ 8. Опоры одноцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках									
		Промежуточная опора П1-115 шт									
		Стойки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	115	6907,07	2950,51	794313,02	339308,65	77415,67	433872,00	1326439,82
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	377588,70	164751,30		98254,80	
266	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	35	22635,00	--	792225,00	--	792225,00	--	855603,00
		СП - 8%			--	--	--	--		63378,00	
		Арматура магистрали									
267	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	3025,00	--	347875,00	--	347875,00	--	375705,00
		СП - 8%			--	--	--	--		27830,00	
268	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	3873,00	--	445395,00	--	445395,00	--	481026,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35631,60	
269	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	1928,00	--	221720,00	--	221720,00	--	239457,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17737,60	
270	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	4595,00	--	528425,00	--	528425,00	--	570699,00
		СП - 8%			--	--	--	--		42274,00	
271	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0575	535573,00	--	30795,45	--	30795,45	--	33259,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2463,64	
		Арматура для подводки к вводу здания									
272	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	2394,00	--	275310,00	--	275310,00	--	297334,80
		СП - 8%			--	--	--	--		22024,80	
273	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	1845,00	--	212175,00	--	212175,00	--	229149,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16974,00	
274	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	230	153,00	--	35190,00	--	35190,00	--	38005,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2815,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	345	410,00	--	141450,00	--	141450,00	--	152766,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11316,00	
276	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	230	7109,00	--	1635070,00	--	1635070,00	--	1765875,60
		СП - 8%			--	--	--	--		130805,60	
277	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	1912,00	--	219880,00	--	219880,00	--	237470,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17590,40	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	138	848,60	19,04	117106,89	2628,00	78932,84	33374,56	162519,96
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	35546,04	340,58		12038,52	
		Промежуточная опора ПП1-13 шт									
		Стойки									
279	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	13	6907,07	2950,51	89791,91	38356,63	8751,34	49046,40	149945,37
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	42683,94	18624,06		11107,06	
280	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13	32199,00	--	418587,00	--	418587,00	--	452073,96
		СП - 8%			--	--	--	--		33486,96	
		Арматура магистрали									
281	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3025,00	--	39325,00	--	39325,00	--	42471,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3146,00	
282	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3873,00	--	50349,00	--	50349,00	--	54376,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4027,92	
283	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1928,00	--	25064,00	--	25064,00	--	27069,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2005,12	
284	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	4595,00	--	59735,00	--	59735,00	--	64513,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4778,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0065	535573,00	--	3481,22	--	3481,22	--	3759,72
		СП - 8%			--	--	--	--		278,50	
		Арматура для подводки к вводу здания									
286	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2394,00	--	31122,00	--	31122,00	--	33611,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2489,76	
287	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1845,00	--	23985,00	--	23985,00	--	25903,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1918,80	
288	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	153,00	--	3978,00	--	3978,00	--	4296,24
		СП - 8%			--	--	--	--		318,24	
289	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	410,00	--	15990,00	--	15990,00	--	17269,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1279,20	
290	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	7109,00	--	184834,00	--	184834,00	--	199620,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14786,72	
291	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1912,00	--	24856,00	--	24856,00	--	26844,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1988,48	
292	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	15,6	848,60	19,04	13238,17	297,08	8922,84	3772,78	18371,82
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	4018,25	38,50		1360,88	
		Переходная промежуточная опора УПЗ-5 шт									
		Стойки									
293	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	13909,32	6819,60	69546,60	34098,00	3365,90	38917,36	117141,08
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	32082,70	16564,00		8677,12	
294	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	22635,00	--	226350,00	--	226350,00	--	244458,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18108,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.016 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3522,00	--	17610,00	--	17610,00	--	19018,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1408,80	
296	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3873,00	--	19365,00	--	19365,00	--	20914,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1549,20	
297	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1928,00	--	9640,00	--	9640,00	--	10411,20
		СП - 8%			--	--	--	--		771,20	
298	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4595,00	--	22975,00	--	22975,00	--	24813,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1838,00	
299	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	535573,00	--	1338,93	--	1338,93	--	1446,05
		СП - 8%			--	--	--	--		107,11	
300	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	445,00	--	2225,00	--	2225,00	--	2403,00
		СП - 8%			--	--	--	--		178,00	
301	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0043	514893,00	--	2214,04	--	2214,04	--	2391,16
		СП - 8%			--	--	--	--		177,12	
302	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4305,00	--	21525,00	--	21525,00	--	23247,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1722,00	
		Арматура для подводки к вводу здания									
303	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3139,00	--	15695,00	--	15695,00	--	16950,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1255,60	
304	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1845,00	--	9225,00	--	9225,00	--	9963,00
		СП - 8%			--	--	--	--		738,00	
305	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153,00	--	1530,00	--	1530,00	--	1652,40