		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62878**	**870**			**4**
	Тенге			**3486**	**96**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51597**				
Материалы -	Тенге			**633**				
Всего заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50079**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2552**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2202**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4332**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58481**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11281**				
Материалы -	Тенге			**278**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2998**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7364**				
Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14755**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73236**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3582**			

Всего в тенге:	73 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 236
Оборудование	0
Итого:	**73 236**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 289
Итого:	**74 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 079
Итого:	**76 604**
Итого в текущих ценах:	**81 950**
НДС 12%	9 834
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 783**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 948**
в том числе НДС 12%:	9 637

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Луганского - ниже ул.Армянской

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,03	100444,41	17109,70	3013	513	1592	74,98	2
		т конструкций		76215,67	645,44	2286	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47528**	**514**			**2**
			Тенге			**2308**	**20**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40639**				
		Материалы -	Тенге			**37**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**45764**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
		Материалы -	Тенге			**214**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2327**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***37***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*35,24*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
					Новый тротуар					
					==========					
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**

	Тенге			**407**	**41**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10350**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**448**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**720**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**57878**	**630**			**3**
	Тенге			**2714**	**61**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50989**				
Материалы -	Тенге			**600**				
Всего заработная плата -	Тенге				**469**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**49761**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**2455**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**281**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2174**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4276**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**57720**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**469**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
Материалы -	Тенге			**214**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**67057**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2775**			

Всего в тенге:	67 057
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 057
Оборудование	0
Итого:	**67 057**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 180

Итого:	**68 237**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 904
Итого:	**70 141**
Итого в текущих ценах:	**75 035**
НДС 12%	9 004
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**84 040**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**82 359**
в том числе НДС 12%:	8 824

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Парижской комунны - между ул.Стаханова и ул.Буденого

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,03	100444,41	17109,70	3013	513	1592	74,98	2
		т конструкций		76215,67	645,44	2286	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47528**	**514**			**2**
			Тенге			**2308**	**20**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40639**				
		Материалы -	Тенге			**37**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**45764**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
		Материалы -	Тенге			**214**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2327**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***37***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*35,24*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
					Новый тротуар					
					==========					
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**

	Тенге			**407**	**41**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10350**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**448**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**720**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**57878**	**630**			**3**
	Тенге			**2714**	**61**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50989**				
Материалы -	Тенге			**600**				
Всего заработная плата -	Тенге				**469**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**49761**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**2455**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**281**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2174**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4276**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**57720**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**469**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
Материалы -	Тенге			**214**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**67057**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2775**			

Всего в тенге:	67 057
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 057
Оборудование	0
Итого:	**67 057**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 180

Итого:	**68 237**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 904
Итого:	**70 141**
Итого в текущих ценах:	**75 035**
НДС 12%	9 004
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**84 040**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**82 359**
в том числе НДС 12%	8 824

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Калдаякова - ул.Абдуллиных (южнее ул.Богенбай батыра)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,078	100444,41	17109,70	7835	1335	4138	74,98	6
		т конструкций		76215,67	645,44	5945	50	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*3651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*958*				
		Сметная стоимость				*12931*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	8	10144,98	--	81160	--	3441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*3441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*6768*				
		Сметная стоимость				*91369*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(2шт)**	0,018	387553,58	--	6976	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*582*				

		Сметная стоимость				*7854*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,71**	**131,11**	**1,97**	**224**	**3**	**55**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**80**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104583**	**1338**			**6**
			Тенге			**6025**	**51**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82021**				
	Материалы -		Тенге			**141**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81797**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3524**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3480**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6844**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92388**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22562**				
	Материалы -		Тенге			**555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5995**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14727**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3651**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1111**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2186**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29510**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5995**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**121898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6076**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**2542,57**	**978,32**	**305**	**117**	**166**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**188**	**55**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*146*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***38***				
		Сметная стоимость				***508***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,216**	**513,00**	**--**	**111**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***9***				
		Сметная стоимость				***125***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,216**	**1038,55**	**--**	**224**	**--**	**10**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***10***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***19***				
		Сметная стоимость				***252***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2**	**88,01**	**56,67**	**176**	**113**	**70**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**62**	**38**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***70***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***20***				
		Сметная стоимость				***266***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,12**	**1066,58**	**925,01**	**128**	**111**	**31**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**17**	**23**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***31***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***13***				
		Сметная стоимость				***171***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1037,34**	**34,04**	**1867**	**61**	**521**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**680**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***521***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***191***				
		Сметная стоимость				***2580***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**918,08**	**--**	**18362**	**--**	**779**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***779***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***1531***				
		Сметная стоимость				***20672***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**21173**	**403**			**1**
	Тенге			**946**	**140**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21173**				
Материалы -	Тенге			**1126**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1087**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18362**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**335**				
Накладные расходы -	Тенге			**1581**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**655**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**926**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1820**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24574**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1087**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**24574**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1087**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**125756**	**1741**			**7**
	Тенге			**6972**	**191**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**103194**				
Материалы -	Тенге			**1266**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1168**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**100158**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**335**				
Накладные расходы -	Тенге			**5104**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**699**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4405**		
Сметная прибыль -	Тенге			**8664**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**116962**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1168**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22562**				
Материалы -	Тенге			**555**				
Всего заработная плата -	Тенге				**5995**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14727**				
Накладные расходы -	Тенге			**4762**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3651**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1111**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2186**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**29510**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
Сметная заработная плата -	Тенге				**5995**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**146472**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
Сметная заработная плата -	Тенге				**7163**			

Всего в тенге:	146 472
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	146 472
Оборудование	0
Итого:	**146 472**

Временные здания и сооружения 1,76%	2 578
Итого:	**149 050**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 158
Итого:	**153 208**
Итого в текущих ценах:	**163 899**
НДС 12%	19 668
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**183 567**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**179 896**
в том числе НДС 12%:	19 275

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Бокейханова - в районе Авангардного переулка

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***5***				
		Сметная стоимость				***67***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***8***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***3***				
		Сметная стоимость				***43***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				

			Новый тротуар							
			==========							
14	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***195***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**
			Тенге			**407**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10350**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62642**	**785**			**3**
			Тенге			**3419**	**67**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51361**				
	Материалы -		Тенге			**633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**488**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50079**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2482**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**292**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2190**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4307**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**488**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				

Всего заработная плата -			Тенге				2998			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7364				
		Накладные расходы -	Тенге			2381				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1826		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					555		
		Сметная прибыль -	Тенге			1093				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3486			

Всего в тенге:	72 905
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	72 905
Оборудование	0
Итого:	**72 905**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 283
Итого:	**74 188**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 070
Итого:	**76 258**
Итого в текущих ценах:	**81 579**
НДС 12%	9 789
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 369**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 541**
в том числе НДС 12%:	9 594

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жумабаева - ул.Сельская

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62878**	**870**			**4**
	Тенге			**3486**	**96**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51597**				
Материалы -	Тенге			**633**				
Всего заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50079**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2552**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2202**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4332**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58481**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11281**				
Материалы -	Тенге			**278**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2998**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7364**				
Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14755**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73236**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3582**			

Всего в тенге:	73 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 236
Оборудование	0
Итого:	**73 236**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 289
Итого:	**74 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 079
Итого:	**76 604**
Итого в текущих ценах:	**81 950**
НДС 12%	9 834
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 783**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 948**
в том числе НДС 12%:	9 637

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жумабаева - в районе дома №121

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62878**	**870**			**4**
	Тенге			**3486**	**96**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51597**				
Материалы -	Тенге			**633**				
Всего заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50079**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2552**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2202**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4332**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58481**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11281**				
Материалы -	Тенге			**278**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2998**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7364**				
Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14755**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73236**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3582**			

Всего в тенге:	73 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 236
Оборудование	0
Итого:	**73 236**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 289
Итого:	**74 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 079
Итого:	**76 604**
Итого в текущих ценах:	**81 950**
НДС 12%	9 834
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 783**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 948**
в том числе НДС 12%:	9 637

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жумабаева - ул.Кобек Беспакова (в районе мечети)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62878**	**870**			**4**
	Тенге			**3486**	**96**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51597**				
Материалы -	Тенге			**633**				
Всего заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50079**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2552**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2202**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4332**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58481**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11281**				
Материалы -	Тенге			**278**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2998**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7364**				
Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14755**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73236**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3582**			

Всего в тенге:	73 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 236
Оборудование	0
Итого:	**73 236**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 289
Итого:	**74 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 079
Итого:	**76 604**
Итого в текущих ценах:	**81 950**
НДС 12%	9 834
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 783**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 948**
в том числе НДС 12%:	9 637

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Жумабаева - ул.Кассина (в районе школы №49)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62878**	**870**			**4**
	Тенге			**3486**	**96**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51597**				
Материалы -	Тенге			**633**				
Всего заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50079**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2552**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2202**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4332**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58481**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11281**				
Материалы -	Тенге			**278**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2998**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7364**				
Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14755**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73236**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3582**			

Всего в тенге:	73 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 236
Оборудование	0
Итого:	**73 236**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 289
Итого:	**74 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 079
Итого:	**76 604**
Итого в текущих ценах:	**81 950**
НДС 12%	9 834
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 783**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 948**
в том числе НДС 12%	9 637

Сдал: _____ *Медков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимхазов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Мукатаева - ул.Павлодарская

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,029	100444,41	17109,70	2913	496	1539	74,98	2
		т конструкций		76215,67	645,44	2210	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*356*				
		Сметная стоимость				*4808*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				
		Сметная стоимость				*3927*				
4	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	1,4	227,46	--	318	--	14	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*27*				

		Сметная стоимость				*358*				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,405**	**131,11**	**1,97**	**53**	**1**	**13**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**19**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***13***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***5***				
		Сметная стоимость				***71***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47352**	**497**			**2**
			Тенге			**2229**	**19**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40951**				
	Материалы -		Тенге			**33**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1747**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1737**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46115**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6401**				
	Материалы -		Тенге			**206**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2229**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3488**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1686**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1357**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**329**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**647**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2229**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**54849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2248**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

6	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
7	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
8	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
9	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*35,24*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
10	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
11	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
12	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
					Новый тротуар					
					==========					
13	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				

		Сметная стоимость				*645*				
14	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	5	918,08	--	4590	--	195	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**
			Тенге			**407**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10350**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**57703**	**613**			**3**
			Тенге			**2636**	**60**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51302**				
	Материалы -		Тенге			**596**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**467**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50079**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2467**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**280**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2187**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58071**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**467**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6401**				
	Материалы -		Тенге			**206**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2229**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3488**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1686**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1357**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**329**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**647**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2229**			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	66805	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		3
	Сметная заработная плата -	Тенге	2696	

Всего в тенге:	66 805
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	66 805
Оборудование	0
Итого:	**66 805**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 176
Итого:	**67 981**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 897
Итого:	**69 877**
Итого в текущих ценах:	**74 753**
НДС 12%	8 970
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**83 724**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**82 049**
в том числе НДС 12%	8 791

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Мукатаева - ул.Павлодарская

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,03	100444,41	17109,70	3013	513	1592	74,98	2
		т конструкций		76215,67	645,44	2286	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47528**	**514**			**2**
			Тенге			**2308**	**20**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40639**				
		Материалы -	Тенге			**37**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**45764**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
		Материалы -	Тенге			**214**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2327**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***73***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
			Тенге			**473**	**70**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10587**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**543**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**790**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			[illegible]	716		[illegible]
	Тенге			**2781**	**90**		—
Стоимость [illegible] -	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	Тенге			[illegible]			
Всего [illegible] плата -	Тенге				[illegible]		
Стоимость [illegible] -	Тенге			[illegible]			
Местные [illegible] -	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	Тенге			[illegible]			
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге					[illegible]	
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге					[illegible]	
[illegible]	Тенге			[illegible]			
ВСЕГО Стоимость [illegible]	Тенге			[illegible]			
[illegible]	чел.-ч						[illegible]
[illegible] плата -	Тенге				[illegible]		
Стоимость металломонтажных [illegible] -	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	Тенге			[illegible]			
Всего [illegible] плата -	Тенге				[illegible]		
Стоимость [illegible] -	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	Тенге			[illegible]			
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге					[illegible]	
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге					[illegible]	
[illegible]	Тенге			[illegible]			
ВСЕГО Стоимость металломонтажных [illegible]	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч						[illegible]
[illegible] плата -	Тенге				[illegible]		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч						
[illegible] плата -	Тенге				**2871**		

Всего в тенге:	67 387
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 387
Оборудование	0
Итого:	**67 387**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 186
Итого:	**68 573**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 913
Итого:	**70 486**
Итого в текущих ценах:	**75 405**
НДС 12%	9 049
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**84 453**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**82 764**
в том числе НДС 12%:	8 868

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жибек Жолы - ул.Абдуллиных

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,103	100444,41	17109,70	10346	1762	5464	74,98	8
		т конструкций		76215,67	645,44	7850	66	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*5464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17075*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(6шт)**	0,03	387553,58	--	11627	--	493	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*970*				
		Сметная стоимость				*13090*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-2А-III-500(1шт)**	0,013	387553,58	--	5038	--	214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*420*				

		Сметная стоимость				*5672*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	1,4	227,46	--	318	--	14	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,935	131,11	1,97	254	4	63	0,05	--
		м2		46,97	0,47	91	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*25*				
		Сметная стоимость				*342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**149322**	**1766**			**8**
			Тенге			**7941**	**67**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**122312**				
	Материалы -		Тенге			**159**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122058**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5238**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**50**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5188**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**137754**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27011**				
	Материалы -		Тенге			**733**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7917**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16665**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6171**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4821**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1350**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2655**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35836**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**173590**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8008**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,18	2542,57	978,32	458	176	248	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	282	83	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*220*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***56***				
		Сметная стоимость				***763***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,324**	**513,00**	**--**	**166**	**--**	**7**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***7***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***14***				
		Сметная стоимость				***187***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,324**	**1038,55**	**--**	**336**	**--**	**14**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***28***				
		Сметная стоимость				***378***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**3**	**88,01**	**56,67**	**264**	**170**	**106**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**93**	**58**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***106***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***30***				
		Сметная стоимость				***399***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,18**	**1066,58**	**925,01**	**192**	**167**	**46**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**25**	**35**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***46***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***19***				
		Сметная стоимость				***257***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,7**	**1037,34**	**34,04**	**2801**	**92**	**782**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**1020**	**35**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***782***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***287***				
		Сметная стоимость				***3870***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**30**	**918,08**	**--**	**27542**	**--**	**1168**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***1168***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*1168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***2297***				
		Сметная стоимость				***31007***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31760**	**605**			**2**
	Тенге			**1420**	**210**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31760**				
Материалы -	Тенге			**1688**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1630**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27542**				
Местные материалы -	Тенге			**2**				
Транспортные расходы -	Тенге			**503**				
Накладные расходы -	Тенге			**2371**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**983**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1388**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2730**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**36861**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1630**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**36861**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1630**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**181082**	**2371**			**9**
	Тенге			**9361**	**278**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**154071**				
Материалы -	Тенге			**1847**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1722**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**149601**				
Местные материалы -	Тенге			**2**				
Транспортные расходы -	Тенге			**503**				
Накладные расходы -	Тенге			**7609**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1033**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6576**		
Сметная прибыль -	Тенге			**12934**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**174615**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1722**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**27011**				
Материалы -	Тенге			**733**				
Всего заработная плата -	Тенге				**7917**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16665**				
Накладные расходы -	Тенге			**6171**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4821**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1350**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2655**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**35836**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
Сметная заработная плата -	Тенге				**7917**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**210451**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
Сметная заработная плата -	Тенге				**9639**			

Всего в тенге:	210 451
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	210 451
Оборудование	0
Итого:	**210 451**

Временные здания и сооружения 1,76%	3 704
Итого:	**214 155**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 975
Итого:	**220 130**
Итого в текущих ценах:	**235 490**
НДС 12%	28 259
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в теще:	**263 749**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**258 474**
в том числе НДС 12%:	27 694

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Папанина - ул.Читинская

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,09	100444,41	17109,70	9040	1540	4775	74,98	7
		т конструкций		76215,67	645,44	6859	58	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14920*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(6шт)**	0,03	387553,58	--	11627	--	493	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*970*				
		Сметная стоимость				*13090*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,35	131,11	1,97	177	3	44	0,05	--
		м2		46,97	0,47	63	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**142583**	**1543**			**7**
			Тенге			**6923**	**59**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**121917**				
		Материалы -	Тенге			**111**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**64**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**121740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5205**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5170**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10170**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**137292**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**20667**				
		Материалы -	Тенге			**641**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6917**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5268**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4213**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1055**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2075**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28009**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**165301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6982**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,15**	**2542,57**	**978,32**	**381**	**147**	**207**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**235**	**69**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***207***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***183***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***47***				
		Сметная стоимость				***635***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,27**	**513,00**	**--**	**139**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***12***				
		Сметная стоимость				***156***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,27**	**1038,55**	**--**	**280**	**--**	**12**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***12***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2,5**	**88,01**	**56,67**	**220**	**142**	**88**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**77**	**48**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*35,24*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,15**	**1066,58**	**925,01**	**160**	**139**	**38**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**21**	**29**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**918,08**	**--**	**22952**	**--**	**973**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25839*				
					Новый тротуар					
					==========					
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31524**	**519**			**2**

	Тенге			**1353**	**181**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31524**				
Материалы -	Тенге			**1688**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1534**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27542**				
Местные материалы -	Тенге			**2**				
Транспортные расходы -	Тенге			**419**				
Накладные расходы -	Тенге			**2301**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**925**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1376**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2706**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**36531**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1534**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**36531**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1534**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**174107**	**2062**			**8**
	Тенге			**8276**	**240**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**153440**				
Материалы -	Тенге			**1799**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1598**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**149282**				
Местные материалы -	Тенге			**2**				
Транспортные расходы -	Тенге			**419**				
Накладные расходы -	Тенге			**7507**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**960**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6547**		
Сметная прибыль -	Тенге			**12876**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**173823**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1598**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**20667**				
Материалы -	Тенге			**641**				
Всего заработная плата -	Тенге				**6917**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11627**				
Накладные расходы -	Тенге			**5268**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4213**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1055**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2075**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28009**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**201832**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
Сметная заработная плата -	Тенге				**8516**			

Всего в тенге:	201 832
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	201 832
Оборудование	0
Итого:	**201 832**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 552

Итого:	**205 384**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 730
Итого:	**211 114**
Итого в текущих ценах:	**225 846**
НДС 12%	27 101
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**252 947**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**247 888**
в том числе НДС 12%:	26 559

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Папанина - ул.Билякова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,09	100444,41	17109,70	9040	1540	4775	74,98	7
		т конструкций		76215,67	645,44	6859	58	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14920*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(6шт)**	0,03	387553,58	--	11627	--	493	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*970*				
		Сметная стоимость				*13090*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,35	131,11	1,97	177	3	44	0,05	--
		м2		46,97	0,47	63	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**142583**	**1543**			**7**
			Тенге			**6923**	**59**			**--**

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121917				
	Материалы -		Тенге			111				
	Всего заработная плата -		Тенге				64			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121740				
		Накладные расходы -	Тенге			5205				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5170		
		Сметная прибыль -	Тенге			10170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137292				
		Сметная заработная плата -	Тенге				64			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20667				
	Материалы -		Тенге			641				
	Всего заработная плата -		Тенге				6917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11627				
		Накладные расходы -	Тенге			5268				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4213		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1055		
		Сметная прибыль -	Тенге			2075				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6982			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,15**	**2542,57**	**978,32**	**381**	**147**	**207**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**235**	**69**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***207***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***183***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***47***				
		Сметная стоимость				***635***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,27**	**513,00**	**--**	**139**	**--**	**6**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***12***				
		Сметная стоимость				***156***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,27**	**1038,55**	**--**	**280**	**--**	**12**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***12***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***23***				
		Сметная стоимость				***315***				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**2,5**	**88,01**	**56,67**	**220**	**142**	**88**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**77**	**48**	**60,3**	**0,02**	**--**

		Накладные расходы -		*35,24*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,15**	**1066,58**	**925,01**	**160**	**139**	**38**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**21**	**29**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**2,25**	**1037,34**	**34,04**	**2334**	**77**	**652**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**850**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*239*				
		Сметная стоимость				*3225*				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**25**	**918,08**	**--**	**22952**	**--**	**973**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25839*				
Новый тротуар										
==========										
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31524**	**519**			**2**
			Тенге			**1353**	**181**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31524**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1534**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27542**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2301**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**925**		

в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]	
[illegible] -	Тенге		2700			
ВСЕГО, Стоимость [illegible] -	Тенге		36531			
[illegible] -	чел.-ч					1
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]		
ИТОГО ПО [illegible] 2	Тенге		36531			
[illegible] -	чел.-ч					1
[illegible] плата -	Тенге			1634		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		173187	**2062**		9
	Тенге		6276	140		
Стоимость [illegible] -	Тенге		15440			
[illegible] -	Тенге		1799			
Всего [illegible] плата -	Тенге			1598		
Стоимость [illegible] и [illegible] -	Тенге		[illegible]			
Местные [illegible] -	Тенге		3			
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]	
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]	
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч					3
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]		
Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	Тенге		641			
Всего [illegible] плата -	Тенге			[illegible]		
Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]	
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]	
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч					7
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч					
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]		

Всего в тенге:	201 832
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	201 832
Оборудование	0
Итого:	**201 832**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 552
Итого:	**205 384**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 730
Итого:	**211 114**
Итого в текущих ценах:	**225 846**
НДС 12%	27 101
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**252 947**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**247 888**
в том числе НДС 12%:	26 559

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Биянху - ул.Дунганская(мкр. Заря Востока)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,109	100444,41	17109,70	10948	1865	5783	74,98	8
		т конструкций		76215,67	645,44	8308	70	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*5783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*5102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18069*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(5шт)**	0,031	387553,58	--	12014	--	509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13525*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-2-III-250(2шт)**	0,018	387553,58	--	6976	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*582*				

		Сметная стоимость				*7854*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***717***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**2,205**	**131,11**	**1,97**	**289**	**4**	**71**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**104**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***71***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*57*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***29***				
		Сметная стоимость				***389***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**152604**	**1869**			**8**
			Тенге			**8411**	**71**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**122666**				
	Материалы -		Тенге			**181**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**105**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5260**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**57**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5203**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10234**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**138160**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29939**				
	Материалы -		Тенге			**776**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8378**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18990**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6588**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5102**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1486**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2922**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**177608**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8482**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,09**	**2542,57**	**978,32**	**229**	**88**	**124**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**141**	**41**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***124***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*110*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***28***				
		Сметная стоимость				***381***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,162**	**513,00**	**--**	**83**	**--**	**4**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***4***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***7***				
		Сметная стоимость				***93***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,162**	**1038,55**	**--**	**168**	**--**	**7**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***7***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***14***				
		Сметная стоимость				***189***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1,5**	**88,01**	**56,67**	**132**	**85**	**53**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**46**	**29**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***53***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***15***				
		Сметная стоимость				***200***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,09**	**1066,58**	**925,01**	**96**	**83**	**23**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**13**	**17**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***23***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***10***				
		Сметная стоимость				***128***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***143***				
		Сметная стоимость				***1934***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**918,08**	**--**	**13771**	**--**	**584**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***584***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***1148***				
		Сметная стоимость				***15503***				

			Новый тротуар							
			==========							
14	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***391***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***318***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***73***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***143***				
		Сметная стоимость				***1934***				
15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**918,08**	**--**	**13771**	**--**	**584**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***584***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***584***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***1148***				
		Сметная стоимость				***15503***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31051**	**348**			**1**
			Тенге			**1220**	**123**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31051**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27542**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2161**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**810**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1351**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2657**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1343**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**35869**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1343**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**183656**	**2217**			**10**
			Тенге			**9631**	**194**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**153717**				
	Материалы -		Тенге			**1869**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1447**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**149919**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**251**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7421**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**866**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1447**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29939**				
	Материалы -		Тенге			**776**				

Всего заработная плата -		Тенге		8378		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	18990			
	Накладные расходы -	Тенге	6588			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5102	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1486	
	Сметная прибыль -	Тенге	2922			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	39449			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
	Сметная заработная плата -	Тенге		8378		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	213478			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
	Сметная заработная плата -	Тенге		9825		

Всего в тенге:	213 478
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	213 478
Оборудование	0
Итого:	**213 478**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 757
Итого:	**217 235**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 061
Итого:	**223 296**
Итого в текущих ценах:	**238 877**
НДС 12%	28 665
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**267 543**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**262 192**
в том числе НДС 12%	28 092

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Ходжанова - восточнее ул.Жарокова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,03	100444,41	17109,70	3013	513	1592	74,98	2
		т конструкций		76215,67	645,44	2286	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47528**	**514**			**2**
			Тенге			**2308**	**20**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40639**				
		Материалы -	Тенге			**37**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**45764**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
		Материалы -	Тенге			**214**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2327**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Новый тротуар								
		==========								
5	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
6	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10114**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10114**				
		Материалы -	Тенге			**562**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**352**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				

Местные материалы -	Тенге		[illegible]		
[illegible] -	Тенге		690		
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге				[illegible]
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге				[illegible]
[illegible]	Тенге		[illegible]		
ВСЕГО Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]		
[illegible] плата -	Тенге			352	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		[illegible]		
[illegible] плата -	Тенге			352	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		[illegible]	[illegible]	
	Тенге		[illegible]	**31**	
Стоимость [illegible] -	Тенге		50753		
[illegible] -	Тенге		599		
Всего [illegible] плата -	Тенге			[illegible]	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		[illegible]		
Местные материалы -	Тенге		[illegible]		
[illegible] -	Тенге		1385		
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге				[illegible]
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге				**2161**
[illegible]	Тенге		[illegible]		
ВСЕГО Стоимость [illegible] -	Тенге		47190		
[illegible] плата -	Тенге			673	
Стоимость металломонтажных [illegible] -	Тенге		[illegible]		
[illegible] -	Тенге		214		
Всего [illegible] плата -	Тенге			1306	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3870		
[illegible] -	Тенге		[illegible]		
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге				1404
в т.ч. накладные [illegible] -	Тенге				[illegible]
[illegible]	Тенге		[illegible]		
ВСЕГО Стоимость металломонтажных [illegible]	Тенге		9336		
[illegible]	чел.-ч				
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		[illegible]		
[illegible] -	чел.-ч				
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]	

Всего в тенге:	66 726
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	66 726
Оборудование	0
Итого:	**66 726**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 174
Итого:	**67 900**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 894
Итого:	**69 795**
Итого в текущих ценах:	**74 665**
НДС 12%	8 960
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**83 625**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**81 952**
в том числе НДС 12%:	8 781

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе мкр.Дорожник - в районе школы №87

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,041	100444,41	17109,70	4118	701	2175	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	3125	26	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*503*				
		Сметная стоимость				*6797*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				

5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	2,8	227,46	--	637	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,945	131,11	1,97	124	2	31	0,05	--
		м2		46,97	0,47	44	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**53598**	**703**			**3**
			Тенге			**3169**	**27**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41341**				
	Материалы -		Тенге			**78**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1778**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1754**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46568**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12257**				
	Материалы -		Тенге			**292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2520**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**601**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1182**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3151**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**62528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3196**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Новый тротуар

==========

7	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	0,9	1037,34	34,04	934	31	261	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	340	12	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				

8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***389***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10114**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10114**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**650**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**438**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**63712**	**734**			**4**
			Тенге			**3509**	**39**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51455**				
	Материалы -		Тенге			**640**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**397**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50398**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2428**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**236**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2192**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4311**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**397**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12257**				
	Материалы -		Тенге			**292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2520**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**601**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1182**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3151**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**74153**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3548**			

Всего в тенге:	74 153
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	74 153
Оборудование	0
Итого:	**74 153**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 305

Итого:	**75 458**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 105
Итого:	**77 563**
Итого в текущих ценах:	**82 976**
НДС 12%	9 957
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**92 933**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**91 074**
в том числе НДС 12%:	9 758

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе пр.Сейфуллина - ул.Акпаева

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,052	119109,48	20531,64	6194	1068	3307	89,98	5
		т конструкций		91458,80	774,52	4756	40	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*2921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*760*				
		Сметная стоимость				*10261*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(4шт)**	0,012	387553,58	--	4651	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(4шт)**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	5,6	227,46	--	1274	--	54	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*9,64*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*106*				
		Сметная стоимость				*1434*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,44**	**140,89**	**2,36**	**203**	**3**	**55**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**81**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*21*				
		Сметная стоимость				*279*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**60652**	**1071**			**5**
			Тенге			**4837**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42057**				
	Материалы -		Тенге			**118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1830**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1786**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47397**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18595**				
	Материалы -		Тенге			**370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4796**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3833**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2921**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**912**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1794**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24223**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**71620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4878**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**3051,08**	**1173,98**	**183**	**70**	**99**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**113**	**33**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*1655,98*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,56*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				

9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**105,52**	**68,01**	**106**	**68**	**42**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**37**	**23**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***42***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,82***		***12***				
		Сметная стоимость				***160***				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1279,62**	**1110,01**	**77**	**67**	**18**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**10**	**14**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		***305,60***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,82***		***8***				
		Сметная стоимость				***103***				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***308***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***105***				
		Сметная стоимость				***1421***				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10721**	**242**			**1**
			Тенге			**568**	**84**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10721**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**652**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**864**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**393**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**471**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**71373**	**1313**			**5**

		Тенге	5405	125		–
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	52778			
Материалы -		Тенге	681			
Всего заработная плата -		Тенге		734		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	51035			
Местные материалы -		Тенге	1			
Транспортные расходы -		Тенге	168			
	Накладные расходы -	Тенге	2694			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			438	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2256	
	Сметная прибыль -	Тенге	4438			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	59910			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
	Сметная заработная плата -	Тенге		734		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	18595			
Материалы -		Тенге	370			
Всего заработная плата -		Тенге		4796		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	12402			
	Накладные расходы -	Тенге	3833			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2921	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			912	
	Сметная прибыль -	Тенге	1794			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	24223			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
	Сметная заработная плата -	Тенге		4796		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	84133			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
	Сметная заработная плата -	Тенге		5530		

Всего в тенге:	84 133
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	84 133
Оборудование	0
Итого:	**84 133**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 481
Итого:	**85 614**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 389
Итого:	**88 002**
Итого в текущих ценах:	**94 143**
НДС 12%	11 297
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**105 440**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**103 331**
в том числе НДС 12%:	11 071

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Маметовой - ул.Чайковского

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,08	100444,41	17109,70	8036	1369	4244	74,98	6
		т конструкций		76215,67	645,44	6097	52	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*3745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*982*				
		Сметная стоимость				*13263*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	8	10144,98	--	81160	--	3441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*3441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*6768*				
		Сметная стоимость				*91369*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(3шт)**	0,021	387553,58	--	8139	--	345	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*679*				
		Сметная стоимость				*9163*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт),КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,019	387553,58	--	7364	--	312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*614*				
		Сметная стоимость				*8290*				

5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,8	131,11	1,97	236	4	58	0,05	--
		м2		46,97	0,47	85	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*24*				
		Сметная стоимость				*318*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**105889**	**1372**			**6**
			Тенге			**6182**	**52**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82351**				
	Материалы -		Тенге			**148**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3540**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3494**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92762**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23538**				
	Материалы -		Тенге			**570**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6149**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15502**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4901**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3745**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1156**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2275**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6149**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**123477**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6234**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,12	2542,57	978,32	305	117	166	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	188	55	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*38*				
		Сметная стоимость				*508*				

8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,216	513,00	--	111	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,216	1038,55	--	224	--	10	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	2	88,01	56,67	176	113	70	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	62	38	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,12	1066,58	925,01	128	111	31	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	17	23	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1,8	1037,34	34,04	1867	61	521	0,44	1
		м2 тротуара		377,85	13,09	680	24	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	20	918,08	--	18362	--	779	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20672*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21173	403			1
			Тенге			946	140			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21173				
	Материалы -		Тенге			1126				

	Всего заработная плата -	Тенге				1087			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18362				
	Местные материалы -	Тенге			1				
	Транспортные расходы -	Тенге			335				
	Накладные расходы -	Тенге			1581				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					655		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					926		
	Сметная прибыль -	Тенге			1820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24574				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				1087			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24574				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				1087			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**127062**	**1775**			**7**
		Тенге			**7128**	**193**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103524				
	Материалы -	Тенге			1274				
	Всего заработная плата -	Тенге				1172			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100477				
	Местные материалы -	Тенге			1				
	Транспортные расходы -	Тенге			335				
	Накладные расходы -	Тенге			5121				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					702		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4419		
	Сметная прибыль -	Тенге			8692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117337				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				1172			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23538				
	Материалы -	Тенге			570				
	Всего заработная плата -	Тенге				6149			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15502				
	Накладные расходы -	Тенге			4901				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3745		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1156		
	Сметная прибыль -	Тенге			2275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30714				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				6149			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			148051				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				7321			

Всего в тенге:	148 051
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	148 051
Оборудование	0
Итого:	**148 051**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 606
Итого:	**150 657**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 203
Итого:	**154 860**
Итого в текущих ценах:	**165 666**
НДС 12%	19 880

ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге: **185 546**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: **181 835**

в том числе НДС 12%: 19 482

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Грозы - ул.Жантурина(мкр. Таусамалы)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,03	100444,41	17109,70	3013	513	1592	74,98	2
		т конструкций		76215,67	645,44	2286	19	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,45	131,11	1,97	59	1	15	0,05	--
		м2		46,97	0,47	21	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*6*				
		Сметная стоимость				*79*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47528**	**514**			**2**
			Тенге			**2308**	**20**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**40639**				
		Материалы -	Тенге			**37**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40580**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1735**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1723**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**45764**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
		Материалы -	Тенге			**214**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**55100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2327**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***37***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*35,24*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
					Новый тротуар					
					==========					
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**

	Тенге			**407**	**41**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10350**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**448**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**720**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**57878**	**630**			**3**
	Тенге			**2714**	**61**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50989**				
Материалы -	Тенге			**600**				
Всего заработная плата -	Тенге				**469**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**49761**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**2455**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**281**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2174**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4276**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**57720**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**469**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6889**				
Материалы -	Тенге			**214**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2306**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3876**				
Накладные расходы -	Тенге			**1756**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1404**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**352**		
Сметная прибыль -	Тенге			**692**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9336**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**67057**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2775**			

Всего в тенге:	67 057
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	67 057
Оборудование	0
Итого:	**67 057**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 180

Итого:	**68 237**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	1 904
Итого:	**70 141**
Итого в текущих ценах:	**75 035**
НДС 12%	9 004
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**84 040**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**82 359**
в том числе НДС 12%	8 824

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова - ул.Грозы

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***22***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Новый тротуар

==========

7	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10114**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10114**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**650**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**438**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62406**	**700**			**3**
			Тенге			**3353**	**37**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51125**				
	Материалы -		Тенге			**633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50079**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2412**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2178**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57820**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**72575**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**

		Сметная заработная плата -	Тенге	3390

Всего в тенге:	72 575
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	72 575
Оборудование	0
Итого:	**72 575**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 277
Итого:	**73 852**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 060
Итого:	**75 913**
Итого в текущих ценах:	**81 210**
НДС 12%	9 745
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**90 955**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 136**
в том числе НДС 12%:	9 550

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева - ул.Дрозды и ул.Бектебаева

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***41***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***5***				
		Сметная стоимость				***67***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***8***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***3***				
		Сметная стоимость				***43***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				

			Новый тротуар							
			==========							
14	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***195***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**
			Тенге			**407**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10350**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62642**	**785**			**3**
			Тенге			**3419**	**67**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51361**				
	Материалы -		Тенге			**633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**488**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50079**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2482**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**292**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2190**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4307**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58150**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**488**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				

Всего заработная плата -		Тенге		2998		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	7364			
	Накладные расходы -	Тенге	2381			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1826	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			555	
	Сметная прибыль -	Тенге	1093			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	14755			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
	Сметная заработная плата -	Тенге		2998		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	72905			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
	Сметная заработная плата -	Тенге		3486		

Всего в тенге:	72 905
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	72 905
Оборудование	0
Итого:	**72 905**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 283
Итого:	**74 188**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 070
Итого:	**76 258**
Итого в текущих ценах:	**81 579**
НДС 12%	9 789
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 369**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 541**
в том числе НДС 12%:	9 594

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есиханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Жандосова-восточнее ул.Саина(район дома 180)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				
		Сметная стоимость				*3927*				

5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***22***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Новый тротуар

==========

7	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***212***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***49***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				

		Сметная стоимость				*1290*				
8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10114**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10114**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**650**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**438**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62406**	**700**			**3**
			Тенге			**3353**	**37**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51125**				
	Материалы -		Тенге			**633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50079**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2412**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2178**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57820**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**72575**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3390**			

Всего в тенге:	72 575
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	72 575
Оборудование	0

Итого:	**72 575**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 277
Итого:	**73 852**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 060
Итого:	**75 913**
Итого в текущих ценах:	**81 210**
НДС 12%	9 745
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**90 955**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 136**
в том числе НДС 12%:	9 550

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Шаляпина-ул.Садвакасова

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,052	100444,41	17109,70	5223	890	2759	74,98	4
		т конструкций		76215,67	645,44	3963	34	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*639*				
		Сметная стоимость				*8620*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(4шт)**	0,012	387553,58	--	4651	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(4шт)**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				

		Сметная стоимость				*8726*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	5,6	227,46	--	1274	--	54	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*106*				
		Сметная стоимость				*1434*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,44	131,11	1,97	189	3	47	0,05	--
		м2		46,97	0,47	68	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*47*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**59667**	**893**			**4**
			Тенге			**4031**	**34**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42042**				
	Материалы -		Тенге			**118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1821**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1784**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47373**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17625**				
	Материалы -		Тенге			**370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3997**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3285**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2434**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**851**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1673**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**69955**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4065**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,03	2542,57	978,32	76	29	41	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	47	14	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***5***				
		Сметная стоимость				***67***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***8***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***3***				
		Сметная стоимость				***43***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				

			Новый тротуар							
			==========							
14	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***195***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**
			Тенге			**407**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10350**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**70018**	**1009**			**4**
			Тенге			**4438**	**75**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52393**				
	Материалы -		Тенге			**681**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**516**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51035**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2541**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**307**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2234**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4395**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17625**				
	Материалы -		Тенге			**370**				

Всего заработная плата -		Тенге		3997		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	12402			
	Накладные расходы -	Тенге	3285			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2434	
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			851	
	Сметная прибыль -	Тенге	1673			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	22582			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
	Сметная заработная плата -	Тенге		3997		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	81911			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
	Сметная заработная плата -	Тенге		4513		

Всего в тенге:	81 911
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	81 911
Оборудование	0
Итого:	**81 911**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 442
Итого:	**83 353**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 326
Итого:	**85 678**
Итого в текущих ценах:	**91 657**
НДС 12%	10 999
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**102 655**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**100 602**
в том числе НДС 12%:	10 779

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Жангильдина-ул.Тюлькубасская

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,09	100444,41	17109,70	9040	1540	4775	74,98	7
		т конструкций		76215,67	645,44	6859	58	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14920*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(6шт)**	0,03	387553,58	--	11627	--	493	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*970*				
		Сметная стоимость				*13090*				
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,35	131,11	1,97	177	3	44	0,05	--
		м2		46,97	0,47	63	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**142583**	**1543**			**7**
			Тенге			**6923**	**59**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**121917**				
		Материалы -	Тенге			**111**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**64**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**121740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5205**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5170**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10170**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**137292**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**20667**				
		Материалы -	Тенге			**641**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6917**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5268**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4213**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1055**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2075**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28009**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**165301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6982**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
5	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,09**	**2542,57**	**978,32**	**229**	**88**	**124**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**141**	**41**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***124***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***110***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***14***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***28***				
		Сметная стоимость				***381***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,162**	**513,00**	**--**	**83**	**--**	**4**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***4***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***4***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***7***				
		Сметная стоимость				***93***				
7	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,162**	**1038,55**	**--**	**168**	**--**	**7**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***7***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*14*				
		Сметная стоимость				*189*				
8	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1,5**	**88,01**	**56,67**	**132**	**85**	**53**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**46**	**29**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*35,24*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*15*				
		Сметная стоимость				*200*				
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,09**	**1066,58**	**925,01**	**96**	**83**	**23**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**13**	**17**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		*254,68*		*23*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*10*				
		Сметная стоимость				*128*				
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
11	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**918,08**	**--**	**13771**	**--**	**584**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15503*				
					Новый тротуар					
					==========					
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,35**	**1037,34**	**34,04**	**1400**	**46**	**391**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**510**	**18**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*143*				
		Сметная стоимость				*1934*				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**15**	**918,08**	**--**	**13771**	**--**	**584**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,93*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15503*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31051**	**348**			**1**

	Тенге			**1220**	**123**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31051**				
Материалы -	Тенге			**1688**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1343**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**27542**				
Местные материалы -	Тенге			**2**				
Транспортные расходы -	Тенге			**251**				
Накладные расходы -	Тенге			**2161**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**810**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1351**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2657**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35869**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1343**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**35869**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1343**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**173635**	**1891**			**8**
	Тенге			**8143**	**182**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**152968**				
Материалы -	Тенге			**1799**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1407**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**149282**				
Местные материалы -	Тенге			**2**				
Транспортные расходы -	Тенге			**251**				
Накладные расходы -	Тенге			**7366**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**844**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6522**		
Сметная прибыль -	Тенге			**12827**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**173161**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1407**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**20667**				
Материалы -	Тенге			**641**				
Всего заработная плата -	Тенге				**6917**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11627**				
Накладные расходы -	Тенге			**5268**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4213**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1055**		
Сметная прибыль -	Тенге			**2075**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**28009**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
Сметная заработная плата -	Тенге				**6917**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**201170**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
Сметная заработная плата -	Тенге				**8324**			

Всего в тенге:	201 170
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	201 170
Оборудование	0
Итого:	**201 170**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 541

Итого:	**204 711**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 711
Итого:	**210 422**
Итого в текущих ценах:	**225 105**
НДС 12%	27 013
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в теще:	**252 118**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**247 075**
в том числе НДС 12%:	26 472

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Шемякина (в районе дома №292) -ул.Белякова

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,041	119109,48	20531,64	4883	842	2608	89,98	4
		т конструкций		91458,80	774,52	3750	32	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*2608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*2303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*599*				
		Сметная стоимость				*8090*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				

5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	2,8	227,46	--	637	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***9,64***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***717***				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,945	140,89	2,36	133	2	36	0,06	--
		м2		56,37	0,56	53	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		***38,14***		***36***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,32***		***14***				
		Сметная стоимость				***183***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**54372**	**844**			**4**
			Тенге			**3803**	**32**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41350**				
	Материалы -		Тенге			**78**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1784**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1755**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3451**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46584**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13022**				
	Материалы -		Тенге			**292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3782**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2953**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2303**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**650**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1278**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3782**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**63837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3835**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,06	3051,08	1173,98	183	70	99	2,14	--
		м3		1877,10	551,62	113	33	60,3	0,54	--
		Накладные расходы -		***1655,98***		***99***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***23***				
		Сметная стоимость				***305***				

8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,108	513,00	--	55	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,108	1038,55	--	112	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	1	105,52	68,01	106	68	42	0,04	--
		м2 площади основания		37,10	23,05	37	23	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*42,28*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,82*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,06	1279,62	1110,01	77	67	18	0,20	--
		м3 материала основания в плотном теле		168,20	231,67	10	14	60,3	0,19	--
		Накладные расходы -		*305,60*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,82*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,9	1119,71	40,84	1008	37	308	0,53	--
		м2 тротуара		453,42	15,71	408	14	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*342,36*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,97*		*105*				
		Сметная стоимость				*1421*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	10	918,08	--	9181	--	389	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10721	242			1
			Тенге			568	84			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10721				
	Материалы -		Тенге			563				
	Всего заработная плата -		Тенге				652			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9181				
	Местные материалы -		Тенге			1				

[illegible] -	Тенге		[illegible]				
[illegible] -	Тенге		[illegible]				
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]		
в т.ч. [illegible] -	Тенге				471		
[illegible] -	Тенге		[illegible]				
[illegible] Стоимость [illegible] -	Тенге		12513				
[illegible] -	чел.-ч						1
[illegible] плата -	Тенге			652			
ИТОГО ПО [illegible] 2	Тенге		12513				
[illegible] -	чел.-ч						1
[illegible] плата -	Тенге			652			
[illegible] ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**		**65894**	**1000**			**1**
	Тенге		**4371**	**116**			
Стоимость [illegible] -	Тенге		52071				
Материалы -	Тенге		[illegible]				
Всего [illegible] плата -	Тенге			706			
Стоимость [illegible] и [illegible] -	Тенге		[illegible]				
Местные [illegible] -	Тенге		1				
[illegible] -	Тенге		[illegible]				
[illegible] -	Тенге		[illegible]				
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]		
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]		
[illegible] -	Тенге		[illegible]				
[illegible] Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]				
[illegible] -	чел.-ч						1
[illegible] плата -	Тенге			706			
Стоимость [illegible] -	Тенге		[illegible]				
Материалы -	Тенге		[illegible]				
Всего [illegible] плата -	Тенге			3782			
Стоимость [illegible] и [illegible] -	Тенге		[illegible]				
[illegible]	Тенге		[illegible]				
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]		
в т.ч. [illegible] -	Тенге				[illegible]		
[illegible] -	Тенге		1278				
[illegible] Стоимость [illegible] -	Тенге		17253				
[illegible] -	чел.-ч						1
[illegible] плата -	Тенге			3782			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		[illegible]				
[illegible] -	чел.-ч						
[illegible] плата -	Тенге			[illegible]			

Всего в тенге:	76 350
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	76 350
Оборудование	0
Итого:	**76 350**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 344
Итого:	**77 694**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 168
Итого:	**79 861**
Итого в текущих ценах:	**85 434**
НДС 12%	10 252
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**95 686**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**93 772**
в том числе НДС 12%:	10 047

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Жумабаева в районе ТЦ "Рамстор"(мкр.Айнабулак)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,052	100444,41	17109,70	5223	890	2759	74,98	4
		т конструкций		76215,67	645,44	3963	34	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*639*				
		Сметная стоимость				*8620*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(4шт)**	0,012	387553,58	--	4651	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(4шт)**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				

5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**5,6**	**227,46**	**--**	**1274**	**--**	**54**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***54***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***54***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***106***				
		Сметная стоимость				***1434***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,44**	**131,11**	**1,97**	**189**	**3**	**47**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**68**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***47***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***37***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***19***				
		Сметная стоимость				***254***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**59667**	**893**			**4**
			Тенге			**4031**	**34**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42042**				
	Материалы -		Тенге			**118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1821**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1784**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47373**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17625**				
	Материалы -		Тенге			**370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3997**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3285**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2434**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**851**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1673**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**69955**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4065**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***73***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				

8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,108	513,00	--	55	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,108	1038,55	--	112	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	1	88,01	56,67	88	57	35	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	31	19	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,06	1066,58	925,01	64	56	15	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	8	12	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,9	1037,34	34,04	934	31	261	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	340	12	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	10	918,08	--	9181	--	389	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*766*				
		Сметная стоимость				*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10587	202			1
			Тенге			473	70			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10587				
	Материалы -		Тенге			563				

Всего заработная плата -		Тенге				543			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9181				
Местные материалы -		Тенге			1				
Транспортные расходы -		Тенге			168				
	Накладные расходы -	Тенге			790				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					328		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					462		
	Сметная прибыль -	Тенге			910				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12287				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				543			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12287				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				543			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**70254**	**1094**			**5**
		Тенге			**4504**	**104**			**--**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52629				
Материалы -		Тенге			681				
Всего заработная плата -		Тенге				612			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51035				
Местные материалы -		Тенге			1				
Транспортные расходы -		Тенге			168				
	Накладные расходы -	Тенге			2612				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					365		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2247		
	Сметная прибыль -	Тенге			4419				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59660				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				612			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17625				
Материалы -		Тенге			370				
Всего заработная плата -		Тенге				3997			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12402				
	Накладные расходы -	Тенге			3285				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2434		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					851		
	Сметная прибыль -	Тенге			1673				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22582				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				3997			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82242				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				4608			

Всего в тенге:	82 242
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	82 242
Оборудование	0
Итого:	**82 242**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 447
Итого:	**83 689**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 335
Итого:	**86 024**
Итого в текущих ценах:	**92 027**
НДС 12%	11 043

ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге: **103 070**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: **101 009**

в том числе НДС 12%: 10 822

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Маметовой-ул.Уалиханова

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,101	100444,41	17109,70	10145	1728	5358	74,98	8
		т конструкций		76215,67	645,44	7698	65	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*5358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*4728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16743*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	12	10144,98	--	121740	--	5162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*5162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*10152*				
		Сметная стоимость				*137054*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(5шт)**	0,031	387553,58	--	12014	--	509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13525*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				

5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***27***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***717***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,845**	**131,11**	**1,97**	**242**	**4**	**60**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**87**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***60***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***47***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***12***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***24***				
		Сметная стоимость				***326***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**148653**	**1732**			**8**
			Тенге			**7784**	**66**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**122619**				
	Материалы -		Тенге			**152**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**88**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5248**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**138096**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**26035**				
	Материалы -		Тенге			**719**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7763**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15890**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6032**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4728**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1304**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2565**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34632**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7763**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**172728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7850**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,18**	**2542,57**	**978,32**	**458**	**176**	**248**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**282**	**83**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***248***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***220***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***29***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***56***				
		Сметная стоимость				***763***				

8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,324	513,00	--	166	--	7	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,324	1038,55	--	336	--	14	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*28*				
		Сметная стоимость				*378*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	3	88,01	56,67	264	170	106	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	93	58	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*30*				
		Сметная стоимость				*399*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	0,18	1066,58	925,01	192	167	46	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	25	35	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	2,7	1037,34	34,04	2801	92	782	0,44	1
		м2 тротуара		377,85	13,09	1020	35	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*287*				
		Сметная стоимость				*3870*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	30	918,08	--	27542	--	1168	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*1168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*1168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*2297*				
		Сметная стоимость				*31007*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31760**	**605**			**2**
			Тенге			**1420**	**210**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31760**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1630**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27542**				

Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			503				
		Накладные расходы -	Тенге			2371				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					983		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1388		
		Сметная прибыль -	Тенге			2730				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**180413**	**2336**			**9**
			Тенге			**9204**	**277**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			154378				
Материалы -			Тенге			1840				
Всего заработная плата -			Тенге				1718			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			149919				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			503				
		Накладные расходы -	Тенге			7620				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1030		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6590		
		Сметная прибыль -	Тенге			12960				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			174958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26035				
Материалы -			Тенге			719				
Всего заработная плата -			Тенге				7763			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15890				
		Накладные расходы -	Тенге			6032				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4728		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1304		
		Сметная прибыль -	Тенге			2565				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			34632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			209590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9481			

Всего в тенге:	209 590
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	209 590
Оборудование	0
Итого:	**209 590**
Временные здания и сооружения 1,76%	3 689
Итого:	**213 279**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 950
Итого:	**219 229**
Итого в текущих ценах:	**234 527**
НДС 12%	28 143
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**262 670**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**257 417**

в том числе НДС 12%: 27 580

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Маметовой - в районе ул.Тулебаева(лицей 161)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,078	100444,41	17109,70	7835	1335	4138	74,98	6
		т конструкций		76215,67	645,44	5945	50	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*4138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*3651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*958*				
		Сметная стоимость				*12931*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	8	10144,98	--	81160	--	3441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*3441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*6768*				
		Сметная стоимость				*91369*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(2шт)**	0,018	387553,58	--	6976	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*582*				
		Сметная стоимость				*7854*				

5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***27***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***717***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,71**	**131,11**	**1,97**	**224**	**3**	**55**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**80**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***55***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***44***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***11***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***22***				
		Сметная стоимость				***302***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104583**	**1338**			**6**
			Тенге			**6025**	**51**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82021**				
	Материалы -		Тенге			**141**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81797**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3524**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3480**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6844**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92388**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22562**				
	Материалы -		Тенге			**555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5995**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14727**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3651**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1111**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2186**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29510**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5995**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**121898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6076**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки</u>								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,12**	**2542,57**	**978,32**	**305**	**117**	**166**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**188**	**55**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***166***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***146***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***38***				
		Сметная стоимость				***508***				

8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,216	513,00	--	111	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,216	1038,55	--	224	--	10	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	2	88,01	56,67	176	113	70	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	62	38	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	0,12	1066,58	925,01	128	111	31	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	17	23	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	1,8	1037,34	34,04	1867	61	521	0,44	1
		м2 тротуара		377,85	13,09	680	24	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	20	918,08	--	18362	--	779	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20672*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**21173**	**403**			**1**
			Тенге			**946**	**140**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21173**				
	Материалы -		Тенге			**1126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18362**				

Местные материалы -		Тенге			**1**				
Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1581**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**655**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**926**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1820**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24574**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1087**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**24574**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1087**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**125756**	**1741**			**7**
		Тенге			**6972**	**191**			**--**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103194**				
Материалы -		Тенге			**1266**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1168**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**100158**				
Местные материалы -		Тенге			**1**				
Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5104**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**699**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4405**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**8664**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116962**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1168**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22562**				
Материалы -		Тенге			**555**				
Всего заработная плата -		Тенге				**5995**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14727**				
	Накладные расходы -	Тенге			**4762**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3651**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1111**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**2186**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29510**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5995**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**146472**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**7163**			

Всего в тенге:	146 472
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	146 472
Оборудование	0
Итого:	**146 472**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 578
Итого:	**149 050**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 158
Итого:	**153 208**
Итого в текущих ценах:	**163 899**
НДС 12%	19 668
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**183 567**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**179 896**

в том числе НДС 12%: 19 275

Сдал: _____ Метков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Жумабаева (в районе дома №9)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,05	100444,41	17109,70	5022	855	2653	74,98	4
		т конструкций		76215,67	645,44	3811	32	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*614*				
		Сметная стоимость				*8289*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт),КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,019	387553,58	--	7364	--	312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*614*				

		Сметная стоимость				*8290*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,35	131,11	1,97	177	3	44	0,05	--
		м2		46,97	0,47	63	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**58361**	**858**			**4**
			Тенге			**3874**	**33**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41712**				
	Материалы -		Тенге			**111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41535**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1805**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1770**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46998**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16649**				
	Материалы -		Тенге			**356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3843**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3146**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2340**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**806**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1584**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3907**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки</u>								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,03	2542,57	978,32	76	29	41	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	47	14	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***9***				
		Сметная стоимость				***127***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
		Сметная стоимость				***31***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,054**	**1038,55**	**--**	**56**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**0,5**	**88,01**	**56,67**	**44**	**28**	**18**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**15**	**10**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***5***				
		Сметная стоимость				***67***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,03**	**1066,58**	**925,01**	**32**	**28**	**8**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**4**	**6**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***8***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***3***				
		Сметная стоимость				***43***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				

			Новый тротуар							
			==========							
14	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,45**	**1037,34**	**34,04**	**467**	**15**	**130**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**170**	**6**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***235,74***				***106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***53,98***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***48***				
		Сметная стоимость				***645***				
15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**918,08**	**--**	**4590**	**--**	**195**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***195***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,93***				***195***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***383***				
		Сметная стоимость				***5167***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10350**	**116**			**--**
			Тенге			**407**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10350**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**720**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68712**	**974**			**4**
			Тенге			**4281**	**74**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**52063**				
	Материалы -		Тенге			**674**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**512**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50716**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2525**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**305**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4367**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58955**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**512**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16649**				
	Материалы -		Тенге			**356**				

Всего заработная плата -		Тенге			3843	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11627		
	Накладные расходы -	Тенге		3146		
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2340
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				806
	Сметная прибыль -	Тенге		1584		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		21378		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
	Сметная заработная плата -	Тенге			3843	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		80333		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
	Сметная заработная плата -	Тенге			4355	

Всего в тенге:	80 333
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	80 333
Оборудование	0
Итого:	**80 333**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 414
Итого:	**81 747**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 281
Итого:	**84 028**
Итого в текущих ценах:	**89 891**
НДС 12%	10 787
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**100 678**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**98 664**
в том числе НДС 12%	10 571

Сдал: _____ Мешков В.В

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сана инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул.Кунаева- южнее пр.Райымбека

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,041	100444,41	17109,70	4118	701	2175	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	3125	26	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*503*				
		Сметная стоимость				*6797*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(4шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				

		Сметная стоимость				*4364*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,945**	**131,11**	**1,97**	**124**	**2**	**31**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**44**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**53598**	**703**			**3**
			Тенге			**3169**	**27**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41341**				
	Материалы -		Тенге			**78**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1778**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1754**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46568**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12257**				
	Материалы -		Тенге			**292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8139**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2520**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**601**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1182**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3151**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**62528**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3196**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**64184**	**905**			**4**
	Тенге			**3642**	**97**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51927**				
Материалы -	Тенге			**640**				
Всего заработная плата -	Тенге				**588**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50398**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2569**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**352**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2217**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4360**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58856**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**588**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12257**				
Материалы -	Тенге			**292**				
Всего заработная плата -	Тенге				**3151**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8139**				
Накладные расходы -	Тенге			**2520**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1919**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**601**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1182**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**15959**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3151**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**74815**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3740**			

Всего в тенге:	74 815
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	74 815
Оборудование	0
Итого:	**74 815**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 317
Итого:	**76 132**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 124
Итого:	**78 256**
Итого в текущих ценах:	**83 716**
НДС 12%	10 046
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в теще:	**93 762**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**91 887**
в том числе НДС 12%:	9 845

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Шаляпина западнее - ул.Утеген батыра, в районе дома №5

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Попадает в охранную зону ЛЭП								
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,052	119109,48	20531,64	6194	1068	3307	89,98	5
		т конструкций		91458,80	774,52	4756	40	60,9	0,63	--
		Накладные расходы -		*63601,95*		*3307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56170,10*				*2921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7431,85*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14616,91*		*760*				
		Сметная стоимость				*10261*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(4шт)**	0,012	387553,58	--	4651	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(4шт)**	0,02	387553,58	--	7751	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*329*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*646*				
		Сметная стоимость				*8726*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**5,6**	**227,46**	**--**	**1274**	**--**	**54**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*106*				
		Сметная стоимость				*1434*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,44**	**140,89**	**2,36**	**203**	**3**	**55**	**0,06**	**--**
		м2		**56,37**	**0,56**	**81**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,14*		*55*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*21*				
		Сметная стоимость				*279*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**60652**	**1071**			**5**
			Тенге			**4837**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42057**				
	Материалы -		Тенге			**118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1830**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**44**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1786**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47397**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18595**				
	Материалы -		Тенге			**370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4796**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3833**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2921**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**912**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1794**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24223**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**71620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4878**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**3051,08**	**1173,98**	**183**	**70**	**99**	**2,14**	**--**
		м3		**1877,10**	**551,62**	**113**	**33**	**60,3**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*1655,98*		*99*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1464,52*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,46*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***376,56***		***23***				
		Сметная стоимость				***305***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**105,52**	**68,01**	**106**	**68**	**42**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**37,10**	**23,05**	**37**	**23**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***42,28***		***42***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,27*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,01*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11,82***		***12***				
		Сметная стоимость				***160***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1279,62**	**1110,01**	**77**	**67**	**18**	**0,20**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**168,20**	**231,67**	**10**	**14**	**60,3**	**0,19**	**--**
		Накладные расходы -		***305,60***		***18***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*241,12*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***126,82***		***8***				
		Сметная стоимость				***103***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1119,71**	**40,84**	**1008**	**37**	**308**	**0,53**	**--**
		м2 тротуара		**453,42**	**15,71**	**408**	**14**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***342,36***		***308***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*282,89*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,47*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116,97***		***105***				
		Сметная стоимость				***1421***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				

		Сметная стоимость			*10336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**10721**	**242**			**1**
			Тенге		**568**	**84**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**10721**				
	Материалы -		Тенге		**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**652**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**9181**				
	Местные материалы -		Тенге		**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге		**168**				
		Накладные расходы -	Тенге		**864**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**393**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**471**		
		Сметная прибыль -	Тенге		**927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**12513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**652**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**12513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**652**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**71373**	**1313**			**5**
			Тенге		**5405**	**125**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**52778**				
	Материалы -		Тенге		**681**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**734**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**51035**				
	Местные материалы -		Тенге		**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге		**168**				
		Накладные расходы -	Тенге		**2694**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**438**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2256**		
		Сметная прибыль -	Тенге		**4438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**59910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**734**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		**18595**				
	Материалы -		Тенге		**370**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**4796**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		**12402**				
		Накладные расходы -	Тенге		**3833**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2921**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**912**		
		Сметная прибыль -	Тенге		**1794**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		**24223**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**4796**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**84133**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**5530**			

Всего в тенге: 84 133

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 84 133

Оборудование 0

Итого:	**84 133**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 481
Итого:	**85 614**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 389
Итого:	**88 002**
Итого в текущих ценах:	**94 143**
НДС 12%	11 297
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**105 440**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**103 331**
в том числе НДС 12%:	11 071

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул. Шаляпина - западнее ул. Берегового(260м)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,039	100444,41	17109,70	3917	667	2069	74,98	3
		т конструкций		76215,67	645,44	2972	25	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*479*				
		Сметная стоимость				*6465*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,009	387553,58	--	3488	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*291*				

		Сметная стоимость				*3927*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**1,4**	**227,46**	**--**	**318**	**--**	**14**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***14***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***27***				
		Сметная стоимость				***358***				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,855**	**131,11**	**1,97**	**112**	**2**	**28**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**40**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***28***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***11***				
		Сметная стоимость				***151***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52291**	**669**			**3**
			Тенге			**3013**	**26**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41010**				
	Материалы -		Тенге			**70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1762**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1740**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46194**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**11281**				
	Материалы -		Тенге			**278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7364**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3038**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***83***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***19***				
		Сметная стоимость				***255***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***2***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***5***				
		Сметная стоимость				***62***				
9	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
	Тенге			**473**	**70**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10587**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**543**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**790**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62878**	**870**			**4**
	Тенге			**3486**	**96**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**51597**				
Материалы -	Тенге			**633**				
Всего заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50079**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**168**				
Накладные расходы -	Тенге			**2552**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**350**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2202**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4332**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58481**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**584**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**11281**				
Материалы -	Тенге			**278**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2998**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7364**				
Накладные расходы -	Тенге			**2381**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1826**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**555**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1093**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14755**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2998**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73236**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3582**			

Всего в тенге:	73 236
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	73 236
Оборудование	0
Итого:	**73 236**

Временные здания и сооружения 1,76%	1 289
Итого:	**74 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 079
Итого:	**76 604**
Итого в текущих ценах:	**81 950**
НДС 12%	9 834
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**91 783**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**89 948**
в том числе НДС 12%:	9 637

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул. Жандосова - западнее ул.Берегового(в районе дома №65)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,05	100444,41	17109,70	5022	855	2653	74,98	4
		т конструкций		76215,67	645,44	3811	32	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*614*				
		Сметная стоимость				*8289*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт),КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,019	387553,58	--	7364	--	312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*614*				
		Сметная стоимость				*8290*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,35**	**131,11**	**1,97**	**177**	**3**	**44**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**63**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**58361**	**858**			**4**
			Тенге			**3874**	**33**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41712**				
	Материалы -		Тенге			**111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41535**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1805**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1770**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46998**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16649**				
	Материалы -		Тенге			**356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3843**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3146**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2340**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**806**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1584**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3907**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,03**	**2542,57**	**978,32**	**76**	**29**	**41**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**47**	**14**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*9*				
		Сметная стоимость				*127*				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,054**	**513,00**	**--**	**28**	**--**	**1**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				

9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,054	1038,55	--	56	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	0,5	88,01	56,67	44	28	18	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	15	10	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,03	1066,58	925,01	32	28	8	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	4	6	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,45	1037,34	34,04	467	15	130	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	170	6	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	5	918,08	--	4590	--	195	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
					Новый тротуар					
					==========					
14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,45	1037,34	34,04	467	15	130	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	170	6	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
15	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	5	918,08	--	4590	--	195	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,93*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,56*		*383*				
		Сметная стоимость				*5167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10350	116			--

	Тенге			**407**	**41**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10350**				
Материалы -	Тенге			**563**				
Всего заработная плата -	Тенге				**448**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9181**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**720**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**450**		
Сметная прибыль -	Тенге			**886**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11956**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**68712**	**974**			**4**
	Тенге			**4281**	**74**			**--**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**52063**				
Материалы -	Тенге			**674**				
Всего заработная плата -	Тенге				**512**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50716**				
Местные материалы -	Тенге			**1**				
Транспортные расходы -	Тенге			**84**				
Накладные расходы -	Тенге			**2525**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**305**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2220**		
Сметная прибыль -	Тенге			**4367**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58955**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**512**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**16649**				
Материалы -	Тенге			**356**				
Всего заработная плата -	Тенге				**3843**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11627**				
Накладные расходы -	Тенге			**3146**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2340**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**806**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1584**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**21378**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3843**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**80333**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
Сметная заработная плата -	Тенге				**4355**			

Всего в тенге:	80 333
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	80 333
Оборудование	0
Итого:	**80 333**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 414
Итого:	**81 747**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 281
Итого:	**84 028**
Итого в текущих ценах:	**89 891**
НДС 12%	10 787
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**100 678**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: **98 664**

в том числе НДС 12%: 10 571

Сдал: _____ Мешков В.В.

Принял: _____ Адилов Е.М.

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул. Навои - южнее ул. Жандосова.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,05	100444,41	17109,70	5022	855	2653	74,98	4
		т конструкций		76215,67	645,44	3811	32	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*614*				
		Сметная стоимость				*8289*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(1шт)**	0,011	387553,58	--	4263	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*356*				
		Сметная стоимость				*4799*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1-III-250(2шт),КЗТ2-1А-III-500(1шт)**	0,019	387553,58	--	7364	--	312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*614*				
		Сметная стоимость				*8290*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	4,2	227,46	--	955	--	41	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*9,64*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,35**	**131,11**	**1,97**	**177**	**3**	**44**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**63**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**58361**	**858**			**4**
			Тенге			**3874**	**33**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41712**				
	Материалы -		Тенге			**111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41535**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1805**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1770**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46998**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16649**				
	Материалы -		Тенге			**356**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3843**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11627**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3146**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2340**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**806**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1584**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3907**			

РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки

Существующий тротуар

==========

7	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,06**	**2542,57**	**978,32**	**153**	**59**	**83**	**1,78**	**--**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**94**	**28**	**60,3**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*73*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*19*				
		Сметная стоимость				*255*				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,108**	**513,00**	**--**	**55**	**--**	**2**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				

9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,108**	**1038,55**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**1**	**88,01**	**56,67**	**88**	**57**	**35**	**0,04**	**--**
		м2 площади основания		**30,91**	**19,21**	**31**	**19**	**60,3**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***35,24***		***35***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,86***		***10***				
		Сметная стоимость				***133***				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**0,06**	**1066,58**	**925,01**	**64**	**56**	**15**	**0,17**	**--**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**193,06**	**8**	**12**	**60,3**	**0,16**	**--**
		Накладные расходы -		***254,68***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*12*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,70***		***6***				
		Сметная стоимость				***86***				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10587**	**202**			**1**
			Тенге			**473**	**70**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10587**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**543**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**168**				
		Накладные расходы -	Тенге			**790**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**328**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**462**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543**			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Рубль**		**[illegible]**	**[illegible]**		
	Тенге		**4317**	**103**		
Стоимость [illegible] -	Тенге		52199			
Материалы -	Тенге		674			
Всего [illegible] плата -	Тенге			697		
Стоимость [illegible] и конструкций -	Тенге		50716			
Местные материалы -	Тенге		1			
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	Тенге		2995			
в т.ч. [illegible] -	Тенге				362	
в т.ч. [illegible] -	Тенге				2337	
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
НЕТТО: Стоимость [illegible] -	Тенге		55946			
[illegible] -	чел.-ч					
[illegible] плата -	Тенге			697		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		16649			
Материалы -	Тенге		256			
Всего [illegible] плата -	Тенге			3043		
Стоимость [illegible] и конструкций -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
в т.ч. [illegible] -	Тенге				2401	
в т.ч. [illegible] -	Тенге				308	
[illegible] -	Тенге		[illegible]			
НЕТТО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч					
[illegible] плата -	Тенге			3043		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		[illegible]			
[illegible] -	чел.-ч					
[illegible] плата -	Тенге			4451		

Всего в тенге:	80 663
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	80 663
Оборудование	0
Итого:	**80 663**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 420
Итого:	**82 083**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 290
Итого:	**84 373**
Итого в текущих ценах:	**90 260**
НДС 12%	10 831
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**101 091**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**99 070**
в том числе НДС 12%:	10 615

Слал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Обустройство 54-х нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы

Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул.Паладина - в районе дома №117 (мкр.Айнабулак-3)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,048	100444,41	17109,70	4821	821	2546	74,98	4
		т конструкций		76215,67	645,44	3658	31	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*2546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*589*				
		Сметная стоимость				*7957*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		Сметная стоимость				*45685*				
3	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость крепления КМТ-А/А-2(2шт)**	0,01	387553,58	--	3876	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-500(2шт)**	0,018	387553,58	--	6976	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*582*				

		Сметная стоимость				*7854*				
5	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,26**	**131,11**	**1,97**	**165**	**2**	**41**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**59**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**57055**	**824**			**4**
			Тенге			**3718**	**32**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41382**				
	Материалы -		Тенге			**104**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1788**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1756**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3454**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46624**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15673**				
	Материалы -		Тенге			**342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3689**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10852**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3007**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2247**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**760**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1494**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20174**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**66798**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3749**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Новый тротуар								
		==========								
7	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*289,72*		*261*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
8	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**918,08**	**--**	**9181**	**--**	**389**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***38,93***		***389***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,93*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76,56***		***766***				
		Сметная стоимость				***10336***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10114**	**31**			**--**
			Тенге			**340**	**12**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10114**				
	Материалы -		Тенге			**562**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**352**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9181**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**650**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**438**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11626**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**67169**	**854**			**4**
			Тенге			**4058**	**43**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51496**				
	Материалы -		Тенге			**666**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**412**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50398**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2438**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**245**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2193**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58250**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**412**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15673**				
	Материалы -		Тенге			**342**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3689**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10852**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3007**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2247**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**760**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1494**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20174**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3689**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**78423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**

		Сметная заработная плата -	Тенге	4101

Всего в тенге:	78 423
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	78 423
Оборудование	0
Итого:	**78 423**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 380
Итого:	**79 803**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 227
Итого:	**82 030**
Итого в текущих ценах:	**87 754**
НДС 12%	10 530
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**98 284**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**96 318**
в том числе НДС 12%:	10 320

Сдал: _____ *Мешков В.В*

Принял: _____ *Адилов Е.М.*

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ *Есимханов С.Р. (технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)*