ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №209п

г. Нур-Султан **02.11.2021 г.**

29октября 2021 г. в Институт судебных экспертиз по г. Нур-Султан поступило заявление директора ТОО «Gas Energy Construction» Оспанов А.Х. для производства специализированного строительно-технического исследования по объекту «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района».

На исследование были предоставлены следующие копии документов:

1. Акт приемки объекта в эксплуатацию;
2. Письмо от заказчика;
3. Заключение госэкспертиза;
4. Акт выполненных работ №1;
5. Акт выполненных работ №2;
6. Акт выполненных работ №3;

На разрешение исследования поставлен следующий вопрос:

Определить категорию уровня ответственности объекта «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района».

Производство исследования поручено ведущему эксперту лаборатории специализированных исследований ИСЭ по г. Нур-Султан Кулбаеву Е.Ш., имеющего высшее техническое образование, квалификацию эксперта по специальностям «Судебное строительно-экономическое исследования зданий и сооружений», «Судебное строительно-техническое исследования зданий и сооружений» и «Судебное строительно-товароведческое исследование зданий и сооружений», стаж экспертной практики с 2009 года.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Изучив предоставленные на исследование материалы установлено, что исследуемым объектом является «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района».

Исследованием необходимо установить: определить категорию уровня ответственности объекта «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района».

Согласно Актом государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от «12» сентября 2013 год.

Технологические и архитектурно-строительные характеризуются следующими данными:

Решения по объекту газопровод смонтирован из стальных труб, соединяемых на сварке. В подземном исполнении - на сварке из полиэтиленовых труб. В надземном исполнении - с грунтовкой газопровода ГФ-021 на два раза. Монтаж и электроснабжение ПГБ. (краткие технические характеристики по

особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

На исследования было представлено заключение госэкспертизы № 13-0210/11 от 13.12.2011 года. Согласно заключение данной госэкспертизы:

Участок строительства находится в селе Алтын дала, Костанайского района Костанайской области.

Протяженность трассы проектируемого газопровода составляет 6345,0 м, в том числе, подземного 2564,0 м. Общая длина проектируемого газопровода - 6620,0 м, в том числе подземного -2610,0 м.

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-50Н-эк с регулятором давления РДП-50 Н. пропускной способностью 3000 м/ч, при Р.-0,53 МПа, Р-0,003 МПа.

Технологические решения:

Схема газоснабжения принята тупиковая. Газоснабжение предусматривается природным газом по ГОСТ 5542-87* с теплотой сгорания 33,5 МДж/м^3 и плотностью 0,7 кг/м. Использование газа предусмотрено на индивидуально-бытовые нужды населения, а также на отопление индивидуальных жилых зданий и объектов соцкультбыта. Прокладка газопровода высокого давления предусматривается подземное на глубине 1.20 м от поверхности земли до верха газопровода для снижения давления газа с высокого до низкого предусматривается строительство газораспределительного пункта блочного ШГБ-50Н-ЭК, пропускной способностью 3000 м/ч, полной заводской готовности.

Согласно письма за исх. №05-1868 от 28.08.2019 года ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» сообщает, что по договору о государственных закупах с ТОО «Строй-газэкспертиза» был реализован проект: «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района».

Согласно РДС РК 1.02-04-2013 и п. 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом министра экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, (*далее правила*) определение уровня ответственности является прерогативой Заказчика, по параметрам, указанным в этим правилах.

Согласно ст. 70 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и вышеуказанным правилам, строительствам объекта «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района» относиться ко II (нормальному) уровню ответственности.

По вопросу

Согласно письма за исх. №05-1870 от 28.08.2019 года ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области». Согласно РДС РК 1.02-04-2013 и п. 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом министра экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, (далее правила) определение уровня ответственности является прерогативой Заказчика, по параметрам, указанным в этим правилах.

Согласно ст. 70 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и вышеуказанным правилам, строительствам объекта «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района» относиться ко II (нормальному) уровню ответственности.

На основании вышеизложенного следует, что объект «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района». относится к объектам II (нормального) уровня ответственности относящихся к технически сложным.

ВЫВОД

Объект «Строительства газораспределительных сетей в селе Алтын Дала Костанайского района» относится к объектам II (нормального) уровня ответственности относящихся к технически сложным.

Специалист: **Кулбаев Е.Ш.**

Прошнуровано и
пронумеровано
на 4 листах, ведущий
эксперт Кулбаев Е.Ш.