ТОО «STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Рабочий проект

«Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района ЗКО»

Том 1

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер проекта **Темиров А.М**

2021 год

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18.08.2021г. №124-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.3.2, в текущих ценах 3 квартала 2021 года

- Сметные нормы и расценки для 7.10-го территориального района, ЗКО

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 4;
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год Выпуск 2;
- СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 22.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.47),тчп 2.4) -2.9%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона IV табл А1 п.7а) – 2,2%х0,9=1,98%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	25153,729 тыс.тенге
в т. ч. НДС	2695,042 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 25153,729 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 2695,042 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"20"сентябрь 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			533,702	533,702
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			91,800	91,800
		Итого по разделу I			**625,502**	**625,502**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	20833,046	87,982	0,000	20921,028
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 20921,028.3,24% = 677,841			677,841	677,841
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 20921,028.1,12% = 234,316			234,316	234,316
		Итого по разделу III			**912,157**	**912,157**
		Итого по сводному сметному расчету	**20833,046**	**87,982**	**1537,659**	**22458,687**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			2695,042	2695,042
		Всего по сводному сметному расчету	**20833,046**	**87,982**	**4232,701**	**25153,729**

Руководитель проектной организации Кусайнова

Главный инженер проекта Темиров А.М

Заказчик ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 23431,551 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2510,523 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"20"сентябрь 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Спортивная площадка	17760,278	--	--	17760,278
		Всего по главе	**17760,278**	**--**	**--**	**17760,278**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	04-01	Наружное освещение	1703,279	87,982	--	1791,261
		Всего по главе	**1703,279**	**87,982**	**--**	**1791,261**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**19463,557**	**87,982**	**--**	**19551,539**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	564,443	--	--	564,443
		Всего по главе	**564,443**	**--**	**--**	**564,443**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**20028**	**87,982**	**--**	**20115,982**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	396,554	--	--	396,554
		Всего по главе	**396,554**	**--**	**--**	**396,554**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**20424,555**	**87,982**	**--**	**20512,537**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	408,491	--	--	408,491
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**20833,046**	**87,982**	**--**	**20921,028**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2510,523	2510,523
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**20833,046**	**87,982**	**2510,523**	**23431,551**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			СК-44-21	Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО
Объект			02-01	Спортивная площадка
Смета			02-01	Благоустройство
Документ	1	9	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружное освещение
Смета			04-01	Наружное освещение
Документ	2	14	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО
Шифр стройки СК-44-21
Наименование объекта - Спортивная площадка
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	17760,278	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1159,648	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,902	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП												
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)**	**м3 грунта**	**105,15**		**62,67**	**62,67**	**6590**	**6590**	**--**	**1572**	**8815**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,77**	**--**	**2184**		**653**	
2	**Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**269,4**		**198,71**	**194,81**	**53532**	**52481**	**--**	**12963**	**71815**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,90**	**62,93**	**1051**	**16953**		**5320**	
3	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**167,85**		**242,81**	**233,39**	**40756**	**39174**	**258**	**6451**	**50984**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,89**	**45,49**	**1324**	**7635**		**3777**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00012**	**0,020142**	**12778,51**				**257**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	**т·км**	**2937,375**	**34,00**	**--**	**99871**	**--**		**--**	**107861**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7990**	
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ)**	**м3 грунта**	**163,5**	**55,15**	**55,15**	**9017**	**9017**	**--**	**2152**	**12062**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,28**	**--**	**2989**		**894**	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**163,5**	**125,46**	**120,11**	**20513**	**19638**	**210**	**3235**	**25648**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,07**	**23,41**	**665**	**3828**		**1900**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,0001 0,01635**	**12778,51**				**209**		
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	**т·км**	**1962**	**34,00**	**--**	**66708**	**--**		**--**	**72045**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5337**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**296987**	**126900**	**468**	**26373**	**349230**
							3040	**33589**	**--**	**25871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**296987**				
	Материалы		Тенге				**466**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36629**			
	Транспортные расходы		Тенге				**166579**				
		Накладные расходы	Тенге				**26373**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**349231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36629**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**349231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36629**			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ л.6-ГП									
		Подраздел 1. Резиновое покрытие ТИП1									
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,5**	**3202,46**	**1072,37**	**168129**	**56299**	**103688**	**23029**	**206451**
		НР - 108%; СП - 8%			**155,09**	**251,07**	**8142**	**13181**		**15293**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	57,75	1791,00				103430		
8.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	2,625	98,00				257		
9	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	525		2783,32	210,13	1461243	110318	1331573	57556	1640303
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	64,65	19352	33941		121504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100071 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,204	107,1	12418,56				1330028		
9.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	15,75	98,00				1544		
10	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	525		-832,52	-50,15	-437073	-26329	-410744	-9066	-481830
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,99	--	-8395		-35691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100071 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,063	33,075	-12418,56				-410744		
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	42		32917,86	7,68	1382550	323	1210522	161403	1667469
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	171705	--		123516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	42,84	26065,00				1116625		
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,027635		16483,88	1500,12	16939	1541	32	14593	34054
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	15366	670		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,287738	112,00				32		
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,027635		419679,00	--	431277	--	431277	--	465779
		СП - 8%				--	--	--	--		34502	
14	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	525		12356,43	25,84	6487126	13566	6098390	410213	7449126
		НР - 108%; СП - 8%				714,61	8,87	375170	4657		551787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	535,5	7980,00				4273290		
14.2	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	535,5	3373,00				1806242		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	240		158,25	1,88	37980	452	7701	32263	75862
		НР - 108%; СП - 8%				124,28	0,19	29827	46		5619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	147606 С	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	489,6	10,00				4896		
15.2	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000023	0,00552	508438,00				2807		
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ										
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1		3202,46	1072,37	3202	1072	1975	439	3932
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	251,07	155	251		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,1	1791,00				1970		
16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,05	98,00				5		
17	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	20		2839,78	210,13	56796	4203	51856	2193	63708
		НР - 108%; СП - 8%				36,86	64,65	737	1293		4719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	3,78	12717,31				48071		
17.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,6	98,00				59		
18	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	20		-170,27	-10,03	-3405	-201	-3204	-69	-3752
		НР - 108%; СП - 8%				--	-3,20	--	-64		-278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0126	0,252	-12717,31				-3205		
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6		1232,36	1072,37	739	644	2	263	1082
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	251,07	93	151		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,03	98,00				3		
20	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	0,6		10513,96	1177,65	6308	706	4373	1446	8375
		НР - 91%; СП - 8%				2048,19	600,75	1229	360		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	0,666	1791,00				1193		
20.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	0,15	21075,00				3161		
21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20		1397,50	142,63	27950	2853	203	24174	56294
		НР - 94%; СП - 8%				1244,72	41,15	24894	823		4170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,086	1791,00				154		
22	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	20		3055,51	--	61110	--	61110	--	65999
		СП - 8%				--	--	--	--		4889	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	114		937,42	32,51	106866	3706	8071	104327	228088
		НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	95089	1510		16895	
24	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,824		64929,12	--	118431	--	118431	--	127905
		СП - 8%				--	--	--	--		9474	
25	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	3,648		33959,00	--	123882	--	123882	--	133793
		СП - 8%				--	--	--	--		9911	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					741759				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						169153			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						48424			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							9139139		
	Накладные расходы		Тенге								822764	
	Сметная прибыль		Тенге								869824	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									11742638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10050050	169153	9139138	822764	11742638
								741759	48424	--	869824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10050050				
	Материалы		Тенге					8404439				
	Всего заработная плата		Тенге						790183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					431277				
	Местные материалы		Тенге					303423				
		Накладные расходы	Тенге					822764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**869824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11742638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**
		Сметная заработная плата	Тенге					**790183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11742638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**
		Сметная заработная плата	Тенге					**790183**			
РАЗДЕЛ 3. МАФ л.7-ГП											
26	**У86-010806-0101 8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)**	**комплект**	**1**	**175812,00**	**2692,00**	**175812**	**2692**	**165754**	**6186**	**196558**
		НР - 6186 Тенге; СП - 14560 Тенге			**7366,00**	**861,00**	**7366**	**861**		**14560**	
27	**У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**	**комплект**	**1**	**82717,00**	**2835,00**	**82717**	**2835**	**71948**	**6666**	**96534**
		НР - 6666 Тенге; СП - 7151 Тенге			**7934,00**	**929,00**	**7934**	**929**		**7151**	
28	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**91621,00**	**204,00**	**183242**	**408**	**170362**	**10942**	**209718**
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге			**6236,00**	**57,00**	**12472**	**114**		**15534**	
29	**У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**20019,00**	**--**	**80076**	**--**	**80076**	**--**	**86484**
		СП - 1602 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**6408**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**521847**	**5935**	**488140**	**23794**	**589294**
							27772	**1904**	**--**	**43653**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**521847**				
	Материалы		Тенге				**488140**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29676**			
		Накладные расходы	Тенге				**23794**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43653**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**589294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29676**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**589294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29676**			
РАЗДЕЛ 4. Ограждение л.8-11-ГП											
30	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**100**	**3670,53**	**1132,72**	**367053**	**113272**	**40413**	**303845**	**724570**
		НР - 118%; СП - 8%			**2133,68**	**441,28**	**213368**	**44128**		**53672**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	1,38	26065,00				35970		
31	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13319,41	119,23	13319	119	1346	14039	29547
		НР - 118%; СП - 8%				11853,50	44,14	11854	44		2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	26065,00				1303		
32	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,38		31478,00	--	232308	--	232308	--	250893
		СП - 8%				--	--	--	--		18585	
33	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	205		5087,00	--	1042835	--	1042835	--	1126262
		СП - 8%				--	--	--	--		83427	
34	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,95592		645236,00	--	1907266	--	1907266	--	2059847
		СП - 8%				--	--	--	--		152581	
35	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	442		1584,00	--	700128	--	700128	--	756138
		СП - 8%				--	--	--	--		56010	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	109,4		95,29	2,68	10425	293	4804	3698	15253
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	5328	32		1130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009846	439993,00				4332		
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - 2 РАЗА	м2	109,4		162,84	3,79	17815	414	11174	4340	23928
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	6227	63		1772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,019692	508438,00				10012		
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,16		904,17	19,87	65245	1434	41905	20568	92678
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	21906	210		6865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011546	203792,00				2353		
38.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017318	53822,00				932		
38.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	173,184	223,00				38620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4356394**	**115532**	**3982179**	**346490**	**5079116**
							258683	**44477**	**--**	**376231**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3313559**				
	Материалы		Тенге				**99642**				
	Всего заработная плата		Тенге					**303160**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2607394**				
	Местные материалы		Тенге				**232308**				
		Накладные расходы	Тенге				**346490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**292804**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3952853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**303160**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1042835**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1042835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83427**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1126262**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5079115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**303160**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17760278**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1031254**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**417520**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**128394**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13609924**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**166579**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1219421**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1315579**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО
Шифр стройки СК-44-21
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	1791,261	тыс.тенге
Сметная заработная плата	174,872	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,129	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЛ 0,4кВ										
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**22,14**		**378,28**	**378,28**	**8375**	**8375**	**--**	**1139**	**10275**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**71,43**	**--**	**1581**		**761**	
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7,38**		**860,22**	**--**	**6348**	**--**	**--**	**4571**	**11792**
		НР - 72%; СП - 8%				**860,22**	**--**	**6348**	**--**		**874**	
3	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7,38**		**1791,00**	**--**	**13218**	**--**	**13218**	**--**	**14275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1057**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,76**		**944,78**	**--**	**13945**	**--**	**--**	**10040**	**25904**
		НР - 72%; СП - 8%				**944,78**	**--**	**13945**	**--**		**1919**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	136	347,06	156,65	47200	21304	6122	19161	71670
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	19774	6838		5309	
6	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,088	370535,00	--	32607	--	32607	--	35216
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
7	С1243-113-0501 243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	296426,00	--	14228	--	14228	--	15366
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,123	30880,70	21191,30	3798	2606	--	1085	5273
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	1192	586		391	
9	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	123	38,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		ВЛ 0,4кВ									
10	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005	164858,73	27291,19	824	136	457	228	1137
		НР - 80%; СП - 8%			46291,54	10814,68	231	54		84	
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	317171,00	--	1586	--	1586	--	1713
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Оборудование и материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4523,37	1405,01	9047	2810	197	5165	15349
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	6040	1134		1137	
15	С1247-201-0804 247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060,00	--	22060	--	22060	--	23825
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
16	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	87982,00	--	87982	--		--	87982
					--	--	--	--	87982	--	
17	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	1314	35		192	
18	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3072,27	26,43	3072	26	1614	1031	4431
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	1432	--		328	
20	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	898,04	25,13	1796	51	1351	295	2258
		НР - 72%; СП - 8%			197,12	7,77	394	16		167	
22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4525,29	170,81	4525	170	3369	745	5692
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	986	49		422	
		Освещение									
23	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	26973,60	9675,42	107894	38702	3912	64631	186327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			16320,00	3877,19	65280	15509		13802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014 0,056	69870,00				3913		
24	С1247-306-0206 247-306-0206 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	4	90736,00	--	362944	--	362944	--	391980
		СП - 8%			--	--	--	--		29036	
25	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	т	0,063	685096,00	--	43161	--	43161	--	46614
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
26	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	5071,08	1039,38	20284	4158	7066	8550	31141
		НР - 72%; СП - 8%			2265,00	703,74	9060	2815		2307	
27	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	7991,00	--	31964	--	31964	--	34521
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
28	С1247-104-0128 247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	4	133227,00	--	532908	--	532908	--	575541
		СП - 8%			--	--	--	--		42633	
29	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	4	4202,00	--	16808	--	16808	--	18153
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	347,06	156,65	16659	7519	2161	6763	25295
		НР - 72%; СП - 8%			145,40	50,28	6979	2413		1874	
31	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	73647,00	--	3535	--	3535	--	3818
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
32	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	20	193,71	78,14	3874	1562	--	1786	6113
		НР - 61%; СП - 8%			115,57	30,82	2311	616		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-201-0805 241-201-0805 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм**	**м**	**20**	**200,00**	**--**	**4000**	**--**	**4000**	**--**	**4320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**320**	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В20**	**м3**	**1,568**	**38142,72**	**1132,38**	**59808**	**1775**	**55876**	**2339**	**67119**
		НР - 91%; СП - 8%			**1375,65**	**263,61**	**2157**	**413**		**4972**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02 1,59936**	**33237,00**				**53158**		
35	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**6**	**898,04**	**25,13**	**5388**	**151**	**4054**	**885**	**6775**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,12**	**7,77**	**1183**	**47**		**502**	
36	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**4525,29**	**170,81**	**18101**	**684**	**13475**	**2981**	**22768**
		НР - 72%; СП - 8%			**985,60**	**49,43**	**3942**	**198**		**1687**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1791261**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**142568**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**90115**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32304**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1212057**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**87982**		
		- Накладные расходы	Тенге							**132366**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**126173**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 7

Наименование стройки Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	74,325	Казахстан
2	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,528	Казахстан
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,036492	Казахстан
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	71,956	Казахстан
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,666	Казахстан
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,27	Казахстан
7	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,59936	Казахстан
8	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	Казахстан
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0774	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	20	Казахстан
11	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0736	Казахстан
12	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2877378	Казахстан
13	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	Казахстан
14	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	442	Казахстан
15	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001472	Казахстан
16	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	Казахстан
17	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	Казахстан
18	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056	Казахстан
19	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1938	Казахстан
20	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,042	Казахстан
21	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	84	Казахстан
22	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,15	Казахстан
23	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	Казахстан
24	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0115456	Казахстан
25	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000249	Казахстан
26	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	Казахстан
27	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	Казахстан
28	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0173184	Казахстан
29	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001641	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,392	Казахстан
31	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	Казахстан
32	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	Казахстан
33	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	Казахстан
34	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,017664	Казахстан
35	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000732	Казахстан
36	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0122	Казахстан
37	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	489,6	Казахстан
38	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00092	Казахстан
39	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	Казахстан
40	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	8,16	Казахстан
41	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009846	Казахстан
42	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0030632	Казахстан
43	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	205	Казахстан
44	241-201-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	20	Казахстан
45	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	Казахстан
46	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	Казахстан
47	243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,088	Казахстан
48	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	Казахстан

1	2	3	4	5	6
49	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,1	Казахстан
50	252-207-0914 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,1	Казахстан
51	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0153088	Казахстан
52	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	Казахстан
53	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,824	Казахстан
54	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	34,450136	Казахстан
55	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4064	Казахстан
56	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	Казахстан
57	247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	4	Казахстан
58	247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
59	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
60	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	Казахстан
61	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,03675	Казахстан
62	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	535,5	Казахстан
63	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	Казахстан
64	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	Казахстан
65	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,38	Казахстан
66	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	3,648	Казахстан
67	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0104	Казахстан
68	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,027635	Казахстан
69	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0405	Казахстан

1	2	3	4	5	6
70	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,14	Казахстан
71	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,027544	Казахстан
72	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,025288	Казахстан
73	247-306-0206 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	4	Казахстан
74	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	Казахстан
75	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	Казахстан
76	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	123	Казахстан
77	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	173,184	Казахстан
78	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	535,5	Казахстан
79	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,95592	Казахстан
80	252-207-0609 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,085	Казахстан
81	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,38	Казахстан
82	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	т	0,063	Казахстан
83	247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	4	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

Заказчик ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

«Утверждаю»

Наименование стройки:

Шифр стройки: **СК-44-21**

Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**72,622**	**0,130066**	**0,130066**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	71,956	0,128873	0,128873	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,666	0,001193	0,001193	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**77,88949**	**0,968342**	**0,968342**	**100,00**	**Казахстан**
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	74,325	0,923009	0,923009	100,00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,528	0,044867	0,044867	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,03649	0,000466	0,000466	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**56,89736**	**1,563246**	**1,563246**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,27	1,153898	1,153898	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,59936	0,053158	0,053158	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,38	0,232308	0,232308	100,00	Казахстан
279240	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	3,648	0,123882	0,123882	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,07755**	**0,001140**	**0,001140**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0774	0,001138	0,001138	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**20**	**0,061110**	**0,061110**	**100,00**	**Казахстан**
116651	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	20	0,061110	0,061110	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**1,824**	**0,118431**	**0,118431**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,824	0,118431	0,118431	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,07495**	**0,037211**	**0,037211**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00985	0,004334	0,004334	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00306	0,001160	0,001160	100,00	Казахстан
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,03675	0,018859	0,018859	100,00	Казахстан

287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02529	0,012858	0,012858	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**1,4124**	**0,001281**	**0,001281**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4064	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,15013**	**0,003164**	**0,003164**	**100,00**	**Казахстан**
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,15	0,003161	0,003161	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00013	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**20**	**0,004000**	**0,004000**	**100,00**	**Казахстан**
154199	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	20	0,004000	0,004000	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**792,684**	**1,912566**	**1,912566**	**100,00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	84	0,067704	0,067704	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	173,184	0,038620	0,038620	100,00	Казахстан
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	535,5	1,806242	1,806242	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,01155**	**0,002354**	**0,002354**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01155	0,002354	0,002354	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**535,5**	**4,273290**	**4,273290**	**100,00**	**Казахстан**
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	535,5	4,273290	4,273290	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,2918**	**0,011966**	**0,011966**	**100,00**	**Казахстан**
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056	0,003913	0,003913	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1938	0,006619	0,006619	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,042	0,001434	0,001434	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,36334**	**0,000073**	**0,000073**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0736	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28774	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002			100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**442**	**0,700128**	**0,700128**	**100,00**	**Казахстан**
128122	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	442	0,700128	0,700128	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**1,08001**	**0,454908**	**0,454908**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00147	0,002666	0,002666	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0104	0,005120	0,005120	100,00	Казахстан
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02764	0,431279	0,431279	100,00	Казахстан

286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0405	0,015843	0,015843	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**18**	**0,010332**	**0,010332**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	0,010332	0,010332	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**2,95892**	**1,909949**	**1,909949**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,000869	0,000869	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	0,001815	0,001815	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	2,95592	1,907266	1,907266	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**205**	**1,042835**	**1,042835**	**100,00**	**Казахстан**
150617	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	205	1,042835	1,042835	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,189**	**0,051956**	**0,051956**	**100,00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	0,003535	0,003535	100,00	Казахстан
193731	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	0,014228	0,014228	100,00	Казахстан
193941	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,088	0,032607	0,032607	100,00	Казахстан
237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	0,001586	0,001586	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**4**	**0,532908**	**0,532908**	**100,00**	**Казахстан**
264287	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	4	0,532908	0,532908	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,012**	**0,000008**	**0,000008**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**24,285**	**0,436410**	**0,436410**	**100,00**	**Казахстан**
242664	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,1	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
242811	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,1	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	0,000636	0,000636	100,00	Казахстан
264423	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,022060	0,022060	100,00	Казахстан
264845	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001691	0,001691	100,00	Казахстан
266037	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	0,014439	0,014439	100,00	Казахстан
277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	0,002220	0,002220	100,00	Казахстан
289314	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	4	0,362944	0,362944	100,00	Казахстан

289326	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	0,031964	0,031964	100,00	Казахстан
306169	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,085	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,01531**	**0,000006**	**0,000006**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01531	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,09606**	**0,052862**	**0,052862**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00025	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01732	0,000932	0,000932	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00164	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00073	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0122	0,002538	0,002538	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00092	0,005426	0,005426	100,00	Казахстан
С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	т	0,063	0,043161	0,043161	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,04154**	**0,000036**	**0,000036**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02754	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**1,3016**	**0,000526**	**0,000526**	**100,00**	**Казахстан**
146716	Вазелин технический	кг	0,006	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001			100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,14	0,000447	0,000447	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,392**	**0,002717**	**0,002717**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,392	0,002717	0,002717	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,01766**	**0,000031**	**0,000031**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,01766	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**612,6**	**0,009570**	**0,009570**	**100,00**	**Казахстан**
147606	Лента малярная, 50 мм	м	489,6	0,004896	0,004896	100,00	Казахстан
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	123	0,004674	0,004674	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**13,16**	**0,111808**	**0,111808**	**100,00**	**Казахстан**

147763	Хомутик	шт.	8,16	0,007018	0,007018	100,00	Казахстан
515-301-0256	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	0,087982	0,087982	100,00	Казахстан
С1247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	4	0,016808	0,016808	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**41,83014**	**0,016594**	**0,016594**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	34,45014	0,003376	0,003376	100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,38	0,013218	0,013218	100,00	Казахстан
	Итого:			**14,421823**	**14,421823**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Ведомость

источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов на "Строительство спортивной площадки в с.Коздикара Сырымского района, ЗКО"

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

№ п/п	Источник получения материалов			вид франко для данного материала	Железнодорожные перевозки						Автомобильные перевозки				Примечание (в т.ч. по городу)
	Наименование материалов	процент от общей потребности	Наименование поставщика		процент от общей потребности	Станция отправления	Станция назначения	Подача вагонов при погрузке	Подача вагонов при разгрузке	Расстояние перевозки по ж/д путям, км	процент от общей потребности	Пункт отправления	Пункт назначения	Расстояние перевозки, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	100	г.Уральск	фр-а/м.	--	--	--	--	--	--	100	Уральск	с.Коздикара	195	
2	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	100	г.Уральск	фр-а/м.	--	--	--	--	--	--	100	Уральск	с.Коздикара	195	
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	100	г.Актобе	фр-а/м. ЖД	100	Актобе	Уральск	--	--	464	100	Уральск	с.Коздикара	195	
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	100	г.Актобе	фр-а/м. ЖД	100	Актобе	Уральск	--	--	464	100	Уральск	с.Коздикара	195	
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	100	г.Актобе	фр-а/м. ЖД	100	Актобе	Уральск	--	--	464	100	Уральск	с.Коздикара	195	

Согласовано

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт
Шифр стройки А-00
Наименование объекта - Калькуляция транспортных расходов на 1 тн/км
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2
(Локальный сметный расчет)

на Калькуляция транспортных расходов на 1 тн/км
(наименование работ и затрат)

Основание: Сводка по массе материалов и оборудования

Сметная стоимость 7,137 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЩЕБЕНЬ - 464 КМ ЖД ПЕРЕВОЗКА, 195 КМ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА												
1	**421-601-2770 РСНБ РК 2015**	**Провозная плата за перевозку остальных грузов, кроме вышеперечисленных в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 451 до 480 км, загрузка вагона 70 т**	**т**	**1**		**2590,00**	**--**	**2590**	**--**		**--**	**2590**
						--	--	--	--		--	
2	**414-104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**1**		**257,00**	**--**	**257**	**--**		**--**	**257**
						--	--	--	--		--	
3	**412-102-0220 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	**195**		**22,00**	**--**	**4290**	**--**		**--**	**4290**
						--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**7137**	**--**	**--**	**--**	**7137**
								--	--	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**7137**				
Транспортные расходы			Тенге					**7137**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**7137**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**7137**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**									**7137**
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Перевозка грузов			Тенге					**7137**				

Калькуляция № 2

Транспортных расходов на 1 т: Брусчатка, бортовой камень

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	г.Уральск
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	Перевозка бортовыми автомобилями

Составлена 09.06.2021

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		195	24	24 x 195	4680
	Итого на 1 т					**4680**

Составил: _____

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на 09.06.2021

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Класс груза 1													
1	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	г.Уральск	FCA - Франко-перевозчик	0,12	4680	2	2746	561,6	3307,6	66,15	3373,75
2	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	г.Уральск	FCA - Франко-перевозчик	2,4	4680	2	58664	11232	69896	1397,92	71293,92
3	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	г.Актобе	FCA - Франко-перевозчик	1,38	7137	1	2326	9849,06	12175,06	243,50	12418,56
4	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	г.Актобе	FCA - Франко-перевозчик	1,35	7137	1	2833	9634,95	12467,95	249,36	12717,31
5	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	г.Актобе	FCA - Франко-перевозчик	1,35	7137	1	2893	9634,95	12527,95	250,56	12778,51

Составил: _____