Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Технадзор: ТОО "УКС"
Авторский надзор: ТОО "Геодезия Сервис"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.06.2019 г.

Приложение № 2
к протоколу тех.совета
от "18" 06 2019 г.

АКТ КОРРЕКТИРОВКИ
на исключаемые и добавляемые виды работ,
по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	3	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	28,4	31368,24	14555,07	890858	413364	51542	522329	1526242
						14998,31	6896,76	425952	195868	–	113055	
			Итого по смете					**1 526 240**				
			Временные здания и сооружения (0,9 %)					13 736				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					16 632				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**31 132**				
			Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 587 740**				
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**1 667 127**				
			Итого со скидкой 10%					**1 500 414**				
			НДС (12 %)					180 050				
			Итого					**1 680 464**				
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 1 Наружные сети телефонизации									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,7	192,45	182,58	9180	8709	–	1842	11904
						9,87	43,75	471	2087	–	882	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,74	1831,36	–	10512	–	–	7569	19527
						1831,36	–	10512	–	–	1446	

3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4	3037,25	153,5	12149	614	7696	3971	17410
						959,75	43	3839	172	–	1290	
4	4	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	14,06	230,16	221,12	3236	3109	–	769	4325
						9,03	66,93	127	941	–	320	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,4	31,93	31,93	843	843	–	225	1153
						–	11,82	–	312	–	85	
6	6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,4	68,98	68,98	1821	1821	–	514	2522
						–	27,05	–	714	–	187	
7	7	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,98	327,95	315,92	2945	2837	1	621	3851
						11,92	84,19	107	756	–	285	
8	8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	15,266	127		1939		–	–	2094
						–		–		–	155	
9	9	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,191	135460,73	–	25873	–	292	19442	48940
						133931,94	–	25581	–	–	3625	
10	10	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	191	690		131790		131790	–	142333
						–		–		–	10543	
11	11	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3,1	1306		4049		4049	–	4373
						–		–		–	324	
12	12	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %	км	0,319	199495,3	49912,23	63639	15922	10405	25387	96148
						116965,52	13498,43	37312	4306	–	7122	
13	13	1308-0206-1505	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	10	910,8	187,6	9108	1876	1772	4381	14568
						546	62,5	5460	625	–	1079	
14	14	2306-0401-0528	Кабели телефонные ТППэп3 100x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,335	1553999		520590		520590	–	562237

						–		–		–	41647	
15	15	1308-0206-1505	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	15	910,67	187,47	13660	2812	2658	6571	21849
						546	62,47	8190	937	–	1618	
16	16	2306-0401-0930	Кабели телефонные станционные ТСВ 103х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 (прим)	км	0,015	2140261		32104		32104	–	34672
						–		–		–	2568	
17	17	1310-0603-0107	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4 НР = 61 %	муфта	1	22668	–	22668	–	5820	10277	35581
						16848	–	16848	–	–	2636	
18	18	2306-1703-0229	Муфты компрессионные ССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим. ССК 100(13/25Е)-1-эп)	шт.	1	9780		9780		9780	–	10562
						–		–		–	782	
19	19	1310-0902-0907	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования НР = 61 %	бокс	1	18171	3522	18171	3522	6074	6008	26113
						8575	1274	8575	1274	–	1934	
20	20	2306-1701-0713	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/10 (прим. БКТМ 100х2)	шт.	1	5186		5186		5186	–	5601
						–		–		–	415	
21	21	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 61 %	кабель	1	4900	–	4900	–	–	2989	8520
						4900	–	4900	–	–	631	
22	22	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	3	38219,67	2669,67	114659	8009	82893	20410	145875
						7919	1032,67	23757	3098	–	10806	
23	23	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-2) К=3,000;	м3	2,82	82422		232430		232430	–	251024
						–		–		–	18594	
24	24	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1028		12336		12336	–	13323
						–		–		–	987	
25	25	1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР = 61 %	шт.	12	792,25	169,33	9507	2032	4087	2515	12984
						282,33	61,25	3388	735	–	962	
26	26	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	8	942	–	7536	–	483	5360	13928
						881,63	–	7053	–	–	1032	

27	27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,6	849,05	20,16	10698	254	7220	3027	14823
						255,87	2,46	3224	31	–	1098	

Итого по смете	**1 526 240**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16 632
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 132**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 587 740**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 667 127**
Итого со скидкой 10%	**1 500 414**
НДС (12 %)	180 050
Итого	**1 680 464**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.