ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН «ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.К. Баширов

«Павлодар қаласының №14 орта жалпы білім беретін мектеп» ММ екі спорт залын шешінетін жерлерімен және акт залын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 31 желтоқсандағы №16-0897/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Павлодар қаласының
№14 орта жалпы білім беретін мектеп» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СтройПроект-ПВ» компаниясы ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар қаласының №14 орта жалпы білім беретін мектеп» ММ екі спорт залын шешінетін жерлерімен және акт залын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН «ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫН («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0897/14 от 31 декабря 2014 года

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО Компания «СтройПроект-ПВ», город Павлодар

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара» №1-19/256 от 18 декабря 2014 года и в соответствии с договором №6/0960 от 22 декабря 2014 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО Компания «СтройПроект-ПВ», государственная лицензия ГСЛ №13016727 от 16 октября 2013 года (II категория), город Павлодар.

ГИП – Маканова Р.Л., приказ №30 от 01 октября 2014 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 01 октября 2014 года рабочего проекта «Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»», утвержденное директором ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара»;

дефектный акт от 01 октября 2014 года на рабочий проект «Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара» утвержденный директором ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара».

5.2 Перечень документации, представленный на экспертизу:

Том 1. ПЗ. Общая пояснительная записка.
Том 2. АС. Архитектурно-строительные черчежи.
Том 3. ЭС. Электроснабжение.
Том 4. СД. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара» повысит качество проведения занятий физической культурой для учащихся. Обеспечит повышение эстетического состояния.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект расположен по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Катаева, 36.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к IВ климатическому подрайону.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С
Снеговая нагрузка	- 84 кгс/м^2

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2
Зона влажности	- сухая
Расчетная сейсмичность площадки строительства	- несейсмичен

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Проектом предусмотрено существующее трехэтажное панельное здание неправильной конфигурации с габаритами в осях 30900x87300мм.

В большом и малом спортзалах произведена замена конструкции деревянного пола. Выполнена отделка стен и потолков в соответствии с ведомостью отделки помещений. Оконные блоки заменены на оконные блоки из ПВХ по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) и сложным открыванием створок. Замена дверных блоков выполнена по ГОСТ 6629-88, включая отделку дверных откосов.

В раздевалках и подсобных помещениях выполнена отделка и замена полов в соответствии с проектом. Произведена замена дверных блоков по ГОСТ 6629-88, включая отделку дверных откосов, оконных блоков по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) и сложным открыванием створок.

Произведен демонтаж театральных кресел в актовом зале. Выполнена отделка согласно ведомости отделки. Произведена замена оконных блоков по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) и сложным открыванием створок. Замена дверей по ГОСТ 6629-88, включая отделку дверных откосов.

В установку новых оконных блоков включено установка пластиковых подоконников, водоотливов из оцинкованной листовой стали и отделка наружных и внутренних откосов.

6.2.2 Конструктивные решения

Описание основных конструктивных элементов существующего здания.

Фундаменты – ленточные, сборные.

Наружные стены – силикатный кирпич.

Перегородки – железобетонная панель, пескоблок.

Перекрытия – многопустотные плиты, ребристые плиты.

Кровля – мягкая.

Лестницы – железобетонные.

Полы – дощатые, бетонные, керамическая плитка.

Оконные блоки – деревянные, частично металлопластиковые.

Дверные блоки – деревянные, частично металлопластиковые.

Класс здания – II.

Степень огнестойкости – II.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроосвещение

Электроснабжение здания разработано на напряжение 380/220В с глухозаземлённой нейтралью трансформаторов. Данным проектом предусмотрена замена светильников спортивного зала, выполненная на основании дефектного акта и задания на проектирование, выданного заказчиком.

Питание освещения спортивного зала выполнено от существующего электрощита.

Учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен существующими счётчиками, установленными на вводе в ВРУ, расположенном в электрощитовой.

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение, выполненное светильниками с люминесцентными лампами. Типы светильников выбраны с учётом характеристик помещений и указаны на планах. На путях эвакуации установлены световые указатели выхода типа НББ02-25 со встроенным аккумулятором.

Осветительные щитки существующие. Щитки аварийного освещения приняты типа ОЩВ, а также автомат АП50Б-2МТ. Групповые сети освещения выполнены кабелем

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

марки ВВГнг-0,66, прокладываемым скрыто в стыках плит перекрытия, под слоем штукатурки кирпичных стен. Управление освещением актового и спортивного залов, освещением сцены осуществлено существующими автоматами с существующих щитков.

Расчётная мощность электроосвещения определена с учётом потерь в пускорегулирующих устройствах люминесцентных светильников.

Занулению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением. Для зануления использованы нулевые провода электросети. Линии групповой сети, прокладываемой от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток выполнены трех-проводными, питающие линии пяти-проводными.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключены на щитках под разные контактные зажимы.

Проектом предусмотрена замена 41 существующего светильника на люминесцентные светильники с люминесцентными лампами ЛБ-40 и стартерами для люминесцентных ламп 80С-220-1. Произведена замена кабеля ВВГнг-0,66 – 250 метров.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проведены повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которого приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» возложены на первых руководителей.

Для обеспечения пожаротушения на объекте (строительная, монтажная площадка) создано противопожарное формирование (дружина) согласно ППБ РК-2006, постановление Кабинета Министров РК №239 от 27 февраля 2004 года.

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии норм положений, согласно ППБ РК-2006 приложение 2.

Пожарные щиты установлены в удобном месте.

Строительно-монтажные работы, огневые работы проведены в строгом соответствии с требованиями ППБС РК 01-94.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющие неисправности

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Работниками соблюдены на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдены противопожарный режим, выполнены меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами

6.4 Охрана окружающей среды

Данным проектом предусмотрены следующие мероприятия, относящиеся к природоохранным:

авторский надзор проектной организации с целью соблюдения полноты заложенных в проекте технических решений в части охраны окружающей среды;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

контроль со стороны заказчика за соблюдением подрядными организациями технологии строительных работ и выполнения всех природоохранных мероприятий.

Для проведения контроля заказчиком назначено ответственное должностное лицо, которое уделяло особое внимание на:

контроль, с целью недопущения загрязнения почв, растительности, атмосферы и принятия оперативных мер в случае нарушения природоохранных требований;

контроль за выбросами вредных веществ при работе строительной техники и автотранспорта;

контроль произведен собственными службами «Заказчика» или привлечением сторонних специализированных предприятий с целью сравнения величины выбросов ВВ с ПДВ по проекту. Измерения произведены по графику, утвержденному главным инженером и согласованному с органами санитарного надзора.

В случае превышения ПДВ отдельными механизмами применены меры по снижению выбросов ВВ до уровня не выше норм ПДВ.

В процессе проведения капитального ремонта выявлены образования следующих видов отходов:

твердые бытовые отходы;

производственные отходы - строительный мусор.

Твердые бытовые отходы образованы в процессе работы строителей. Объем образования данного вида отходов не нормирован и установлен по факту.

Накопление отходов предусмотрено в контейнерах в оборудованном месте сбора коммунальных отходов. Вывоз коммунальных отходов после окончания строительства организован подрядной строительной организацией на городскую свалку.

Строительные отходы. Объем образования строительного мусора, от строительно-монтажных работ, определен по факту образования.

Временное хранение отходов произведено на месте указанном заказчиком. По окончании строительных работ строительный мусор в полном объеме вывезен на свалку.

Для уменьшения воздействия на окружающую среду отходы производства и потребления накоплены в кузове грузового автомобиля и ежедневно вывезены с площадки строительства в отведенное место.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительных работ от указанных источников незначительны и носят кратковременный характер.

6.5 Организация строительства

Строительно-монтажные работы выполнены силами специализированной строительно-монтажной организации.

Методы производства работ определены строительно-монтажной организацией при разработке проекта производства работ в зависимости от имеющихся в наличии машин и механизмов.

Проектом предусмотрен демонтаж старых деревянных оконных и дверных блоков.

Установка дверных блоков выполнена из дерева по ГОСТ 6629-88, включая отделку дверных откосов.

Установка новых оконных блоков выполнена из ПВХ - профилей по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) и сложным открыванием створок.

В установку новых оконных блоков включено: установка пластиковых подоконников, водоотливов из оцинкованной листовой стали и отделка наружных и внутренних откосов.

Произведена замена полов в соответствии с экспликацией полов. Отделка выполнена по ведомости отделки помещений.

Произведен демонтаж театральных кресел в актовом зале.

Продолжительность строительства – 2 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация на рабочий проект составлена в соответствии с порядком

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

определения сметной стоимости строительства Республики Казахстан (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечении «АВС-4» (редакция 5.2).

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,557. В прогнозных ценах 2015 года МРП составляет 1982 тенге.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%, оплата дополнительных отпусков – 0,4%.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в рабочий проект «Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел ЭС

1. Предусмотрено аварийное освещение в актовом зале и двух спортзалах с раздевалками согласно ПУЭ РК.
2. Предусмотрен щиток аварийного освещения.
3. Выбраны кабели не поддерживающие горение.

Раздел СД

4. Локальная смета №2-1-1, позиция 8 – откорректирована длина разборки плинтусов.
5. Локальная смета №2-1-1, позиция 43 – откорректирована площадь окраски полов.
6. Локальная смета №2-1-1, позиция 50 – устройство деревянных ограждений радиаторов и окон, заменена расценка на Е10-35-1.
7. Локальная смета №2-1-1, позиция 44 – укладка лаг, откорректирована площадь.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	5,947 5,865	5,770 5,690	-0,177 -0,175
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 гг., в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	18,083 15,000	17,555 14,552	-0,528 -0,448
	Из них				
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 г. (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	0,437	0,437	-
4	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2015 г., в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	17,646 15,000	17,118 14,552	-0,528 -0,448
5	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-

Примечание. Общее снижение в сумме 0,528 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт двух спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ «Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г., – 5,770 млн.тенге
в том числе СМР – 5,690 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 гг., – 17,555 млн.тенге
в том числе СМР – 14,552 млн.тенге
Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689,05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО Компания «СтройПроект-ПВ» в соответствии с условиями договора от 22 декабря 2014 года №6/0960.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар қаласының №14 орта жалпы білім беретін мектеп» ММ екі спорт залын шешінетін жерлерімен және акт залын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 5,770 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 5,690 млн.теңге
2014-2015 жылғы ағымдағы және болжамды бағамен алынған	
құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 17,555 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 14,552 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 2 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2014 жылғы 22 желтоқсандағы №6/0960 шарттың талаптарына сәйкес «СтройПроект-ПВ» компаниясы ЖШС кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	А.Т. Сейсембеков
Өндіріс бөлімінің бастығы	Ө.С. Нұрғазинов
Сараптық топтың жетекшісі	Т.А. Альгожин
Сарапшы-сметашы	Қ.К. Дюсембаева
ЭЖ сарапшысы	Г.Т. Мусабекова

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА