1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-2-8 Общестроительные работы отделении общей микрохирургии								
45.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из простого кирпича	м3	3,78	4899,14	1880,99	18519	7110	21,24	80
					3018,15	538,09	11409	2034	2,91	11
46.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1011,90	32,87	--	33261	--	0,23	231
					32,87	--	33261	--	--	--
47.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	192,80	17,38	0,93	3351	179	0,11	22
					16,45	0,14	3172	27	0,00	0
48.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	82,92	116,63	10,56	9671	876	0,70	58
					106,07	1,67	8795	138	0,01	1
49.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	280,72	5,64	0,19	1583	53	0,04	11
					5,45	0,02	1530	6	0,00	0
50.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	171,64	20,76	0,19	3563	33	0,14	25
					20,57	0,02	3531	3	0,00	0
51.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	175,90	51,33	4,89	9029	860	0,34	59
					46,44	0,83	8169	146	0,01	2
52.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	175,90	11,07	0,04	1947	7	0,08	13
					11,03	0,02	1940	4	0,00	0
53.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	22,00	358,97	192,06	7897	4225	1,11	24
					166,91	72,15	3672	1587	0,40	9
54.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	390,70	37,04	--	14472	--	0,26	100
					37,04	--	14472	--	--	--
55.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	155,80	150,61	15,36	23466	2393	0,38	59
					58,12	2,56	9055	399	0,02	2
56.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17,00	320,85	30,15	5454	513	1,96	33
					290,70	2,90	4942	49	0,19	3
57.	Е0156-12-	Снятие дверных полотен	м2	40,80	59,88	6,55	2443	267	0,36	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				53,33	1,04	2176	42	0,01	0
58.	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,07	2975,47	1238,47	6159	2564	10,60	22
					1737,00	468,00	3596	969	2,28	5
		Итого по разделу: 2-2-8 Общестроительные работы отделении общей микрохирургии								140816
		Раздел: 2-2-9 Общестроительные работы планого операционого блока								
59.	E0153-2-1	Разборка кладки стен из простого кирпича	м3	15,36	4899,14	1880,99	75251	28892	21,24	326
					3018,15	538,09	46359	8265	2,91	45
60.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	645,12	133,16	23,58	85904	15212	0,74	479
					109,58	4,16	70692	2684	0,02	15
61.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1406,20	32,87	--	46222	--	0,23	321
					32,87	--	46222	--	--	--
62.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	230,82	17,38	0,93	4012	215	0,11	26
					16,45	0,14	3797	32	0,00	0
63.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	327,45	116,63	10,56	38190	3458	0,70	229
					106,07	1,67	34733	547	0,01	5
64.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	218,78	5,64	0,19	1234	42	0,04	8
					5,45	0,02	1192	4	0,00	0
65.	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	208,40	20,76	0,19	4326	40	0,14	30
					20,57	0,02	4287	4	0,00	0
66.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	12,60	51,33	4,89	647	62	0,34	4
					46,44	0,83	585	10	0,01	0
67.	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	12,60	11,07	0,04	139	1	0,08	1
					11,03	0,02	139	--	0,00	0
68.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	473,60	358,97	192,06	170009	90961	1,11	527
					166,91	72,15	79049	34170	0,40	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от краски	м2	551,20	37,04	--	20416	--	0,26	142
					37,04	--	20416	--	--	--
70.	Е0161-5-6	Ремонт штукатурки потолков	м2	551,20	150,61	15,36	83018	8466	0,38	207
					58,12	2,56	32036	1411	0,02	8
71.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	30,00	320,85	30,15	9626	905	1,96	59
					290,70	2,90	8721	87	0,19	6
72.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	70,00	59,88	6,55	4192	459	0,36	25
					53,33	1,04	3733	73	0,01	1
73.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,19	2975,47	1238,47	3541	1474	10,60	13
					1737,00	468,00	2067	557	2,28	3
		Итого по разделу: 2-2-9 Общестроительные работы планого операционого блока								546728

Раздел: Отопление /№2-2-10/

74.	Е0116-6-5	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	25,99	1,98	1040	79	0,14	5
					24,01	0,75	960	30	0,00	0
75.	Е0116-6-4	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	180,00	25,99	1,98	4679	356	0,14	25
					24,01	0,75	4322	134	0,00	1
76.	Е0116-6-3	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	200,00	25,99	1,98	5198	396	0,14	27
					24,01	0,75	4802	149	0,00	1
77.	Е0116-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1100,00	25,99	1,98	28591	2178	0,14	150
					24,01	0,75	26413	820	0,00	4
78.	Е0116-6-6	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	70,00	29,37	3,18	2056	223	0,15	10
					26,19	1,19	1833	83	0,01	0
79.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	286,00	197,20	15,96	56399	4565	1,21	345
					181,24	2,52	51835	721	0,02	6
80.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	73,24	3692,09	43,41	270409	3180	0,78	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					124,72	16,26	9134	1191	0,08	6
81.	Е0116-15-1	Установка клапанов терморегулятора с предварительной настройкой диам. до 25мм	1шт	29,00	357,19	49,05	10358	1422	1,69	49
					292,39	19,69	8479	571	0,09	3
82.	С	Клапан термолегулятора с предварительной настройкой Ду20мм	шт	13,00	1220,00	--	15860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С	Клапан термолегулятора с предварительной настройкой Ду25мм	шт	16,00	1368,00	--	21888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	шт	56,00	65,50	--	3668	--	0,14	8
					25,88	--	1449	--	--	--
85.	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых	шт	398,00	31,50	--	12539	--	0,14	55
					25,88	--	10298	--	--	--
86.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	2760,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С130904-9	Краны шаровые Dy 20 мм	шт	397,00	273,00	--	108381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	951,00	273,30	4,95	259908	4707	0,34	325
					60,03	1,86	57089	1771	0,01	9
89.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	200,00	352,30	4,95	70460	990	0,34	68
					60,03	1,86	12006	373	0,01	2
90.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	180,00	431,30	4,95	77634	891	0,34	61
					60,03	1,86	10805	335	0,01	2
91.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	481,30	4,95	19252	198	0,34	14
					60,03	1,86	2401	75	0,01	0
92.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	70,00	618,12	9,94	43268	696	0,43	30
					75,30	3,71	5271	260	0,02	1

Итого по разделу: Отопление /№2-2-10/ 1014349

Раздел: Водоснабжение и канализация внутреннее/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№2-2-12/								
93.	Е0116-7-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	732,00	25,62	1,68	18751	1227	0,13	99
					23,94	0,63	17524	463	0,00	2
94.	Е0116-7-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	315,00	25,62	1,68	8069	528	0,13	42
					23,94	0,63	7541	199	0,00	1
95.	Е0116-7-3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	25,62	1,68	512	34	0,13	3
					23,94	0,63	479	13	0,00	0
96.	Е0116-7-4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	25,62	1,68	615	40	0,13	3
					23,94	0,63	575	15	0,00	0
97.	Е0116-7-5	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	21,00	25,62	1,68	538	35	0,13	3
					23,94	0,63	503	13	0,00	0
98.	Е0116-10-2	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	45,79	5,65	916	113	0,22	4
					40,14	2,12	803	42	0,01	0
99.	Е0116-10-4	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	35,00	60,52	8,32	2118	291	0,29	10
					52,20	3,12	1827	109	0,02	1
100.	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	шт	32,00	11,72	0,09	375	3	0,07	2
					11,63	0,02	372	1	0,00	0
101.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	576,00	118,01	1,59	67974	916	0,69	396
					116,42	0,25	67058	144	0,00	1
102.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	659,00	145,63	3,27	95970	2155	0,85	562
					142,36	0,52	93815	343	0,00	3
103.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	25,00	244,84	6,45	6121	161	1,43	36
					238,39	1,04	5960	26	0,01	0
104.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	62,00	101,59	3,33	6299	206	0,61	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					98,26	0,54	6092	33	0,00	0
105.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	62,00	293,06	0,56	18170	35	1,66	103
					292,50	0,09	18135	6	0,00	0
106.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	9,00	72,24	9,24	650	83	0,36	3
					63,00	3,60	567	32	0,02	0
107.	Е0116-7-6	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	133,00	34,92	4,14	4644	550	0,17	23
					30,78	1,55	4094	206	0,01	1
108.	Е0116-7-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	907,00	25,62	1,68	23234	1520	0,13	122
					23,94	0,63	21714	573	0,00	3
109.	Е0116-7-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	333,00	25,62	1,68	8530	558	0,13	45
					23,94	0,63	7972	210	0,00	1
110.	Е0116-7-3	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	58,00	25,62	1,68	1486	97	0,13	8
					23,94	0,63	1389	37	0,00	0
111.	Е0116-7-4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	31,00	25,62	1,68	794	52	0,13	4
					23,94	0,63	742	20	0,00	0
112.	Е0116-7-5	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	17,00	25,62	1,68	435	28	0,13	2
					23,94	0,63	407	11	0,00	0
113.	Е0116-10-2	Демонтаж трубопроводов отопления водоснабжения из стальных труб диам. 50 мм	м	56,00	45,79	5,65	2564	316	0,22	12
					40,14	2,12	2248	118	0,01	1
114.	Е0117-2-1	Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	6,00	43,28	2,78	260	17	0,24	1
					40,50	0,90	243	5	0,00	0
115.	Е0116-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	576,00	42,74	0,26	24616	147	0,23	135
					42,48	0,10	24468	58	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0116-13-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	659,00	41,52	0,57	27364	377	0,22	148
					40,95	0,22	26987	142	0,00	1
117.	Е0117-3-1	Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	25,00	170,50	15,70	4262	392	0,89	22
					154,80	6,30	3870	157	0,03	1
118.	Е0117-1-5	Демонтаж одиночных умывальников	компл	136,00	113,28	7,08	15407	963	0,60	81
					106,20	2,70	14443	367	0,01	2
119.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	2,00	477,11	22,41	954	45	2,61	5
					454,70	3,56	909	7	0,03	0
120.	Е0117-1-9	Демонтаж чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	1,00	122,60	19,10	123	19	0,62	1
					103,50	7,20	104	7	0,04	0

Итого по разделу: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-2-12/ 341750

Раздел: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-1-11/

121.	Е0116-7-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	19,50	25,62	1,68	500	33	0,13	3
					23,94	0,63	467	12	0,00	0
122.	Е0116-7-2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	36,00	25,62	1,68	922	60	0,13	5
					23,94	0,63	862	23	0,00	0
123.	Е0116-7-4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	25,62	1,68	205	13	0,13	1
					23,94	0,63	192	5	0,00	0
124.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	72,24	9,24	144	18	0,36	1
					63,00	3,60	126	7	0,02	0
125.	Е0116-7-6	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,00	34,92	4,14	698	83	0,17	3
					30,78	1,55	616	31	0,01	0
126.	Е0116-13-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой	м	22,00	41,52	0,57	914	13	0,22	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотности диам. 100 мм			40,95	0,22	901	5	0,00	0
127.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	10292,87 / 181,13	28,86 / 11,25	20586 / 362	58 / 22	1,03 / 0,05	2 / 0
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-1-11/								23969
		Раздел: Отопление /№2-1-9/								
128.	Е0116-6-4	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	25,00	25,99 / 24,01	1,98 / 0,75	650 / 600	49 / 19	0,14 / 0,00	3 / 0
129.	Е0116-6-3	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	25,99 / 24,01	1,98 / 0,75	780 / 720	59 / 22	0,14 / 0,00	4 / 0
130.	Е0116-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	295,00	25,99 / 24,01	1,98 / 0,75	7668 / 7084	584 / 220	0,14 / 0,00	40 / 1
131.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	35,00	197,20 / 181,24	15,96 / 2,52	6902 / 6343	559 / 88	1,21 / 0,02	42 / 1
		Итого по разделу: Отопление /№2-1-9/								15999
		Раздел: 2-2-11 Вентиляция								
132.	Е0120-2-2	Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	15,44	104,26 / 99,00	5,26 / 1,97	1610 / 1529	81 / 30	0,06 / 0,01	1 / 0
133.	Е0120-1-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	30,03	95,13 / 90,90	4,23 / 1,58	2857 / 2730	127 / 48	0,06 / 0,01	2 / 0
134.	Е0120-1-9	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	26,10	95,13 / 90,90	4,23 / 1,58	2483 / 2372	110 / 41	0,06 / 0,01	1 / 0
135.	Е0120-1-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	319,47	82,41 / 78,75	3,66 / 1,37	26328 / 25159	1169 / 437	0,05 / 0,01	16 / 2
136.	Е0120-1-11	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм	м2	76,24	62,49	3,36	4764	256	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой стали толщиной 0,7 мм			59,13	1,26	4508	96	0,01	0
		Итого по разделу: 2-2-11 Вентиляция								38042
		Раздел: 2-2-13 Электрическое освещение								
137.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	8700,00	13,94	0,06	121278	522	0,10	839
					13,88	--	120756	--	0,00	1
138.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	547,00	8,42	--	4606	--	0,06	32
					8,42	--	4606	--	--	--
139.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	1200,00	29,35	2,80	35220	3360	0,18	215
					26,55	0,45	31860	540	0,00	5
140.	Е0121-24-1	Демонтаж осветительных щитков	шт	5,00	304,64	21,70	1523	109	1,38	7
					236,25	8,60	1181	43	0,04	0
141.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	8,00	584,95	38,75	4680	310	2,65	21
					452,81	15,36	3622	123	0,08	1
142.	С	Щиток распределительный ЩРВ-36з-1 36 УХЛ3	шт	8,00	1830,00	--	14640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С	Вводной автомат АД 14Р 63А	шт	8,00	1411,00	--	11288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С	Линия выключателей ВА47-63	шт	64,00	82,00	--	5248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С	Линия выключателей АД12 2р 25А	шт	16,00	729,00	--	11664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С	Щиток распределительный ЩРв-12з-1 36 УХЛ3	шт	2,00	1122,00	--	2244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С	Линия выключателей ВА47-63/3/16	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	С	Линия выключателей ВА47-63/1/16	шт	6,00	82,00 ---	-- ---	492 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	228,80 205,00	13,20 2,30	915 820	53 9	1,00 0,01	4 0
150.	С	Ящик с понижающим трасформатором ЯТП -0,25-220/36-3 36 УХЛ4	шт	4,00	2181,00 ---	-- ---	8724 ---	-- ---	-- ---	-- ---
151.	Е0121-28-1	Установка коробки распаечной	шт	300,00	21,83 20,70	-- ---	6549 6210	-- ---	0,14 ---	41 ---
152.	С151802-18	Коробка распаечная КМ 41237	шт	300,00	70,00 ---	-- ---	21000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	м кабеля	4200,00	54,75 39,59	4,28 2,15	229935 166297	17984 9047	0,24 0,01	1014 41
154.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,00	60500,00 ---	-- ---	242000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
155.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	1,20	125400,00 ---	-- ---	150480 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	Ц0108-409-4	Монтаж труб ПВХ гофрированных ф25мм	м	1200,00	91,90 37,80	38,30 9,30	110280 45360	45960 11160	0,23 0,05	276 65
157.	С	Гофратруба ПВХ 25мм	шт	1200,00	24,00 ---	-- ---	28800 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: 2-2-13 Электрическое освещение 1011793

Раздел: 2-2-15 Электрооборудование

158.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	4500,00	13,94 13,88	0,06 ---	62730 62460	270 ---	0,10 0,00	434 0
159.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	10,00	364,50 364,50	-- ---	3645 3645	-- ---	2,09 ---	21 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	351,00	8,42 8,42	-- --	2955 2955	-- --	0,06 --	20 --
161.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	6,00	2252,25 1397,25	-- --	13514 8384	-- --	8,03 --	48 --
162.	С	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-12УХЛ4	шт	1,00	52676,00 --	-- --	52676 --	-- --	-- --	-- --
163.	С	Шкаф распределительный с вводным выключателем 630А и с линейными выключателями ПР8501-1097-2 Уз	шт	4,00	51709,00 --	-- --	206836 --	-- --	-- --	-- --
164.	С	Шкаф распределительный с вводным выключателем 630А и с линейными выключателями ПР8501-1051-2 Уз	шт	1,00	32326,00 --	-- --	32326 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0121-24-5	Установка щитков физиотеравпевтичекий	шт	1,00	1171,80 931,50	109,80 43,52	1172 932	110 44	5,41 0,21	5 0
166.	С	Щит физмиотеравпевтичекий	шт	1,00	17045,00 --	-- --	17045 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0121-24-5	Установка щитков операционных	шт	10,00	1171,80 931,50	109,80 43,52	11718 9315	1098 435	5,41 0,21	54 2
168.	С	Щит операционный	шт	10,00	21159,00 --	-- --	211590 --	-- --	-- --	-- --
169.	Ц0108-27-3	Шкаф автоматический ввода резерва на три, два ввода	шт	2,00	3170,00 1575,00	1412,00 308,00	6340 3150	2824 616	9,00 1,79	18 4
170.	С	Шкаф автоматического ввода резерва ЯУ 8201-3574 160А три ввода	шт	1,00	141345,00 --	-- --	141345 --	-- --	-- --	-- --
171.	С	Шкаф автоматического ввода резерва ЯУ 8201-3574 100А два ввода	шт	1,00	51330,00 --	-- --	51330 --	-- --	-- --	-- --
172.	Ц0108-521-1	Ящик с рубильником	шт	1,00	302,70 167,00	11,70 2,30	303 167	12 2	1,00 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С	Ящик с рубильником с выключателем - разъединителем	шт	1,00	4782,00	--	4782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С	Выключатель разъединитель 100А	шт	1,00	1328,00	--	1328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	16,00	584,95	38,75	9359	620	2,65	42
					452,81	15,36	7245	246	0,08	1
176.	ТПР.лист	Щиток распределительный встриваемый	шт	16,00	3013,00	--	48208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных,2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	шт	49,00	694,30	3,82	34021	187	2,22	109
					380,36	1,44	18638	70	0,01	0
178.	ТПР.лист	Линейный автоматический выключатель на 100 А ВА47-29 1Р 16А	шт	38,00	74,00	--	2812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	ТПР.лист	Линейный автоматический выключатель на 100 А ВА47-29 3Р 50А	шт	1,00	282,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	ТПР.лист	Линейный автоматический выключатель на 100 А ВА47-63 3Р 16А	шт	9,00	227,00	--	2043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	ТПР.лист	Линейный автоматический выключатель на 100 А ВА47-29 2Р 2А	шт	1,00	147,00	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0121-22-12	Установка выключателей	шт	75,00	533,14	3,82	39986	287	1,61	121
					271,69	1,44	20377	108	0,01	1
183.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 25А АД12 2Р 25А/30мА	шт	46,00	729,00	--	33534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 16А АД12 2Р 16А/30мА	шт	6,00	722,00	--	4332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 16А АВ14 4Р 16А/30мА	шт	5,00	1081,00	--	5405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 25А АВ14 4Р 25А/30мА	шт	5,00	1081,00 / --	-- / --	5405 / --	-- / --	-- / --	-- / --
187.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 32А АВ14 4Р 32А/30мА	шт	1,00	1081,00 / --	-- / --	1081 / --	-- / --	-- / --	-- / --
188.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 63А АВ14 4Р 63А/100мА	шт	8,00	1081,00 / --	-- / --	8648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
189.	ТПР.лист	Дифференциальный автоматический выключатель 40А АВ12 2Р 40А/30мА	шт	4,00	788,00 / --	-- / --	3152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
190.	Е0121-28-1	Установка рейки ДИН, нулевой шины, изолятора	шт	61,00	21,83 / 20,70	-- / --	1332 / 1263	-- / --	0,14 / --	8 / --
191.	ТПР.лист	ДИН рейка 35 мм Длина 200мм,нулевая шина, изолятор нулевой шины	шт	61,00	139,00 / --	-- / --	8479 / --	-- / --	-- / --	-- / --
192.	Ц0108-524-15	Ящик управления ЯУ142-32	ящик	1,00	1553,00 / 666,00	140,00 / 27,00	1553 / 666	140 / 27	3,00 / 0,16	3 / 0
193.	С	Ящик управления ЯУ5142-32	шт	1,00	8628,00 / --	-- / --	8628 / --	-- / --	-- / --	-- / --
194.	Ц0108-81-1	Кнопка управления	шт	3,00	97,70 / 85,50	1,60 / --	293 / 256	5 / --	1,00 / --	3 / --
195.	С	Кнопка управления ПКЕ 122/1	шт	3,00	104,00 / --	-- / --	312 / --	-- / --	-- / --	-- / --
196.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных ламп зеленая/красная	шт	6,00	154,18 / 142,83	-- / --	925 / 857	-- / --	0,89 / --	5 / --
197.	С	Лампа сигнальная зеленая / красная ЛС-47	шт	6,00	74,00 / --	-- / --	444 / --	-- / --	-- / --	-- / --
198.	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1кг	м	456,00	94,90 / 71,80	1,20 / 0,30	43274 / 32741	547 / 137	0,44 / 0,00	201 / 1
199.	С	Кабель силовой сечением	шт	12,10	1258,00	--	15222	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВВГ-5х35мм2			--	--	--	--	--	--
200.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	921900,00 --	-- --	15949 --	-- --	-- --	-- --
201.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	360600,00 --	-- --	2668 --	-- --	-- --	-- --
202.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00 --	-- --	4427 --	-- --	-- --	-- --
203.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	159700,00 --	-- --	4551 --	-- --	-- --	-- --
204.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	99700,00 --	-- --	4486 --	-- --	-- --	-- --
205.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	63700,00 --	-- --	19110 --	-- --	-- --	-- --
206.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	54100,00 --	-- --	2164 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 2-2-15 Электрооборудование								1153867
		Раздел: Прочие работы по блоку№2.№2-2-16								
207.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	60,00	27,10 --	-- --	1626 --	-- --	-- --	-- --
208.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	60,00	38,60 --	-- --	2316 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е010332-А 5-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	60,00	62,50 --	62,50 12,50	3750 --	3750 750	-- 0,26	-- 16
		Итого по разделу: Прочие работы по блоку№2.№2-2-16								7692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					6713691	427191		16506
							2669677	126647		819
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						558757		
		На общестроительные работы						1612057		
		На сантехнические работы						718693		
		Всего накладных расходов:						2889507		
		Итого с накладными						9603198		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						532473		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10135671		
		Итого с временными, 1,8 %						10304998		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						10515678		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10553983		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10649747		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						23786742		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						475735		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24262477		
		Понижающий коэффициент К=0,9						21836229		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2620348		
		Итого с НДС						24456577		

Принял:
Заказчик:

Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области
_____Абеуов М.Е.

Принял: инженер-строитель _____Мункебаев Е.У.

Технадзор(ИП Кенжетаев) _____Кенжетаев Б.Т.

Сдал:
Подрядчик:

Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»
_____Жолдыбаев С.А.

Сдал:нач.участка_____Мендиманбетов И.И.