| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 | | | шт. | | 167 | 2,3 | 167 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| | СПРАЙС-ЛИСТ | Рубильник с предохранителем 250 А | | 1 | 4693,68 | 0 | 4694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | | 14 | 330,1 | 24,1 | 4621 | 337 | 1576 | 0,7 | 10 |
| | | | шт. | | 116 | 2,5 | 1624 | 35 | 95 | 0,01 | 0 |
| 49 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | 60 | 61,9 | 3,3 | 3714 | 198 | 1334 | 0,14 | 8 |
| | | | м | | 23 | 0,4 | 1380 | 24 | 95 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Электроснабжение, Наружное электроосвещение | | | | | 162455 | 18491 | | | 199 |
| | | итого с ненормируемые и непредвиденными затратами | | | | | 245307 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Тепловые сети | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения | | 95,3995 | 34,79 | 32,72 | 3319 | 3121 | 1025 | 0,01 | 1 |
| | | | м3 | | 2,08 | 9 | 198 | 859 | 97 | 0,03 | 3 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 2,9505 | 262,72 | 0 | 775 | 0 | 876 | 1,85 | 5 |
| | | | м3 | | 262,72 | 0 | 775 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 38,5 | 5,55 | 5,55 | 214 | 214 | 67 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 1,5 | 0 | 69 | 97 | 0,01 | 0 |
| 4 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 38,5 | 21,55 | 4,52 | 830 | 174 | 636 | 0,11 | 4 |
| | | | м3 | | 17,03 | 0 | 656 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 5 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | | 1,59 | 5050,51 | 66,01 | 8030 | 105 | 368 | 1,35 | 2 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 311 | 40 | 105 | 0,12 | 0 |
| 6 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/ бетон В12,5 | | 0,5 | 9489,9 | 1327,03 | 4745 | 664 | 1362 | 12,49 | 6 |
| | | | м3 | | 2137,5 | 456,24 | 1069 | 228 | 105 | 1,72 | 1 |
| 7 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон В12,5 | | 0,233 | 10349,67 | 241,1 | 2411 | 56 | 336 | 8,06 | 2 |
| | | | м3 | | 1282,5 | 91,09 | 299 | 21 | 105 | 0,44 | 0 |
| 8 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | 0,02637 | 41200 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /подушки ОП-1/ | | 0,032 | 1986,57 | 564,43 | 64 | 18 | 34 | 3,33 | 0 |
| | | | м3 | | 567 | 195,49 | 18 | 6 | 140 | 0,75 | 0 |
| 10 | С143014-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, подушки ОП-1 | | 0,032 | 22000 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | | 1,95 | 1986,57 | 564,43 | 3874 | 1101 | 2082 | 3,33 | 6 |
| | | | м3 | | 567 | 195,49 | 1106 | 381 | 140 | 0,75 | 1 |
| 12 | С143018-68 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | | 0,6 | 25600 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | С143018-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | | 1,35 | 26000 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | | 1,95 | -134 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | | 1,95 | -250 | 0 | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | | 71,868 | 626,96 | 11,21 | 45058 | 806 | 3028 | 0,2 | 14 |
| | | | м2 | | 31,5 | 4,21 | 2264 | 303 | 118 | 0,02 | 1 |
| 17 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | 12,402 | 199,61 | 9,95 | 2476 | 123 | 853 | 0,36 | 4 |
| | | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 647 | 46 | 123 | 0,02 | 0 |
| 18 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | | 1,3 | 5050,51 | 66,01 | 6566 | 86 | 301 | 1,35 | 2 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 254 | 32 | 105 | 0,12 | 0 |
| 19 | Е0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | | 16,33 | 5319,21 | 418,23 | 86863 | 6830 | 33127 | 7,92 | 129 |
| | | | м3 | | 1296 | 152,98 | 21164 | 2498 | 140 | 0,69 | 11 |
| 20 | С143001-2 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/ | | 2,2032 | 4567 | 0 | 10062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | С143001-7 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ | | 14,4534 | 5451 | 0 | 78785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | 0,11704 | 41200 | 0 | 4822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | 0,00532 | 65900 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | 0,00082 | 65000 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | С143018-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | | 0,44 | 26000 | 0 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | С143018-70 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: | | 0,44 | 28000 | 0 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м. | | 0,24 | 21500 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | | 0,68 | 134 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | | 0,44 | -134 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | | 0,44 | -250 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | С143018-33 | Кольца для смотровых колодцев КС7.3 | | 0,58 | 5025 | 0 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /Л-1/ , ГОСТ 3634-99 | | 2 | 8060 | 0 | 16120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | комплект | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Е0106-11-7 | Установка закладных детале весом до 4 кг | | 0,01616 | 93997,62 | 304,24 | 1519 | 5 | 563 | 198 | 3 |
| | | | т | | 33075 | 114,75 | 534 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 34 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, стремянка См-1 | | 0,043 | 13711,47 | 5475,87 | 590 | 235 | 255 | 28,9 | 1 |
| | | | т | | 5040 | 1552,87 | 217 | 67 | 90 | 5,46 | 0 |
| 35 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | 0,043 | 133700 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Е0115-72-1 | Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону | | 21,25 | 319,2 | 3,58 | 6783 | 76 | 2806 | 0,73 | 16 |
| | | | м2 | | 124,88 | 0,88 | 2654 | 19 | 105 | 0,04 | 1 |
| 37 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ средняя толщина 40 мм | | 9,76 | 199,61 | 9,95 | 1948 | 97 | 672 | 0,36 | 3 |
| | | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 509 | 37 | 123 | 0,02 | 0 |
| 38 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | | 9,76 | 114,03 | 2,68 | 1113 | 26 | 42 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 2,52 | 1 | 25 | 10 | 123 | 0 | 0 |
| 39 | С11011-1019 | Церезит | | 0,0077104 | 27200 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | | 1,67 | 27455,28 | 2104,76 | 45850 | 3515 | 6483 | 13,9 | 23 |
| | | | м3 | | 2362,5 | 623,48 | 3945 | 1041 | 130 | 2,48 | 4 |
| 41 | С143001-2 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/ | | 0,306 | 4567 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, водопровода, канализации, ирригационных систем из | | 0,28 | 32800 | 0 | 9184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | | 0,28 | -134 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | | 0,28 | -250 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | С143018-36 | сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-3/ | | 0,29 | 6662,5 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/ | | 3,54 | 5863 | 0 | 20755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | С143018-33 | Кольца КС 7-3 м, Dв 700 мм | | 0,29 | 5025 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | | 1,32 | 94 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /Л-1/ , ГОСТ 3634-99 | | 1 | 8060 | 0 | 8060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | комплект | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | 16,014 | 245,44 | 3,82 | 3930 | 61 | 733 | 0,21 | 3 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 598 | 23 | 118 | 0,01 | 0 |
| 51 | С130904-423 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | | 2 | 2986 | 0 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Е0113-26-16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 | | 15,4 | 111,11 | 0,05 | 1711 | 1 | 38 | 0,01 | 0 |
| | | | м2 | | 2,75 | 0,02 | 42 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | Е0126-9-2 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм/ 50 мм | | 45 | 103,8 | 9,93 | 4671 | 447 | 2764 | 0,34 | 15 |
| | | | м | | 57,6 | 3,83 | 2592 | 172 | 100 | 0,02 | 1 |
| 54 | С11031-164 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 /толщина 50 мм/ | | 0,88548 | 4330 | 0 | 3834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Е0126-23-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | | 45 | 143,38 | 9,39 | 6452 | 423 | 1468 | 0,18 | 8 |
| | | | м | | 29,03 | 3,6 | 1306 | 162 | 100 | 0,02 | 1 |
| 56 | С11011-945 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ | | 7,7 | 141 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | С12021-263 | Опоры неподвижные | | 0,002 | 107900 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | С12021-262 | Опоры скользящие | | 0,01254 | 107900 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Е0124-2-2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | 0,035 | 182535,92 | 46655,79 | 6389 | 1633 | 4275 | 428 | 15 |
| | | | км | | 76950 | 16999,5 | 2693 | 595 | 130 | 88,32 | 3 |
| 60 | С130806-70 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм/ D 70 мм | | 35,35 | 416 | 0 | 14706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Е0124-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | | 0,01 | 179747,21 | 46381,71 | 1797 | 464 | 1210 | 424 | 4 |
| | | | км | | 76050 | 17015,25 | 761 | 170 | 130 | 88,37 | 1 |
| 62 | С130806-44 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм | | 10,605 | 204 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | км | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | С130903-123 | Клапан обратный диам. 76 мм ПВХ | | 1 | 3044 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм/ D 70 | | 5 | 150,08 | 1,43 | 750 | 7 | 659 | 0,56 | 3 |
| | | | м | | 102,38 | 0,54 | 512 | 3 | 128 | 0 | 0 |
| 65 | С130806-70 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего ГОСТ 10705-80 общего мм, толщина стенки 3,8 мм/ D 70 мм | | 4,99 | 416 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Е0122-14-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на битумно-резиновой изоляции на 75 мм | | 0,005 | 213990,47 | 29727,34 | 1070 | 149 | 304 | 204 | 1 |
| | | | км | | 35550 | 11229,75 | 178 | 56 | 130 | 54,85 | 0 |
| 67 | Е0124-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром клапанов стальных диаметром клапанов стальных диаметром | | 2 | 1222,18 | 640,55 | 2444 | 1281 | 1706 | 2,76 | 6 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | комплект | | 501,75 | 154,35 | 1004 | 309 | 130 | 0,63 | 1 |
| 68 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм /диаметром 65 мм/ | | 2 | 10400 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | | 0,09266 | 17355,77 | 2191,29 | 1608 | 203 | 1055 | 73,6 | 7 |
| | | | т | | 12555 | 101,25 | 1163 | 9 | 90 | 0,49 | 0 |
| 70 | С130806-70 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм | | 35,35 | 416 | 0 | 14706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | С130809-17 | Фланцы плоские приварные из Фланцы плоские приварные из МПа /10 кгс/см2/. Dy 280 мм | | 4 | 1877 | 0 | 7508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | С11011-4150 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | | 0,00306 | 48847 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | С11011-56 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | | 0,0002116 | 136500 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Е0107-62-3 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного бетона | | 0,13 | 9224,24 | 248,05 | 1199 | 32 | 259 | 7,85 | 1 |
| | | | м3 | | 1329,75 | 91,83 | 173 | 12 | 140 | 0,43 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тепловые сети | | | | | 576955 | 21953 | | | 284 |
| | | итого с непредвиденными затратами | | | | | 686576 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Наружные сети газоснабжения | | | | | | | | | |
| 1 | Е0119-4-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | | 1 | 5655,02 | 286,52 | 5655 | 287 | 2592 | 11,2 | 11 |
| | | | установка | | 1917 | 108 | 1917 | 108 | 128 | 0,52 | 1 |
| 2 | СПРАЙС-ЛИСТ | Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 МС | | 1 | 9446,08 | 0 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | | 40 | 193,78 | 0 | 7751 | 0 | 5913 | 1 | 40 |
| | | | шт. | | 164,25 | 0 | 6570 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | СПРАЙС-ЛИСТ | Счетчик газа G-1,6 | | 1 | 1675,92 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Е0122-9-2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием | | 0,0775 | 123549,87 | 51496,99 | 9575 | 3991 | 8194 | 337 | 26 |
| | | | км | | 61875 | 19453,5 | 4795 | 1508 | 130 | 95,01 | 7 |
| 6 | С130806-67 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм | | 0,0775 | 320 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | | 3 | 276,46 | 17,71 | 829 | 53 | 755 | 1,07 | 3 |
| | | | шт. | | 186,75 | 6,75 | 560 | 20 | 130 | 0,03 | 0 |
| 8 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 80 мм //Dy 65/ | | 3 | 10400 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | | 10 | 118,85 | 16,47 | 1188 | 165 | 1258 | 0,46 | 5 |
| | | | фланец | | 96,75 | 0 | 968 | 0 | 130 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | С130809-10 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | | 10 | 268 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | | 0,0035 | 121294,13 | 49389,75 | 425 | 173 | 371 | 312,7 | 1 |
| | | | т | | 62775 | 18657 | 220 | 65 | 130 | 91,12 | 0 |
| 12 | С130810-77 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | | 7 | 277 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Е0125-51-1 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /диаметром 65 мм/ | | 14 | 399,04 | 250,12 | 5587 | 3502 | 2812 | 0,36 | 5 |
| | | | стык | | 72,82 | 94,58 | 1019 | 1324 | 120 | 0,6 | 8 |
| 14 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 8,7 | 43,6 | 0,1 | 379 | 1 | 91 | 0,06 | 1 |
| | | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 101 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 8,7 | 40,72 | 0,04 | 354 | 0 | 65 | 0,04 | 0 |
| | | | м2 | | 8,32 | 0 | 72 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кран ГШК50 | | 2 | 5012,52 | 0 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,21 | 218,93 | 0 | 46 | 0 | 52 | 1,54 | 0 |
| | | | м3 | | 218,93 | 0 | 46 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 18 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | 0,21 | 7085,88 | 95,97 | 1488 | 20 | 178 | 4,9 | 1 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 162 | 8 | 105 | 0,18 | 0 |
| 19 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | 0,2142 | 384 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | 0,2142 | 266 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | | 0,2142 | 310 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах | | 0,0264 | 28686,82 | 5605,29 | 757 | 148 | 538 | 120 | 3 |
| | | | т | | 21600 | 1029,79 | 570 | 27 | 90 | 4,42 | 0 |
| 23 | С11011-897 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | | 0,0264 | 58700 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1,4 | 43,6 | 0,1 | 61 | 0 | 15 | 0,06 | 0 |
| | | | т | | 11,62 | 0,04 | 16 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 25 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 1,4 | 40,72 | 0,04 | 57 | 0 | 10 | 0,04 | 0 |
| | | | м2 | | 8,32 | 0 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | Е0133-30-15 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0.2 т | | 0,019588 | 14242,7 | 7785,2 | 279 | 152 | 175 | 35,4 | 1 |
| | | | м2 | | 6457,5 | 2029,95 | 126 | 40 | 105 | 7,1 | 0 |
| 27 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0.1 | | 0,019588 | 172800 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | 0,48 | 402,75 | 0 | 193 | 0 | 218 | 2,8 | 1 |
| | | | м3 | | 402,75 | 0 | 193 | 0 | 113 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | Е0107-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | | 3 | 302,09 | 197,24 | 906 | 592 | 724 | 0,65 | 2 |
| | | | шт. | | 104,85 | 67,51 | 315 | 203 | 140 | 0,25 | 1 |
| 30 | С143014-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона | | 0,48 | 22000 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | С143001-44 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | | 0,48 | -125 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | С143001-43 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | | 0,48 | -125 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | С143001-42 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | | 0,48 | -125 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Е0134-23-1 | Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт | | 0,053974 | 17314,25 | 8717 | 935 | 470 | 391 | 32,36 | 2 |
| | | | т | | 5793,75 | 2245,23 | 313 | 121 | 90 | 7,83 | 0 |
| 35 | С11071-36 | Оттяжки анкерных железобетонных опор | | 0,053974 | 96700 | 0 | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | 5 | 61,9 | 3,3 | 310 | 17 | 111 | 0,14 | 1 |
| | | | м | | 23 | 0,4 | 115 | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 37 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | | 2 | 431,6 | 21,6 | 863 | 43 | 289 | 0,9 | 2 |
| | | | шт. | | 149 | 2,9 | 298 | 6 | 95 | 0,02 | 0 |
| 38 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 6,4 | 218,93 | 0 | 1401 | 0 | 1583 | 1,54 | 10 |
| | | | м3 | | 218,93 | 0 | 1401 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 39 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | 6,4 | 6682,98 | 95,97 | 42771 | 614 | 5430 | 4,9 | 31 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 4939 | 232 | 105 | 0,18 | 1 |
| 40 | С143001-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | | 6,528 | 192 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до | | 0,36704 | 4646,85 | 2285,57 | 1706 | 839 | 726 | 9,35 | 3 |
| | | | т | | 1579,5 | 617,13 | 580 | 227 | 90 | 2,34 | 1 |
| 42 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, полукрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных | | 0,36704 | 542,84 | 144,52 | 199 | 53 | 97 | 1,34 | 0 |
| | | | т | | 292,5 | 0 | 107 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 43 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 | | 0,36704 | 172800 | 0 | 63425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Е0109-34-4 | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов | | 0,0056 | 21562,67 | 927,19 | 121 | 5 | 84 | 99,9 | 1 |
| | | | т | | 16627,5 | 101,25 | 93 | 1 | 90 | 0,49 | 0 |
| 45 | С130810-45 | С130810-45 /кронштейны, планки, хомуты/ | | 5,6 | 200 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | кг | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,154 | 218,93 | 0 | 34 | 0 | 38 | 1,54 | 0 |
| | | | м3 | | 218,93 | 0 | 34 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 47 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | 0,154 | 7085,88 | 95,97 | 1091 | 15 | 131 | 4,9 | 1 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 119 | 6 | 105 | 0,18 | 0 |
| 48 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | 0,15708 | 384 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Ц0110-398-1 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 | | 2 | 2189 | 0 | 4378 | 0 | 1774 | 5 | 10 |
| | | | шт. | | 878 | 0 | 1756 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 7 | СПРАЙС-ЛИСТ | Мини АТС Panasonic KX-TEB308 | | 1 | 13963,26 | 0 | 13963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | СПРАЙС-ЛИСТ | Плата расширения Panasonic KX-TE82474 | | 1 | 9265,34 | 0 | 9265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка | | 13 | 107,3 | 0 | 1395 | 0 | 1300 | 1 | 13 |
| | | | шт. | | 99 | 0 | 1287 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 10 | С151801-824 | Розетка компьютерная ителефонная двухместная серия КВАРТА, цвет белый, модели РК/Т12-КБ, типа ИЭК | | 13 | 146 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ц0110-111-1 | Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС | | 13 | 978,9 | 0 | 12726 | 0 | 11080 | 7 | 91 |
| | | | шт. | | 947 | 0 | 12311 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | СПРАЙС-ЛИСТ | Аппарат телефонный Panasonic KX-TS2352RU | | 10 | 1109,23 | 0 | 11092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | СПРАЙС-ЛИСТ | Аппарат телефонный системыйPanasonic KX-T7730RU | | 3 | 5611,4 | 0 | 16834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | | 376 | 27,7 | 2,1 | 10415 | 790 | 7215 | 0,1 | 38 |
| | | | м | | 19,7 | 0,5 | 7407 | 188 | 95 | 0 | 1 |
| 15 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель телефонный КСВПВ 1х4х0,52 | | 376 | 23,82 | 0 | 8955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | | 60 | 108,6 | 48,9 | 6516 | 2934 | 2953 | 0,32 | 13 |
| | | | м | | 39,6 | 12,2 | 2376 | 732 | 95 | 0,07 | 4 |
| 17 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель-канал 20х10 | | 60 | 21,53 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые поустановленным конструкциям по стенам и колоннам | | 50 | 147,3 | 73 | 7365 | 3650 | 3220 | 0,29 | 15 |
| | | | м | | 49,5 | 18,3 | 2475 | 915 | 95 | 0,11 | 5 |
| 19 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель-канал 40х25 | | 50 | 59,38 | 0 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ц0108-409-3 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам | | 30 | 180,3 | 91,6 | 5409 | 2748 | 2291 | 0,33 | 10 |
| | | | м | | 57,4 | 23 | 1722 | 690 | 95 | 0,13 | 4 |
| 21 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель-канал 60х40 | | 30 | 120,38 | 0 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Системы связи | | | | | 128534 | 10122 | | | 194 |
| | | итого с ненормируемые и непредвиденными затратами | | | | | 164524 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Видеонаблюдение | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-350-2 | Аппаратура цветного телевидения. Камера | | 11 | 4209,8 | 27,8 | 46308 | 306 | 43096 | 19 | 209 |
| | | | шт. | | 3870 | 9 | 42570 | 99 | 101 | 0,05 | 1 |
| 2 | СПРАЙС-ЛИСТ | Мини купольная камера E102 | | 10 | 1435,48 | 0 | 14355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | СПРАЙС-ЛИСТ | Уличная камера V215 | | 1 | 4469,55 | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ц0110-348-1 | Аппаратура консольного типа. Видеорегистратор стационарный | | 1 | 1788 | 160 | 1788 | 160 | 1564 | 9 | 9 |
| | | | шт. | | 1508 | 40,5 | 1508 | 41 | 101 | 0,23 | 0 |
| 5 | СПРАЙС-ЛИСТ | 16-ти канальный видеорегистратор DS216 | | 1 | 19639,91 | 0 | 19640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ц0110-350-2 | Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство | | 1 | 438,9 | 9,2 | 439 | 9 | 434 | 2 | 2 |
| | | | шт. | | 425 | 4,5 | 425 | 4 | 101 | 0,03 | 0 |
| 7 | СПРАЙС-ЛИСТ | LCD-монитор 21,5 | | 1 | 10505,07 | 0 | 10505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | СПРАЙС-ЛИСТ | HDD Жесткий диск SATA 500 Гб | | 1 | 4730,54 | 0 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | СПРАЙС-ЛИСТ | Импульсный блок питания PC 145-12 | | 1 | 4861,04 | 0 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления | | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | | | шт. | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | 0 |
| 11 | СПРАЙС-ЛИСТ | Коробка коммутационная | | 1 | 1043,98 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. | | 11 | 702,3 | 0 | 7725 | 0 | 7199 | 4 | 44 |
| | | | шт. | | 648 | 0 | 7128 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 13 | С151802-13п | Коробка телефонная распределительная | | 11 | 526 | 0 | 5786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | СПРАЙС-ЛИСТ | Разъем BNC18 | | 11 | 32,62 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | СПРАЙС-ЛИСТ | Насадка BNC | | 11 | 13,05 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | СПРАЙС-ЛИСТ | Разъем NPC32 | | 11 | 19,57 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках | | 313 | 27,7 | 2,1 | 8670 | 657 | 6006 | 0,1 | 31 |
| | | | м | | 19,7 | 0,5 | 6166 | 157 | 95 | 0 | 1 |
| 18 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель систем видеонаблюдения | | 313 | 38,5 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | | 313 | 108,6 | 48,9 | 33992 | 15306 | 15403 | 0,22 | 69 |
| | | | м | | 39,6 | 12,2 | 12395 | 3819 | 95 | 0,07 | 22 |
| 20 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель-канал 40х16 | | 313 | 50,24 | 0 | 15726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Видеонаблюдение | | | | | 193322 | 16543 | | | 366 |
| | | итого с ненормируемые и непредвиденными затратами | | | | | 280317 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Отопление и вентиляция | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые | | 66 | 193,78 | 0 | 12789 | 0 | 9756 | 1 | 66 |
| | | | шт. | | 164,25 | 0 | 10841 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | С130903-216 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем | | 62 | 2106 | 0 | 130572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | С130905-160 | Головка термостатическая RA | | 62 | 2597 | 0 | 161014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | С130903-262 | Клапан балансировочный автоматический DN 15 | | 2 | 15560 | 0 | 31120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | С130903-263 | Клапан балансировочный автоматический DN 20 | | 1 | 17316 | 0 | 17316 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | С130903-264 | Клапан балансировочный автоматический DN 25 | | 1 | 18969 | 0 | 18969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек | | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | шт. | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | 0 |
| 8 | С130904-108 | Кран шаровый JiP-FF фланцевый | | 2 | 15597 | 0 | 31194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | С130904-80 | Кран шаровый JiP-WW под приварку | | 6 | 3716 | 0 | 22296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Е0118-21-5 | Установка фильтров для очистки | | 2 | 301,49 | 94,44 | 603 | 189 | 587 | 1,14 | 2 |
| | | | шт. | | 194,67 | 34,76 | 389 | 70 | 128 | 0,18 | 0 |
| 11 | С130905-182 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый | | 2 | 11180 | 0 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов | | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | шт. | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |
| 13 | С130904-107 | Кран шаровый JiP-FF | | 2 | 6804 | 0 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек | | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | шт. | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |
| 15 | С130904-107 | Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный | | 2 | 10596 | 0 | 21192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | | 2 | 48,96 | 1,62 | 98 | 3 | 107 | 0,23 | 0 |
| | | | комплект | | 41,72 | 0 | 83 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 17 | С131205-3 | Манометр технический МП3-Уф | | 2 | 811 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | комплект | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе | | 4 | 64,62 | 0 | 258 | 0 | 285 | 0,32 | 1 |
| | | | комплект | | 55,62 | 0 | 222 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 19 | С131205-4 | Термометры ТБП63-Тр38 | | 1 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Е0126-12-5 | Изоляция фасонных поверхностей | | 12 | 220,31 | 38 | 2644 | 605 | 1720 | 0,69 | 8 |
| | | | м2 | | 124,43 | 18,9 | 1493 | 227 | 100 | 0,09 | 1 |
| 21 | С11031-156 | Маты теплоизоляционные URS марка | | 0,6 | 2340 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | С130809-73 | Фланцы /ГОСТ 12821-80 | | 8 | 1600 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | комплект | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов | | 76 | 343,48 | 3,96 | 26104 | 301 | 5223 | 0,3 | 23 |
| | | | м | | 52,2 | 1,49 | 3967 | 113 | 128 | 0,01 | 1 |
| 24 | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая | | 76 | 72,96 | 16,85 | 5545 | 1281 | 3262 | 0,21 | 16 |
| | | | м | | 38,59 | 4,33 | 2933 | 329 | 100 | 0,03 | 2 |
| 25 | С11031-121 | Гибкая трубчатая изоляция из | | 83,6 | 39 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом проводе | | 1 | 266,57 | 0 | 267 | 0 | 198 | 1 | 1 |
| | | | шт. | | 220,5 | 0 | 221 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 27 | С130903-451 | Клапан регулирующий | | 1 | 7236 | 0 | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек | | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | шт. | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | 0 |
| 29 | С130903-15 | Клапаны обратные Dy 25 мм | | 1 | 1570 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах | | 1 | 192,46 | 52,42 | 192 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | 1 фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | 0 |
| 31 | С130905-180 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой | | 1 | 3639 | 0 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | С130904-81 | Кран шаровый JiP-WW под приварку стандартный проход | | 2 | 4051 | 0 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных 150х150 мм | | 20 | 320,85 | 16,96 | 6417 | 339 | 4959 | 1,12 | 22 |
| | | | шт. | | 186,64 | 7,09 | 3733 | 142 | 128 | 0,03 | 1 |
| 34 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных 200х200 мм | | 52 | 355,85 | 16,96 | 18504 | 882 | 12894 | 1,12 | 58 |
| | | | шт. | | 186,64 | 7,09 | 9705 | 369 | 128 | 0,03 | 2 |
| 35 | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса | | 15,2 | 1151,91 | 13,82 | 17509 | 210 | 5157 | 1,62 | 25 |
| | | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 3950 | 79 | 128 | 0,03 | 0 |
| 36 | Е0120-3-5 | Прокладка воздуховодов класса Н | | 9,9 | 1209,51 | 11,11 | 11974 | 110 | 3076 | 1,48 | 15 |
| | | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2362 | 41 | 128 | 0,02 | 0 |
| 37 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н нормальные | | 16,5 | 1169,91 | 13,82 | 19304 | 228 | 5598 | 1,62 | 27 |
| | | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 4288 | 85 | 128 | 0,03 | 0 |
| 38 | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами | | 2 | 863,19 | 5,65 | 1726 | 11 | 169 | 0,38 | 1 |
| | | | шт. | | 63,79 | 2,36 | 128 | 5 | 128 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Отопление и вентиляция | | | | | 637711 | 4586 | | | 279 |
| | | **Оборудование:** | | | | | | | | | |
| 1 | 8101-5 | Стол рабочий для руководителя | шт. | 3 | 38700 | | 116100 | | | | |
| 2 | прайс лист | Турникет-трипод | шт. | 1 | 134771 | | 134771 | | | | |
| | | Итого по разделу: Оборудование | | | | | 250871 | | | | |
| | | итого с ненормируемые и непредвиденными затратами | | | | | 4 705 672,00 | 148 353,00 | | | 2 044,30 |
| | | временные здания и сооружения 3,4% | | | | | 159 993,00 | | | | |
| | | итого | | | | | 4 865 665,00 | | | | |
| | | дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7% | | | | | 34 059,00 | | | | |
| | | затраты на выслугу лет 1% | | | | | 48 656,00 | | | | |
| | | затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | | 19 462,00 | | | | |
| | | итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 года | | | | | 4 967 842,00 | | | | |
| | | итого в текущих ценах К=2,7367742 | | | | | 13 595 862,00 | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по при изменении марки бетона по 4 кг/см2 | | 0,15708 | 266 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | | 0,15708 | 310 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до | | 0,02787 | 4646,85 | 2285,57 | 130 | 64 | 55 | 9,35 | 0 |
| | | | т | | 1579,5 | 617,13 | 44 | 17 | 90 | 2,34 | 0 |
| 52 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных | | 0,02787 | 542,84 | 144,52 | 15 | 4 | 7 | 1,34 | 0 |
| | | | т | | 292,5 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 | | 0,02787 | 172800 | 0 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | т | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Е0109-34-4 | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов | | 0,00118 | 21562,67 | 927,19 | 25 | 1 | 18 | 99,9 | 0 |
| | | | т | | 16627,5 | 101,25 | 20 | 0 | 90 | 0,49 | 0 |
| 55 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 1,35 | 200 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | кг | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | С11011-699 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | | 0,454 | 166 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | кг | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Е0101-165-5 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы | | 0,054 | 167,4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1,18 | 0 |
| | | | м3 | | 167,4 | 0 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 58 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | 0,054 | 6702,36 | 95,97 | 362 | 5 | 46 | 4,9 | 0 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 42 | 2 | 105 | 0,18 | 0 |
| 59 | Е0107-25-11 | Устройство дополнительных железобетонных столбов | | 1 | 1827,35 | 1078,71 | 1827 | 1079 | 1359 | 3,95 | 4 |
| | | | шт. | | 668,25 | 302,27 | 668 | 302 | 140 | 1,13 | 1 |
| 60 | С143019-210 | Изделия специфические для сельскохозяйственного строительствю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона | | 0,05 | 16000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Е0127-84-1 | При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | | 0 | 157,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 |
| | | | шт. | | 119,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | С11011-954 | Таблички эмалированные для указателя | | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения | | | | | 236969 | 12293 | | | 155 |
| | | итого с ненормируемые и непредвиденными затратами | | | | | 286732 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Системы связи | | | | | | | | | 207 |
| 1 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | | 1 | 702,3 | 0 | 702 | 0 | 654 | 4 | 4 |
| | | | шт. | | 648 | 0 | 648 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 2 | СПРАЙС-ЛИСТ | Бокс оптический 8 портовый | | 1 | 4724,02 | 0 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | СПРАЙС-ЛИСТ | Патчкорд SC/APC-SC/APC,3м | | 1 | 322,98 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | СПРАЙС-ЛИСТ | Медиаконвертор DMC-300SC | | 1 | 4241,18 | 0 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | СПРАЙС-ЛИСТ | Патчкорд UTP 5e,3м | | 1 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | итого с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | **13 867 779,00** | | | | |
| | | с понежающим коэффицентом К=0,95 | | | | | **13 211 920,00** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | **1 585 430,00** | | | | |
| | | **итого с НДС** | | | | | **14 797 350,00** | | | | |

**СДАЛ (Подрядчик)**

**ТОО "НұрТұрсын"**

**Т.Турсынмуратов**

**Технический надзор:**

**Главный специалисть ТОО "Шымкент Құрылыс" ЖК**

**А. Байдеуов**