1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Прозвон и соединение проводов									
30	ТТОО "ИНТАНТ Астана"	**Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x1,5мм2**	км	1,957	519343,93	--	1016356	--	1016356	--	1097664
		СП - 8%			--	--	--	--		81308	
31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	2150	358,35	2,28	770452	4901	27951	531274	1405864
		НР - 72%; СП - 8%			343,07	0,13	737600	279		104138	
		Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
32	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	2171,5	24,00	--	52116	--	52116	--	56285
		СП - 8%			--	--	--	--		4169	
		Система обратной речеровй связи									
33	1310-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование станций, устройство сигнально-вызывное ВК. Монтаж оборудования**	устройство	25	17073,66	2043,66	426842	51092	--	239395	719535
		НР - 61%; СП - 8%			15030,00	668,00	375750	16700		53299	
		Состав работ: 1. Переноска оборудования на дополнительные 100 м 2. Распаковка оборудования 3. Установка платы рядовых предохранителей, сигнально-вызывного устройства									
34	ТОО"Группа Три А"	**Абонентское вызывное устройство СОРС-АВУ**	шт	5	44699,68	--	223498	--		--	223498
					--	--	--	--	223498	--	
		МГН									
35	ТТОО"KAZMEDPRO.KZ"	**Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" MP-010Y1**	шт	1	4293,77	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
36	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	3	2064,40	356,36	6193	1069	114	3958	10963
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	5010	487		812	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
37	ТТОО"KAZMEDPRO.KZ"	**Контроллер с кнопкой сброса MP-331W1**	шт	1	28261,91	--	28262	--	28262	--	30523
		СП - 8%			--	--	--	--		2261	
38	ТТОО"KAZMEDPRO.KZ"	**Цифровая влагозащитная кнопка вызова со шнуром MP-433W1**	шт	1	13011,43	--	13011	--	13011	--	14052
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
39	ТТОО"KAZMEDPRO.KZ"	**Сигнальнафя лампа MP-611W1**	шт	1	7243,03	--	7243	--	7243	--	7822
		СП - 8%			--	--	--	--		579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	21323,57	2147,64	21324	2148	1212	11406	35349
		НР - 61%; СП - 8%			17964,00	734,80	17964	735		2618	
		Состав работ:									
		1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
41	ТОО"Kazmedpro.kz"	**Блок питания ББП-50 тсп.2**	шт	1	25356,02	--	25356	--		--	25356
					--	--	--	--	25356	--	
42	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные (1.СОУЭ 2.МГН)**	объект	2	992298,50	161568,00	1984597	323136	--	1111286	3343554
		НР - 61%; СП - 8%			830730,50	80160,00	1661461	160320		247671	
		Состав работ:									
		1. Проведение теста на стабильность									
		2. Проведение выборочных измерений параметров цифровых									
		Кабельные изделия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5980079	450504	1153456	2283039	8845626
							3394361	201853	981758	582508	
	Стоимость оборудования		Тенге				981757				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				981757				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4104275				
	Материалы		Тенге				1620				
	Всего заработная плата		Тенге					2789460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1069166				
		Накладные расходы	Тенге				1702174				
		Сметная прибыль	Тенге				464516				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6270965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1251
		Сметная заработная плата	Тенге					2789460			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				841930				
	Материалы		Тенге				30553				
	Всего заработная плата		Тенге					806754			
		Накладные расходы	Тенге				580864				
		Сметная прибыль	Тенге				113823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					806754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52116				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52116				
		Сметная прибыль	Тенге				4169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8845624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					3596214			
		РАЗДЕЛ 5.СКС									
43	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11451,18	1317,87	45805	5272	453	25549	77062
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5708	
		Состав работ:									
		1. Переноска и распаковка оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Проверка и установка коммутаторов, коммутаторных ламп 3. Монтаж питающих отводов 4. Чистка коммутаторов и головок штепселей 5. Проверка и установка ламп сигнализации и заземления защитных полос на кроссе 6. Установка скалок многократного поля в коммутаторе 7. Подгонка и установка задних щитков коммутаторов 8. Отделка и окраска установленного оборудования 9. Проверка и выправка коммутатора на одно рабочее место или вводного шкафа									
44	ТОО"GIF Software"	**Коммутаторы 48 Huawei(S5735-L48P4X-A bundle (48x10/100/1000BASE-T ports, 4x10GE SFP+ ports, PoE+, 1x1000W PoE AC power module, Hi-Care Basic S5735-L48P4X-A_36Month(s)))**	шт	4	1607790,35	–	6431161	–		–	6431161
					–	–	–	–	6431161	–	
45	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Распаковка элементов системы управления доступом, внешний осмотр на наличие видимых повреждений 2. Разметка и сверление отверстий для крепления элементов системы управления доступом 3. Установка элементов системы управления доступом, включая затяжку винтов до проектного усилия 4. Соединение элементов системы управления доступом между собой согласно схеме и подключение к блоку питания 5. Назначение мастер-ключа 6. Добавление простых ключей 7. Добавление блокирующих ключей 8. Настройка времени открывания двери 9. Настройка режима "Блокировка" 10. Настройка режима "Доступ" 11. Проверка работы системы с запрограммированными функциями 12. Установка заглушек в отверстия для крепежных болтов	система	95	4332,99	10,11	411634	960	–	250511	715116
					4322,88	–	410674	–		52972	
46	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	32380,48	4123,91	32380	4124	1112	21779	58492
					27144,00	1894,38	27144	1894		4333	
47	1121-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка трассы и разметка мест установки крепежных элементов для прокладки лотков 2. Заготовка крепежных элементов и лотков 3. Сверления отверстий 4. Установка крепежных элементов 5. Монтаж лотков 6. Соединение лотков с выверкой и закрепление болтами	м лотков	670	1487,07	3,79	996337	2539	531458	333691	1436430
					690,06	1,67	462340	1119		106402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2306-1710-0712 РСНБ РК 2015	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм**	м	80	3667,00	--	293360	--	293360	--	316829
		СП - 8%			--	--	--	--		23469	
49	2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм**	м	80	672,00	--	53760	--	53760	--	58061
		СП - 8%			--	--	--	--		4301	
50	ТОО"GQ-Energy"	**Проволочный лоток 50х100**	м	588,31	1680,64	--	988737	--		--	988737
					--	--	--	--	988737	--	
		Кабельные изделия									
51	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 2. Присоединение проводов к проволоке 3. Установка втулок 4. Прокладка проводов в трубах вручную 5. Прозвон и соединение проводов	м	8161	37,62	0,01	307017	82	11180	213002	561621
					36,24	0,01	295755	82		41602	
52	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	8,40583	88020,00	--	739881	--	739881	--	799071
		СП - 8%			--	--	--	--		5919(	
53	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	415	358,35	2,28	148715	946	5395	102548	271364
					343,07	0,13	142374	54		20101	
54	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	449,45	24,00	--	10787	--	10787	--	11650
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
55	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	800	416,00	--	332800	--	332800	--	359424
		СП - 8%			--	--	--	--		26624	
56	2306-1710-2661 РСНБ РК 2015	**Анкер латунный забивной М6, длиной 24 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей**	1000 шт.	0,8	70755,00	--	56604	--	56604	--	61132
		СП - 8%			--	--	--	--		4528	
57	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	477	1299,47	18,25	619847	8705	48377	406863	1108847
					1179,80	4,87	562765	2323		82137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТТОО"GQ-ENERGY"	**Розетка RJ145 на 1 пост** СП - 8%	шт	235	2017,23 --	-- --	474049 --	-- --	474049	-- 37924	511973
59	ТТОО"GQ-ENERGY"	**Розетка RJ145 на 2 пост.** СП - 8%	шт	8	4234,82 --	-- --	33879 --	-- --	33879	-- 2710	36589
60	ТТОО"GQ-ENERGY"	**Mosaic RJ145** СП - 8%	шт	122	3482,57 --	-- --	424874 --	-- --	424874	-- 33990	458864
61	ТТОО"GQ-ENERGY"	**лицевая панельRJ145** СП - 8%	шт	112	121,12 --	-- --	13565 --	-- --	13565	-- 1085	14650
62	ТТОО"GQ-ENERGY"	**коробка для монтажа в стену 1 пост** СП - 8%	шт	112	559,18 --	-- --	62628 --	-- --	62628	-- 5010	67638
63	1310-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Комплекс управляющий. Проверка электрическая и настройка** НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Проверка и регулировка телетайпа, ленточного перфоратора, счетчика перфоленты 2. Настройка управляющего комплекса 3. Комплексная проверка управляющего комплекса 4. Проверка функционального программного обеспечения	шт.	1	1374336,00 1374336,00	-- --	1374336 1374336	-- --	--	838345 177014	2389695
64	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные** НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Проведение теста на стабильность 2. Проведение выборочных измерений параметров цифровых	объект	1	992298,50 830730,50	161568,00 80160,00	992298 830730	161568 80160	--	555643 123835	1671777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14844455	184196	3094162	2747931	18406184
	Стоимость оборудования		Тенге				4146198	87436	7419899	813798	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7419898				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7419898				
	Материалы		Тенге				5628900				
	Всего заработная плата		Тенге				49943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3331910			
		Накладные расходы	Тенге				2152600				
		Сметная прибыль	Тенге				2098690				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				618206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8345796				1499
		Сметная заработная плата	Тенге					3331910			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1452069				
	Материалы		Тенге				548033				
	Всего заработная плата		Тенге					901724			
		Накладные расходы	Тенге				649241				
		Сметная прибыль	Тенге				168105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2269415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
		Сметная заработная плата	Тенге					901724			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				343587				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				27487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				371074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18406183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2073
		Сметная заработная плата	Тенге					4233634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41417239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9504350				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					979912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					457169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4403020		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18500388		
		- Накладные расходы	Тенге							6332026	
		- Сметная прибыль	Тенге							1697543	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								41 417 239
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								22 916 851
		Оборудование	Тенге								18 500 388
		Временные здания и сооружения,	1,50%								343 753
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								23 260 604
		Зимнее удоражание	2,20%								511 733
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								23 772 337
		Непредвиденные затраты	2%								475 447
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								24 247 784
		ИТОГО:									42 748 172
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								44 887 119
		НДС	12%								5 386 454
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								50 273 574

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №64 за август 2021г.

на **Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции Включаем**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. отопление										
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам	кВт	1,163		1308,07 853,82	17,45 6,99	1521 993	20 8	508	981 200	2702
2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** СП - 8%	секция	8		2287,00 --	-- --	18296 --	-- --	18296	-- 1464	19760
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и	шт.	575		2642,16 2256,45	87,72 16,70	1519242 1297459	50438 9602	171345	1280920 224013	3024175
4	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005** СП - 8%	шт.	1		91,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
5	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута	шт.	2		738,25 669,59	2,34 0,73	1476 1339	4 1	133	1314 223	3013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	21588,00	--	43176	--	43176	--	46630
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
7	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	348,19	0,61	348	--	9	332	735
		НР - 98%, СП - 8%			338,58	0,33	339	--		54	
		Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к никелированной трубке 4. Установка термостатической головки									
8	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный RLV-У, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	8423,00	--	8423	--	8423	--	9097
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
9	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	348,19	0,61	348	--	9	332	735
		НР - 98%, СП - 8%			338,58	0,33	339	--		54	
		Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к никелированной трубке 4. Установка термостатической головки									
10	2304-1008-0418 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	8540,00	--	8540	--	8540	--	9223
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
11	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	738,25	2,34	1476	4	133	1314	3013
		НР - 98%, СП - 8%			669,59	0,73	1339	1		223	
		Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									
12	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	41167,00	--	82334	--	82334	--	88921
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	
13	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые приварные диаметром до 50 мм. Установка соединений**	соединение	154	1767,99	102,39	272270	15768	--	253893	568256
		НР - 98%, СП - 8%			1665,60	16,70	256502	2572		42093	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТТОО "Данфос"	**Шаровый кран BVR DN 15**	шт	4	25842,21	--	103369	--	103369	--	111639
		СП - 8%			--	--	--	--		8270	
15	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые приварные диаметром до 50 мм. Установка соединений**	соединение	3	1767,99	102,39	5304	307	--	4946	11070
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках			1665,60	16,70	4997	50		820	
16	2304-0902-1710 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4814,00	--	19256	--	19256	--	20796
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
17	2304-0902-1711 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	17	5086,00	--	86462	--	86462	--	93379
		СП - 8%			--	--	--	--		6917	
18	2304-0902-1712 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	14	6578,00	--	92092	--	92092	--	99459
		СП - 8%			--	--	--	--		7367	
19	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	7176,00	--	28704	--	28704	--	31000
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
20	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	9851,00	--	98510	--	98510	--	106391
		СП - 8%			--	--	--	--		7881	
21	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые приварные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	12	1767,99	102,39	21216	1228	--	19784	44280
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках			1665,60	16,70	19987	200		3280	
22	2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	4459,00	--	53508	--	53508	--	57789
		СП - 8%			--	--	--	--		4281	
23	2304-0902-1709 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	4782,00	--	33474	--	33474	--	36152
		СП - 8%			--	--	--	--		2678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2499436	67769	848372	1563816	4388313
							1583294	12434	--	325059	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2499436				
	Материалы		Тенге				172136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1595728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				676235				
	Сдача и испытание		Тенге				30				
		Накладные расходы	Тенге				1563816				
		Сметная прибыль	Тенге				325059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4388311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					1595728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4388311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					1595728			
		РАЗДЕЛ 2.ИТП									
24	прайс АСТИВ	**Насосы циркуляционные модели GRUNDFOS Magnal 65-150F 340**	шт.	2	635670,63	--	1271341	--		--	1271341
					--	--	--	--	1271341	--	
25	"прайс АСТИВ	**Насосы подпиточные модели GRUNDFOS TRE2 80-120**	шт	1	105666,35	--	105666	--		--	105666
					--	--	--	--	105666	--	
26	"прайс АСТИВ	**Насосы циркуляционные модели ,GRUNDFOS TRE 80-120 N-A-F-A- BQBE-GDB**	шт.	2	1213198,25	--	2426397	--		--	2426397
					--	--	--	--	2426397	--	
27	2304-0902-1711 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	5086,00	--	25430	--	25430	--	27464
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
28	2304-0902-1806 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	67568,00	--	675680	--	675680	--	729734
		СП - 8%			--	--	--	--		54054	
29	2304-0902-1805 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	40544,00	--	486528	--	486528	--	525450
		СП - 8%			--	--	--	--		38922	
30	2304-0902-1804 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	шт.	11	31329,00	--	344619	--	344619	--	372189
		СП - 8%			--	--	--	--		27570	
31	2304-0902-1803 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	14742,00	--	117936	--	117936	--	127371
		СП - 8%			--	--	--	--		9435	
32	2304-0902-1802 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	12285,00	--	110565	--	110565	--	119410
		СП - 8%			--	--	--	--		8845	
33	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые приварные диаметром до 50 мм. Установка соединений**	соединение	26	1767,99	102,39	45968	2662	--	42865	95940
		НР - 98%, СП - 8%			1665,60	16,70	43306	434		7107	
		Состав работ:									
		1. Насадка и приварка фланцев на концы труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
34	2304-0902-1813 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	10119,00	--	40476	--	40476	--	43714
		СП - 8%			--	--	--	--		3238	
35	2304-1013-0611 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 150, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	56489,00	--	112978	--	112978	--	122016
		СП - 8%			--	--	--	--		9038	
36	2304-1013-0610 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 125, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	4	40044,00	--	160176	--	160176	--	172990
		СП - 8%			--	--	--	--		12814	
37	2304-1013-0609 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	28067,00	--	28067	--	28067	--	30312
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
38	2304-1013-0607 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	4	15527,00	--	62108	--	62108	--	67077
		СП - 8%			--	--	--	--		4969	
39	2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	11361,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
40	2304-1001-3207 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	209968,00	--	419936	--	419936	--	453531
		СП - 8%			--	--	--	--		33595	
41	2304-1001-3206 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	153594,00	--	307188	--	307188	--	331763
		СП - 8%			--	--	--	--		24575	
42	2304-1001-3203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015**	шт.	4	56941,00	--	227764	--	227764	--	245985
		СП - 8%			--	--	--	--		18221	
43	2304-1001-3202 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	49322,00	--	49322	--	49322	--	53268
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
44	Астив	**Насосы циркуляционные модели GRUNDFOS UP32 100N-180(бронзовый корпус насоса)**	шт.	2	417631,62	--	835263	--		--	835263
					--	--	--	--	835263	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7864769	2662	3180134	42865	8169151
							43306	434	4638667	261517	
	Стоимость оборудования		Тенге				4638666				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4638666				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3226102				
	Всего заработная плата		Тенге					43740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3180134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				42865				
		Сметная прибыль	Тенге				261517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3530484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					43740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8169150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					43740			
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение приточного оборудования									
45	прайс Астив	**Насосы циркуляционные модели GRUNDFOS UP32 100**	шт.	2	163810,27	--	327621	--		--	327621
					--	--	--	--	327621	--	
46	прайс Астив	**Насосы циркуляционные модели GRUNDFOS UP32 80**	шт.	1	119772,91	--	119773	--		--	119773
					--	--	--	--	119773	--	
47	2304-0902-1712 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	6578,00	--	52624	--	52624	--	56834
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
48	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	7176,00	--	114816	--	114816	--	124001
		СП - 8%			--	--	--	--		9185	
49	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	9851,00	--	157616	--	157616	--	170225
		СП - 8%			--	--	--	--		12609	
50	2304-1013-0607 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3	15527,00	--	46581	--	46581	--	50307
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				819030	--	371637	--	848760
							--	--	447393	29730	
	Стоимость оборудования		Тенге				447394				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				447394				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				371637				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371637				
		Сметная прибыль	Тенге				29730				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				401367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				848761				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				11183236	70431	4400143	1606681	13406225
							1626600	12868	5086061	616306	
	Стоимость оборудования		Тенге				5086060				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5086060				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6097175				
	Материалы		Тенге				172136				
	Всего заработная плата		Тенге					1639468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4228006				
	Сдача и испытание		Тенге				30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1606681				
		Сметная прибыль	Тенге				616306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8320162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1639468			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13406222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1639468			
		ОТДЕЛ 2. вентиляция									
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
		В1									
51	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,586832	5660,94	58,31	54270	559	31187	22325	82722
		НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	22524	256		6128	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
52	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,44	27358,22	1570,97	12038	691	993	8154	21807
		НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	10354	375		1615	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
53	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,5456	15111,00	–	8245	–	8245	–	8905
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
		В2									
54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,858432	5660,94	58,31	21842	225	12552	8985	33293
		НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	9065	103		2465	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,1925	27358,22	1570,97	5266	302	434	3567	9540
		НР - 76% СП - 8%			23532,00	851,70	4530	164		707	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
56	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2387	15111,00	--	3607	--	3607	--	3896
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		В3									
57	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,880384	5660,94	58,31	21967	227	12623	9036	33483
		НР - 98% СП - 8%			2349,50	26,70	9117	104		2480	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
58	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,3525	27358,22	1570,97	9644	554	795	6532	17470
		НР - 76% СП - 8%			23532,00	851,70	8295	300		1294	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
59	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,4371	15111,00	--	6605	--	6605	--	7133
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		В4									
60	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,700961	5660,94	58,31	54917	566	31559	22590	83708
		НР - 98% СП - 8%			2349,50	26,70	22792	259		6201	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
61	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,44	27358,22	1570,97	12038	691	993	8154	21807
		НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	10354	375		1615	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
62	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,5456	15111,00	--	8245	--	8245	--	8905
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
		В5									
63	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,880384	5660,94	58,31	21967	227	12623	9036	33483
		НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	9117	104		2480	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
64	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,3625	27358,22	1570,97	9917	570	817	6718	17966
		НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	8530	309		1331	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
65	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,4495	15111,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		В6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	1,826063	5660,94 2349,50	58,31 26,70	10337 4290	107 49	5940	4252 1167	15756
67	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,115	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3146 2706	181 98	259	2131 422	5699
68	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1426	15111,00 –	– –	2155 –	– –	2155	– 172	2327
		В7									
69	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	1,293462	5660,94 2349,50	58,31 26,70	7322 3039	76 35	4207	3012 827	11161
70	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,115	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3146 2706	181 98	259	2131 422	5699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1426	15111,00 --	-- --	2155 --	-- --	2155	-- 172	2327
		В8									
72	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	1,293462	5660,94 2349,50	58,31 26,70	7322 3039	76 35	4207	3012 827	11161
73	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,115	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3146 2706	181 98	259	2131 422	5699
74	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1426	15111,00 --	-- --	2155 --	-- --	2155	-- 172	2327
		В9									
75	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	1,293462	5660,94 2349,50	58,31 26,70	7322 3039	76 35	4207	3012 827	11161
76	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ:	м3 изоляции	0,115	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3146 2706	181 98	259	2131 422	5699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
77	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1426	15111,00 --	-- --	2155 --	-- --	2155	-- 172	2327
		В10									
78	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	1,293462	5660,94 2349,50	58,31 26,70	7322 3039	76 35	4207	3012 827	11161
79	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,115	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3146 2706	181 98	259	2131 422	5699
80	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1426	15111,00 --	-- --	2155 --	-- --	2155	-- 172	2327
		В11									
81	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	2,586923	5660,94 2349,50	58,31 26,70	14644 6078	151 69	8415	6024 1653	22322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,115	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3146 2706	181 98	259	2131 422	5699
83	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1426	15111,00 --	-- --	2155 --	-- --	2155	-- 172	2327
		В12									
84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	4,527115	5660,94 2349,50	58,31 26,70	25628 10636	264 121	14728	10542 2894	39064
85	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,2625	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	7182 6177	413 224	592	4865 964	13010
86	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,3255	15111,00 --	-- --	4919 --	-- --	4919	-- 393	5312
		В13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,215	27358,22	1570,97	5882	338	485	3984	10656
		НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	5059	183		789	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
88	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,2666	15111,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
		В14									
89	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,820577	5660,94	58,31	32950	339	18936	13554	50225
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	13675	155		3720	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
90	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,265	27358,22	1570,97	7250	417	597	4911	13134
		НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	6236	226		973	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
91	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,3286	15111,00	--	4965	--	4965	--	5362
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		В15									
92	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,940192	5660,94	58,31	10983	113	6312	4518	16741
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	4558	52		1240	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
93	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,265	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	7250 6236	417 226	597	4911 973	13134
94	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,3286	15111,00 --	-- --	4965 --	-- --	4965	-- 397	5362
		В16									
95	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	3,880384	5660,94 2349,50	58,31 26,70	21967 9117	227 104	12623	9036 2480	33483
96	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,215	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	5882 5059	338 183	485	3984 789	10656
97	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,2666	15111,00 --	-- --	4029 --	-- --	4029	-- 322	4351
		В17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	2,586923	5660,94 2349,50	58,31 26,70	14644 6078	151 69	8415	6024 1653	22322
99	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,2025	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	5540 4765	318 172	457	3753 743	10036
100	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,2511	15111,00 --	-- --	3794 --	-- --	3794	-- 304	4098
		В18									
101	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,2625	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	7182 6177	413 224	592	4865 964	13010
102	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,3255	15111,00 --	-- --	4919 --	-- --	4919	-- 393	5312
		В19									
103	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ:	м2 поверхности воздуховодов	9,700961	5660,94 2349,50	58,31 26,70	54917 22792	566 259	31559	22590 6201	83708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
104	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,44	27358,22	1570,97	12038	691	993	8154	21807
		НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	10354	375		1615	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
105	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,5456	15111,00	--	8245	--	8245	--	8905
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
		В20									
106	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,586923	5660,94	58,31	14644	151	8415	602-	22322
		НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	6078	69		1653	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
107	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,34	27358,22	1570,97	9302	535	766	6301	16851
		НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	8001	290		1248	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
108	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,4216	15111,00	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
		В21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	6,467307	5660,94 2349,50	58,31 26,70	36611 15195	377 173	21039	15060 4134	55805
110	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,1375	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3762 3236	216 117	310	2548 505	6815
111	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1705	15111,00 --	-- --	2576 --	-- --	2576	-- 206	2782
		В22									
112	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	6,467307	5660,94 2349,50	58,31 26,70	36611 15195	377 173	21039	15060 4134	55805
113	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,1375	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	3762 3236	216 117	310	2548 505	6815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1705	15111,00	--	2576	--	2576	--	2782
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
		В23									
115	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,47884	5660,94	58,31	64981	670	37341	26731	99048
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2349,50	26,70	26970	307		7337	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,3075	27358,22	1570,97	8413	483	694	5698	15240
		НР - 76%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами			23532,00	851,70	7236	262		1129	
117	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,3813	15111,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
		В24									
118	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,265	27358,22	1570,97	7250	417	597	4911	13134
		НР - 76%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами			23532,00	851,70	6236	226		973	
119	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,3286	15111,00	--	4965	--	4965	--	5362
		СП - 8%			--	--	--	--		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25									
120	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	9,700961	5660,94 2349,50	58,31 26,70	54917 22792	566 259	31559	22590 6201	83708
121	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,44	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	12038 10354	691 375	993	8154 1615	21807
122	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,5456	15111,00 --	-- --	8245 --	-- --	8245	-- 660	8905
		В26									
123	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,33	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	9028 7766	518 281	744	6115 1211	16355
124	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,4092	15111,00 --	-- --	6183 --	-- --	6183	-- 495	6678
		В27									
125	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,451595	5813,81 1132,04	37,54 14,21	2625 511	17 6	2097	507 251	3383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
		В28									
126	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,55	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	15047 12943	864 468	1240	10192 2019	27259
127	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,682	15111,00 –	– –	10306 –	– –	10306	– 824	11130
		В29									
128	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	1,21	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	33103 28474	1901 1031	2728	22423 4442	59968
129	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	1,5004	15111,00 –	– –	22673 –	– –	22673	– 1814	24487
		В41									
130	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска	м2 поверхности воздуховодов	3,279667	5660,94 2349,50	58,31 26,70	18566 7706	192 88	10668	7637 2096	28300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
131	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76% СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,3525	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	9644 8295	554 300	795	6532 1294	17470
132	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,4371	15111,00 --	-- --	6605 --	-- --	6605	-- 528	7133
		В58									
133	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76% СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,3125	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	8549 7354	491 266	704	5791 1147	15487
134	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,3875	15111,00 --	-- --	5856 --	-- --	5856	-- 468	6324
		В59									
135	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76% СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса	м3 изоляции	0,2625	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	7182 6177	413 224	592	4865 964	13010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Крепление изделий бандажами									
136	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,3255	15111,00	--	4919	--	4919	--	5312
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		Воздуховоды для подключения технологичекого оборудования Системы В24,В30-В57									
137	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	76,22821	5660,94	58,31	431523	4444	247981	177511	657757
					2349,50	26,70	179098	2035		48723	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	1,505	27358,22	1570,97	41174	2365	3393	27890	74589
					23532,00	851,70	35416	1282		5525	
139	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,8662	15111,00	--	28200	--	28200	--	30456
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1546564	27723	830215	630986	2351753
							688626	14117	--	174199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495765				
	Материалы		Тенге				24253				
	Всего заработная плата		Тенге					262249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201526				
		Накладные расходы	Тенге				199306				
		Сметная прибыль	Тенге				55599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					262249			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1050799				
	Материалы		Тенге				604442				
	Всего заработная плата		Тенге					440494			
	Сдача и испытание		Тенге				21253				
		Накладные расходы	Тенге				431680				
		Сметная прибыль	Тенге				118600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1601079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					440494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2351749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					702743			
		РАЗДЕЛ 5.ВЕ									
140	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	30,56625	27358,22	1570,97	836238	48018	68935	566442	1514894
		НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	719285	26033		112214	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
141	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	37,90215	15111,00	--	572739	--	572739	--	618558
		СП - 8%			--	--	--	--		45819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1408977	48018	641674	566442	2133452
							719285	26033	--	158033	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1408977				
	Материалы		Тенге				68935				
	Всего заработная плата		Тенге					745318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				572739				
		Накладные расходы	Тенге				566442				
		Сметная прибыль	Тенге				158033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2133452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					745318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2133452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					745318			
		РАЗДЕЛ 6.ВЕ54-ВЕ61									
142	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,60013	5514,03	42,55	74992	578	49100	24998	107989
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	14,30	25314	194		7999	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	15,40292	5052,22 1400,54	48,12 17,61	77819 21572	741 271	55506	21407 7938	107164
		П1									
144	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	53,24636	5660,94 2349,50	58,31 26,70	301424 125102	3105 1422	173217	123994 34033	459451
145	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	1,76	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	48150 41416	2765 1499	3969	32616 6461	87227
146	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	2,1824	15111,00 --	-- --	32978 --	-- --	32978	-- 2638	35616
147	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру 2. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом 3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	м2 изолируемой поверхности	558	2136,34 1041,00	131,88 71,81	1192078 580878	73589 40070	537611	471920 133120	1797118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019**	м2	613,8	3431,00	--	2105948	--	2105948	--	2274424
		СП - 8%			--	--	--	--		168476	
		П2									
149	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,85184	5660,94	58,31	61432	633	35303	25270	93639
		НР - 98%; СП - 80%			2349,50	26,70	25496	290		6936	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
150	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,185	27358,22	1570,97	32419	1861	2673	21960	58729
		НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	27885	1009		4350	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
151	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,4694	15111,00	--	22204	--	22204	--	23980
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
		П3									
152	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	50,9313	5660,94	58,31	288319	2970	165686	118603	439475
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	119663	1360		32554	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
		П4									
153	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	39,93477	5660,94	58,31	226068	2328	129913	92995	344588
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	93827	1066		25525	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
154	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	3,635	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	99447 85539	5711 3096	8197	67362 13345	180154
155	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011** *СП - 8%*	м3	4,5074	35841,00 --	-- --	161550 --	-- --	161550	-- 12924	174474
		П5									
156	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	41,67107	5660,94 2349,50	58,31 26,70	235897 97906	2430 1113	135561	97039 26635	359570
157	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	3,815	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	104372 89775	5993 3249	8604	70698 14006	189076
158	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011** *СП - 8%*	м3	4,7306	35841,00 --	-- --	169549 --	-- --	169549	-- 13564	183113
		П6									
		П7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	6,945178	5660,94 2349,50	58,31 26,70	39316 16318	405 185	22593	16173 4439	59928
160	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	1,06	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	29000 24944	1665 903	2391	19644 3891	52535
161	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011** *СП - 8%*	м3	1,3144	35841,00 --	-- --	47109 --	-- --	47109	-- 3769	50878
		П8									
		П9									
162	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	13,60248	5660,94 2349,50	58,31 26,70	77003 31959	793 363	44251	31676 8694	117373
		П10									
163	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	10,02288	5660,94 2349,50	58,31 26,70	56739 23549	585 268	32605	23340 6406	86485
		ДУ1									
164	1120-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,285291	8503,20	44,55	53445	280	47718	5448	63604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			866,57	17,89	5447	112		4711	
165	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	6,285291	6431,82	101,29	40426	636	34107	4117	48107
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			904,11	45,26	5683	284		3563	
		ДУ2									
166	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9722,79	177,89	9723	178	738	8673	19868
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое основание 2. Выверка вентиляторов 3. Опробование вентиляторов			8807,40	42,59	8807	43		1472	
167	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**Радиальный вентилятор RAD 100-710-SE400**	шт	1	521116,75	--	521117	--		--	521117
					--	--	--	--	521117	--	
168	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	1	2692,82	114,64	2693	115	377	2199	5283
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			2200,93	42,59	2201	43		391	
169	2305-0306-2111 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 400 мм**	шт.	1	11486,00	--	11486	--	11486	--	12405
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
170	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	6416,09	290,83	6416	291	1428	4721	12028
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы клапанов			4697,28	120,25	4697	120		891	
171	2305-0308-0747 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	1	40146,00	--	40146	--	40146	--	43358
		СП - 8%			--	--	--	--		3212	
172	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	24,64	7953,72	37,68	195980	929	171594	23346	236872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			952,00	14,81	23457	365		17546	
173	1120-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,33024	8503,20	44,55	53827	282	48059	5487	64059
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			866,57	17,89	5486	113		4745	
174	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	30,97024	6431,82	101,29	199195	3137	168057	20288	237041
		НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			904,11	45,26	28001	1402		17559	
175	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	33,5	655,00	--	21942	--	21942	--	23697
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6640209	112000	4492170	1333974	8570425
							1514922	58840	521117	596243	
	Стоимость оборудования		Тенге				521117				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				521117				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4284425				
	Материалы		Тенге				765610				
	Всего заработная плата		Тенге					935633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2539338				
		Накладные расходы	Тенге				708605				
		Сметная прибыль	Тенге				399442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5392472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					935633			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1834667				
	Материалы		Тенге				1113649				
	Всего заработная плата		Тенге					638129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73574				
	Сдача и испытание		Тенге				30832				
		Накладные расходы	Тенге				625369				
		Сметная прибыль	Тенге				196801				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2656837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					638129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8570426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1573762			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				9595750	187741	5964059	2531402	13055630
							2922833	98990	521117	928475	
	Стоимость оборудования		Тенге				521117				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				521117				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6189167				
	Материалы		Тенге				858798				
	Всего заработная плата		Тенге					1943200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3313603				
		Накладные расходы	Тенге				1474353				
		Сметная прибыль	Тенге				613074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8276594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	Тенге					1943200			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2885466				
	Материалы		Тенге				1718091				
	Всего заработная плата		Тенге					1078623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73574				
	Сдача и испытание		Тенге				52085				
		Накладные расходы	Тенге				1057049				
		Сметная прибыль	Тенге				315401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4257916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								735
		Сметная заработная плата	Тенге					1078623			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13055627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1927
		Сметная заработная плата	Тенге					3021823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26461855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4549433				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					258172			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111858			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10364202		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5607178		
		- Накладные расходы	Тенге							4138083	
		- Сметная прибыль	Тенге							1544781	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								26 461 855
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								20 854 677
		Оборудование	Тенге								5 607 178
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								312 820
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								21 167 497
		Зимнее удоражание	**2,20%**								465 685
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								21 633 182
		Непредвиденные затраты	**2%**								432 664
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								22 065 846
		ИТОГО:									27 673 024

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**29 057 671**
		НДС	**12%**									**3 486 921**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**32 544 592**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №65 за август 2021г.

на Внутренние инженерные сети водопровода и канализации включить

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	2,21		1598,68	2,53	3533	5	292	3172	7241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1464,26	0,16	3236	--		536	
2	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	11,82		1661,32	2,05	19637	24	2400	16873	39431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1456,24	0,37	17213	4		2921	
3	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	11,22		1955,41	4,26	21940	47	6045	15537	40476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1412,49	0,57	15848	6		2998	
4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,6		3324,54	39,93	28591	343	22029	6251	37629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				723,11	18,54	6219	159		2787	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	597,4		109,28	1,06	65284	533	1410	61976	137441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				105,86	--	63241	--		10181	
6	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	63,65		2891,19	22,78	184024	1450	146752	35751	237357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				562,79	10,35	35822	659		17582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2447,97	22,78	587513	5467	446976	134803	780101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	135070	2484		57785	
8	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2190,11	22,78	350418	3645	256727	89868	475509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	90046	1656		35223	
9	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1877,62	22,78	112657	1367	77523	33701	158066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	33767	621		11709	
10	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1799,25	22,78	53978	683	36411	16850	76495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	16884	310		5666	
11	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	5061,07	52,96	80977	847	66259	13976	102549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,91	24,43	13871	391		7596	
12	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,41	2509,29	650,34	1029	267	13	819	1996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1825,95	211,92	749	87		148	
13	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0,4059	1435,00	--	582	--	582	--	629
					--	--	--	--		47	
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98	537,00	--	52626	--	52626	--	56836
					--	--	--	--		4210	
15	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	45	4092,00	--	184140	--	184140	--	198871
					--	--	--	--		14731	
16	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	45864,83	909,56	45865	910	1296	26706	78377
					43659,00	121,68	43659	122		5806	
17	ПрайсТОО "Грундфос"	Установки многонасосные,GRUNDFOSHydro Multi-E CME15-1,x380/415 50Hz, Q=8,19л/сек, H=18,2м.в.с. 3x2,2кВт(2рабочий, 1 резервный)	комплект	1	3811230,85	--	3811231	--		--	3811231
					--	--	--	--	3811231	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ПрайсТОО "Грундфос"	Установки многонасосные,GRUNDFOSHydro MX-V 1/1 380/415 50Hz, Q=2,6л/сек, H=31м.в.с.P2 2x2,2кВт(1рабочий, 1 резервный)	комплект	1	4485080,09	–	4485080	–		–	4485080
					–	–	–	–	4485080	–	
19	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2931,73	152,92	5863	305	492	4998	11729
					2533,10	16,70	5066	33		869	
20	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	3073,16	152,92	6146	305	775	4998	12035
					2533,10	16,70	5066	33		892	
21	2304-1012-3406 РСНБ РК 2015 прим.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) KOMP GUMM, PN 10, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	20271,00	–	40542	–	40542	–	43785
					–	–	–	–		3243	
22	2304-1012-3404 РСНБ РК 2015 прим.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) KOMP GUMM, PN 10, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13494,00	–	26988	–	26988	–	29147
					–	–	–	–		2159	
23	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7	520,99	4,43	3647	32	42	3505	7724
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	3573	4		572	
24	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	8284,00	–	99408	–	99408	–	107361
					–	–	–	–		7953	
25	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2206,00	–	4412	–	4412	–	4765
					–	–	–	–		353	
26	2304-0702-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7939,00	–	15878	–	15878	–	17148
					–	–	–	–		1270	
27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4795,04	282,24	4795	282	522	3984	9481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3991,00	73,96	3991	74		702	
28	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57298,00	–	114596	–	114596	–	123764
					–	–	–	–		9168	
29	2304-0102-2302 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18664,00	–	37328	–	37328	–	40314
					–	–	–	–		2986	
30	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15914,00	–	47742	–	47742	–	51561
					–	–	–	–		3819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2304-1001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	77162,00	--	154324	--	154324	--	166670
					--	--	--	--		12346	
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2672,83	118,39	2673	118	299	2244	5310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2256,45	33,40	2256	33		393	
33	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	12	1767,99	102,39	21216	1228	--	19784	44280
					1665,60	16,70	19987	200		3280	
34	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11212,00	--	100908	--	100908	--	108981
					--	--	--	--		8073	
35	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13435,00	--	40305	--	40305	--	43529
					--	--	--	--		3224	
36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	4795,04	282,24	4795	282	522	3984	9481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3991,00	73,96	3991	74		702	
37	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 65 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	246185,76	150,99	246186	151	243318	2695	268791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2716,56	33,40	2717	33		19910	
38	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	182363,91	118,39	182364	118	180273	1966	199076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1972,74	33,40	1973	33		14746	
39	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
					--	--	--	--		6456	
40	2304-1013-0504 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 100, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	87324,00	--	87324	--	87324	--	94310
					--	--	--	--		6986	
41	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	314,00	--	4145	--	4145	--	4477
					--	--	--	--		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	361,00	--	397	--	397	--	429
					--	--	--	--		32	
43	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	421,00	--	3242	--	3242	--	3501
					--	--	--	--		259	
44	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	33	738,00	--	24354	--	24354	--	26302
					--	--	--	--		1948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11449383	18509	2610317	504441	12246422
	Стоимость оборудования		Тенге				524245	7016	8296311	292599	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8296311				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8296311				
	Материалы		Тенге				45865				
	Всего заработная плата		Тенге				1296				
		Накладные расходы	Тенге					43781			
		Сметная прибыль	Тенге				26706				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78377				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32138				
		Сметная прибыль	Тенге				32138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2571				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34709				
	Материалы		Тенге				3075069				
	Всего заработная плата		Тенге				1489076				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					487480			
		Накладные расходы	Тенге				1087803				
		Сметная прибыль	Тенге				477735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				284222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3837026				
		Сметная заработная плата	Тенге								282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					487480			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12246423				
		Сметная заработная плата	Тенге								309
								531261			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3,82	1624,42	2,53	6205	10	602	5482	12622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1464,26	0,16	5593	1		935	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63,89	1909,35	14,27	121988	912	9472	109380	249877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,82	0,12	111604	8		18509	
47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	183,2	2132,42	17,16	390659	3144	42073	338569	787566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1885,60	0,20	345442	37		58338	
48	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	157,65	2461,82	20,30	388106	3200	60551	317918	762506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2057,44	0,32	324355	50		56482	
49	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,43	2928,30	24,05	10044	83	2162	7644	19104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2273,70	0,49	7799	2		1415	
50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	969,75	109,28	1,06	105974	1028	2288	100605	223105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	102658	--		16526	
51	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12,67	4467,41	52,96	56602	671	44947	11067	73083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,91	24,43	10984	310		5414	
52	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,67	114,74	1,06	1454	13	100	1314	2990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	1341	--		221	
53	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2891,19	22,78	231295	1822	184450	44934	298328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	45023	828		22098	
54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2447,97	22,78	587513	5467	446976	134803	780101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	135070	2484		57785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2190,11	22,78	350418	3645	256727	89868	475509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	90046	1656		35223	
56	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1877,62	22,78	112657	1367	77523	33701	158066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	33767	621		11709	
57	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1799,25	22,78	53978	683	36411	16850	76495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	16884	310		5666	
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996
					--	--	--	--		4296	
59	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	45	4092,00	--	184140	--	184140	--	198871
					--	--	--	--		14731	
60	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	236	520,99	4,43	122954	1045	1440	118175	260419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	120469	118		19290	
61	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	138	818,00	--	112884	--	112884	--	121915
					--	--	--	--		9031	
62	2304-0702-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7939,00	--	15878	--	15878	--	17148
					--	--	--	--		1270	
63	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	182363,91	118,39	182364	118	180273	1966	199076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1972,74	33,40	1973	33		14746	
64	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
					--	--	--	--		3228	
65	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	267	1201,40	0,12	320774	32	8619	305881	676787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,00	--	312123	--		50132	
66	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	267	2774,00	--	740658	--	740658	--	799911
					--	--	--	--		59253	
67	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2166,14	325,61	2166	325	23	1909	4401
					1817,85	130,24	1818	130		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28634,00	--	28634	--	28634	--	30925
					--	--	--	--		2291	
69	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	361,00	--	7545	--	7545	--	8149
					--	--	--	--		604	
70	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	9,9	421,00	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	
71	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	29,7	738,00	--	21919	--	21919	--	23672
					--	--	--	--		1753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4255027	23565	2564513	1640066	6366701
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1666949	6588	--	471605	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33632				
		Сметная прибыль	Тенге				33632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2690				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36322				
	Материалы		Тенге				4221395				
	Всего заработная плата		Тенге				1354636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1673537			
	Сдача и испытание		Тенге				1176244				
		Накладные расходы	Тенге				62				
		Сметная прибыль	Тенге				1640066				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				468915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6330376				
		Сметная заработная плата	Тенге								996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1673537			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6366698				
		Сметная заработная плата	Тенге								996
								1673537			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4									
72	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,67	1877,62	22,78	1258	15	866	376	1765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	377	7		131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2447,97	22,78	490	4	373	112	650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	113	2		48	
74	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,09	2891,19	22,78	11825	93	9430	2297	15252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	2302	42		1130	
75	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,97	1913,39	14,27	9510	71	757	8509	19460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,82	0,12	8682	1		1441	
76	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,14	1913,39	14,27	268	2	21	240	548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,82	0,12	245	--		41	
77	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,17	2132,42	17,16	363	3	39	314	731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1885,60	0,20	321	--		54	
78	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,34	2461,82	20,30	837	7	130	686	1644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2057,44	0,32	700	--		122	
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,84	109,28	1,06	966	9	21	917	2034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	936	--		151	
80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	49	708,78	76,68	34730	3758	13034	15188	53911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,08	41,75	17938	2046		3993	
81	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,11	4092,00	--	12726	--	12726	--	13744
					--	--	--	--		1018	
82	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	520,99	4,43	2084	18	24	2003	4414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	2042	2		327	
83	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/	шт.	1	8284,00	--	8284	--	8284	--	8947
					--	--	--	--		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2066,00	--	2066	--	2066	--	2231
					--	--	--	--		165	
85	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	1	1767,99	102,39	1768	103	--	1649	3690
					1665,60	16,70	1666	17		273	
86	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11212,00	--	11212	--	11212	--	12109
					--	--	--	--		897	
87	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	520,99	4,43	2084	18	24	2003	4414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	2042	2		327	
88	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	5	3104,00	--	15520	--	15520	--	16762
					--	--	--	--		1242	
89	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16836,41	156,78	16836	157	15430	1277	19562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,13	53,82	1249	54		1449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				132827	4258	89957	35571	181868
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38613	2173	--	13472	
	Материалы		Тенге				34730				
	Всего заработная плата		Тенге				13035				
		Накладные расходы	Тенге					19984			
		Сметная прибыль	Тенге				15188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53911				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					19984			
	Материалы		Тенге				98097				
	Всего заработная плата		Тенге				27115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20802			
	Сдача и испытание		Тенге				49808				
		Накладные расходы	Тенге				41				
		Сметная прибыль	Тенге				20383				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127959				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20802			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				181870				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
								40786			

РАЗДЕЛ 4.Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,88	1336,12	1,49	5184	6	1247	3855	9762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1013,24	0,57	3931	2		723	
91	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	25833,57	464,04	77501	1392	12239	63106	151855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21290,10	174,48	63870	523		11249	
92	ПрайсТОО "Грундфос"	Канализационная насосная установка,Sololift2 WC-3	комплект	3	205182,10	--	615546	--		--	615546
					--	--	--	--	615546	--	
93	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	70	594,00	--	41580	--	41580	--	44906
					--	--	--	--		3326	
94	ТОО Aspan nomad technology	Фонтанчик питьевой	шт	27	107100,00	--	2891700	--		--	2891700
					--	--	--	--	2891700	--	
95	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	21	1201,40	0,12	25229	3	677	24058	53230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,00	--	24549	--		3943	
96	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	21	8704,00	--	182784	--	182784	--	197407
					--	--	--	--		14623	
97	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	128	264,00	--	33792	--	33792	--	36495
					--	--	--	--		2703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3873316	1401	272319	91019	4000901
							92350	525	3507246	36567	
	Стоимость оборудования		Тенге				3507246				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3507246				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				366070				
	Материалы		Тенге				14163				
	Всего заработная плата		Тенге					92875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258156				
	Сдача и испытание		Тенге				1901				
		Накладные расходы	Тенге				91019				
		Сметная прибыль	Тенге				36567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				493656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					92875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4000902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					92875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К1Н									
98	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,53	1583,42	43,11	839	23	317	498	1444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	499	10		107	
99	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,55	3026,35	43,11	1664	24	1122	517	2356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	518	10		175	
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,08	109,28	1,06	118	1	3	112	248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	114	--		18	
101	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	5	66328,00	--	331640	--		--	331640
					--	--	--	--	331640	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				334261	48	1442	1127	335688
							1131	20	331640	300	
	Стоимость оборудования		Тенге				331640				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				331640				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2621				
	Материалы		Тенге				1444				
	Всего заработная плата		Тенге					1151			
		Накладные расходы	Тенге				1127				
		Сметная прибыль	Тенге				300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4048				
		Сметная заработная плата	Тенге					1151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				335688				
		Сметная заработная плата	Тенге					1151			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренний водосток К2									
102	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,85	8455,67	101,13	24099	288	18935	4884	31302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1710,80	37,98	4876	108		2319	
103	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,85	139,11	1,06	396	3	91	296	747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	302	--		55	
104	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	18781,01	354,93	75124	1420	56139	17344	99866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4391,16	33,40	17565	134		7397	
105	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	**Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	60	3592,00	--	215520	--	215520	--	232762
					--	--	--	--		17242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	230	537,00	--	123510	--	123510	--	133391
					--	--	--	--		9881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				438649	1711	414195	22524	498068
							22743	242	--	36894	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				438649				
	Материалы		Тенге				75167				
	Всего заработная плата		Тенге					22985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339030				
		Накладные расходы	Тенге				22524				
		Сметная прибыль	Тенге				36894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				498067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				498067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22985			
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К3									
107	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,67	1205,38	1,49	4424	5	700	3646	8716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1013,24	0,57	3719	2		646	
108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,65	114,74	1,06	189	2	12	171	389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	175	--		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4613	7	712	3817	9105
							3894	2	--	675	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4613				
	Материалы		Тенге				713				
	Всего заработная плата		Тенге					3896			
		Накладные расходы	Тенге				3817				
		Сметная прибыль	Тенге				675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3896			
		РАЗДЕЛ 8.Противопожарный водопровод В2									
109	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	204,43	3324,54	39,93	679636	8163	523648	148583	894477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,11	18,54	147825	3790		66258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	199,8	109,28	1,06	21834	212	471	20728	45967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	21151	--		3405	
111	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537,00	--	10203	--	10203	--	11019
					--	--	--	--		816	
112	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	734,32	7,83	6609	71	139	6284	13925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			711,02	1,50	6399	14		1031	
113	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	6954,00	--	62586	--	62586	--	67593
					--	--	--	--		5007	
		кран пожарный									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				780868	8446	597047	175595	1032981
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				175375	3804	--	76517	
	Материалы		Тенге				780868				
	Всего заработная плата		Тенге				524258				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179179			
		Накладные расходы	Тенге				72789				
		Сметная прибыль	Тенге				175595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1032980				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					179179			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1032980				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					179179			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									24671734
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2525300				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					20370			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6550502		
		- Накладные расходы	Тенге						12135197		
		- Сметная прибыль	Тенге							2474160	
0		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							928629	
		В том числе:									24 671 734
		Строительно-монтажные работы	Тенге								
		Оборудование	Тенге								12 536 537
		Временные здания и сооружения,	1,50%								12 135 197
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								188 048
		Зимнее удоражание	2,20%								12 724 585
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								279 941
		Непредвиденные затраты	2%								13 004 526
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								260 091
		ИТОГО:									13 264 616
											25 399 813

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**26 670 719**
		НДС	**12%**									**3 200 486**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**29 871 205**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №66 за август 2021г.

на **Внутрение инженерные сети газового пожаротушения включить**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11		1704,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%				--	--	--	--		1500	
2	ТОО Группа "Три А"	Извещатели пожарные ручные модели УДП 513-10	шт.	11		1536,38	--	16900	--	16900	--	18252
		СП - 8%				--	--	--	--		1352	
3	ТОО Группа "Три А"	Оповещатели охранно пожарный световой "Газ! Уходи!" ОПОП 1-8 12В	шт.	10		2185,71	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
4	ТОО Группа "Три А"	Оповещатели охранно пожарный световой ОПОП 1-8 12В"Газ не входить"	шт.	10		2185,71	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
5	ТОО Группа "Три А"	Оповещатели охранно пожарный световой ОПОП 1-8 12В "Автоматика отключена!"	шт.	11		2185,71	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%				--	--	--	--		1923	
6	ТОО Группа "Три А"	Оповещатели охранно пожарный световой ОПОП 1-8 12В "Порошок! Не входи!"	шт.	1		2185,71	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
7	ТОО Группа "Три А"	Оповещатели охранно пожарный световой "Порошок! Уходи!" ОПОП 1-8 12В	шт.	1		2185,71	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
8	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	22		2218,00	--	48796	--	48796	--	52700
		СП - 8%				--	--	--	--		3904	
9	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	11		229,00	--	2519	--	2519	--	2721
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
10	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	11		5327,94	6,25	58607	68	--	35719	101872
		НР - 61%; СП - 8%				5321,69	1,50	58539	16		7546	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы									
		Кабельные изделия									
11	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов	м	165	112,58 100,91	1,13 0,01	18576 16650	187 2	1739	11989 2445	33010
12	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ИНТАНТ Астана"	**Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x0,75 мм2** *СП - 8%*	км	0,304	129321,43 –	– –	39314 –	– –	39314	– 3145	42459
		Трубная продукция									
13	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	170	358,35 343,07	2,28 0,13	60920 58322	388 22	2210	42008 8234	111162
14	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	171,7	24,00 –	– –	4121 –	– –	4121	– 330	4451
15	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проведение теста на стабильность 2. Проведение выборочных измерений параметров цифровых	объект	1	992298,50 830730,50	161568,00 80160,00	992298 830730	161568 80160	–	555643 123835	1671777
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2136548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				964241				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80200			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						206472		
		- Накладные расходы	Тенге							645359	
		- Сметная прибыль	Тенге							158264	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**2 136 548**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**2 136 548**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**32 048**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**2 168 596**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**47 709**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**2 216 305**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**44 326**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**2 260 631**
		ИТОГО:									**2 260 631**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**2 373 744**
		НДС	**12%**								**284 849**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**2 658 594**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №67 за август 2021г.

на **Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок включить**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)										
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	56,8		1968,48	34,62	111810	1966	55449	59680	185210
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	54395	864		13719	
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,4424		37174,00	--	90794	--	90794	--	98058
		СП - 8%				--	--	--	--		7264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					202604	1966	146243	59680	283268
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					54395	864	--	20983	
		Материалы	Тенге					202604				
		Всего заработная плата	Тенге					55448				
		Местные материалы	Тенге						55259			
		Накладные расходы	Тенге					90794				
		Сметная прибыль	Тенге					59680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					283267				
		Сметная заработная плата	Тенге									40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						55259			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					283267				
		Сметная заработная плата	Тенге									40
									55259			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 1,2,3,4)										
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	446,06		979,40	266,36	436871	118812	299186	63802	540727
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	90,13	18873	40203		40054	
4	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	446,06		2223,33	185,43	991739	82713	937	831961	1969596
		НР - 88%; СП - 8%				2035,80	83,67	908089	37322		145896	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	24,5333		1218,00	--	29882	--	29882	--	32273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
6	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	579,0664	3923,00	--	2271677	--	2271677	--	2453411
		СП - 8%			--	--	--	--		181734	
7	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018**	м2	0,9216	7948,00	--	7325	--	7325	--	7911
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3737494	201525	2609007	895763	5003918
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				926962	77525	--	370661	
	Материалы		Тенге				3737494				
	Всего заработная плата		Тенге				300123				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1004487			
	Местные материалы		Тенге				7325				
		Накладные расходы	Тенге				2301559				
		Сметная прибыль	Тенге				895763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5003918				
		Сметная заработная плата	Тенге								656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1004487			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5003918				
		Сметная заработная плата	Тенге								656
								1004487			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ПО ДЕТСКИМ И ИГРОВЫМ ПЛОЩАДКАМ .ВОРКАУТ									
8	ТТОО"ТАЛЕН ГРУП"	**Резиновое покрытие толщиной 20 мм**	м2	8,9212	21219,64	--	189305	--	189305	--	204449
		СП - 8%			--	--	--	--		15144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				189305	--	189305	--	204449
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	15144	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189305				
		Сметная прибыль	Тенге				189305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204449				
							204449				
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
9	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	2405,5	5614,00	475,00	13504477	1142613	9814440	2768731	17574583
		НР - 1151 Тенге; СП - 341 Тенге			1059,00	158,00	2547424	380069		1301376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13504477	1142613	9814440	2768731	17574583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2547424	380069	--	1301376	
	Материалы		Тенге				13504477				
	Всего заработная плата		Тенге				9814440				
		Накладные расходы	Тенге					2927493			
		Сметная прибыль	Тенге				2768730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17574583				
											2189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2927493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17574583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2189
		Сметная заработная плата	Тенге					2927493			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ПО БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
10	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм**	м2	8,9212	8439,60	--	75291	--	75291	--	81314
		СП - 8%			--	--	--	--		6023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				75291	--	75291	--	81314
							--	--	--	6023	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75291				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75291				
		Сметная прибыль	Тенге				6023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81314				
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие беговой дорожки (асфальт тип 5)									
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	442,2	1282,11	3,17	566949	1401	464302	109971	731074
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	101246	579		54154	
12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	442,2	397,07	--	175584	--	142958	35236	227685
		НР - 108%; СП - 8%			73,78	--	32626	--		16866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				742533	1401	607260	145207	958759
							133872	579	--	71020	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				742533				
		Материалы	Тенге				607260				
		Всего заработная плата	Тенге					134451			
		Накладные расходы	Тенге				145207				
		Сметная прибыль	Тенге				71020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				958760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					134451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				958760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					134451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24106291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3662653				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1347505			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					459037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13441546		
		- Накладные расходы	Тенге							3869381	
		- Сметная прибыль	Тенге							1785207	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								24 106 291

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									24 106 291
		Оборудование	Тенге									-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									361 594
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									24 467 885
		Зимнее удоражание	**2,20%**									538 293
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									25 006 179
		Непредвиденные затраты	**2%**									500 124
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									25 506 302
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									26 782 536
		НДС	**12%**									3 213 904
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									29 996 440

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермухамбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Токаев Б.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №68 за август 2021г.

на **Ограждение территории. Включаем**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение территории										
1	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м** *НР - 6514 Тенге; СП - 3647 Тенге*	секция	280,08		39070,00	8491,00	10942726	2378159	7021606	1824441	13788619
						5509,00	3312,00	1542961	927625		1021452	
2	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками** *НР - 16082 Тенге; СП - 7264 Тенге*	комплект	2		74715,00	174,00	149430	348	121848	32164	196122
						13617,00	72,00	27234	144		14528	
		Ограждение футбольного поля										
3	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20** *НР - 20238 Тенге; СП - 7251 Тенге*	секция	100,1		70379,00	7429,00	7044938	743643	4275471	2027826	9798589
						20238,00	2883,00	2025824	288588		725825	
4	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м** *НР - 19414 Тенге; СП - 13130 Тенге*	секция	66,7333333		144715,00	628,00	9657314	41909	7778437	1295561	11829084
						27527,00	195,00	1836968	13013		876209	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									35612414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5432987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3164059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1229370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19197362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							5179992	
		- Сметная прибыль	Тенге							2638014	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**35 612 414**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**35 612 414**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**534 186**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**36 146 600**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**795 225**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**36 941 825**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**738 837**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**37 680 662**
		ИТОГО:									**37 680 662**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**39 566 052**
		НДС	**12%**								**4 747 926**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**44 313 978**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Токаев Б.И.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №70 за август 2021г.

на **Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4. Задания на проектирование**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Учебный кабинет 0 класса										
1	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500х1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	14		45314,11	--	634398	--		--	634398
						--	--	--	--	634398	--	
2	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050х800х432	шт.	14		40801,67	--	571223	--		--	571223
						--	--	--	--	571223	--	
3	Прайс ООО "Экрос-Аналитика"	Набор больших геометрических фигур (5 штук)	компл.	7		4098,25	--	28688	--		--	28688
						--	--	--	--	28688	--	
4	Прайс ООО "Экрос-Аналитика"	Набор геометрических фигур раздаточный	компл.	84		1620,26	--	136102	--		--	136102
						--	--	--	--	136102	--	
5	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Мягкая игрушка на руку (члены семьи, профессий, животных)	шт.	91		2846,25	--	259009	--		--	259009
						--	--	--	--	259009	--	
6	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Фланелеграф	шт.	7		7739,09	--	54174	--		--	54174
						--	--	--	--	54174	--	
7	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Строительный набор малый	шт.	28		27084,55	--	758367	--		--	758367
						--	--	--	--	758367	--	
8	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Строительный набор большой	шт.	14		46430,02	--	650020	--		--	650020
						--	--	--	--	650020	--	
9	Прайс ООО "Экрос-Аналитика"	Пазлы 1000 деталей	компл.	35		9530,83	--	333579	--		--	333579
						--	--	--	--	333579	--	
10	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Палочка деревянная	шт.	1750		40,66	--	71155	--		--	71155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Дидактические игрушки для развития мелкой маторики	шт.	35	4761,82	--	166664	--	71155	--	166664
					--	--	--	--	166664	--	
12	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Ведерко	шт.	35	1192,71	--	41745	--		--	41745
					--	--	--	--	41745	--	
13	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Конструктор с металлическими деталями	шт.	70	8330,93	--	583165	--		--	583165
					--	--	--	--	583165	--	
14	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Игрушка транспорт	компл.	70	7739,09	--	541736	--		--	541736
					--	--	--	--	541736	--	
15	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Мебель игрушечная	шт.	21	20240,00	--	425040	--		--	425040
					--	--	--	--	425040	--	
16	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Посуда детская	компл.	21	10716,36	--	225044	--		--	225044
					--	--	--	--	225044	--	
17	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Кукла с сезонной одеждой	набор	21	11308,20	--	237472	--		--	237472
					--	--	--	--	237472	--	
18	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Лото разной тематики	шт.	70	5954,54	--	416818	--		--	416818
					--	--	--	--	416818	--	
19	Прайс КазИнтерСервис-Астана	куклы для теневого театра	набор	7	5954,54	--	41682	--		--	41682
					--	--	--	--	41682	--	
20	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Набор плоскостных геометрических фигур	шт.	7	5954,54	--	41682	--		--	41682
					--	--	--	--	41682	--	
21	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Касса цифр	шт.	70	4165,46	--	291582	--		--	291582
					--	--	--	--	291582	--	
22	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Счетный материал	шт.	70	4165,46	--	291582	--		--	291582
					--	--	--	--	291582	--	
23	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Счетная змейка до 10	шт.	175	596,36	--	104363	--		--	104363
					--	--	--	--	104363	--	
24	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Демонстрационные часы с циферблатом	шт.	7	2322,18	--	16255	--		--	16255
					--	--	--	--	16255	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Комнатные растения	шт.	56	20240,00	--	1133440	--		--	1133440
					--	--	--	--	1133440	--	
26	Прайс КазИнтерСервис-Астана	стойка для цветов	шт.	7	23809,11	--	166664	--		--	166664
					--	--	--	--	166664	--	
27	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Инвентарь	набор.	7	17859,09	--	125014	--		--	125014
					--	--	--	--	125014	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8346662	--	--	--	8346662
							--	--	8346662	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				8346663				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8346663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8346663				
		РАЗДЕЛ 2.Учебный кабинет 1-4 класса									
28	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	56	40801,67	--	2284894	--		--	2284894
					--	--	--	--	2284894	--	
29	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	56	45314,11	--	2537590	--		--	2537590
					--	--	--	--	2537590	--	
		Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия									
30	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алиппе - плакат	шт.	28	2010,45	--	56293	--		--	56293
					--	--	--	--	56293	--	
31	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алиппе - набор букв с картинками	шт.	175	1481,86	--	259325	--		--	259325
					--	--	--	--	259325	--	
32	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алиппе - разрезная азбука	шт.	175	890,02	--	155754	--		--	155754
					--	--	--	--	155754	--	
33	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Набор букв и слогов	шт.	175	4761,82	--	833319	--		--	833319
					--	--	--	--	833319	--	
34	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Касса несогласных звуков	шт.	175	4644,36	--	812763	--		--	812763
					--	--	--	--	812763	--	
35	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Касса согласных звуков	шт.	175	1897,50	--	332063	--		--	332063
					--	--	--	--	332063	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алфавит печатный и прописной	шт.	28	2010,45	--	56293	--		--	56293
					--	--	--	--	56293	--	
37	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Разрезная азбукан	шт.	175	1549,62	--	271184	--		--	271184
					--	--	--	--	271184	--	
38	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Набор букв и слогов	шт.	175	12677,11	--	2218494	--		--	2218494
					--	--	--	--	2218494	--	
39	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Касса несогласных звуков	шт.	525	4644,36	--	2438289	--		--	2438289
					--	--	--	--	2438289	--	
40	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Касса согласных звуков	шт.	525	1897,50	--	996188	--		--	996188
					--	--	--	--	996188	--	
41	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Демонстрационное и лабораторное оборудование	шт.	7	61284,73	--	428993	--		--	428993
					--	--	--	--	428993	--	
42	Прайс ООО "Экрос-Аналитика"	Компас (Компас школьный предназначен для определения сторон света, а также для изучения его устройства и действия)	компл.	336	101,02	--	33943	--		--	33943
					--	--	--	--	33943	--	
43	Прайс ООО "Экрос-Аналитика"	Часы учебные	компл.	336	4765,39	--	1601171	--		--	1601171
					--	--	--	--	1601171	--	
44	Прайс ООО "Экрос-Аналитика"	Счетная змейка до 100	компл.	161	953,07	--	153444	--		--	153444
					--	--	--	--	153444	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15469997	--	--	--	15469997
							--	--	15469997	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				15469998				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15469998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15469998				
		РАЗДЕЛ 3.Кабинет иностранного языка (начальная школа с каз.яз. обучения)									
45	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
46	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	4	45314,11	--	181256	--		--	181256
					--	--	--	--	181256	--	
47	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический одноместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	шт.	26	31855,41	--	828241	--		--	828241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	828241	--	
48	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Касса букв	шт.	26	1219,82	--	31715	--		--	31715
					--	--	--	--	31715	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1204419	--	--	--	1204419
							--	--	1204419	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1204419				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1204419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1204419				
		РАЗДЕЛ 4.Кабинет русского языка (начальная школа с каз.яз.обучения)(80,93)									
49	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
50	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	4	45314,11	--	181256	--		--	181256
					--	--	--	--	181256	--	
51	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический одноместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	шт.	26	31855,41	--	828241	--		--	828241
					--	--	--	--	828241	--	
52	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алиппе - плакат	шт.	2	2010,45	--	4021	--		--	4021
					--	--	--	--	4021	--	
53	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алиппе - набор букв с картинками	шт.	2	1481,86	--	2964	--		--	2964
					--	--	--	--	2964	--	
54	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Алиппе - разрезная азбука	шт.	26	1192,71	--	31010	--		--	31010
					--	--	--	--	31010	--	
55	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Набор букв и слогов	шт.	26	4761,82	--	123807	--		--	123807
					--	--	--	--	123807	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1334506	--	--	--	1334506
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	1334506	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1334506				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1334506				
		РАЗДЕЛ 5.Кабинет информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)									
56	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				172232	--	--	--	172232
							--	--	172232	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				172231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				172231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				172231				
		РАЗДЕЛ 6.Кабинет физики и нанотехнологии.Лаборантская									
58	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул для учеников/Спинка и сиденье обиты в экокожу/	шт.	78	23095,29	--	1801433	--		--	1801433
					--	--	--	--	1801433	--	
59	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x420x1920 металлический с металлическими и стеклянными дверями	шт.	12	237368,21	--	2848419	--		--	2848419
					--	--	--	--	2848419	--	
60	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	6	45314,11	--	271885	--		--	271885
					--	--	--	--	271885	--	
61	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол-мойка /лабораторный/ 500x600x850	шт.	3	352844,64	--	1058534	--		--	1058534
					--	--	--	--	1058534	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5980270	--	--	--	5980270
							--	--	5980270	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5980271				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5980271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5980271				
		РАЗДЕЛ 7.Кабинет химии.Лаборантская									
62	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул для учеников/Спинка и сиденье обиты в экокожу/	шт.	78	23095,29	--	1801433	--		--	1801433
					--	--	--	--	1801433	--	
63	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол-мойка /лабораторный/ 500x600x850	шт.	3	352844,64	--	1058534	--		--	1058534
					--	--	--	--	1058534	--	
64	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x420x1920 металлический с металлическими и стеклянными дверями	шт.	18	237368,21	--	4272628	--		--	4272628
					--	--	--	--	4272628	--	
65	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	6	45314,11	--	271885	--		--	271885
					--	--	--	--	271885	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов (пожарозащищенный)	шт.	1	2058031,21	--	2058031	--		--	2058031
					--	--	--	--	2058031	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9462510	--	--	--	9462510
							--	--	9462510	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				9462511				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9462511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9462511				
		РАЗДЕЛ 8.Кабинет биологии.Лаборантская									
67	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул для учеников/Спинка и сиденье обиты в экокожу/	шт.	78	23095,29	--	1801433	--		--	1801433
					--	--	--	--	1801433	--	
68	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x420x1920 металлический с металлическими и стеклянными дверями	шт.	18	237368,21	--	4272628	--		--	4272628
					--	--	--	--	4272628	--	
69	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	6	45314,11	--	271885	--		--	271885
					--	--	--	--	271885	--	
70	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол-мойка /лабораторный/ 500x600x850	шт.	3	352844,64	--	1058534	--		--	1058534
					--	--	--	--	1058534	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7404479	--	--	--	7404479
							--	--	7404479	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				7404480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7404480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7404480				
		РАЗДЕЛ 9.Кабинет естествознания									
71	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул для учеников/Спинка и сиденье обиты в экокожу/	шт.	26	23095,29	--	600478	--		--	600478
					--	--	--	--	600478	--	
72	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x420x1920 металлический с металлическими и стеклянными дверями	шт.	6	237368,21	--	1424209	--		--	1424209
					--	--	--	--	1424209	--	
73	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
74	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол-мойка /лабораторный/ 500x600x850	шт.	1	352844,64	--	352845	--		--	352845
					--	--	--	--	352845	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2468160	--	--	--	2468160
							--	--	2468160	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				2468160				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2468160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2468160				
		РАЗДЕЛ 10.Кабинет Казахского язык и литературы									
75	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	12	40801,67	--	489620	--		--	489620
					--	--	--	--	489620	--	
76	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	12	45314,11	--	543769	--		--	543769
					--	--	--	--	543769	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1033389	--	--	--	1033389
							--	--	1033389	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1033389				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1033389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1033389				
		РАЗДЕЛ 11.Учебный кабинет математики									
77	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	14	40801,67	--	571223	--		--	571223
					--	--	--	--	571223	--	
78	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	14	45314,11	--	634398	--		--	634398
					--	--	--	--	634398	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1205621	--	--	--	1205621
							--	--	1205621	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1205621				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1205621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1205621				
		РАЗДЕЛ 12.Учебный кабинет истории									
79	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	12	40801,67	--	489620	--		--	489620
					--	--	--	--	489620	--	
80	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	12	45314,11	--	543769	--		--	543769
					--	--	--	--	543769	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1033389	--	--	--	1033389
							--	--	1033389	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1033389				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1033389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1033389				
		РАЗДЕЛ 13.Учебный кабинет Самопознание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
82	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	4	45314,11	--	181256	--		--	181256
					--	--	--	--	181256	--	
83	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Аквариум в комплекте с тумбой(биофильтр, лампа, аквадекор-5 элементов, декор камень, декор растения) объем 120л.	шт.	2	238086,55	--	476173	--		--	476173
					--	--	--	--	476173	--	
84	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Комнатные растения	шт.	16	20240,00	--	323840	--		--	323840
					--	--	--	--	323840	--	
85	Прайс КазИнтерСервис-Астана	стойка для цветов/стеллаж	шт.	2	23809,11	--	47618	--		--	47618
					--	--	--	--	47618	--	
86	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Инвентарь	шт.	2	17859,09	--	35718	--		--	35718
					--	--	--	--	35718	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1227813	--	--	--	1227813
							--	--	1227813	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1227812				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1227812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1227812				

РАЗДЕЛ 14.Кабинет География

87	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
88	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	4	45314,11	--	181256	--		--	181256
					--	--	--	--	181256	--	
89	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Переносная лаборатория "Наблюдение за погодой	компл.	1	1176670,47	--	1176670	--		--	1176670
					--	--	--	--	1176670	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1521134	--	--	--	1521134
							--	--	1521134	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1521133				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1521133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1521133				

РАЗДЕЛ 15.Кабинет иностранного языка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
91	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	18	40801,67	--	734430	--		--	734430
					--	--	--	--	734430	--	
92	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	18	45314,11	--	815654	--		--	815654
					--	--	--	--	815654	--	
93	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1693788	--	--	--	1693788
							--	--	1693788	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1693788				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1693788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1693788				

РАЗДЕЛ 16.Учебный кабинет русского языка и литературы

94	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	16	40801,67	--	652827	--		--	652827
					--	--	--	--	652827	--	
95	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	16	45314,11	--	725026	--		--	725026
					--	--	--	--	725026	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1377852	--	--	--	1377852
							--	--	1377852	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1377853				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1377853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1377853				

РАЗДЕЛ 17.Кабинет информатики и вычислительной техники.Лаборантская

96	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	8	40801,67	--	326413	--		--	326413
					--	--	--	--	326413	--	
97	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	6	45314,11	--	271885	--		--	271885
					--	--	--	--	271885	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				598298	--	--	--	598298
							--	--	598298	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				598298				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				598298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				598298				
		РАЗДЕЛ 18.Кабинет графики и проектирования									
98	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
99	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				172232	--	--	--	172232
							--	--	172232	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				172231				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				172231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				172231				
		РАЗДЕЛ 19.Кабинет музыки									
100	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	3	40801,67	--	122405	--		--	122405
					--	--	--	--	122405	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				122405	--	--	--	122405
							--	--	122405	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				122405				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				122405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				122405				
		РАЗДЕЛ 20.Кабинет теории искусства									
101	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
102	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				172232	--	--	--	172232
							--	--	172232	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				172231				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				172231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				172231				
		РАЗДЕЛ 21.Мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков.Выставочная. Инструментальная									
103	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	1	40801,67	--	40802	--		--	40802
					--	--	--	--	40802	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
105	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Станок настольно-сверлильный 430x430x230	шт.	1	176196,43	--	176196	--		--	176196
					--	--	--	--	176196	--	
106	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Станок токарный по металлу 440x270x210	шт.	1	406607,14	--	406607	--		--	406607
					--	--	--	--	406607	--	
107	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Верстак столярный школьный с тисками 1000x700x900	шт.	13	111320,00	--	1447160	--		--	1447160
					--	--	--	--	1447160	--	
108	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для одежды 2050x800x432	компл.	2	36567,54	--	73135	--		--	73135
					--	--	--	--	73135	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2234529	--	--	--	2234529
							--	--	2234529	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2234528				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2234528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2234528				
		РАЗДЕЛ 22.Кабинет по обработке тканей для девочек. Выставочная. Инструментальная									
109	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
110	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
111	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Машинка швейная Brother Classic 30	шт.	13	122524,29	--	1592816	--		--	1592816
					--	--	--	--	1592816	--	
112	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Кабина примерочная в комплекте с зеркалом и занавесью	шт.	2	26772,82	--	53546	--		--	53546
					--	--	--	--	53546	--	
113	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Стол для закройки материала 700x490x780 в разложенном расстоянии 1400x490x763	шт.	1	233437,68	--	233438	--		--	233438
					--	--	--	--	233438	--	
114	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для одежды 2050x800x432	компл.	1	36567,54	--	36568	--		--	36568
					--	--	--	--	36568	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2088598	--	--	--	2088598
							--	--	2088598	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2088599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2088599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2088599				
		РАЗДЕЛ 23.Кабинет Кулинарии									
115	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Плита электрическая 4-хъ конфорочная, габ: 600x600x850	шт.	1	141137,86	--	141138	--		--	141138
					--	--	--	--	141138	--	
116	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Холодильник бытовой, габ:595x600x2100	шт.	1	157817,79	--	157818	--		--	157818
					--	--	--	--	157818	--	
117	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
118	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				471187	--	--	--	471187
							--	--	471187	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				471187				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				471187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				471187				
		РАЗДЕЛ 24.Кабинет НВП.Оружейная									
119	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	3	40801,67	--	122405	--		--	122405
					--	--	--	--	122405	--	
120	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
121	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Противогаз гражданский	компл.	7	36567,54	--	255973	--		--	255973
					--	--	--	--	255973	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				469006	--	--	--	469006
							--	--	469006	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				469006				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				469006				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				469006				
		РАЗДЕЛ 25.Кабинет технического моделирования									
122	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло мобильное	шт.	26	34923,04	--	907999	--		--	907999
					--	--	--	--	907999	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллаж из ЛДСП имеются 6 ящиков	шт.	2	108428,57	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
124	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500х1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
125	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол с надстройкой 1200	шт.	13	131017,86	--	1703232	--		--	1703232
					--	--	--	--	1703232	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2918717	--	--	--	2918717
							--	--	2918717	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2918716				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2918716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2918716				
		РАЗДЕЛ 26.Кабинет технического творчества									
126	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло мобильное	шт.	26	34923,04	--	907999	--		--	907999
					--	--	--	--	907999	--	
127	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллаж из ЛДСП имеются 6 ящиков	шт.	2	108428,57	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
128	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500х1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
129	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол с надстройкой 1200	шт.	13	131017,86	--	1703232	--		--	1703232
					--	--	--	--	1703232	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2918717	--	--	--	2918717
							--	--	2918717	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2918716				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2918716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2918716				
		РАЗДЕЛ 27.ИЗО-студия									
130	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500х1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
131	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050х800х432	шт.	3	40801,67	--	122405	--		--	122405
					--	--	--	--	122405	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Ширма	шт.	1	7739,09	--	7739	--		--	7739
					--	--	--	--	7739	--	
133	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Набор масок	шт.	1	7739,09	--	7739	--		--	7739
					--	--	--	--	7739	--	
134	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Иллюстрации и плакаты	шт.	1	56333,16	--	56333	--		--	56333
					--	--	--	--	56333	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				284845	--	--	--	284845
							--	--	284845	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				284844				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				284844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				284844				
		РАЗДЕЛ 28.Спортивный зал									
135	Прайс КазИнтерСервис-Астана	Канат для лазания: длина -5м; толщина-40мм	шт.	12	112946,43	--	1355357	--		--	1355357
					--	--	--	--	1355357	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1355357	--	--	--	1355357
							--	--	1355357	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1355357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1355357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1355357				
		РАЗДЕЛ 29.Обеденный зал									
136	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Стол обеденной мебели 8-ти местный со стульями габартиры со скамейками 2550х1550х750 габариты стола:2500х750х750	компл.	52	340013,93	--	17680724	--		--	17680724
					--	--	--	--	17680724	--	
137	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Меловая доска Меню размеры 2000х1100	шт.	4	61903,68	--	247615	--		--	247615
					--	--	--	--	247615	--	
138	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Стулья /опоры из массива "бука", сиденье и спинка из литого пластика/	шт.	40	20330,36	--	813214	--		--	813214
					--	--	--	--	813214	--	
139	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Стол 700х700х730 опора стола металлическая труба с подстольем	шт.	28	41699,82	--	1167595	--		--	1167595
					--	--	--	--	1167595	--	
140	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Диван 5200х700х1000. 1сегмент 1040 мм	шт.	1	532004,79	--	532005	--		--	532005
					--	--	--	--	532005	--	
141	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Буфетная стойка длиной 6260.с витринным шкафом	шт.	1	1475532,14	--	1475532	--		--	1475532
					--	--	--	--	1475532	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				21916685	--	--	--	21916685
							--	--	21916685	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				21916685				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21916685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				21916685				
		РАЗДЕЛ 30.Кабинет Директора									
142	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Стол руководителя с приставкой 2200х1000 и 2000х1000	шт.	1	416998,21	--	416998	--		--	416998
					--	--	--	--	416998	--	
143	Прайс ТОО "GIB Software"	Компьютер Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 20.7/ОС Win10 Pro 64 NAS	шт.	1	313747,83	--	313748	--		--	313748
					--	--	--	--	313748	--	
144	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Диван 2000х900х900 тканьевая	шт.	1	363235,71	--	363236	--		--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
145	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета встроенный	шт.	1	833544,64	--	833545	--		--	833545
					--	--	--	--	833545	--	
146	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Столик д-500	шт.	1	66231,79	--	66232	--		--	66232
					--	--	--	--	66232	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1993758	--	--	--	1993758
							--	--	1993758	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1993759				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1993759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1993759				
		РАЗДЕЛ 31.Приемная									
147	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1400х700	шт.	1	65508,93	--	65509	--		--	65509
					--	--	--	--	65509	--	
148	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Тумба 600х800х450	шт.	1	53581,79	--	53582	--		--	53582
					--	--	--	--	53582	--	
149	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Столик д-500	шт.	1	35691,07	--	35691	--		--	35691
					--	--	--	--	35691	--	
150	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ встроенный	шт.	1	476182,14	--	476182	--		--	476182
					--	--	--	--	476182	--	
151	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Кресло 700х700х900	шт.	1	152703,57	--	152704	--		--	152704
					--	--	--	--	152704	--	
152	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Диван тканьевая	шт.	1	322575,00	--	322575	--		--	322575
					--	--	--	--	322575	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1106243	--	--	--	1106243
							--	--	1106243	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1106243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1106243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1106243				
		РАЗДЕЛ 32.Бухгалтерия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				163207	--	--	--	163207
							--	--	163207	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				163207				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				163207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				163207				
		РАЗДЕЛ 33.Кабинет завуча начальной школы. Кабинет завуча									
154	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	8	40801,67	--	326413	--		--	326413
					--	--	--	--	326413	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				326413	--	--	--	326413
							--	--	326413	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				326413				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				326413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				326413				
		РАЗДЕЛ 34.Комната охраны и диспечерская									
155	Прайс ТОО "GIB Software"	Компьютер Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 20.7/ОС Win10 Pro 64 NAS	шт.	2	313747,83	--	627496	--		--	627496
					--	--	--	--	627496	--	
156	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				790702	--	--	--	790702
							--	--	790702	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				790703				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				790703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				790703				
		РАЗДЕЛ 35.Кабинет зав.производством									
157	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				81603	--	--	--	81603
							--	--	81603	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				81603				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				81603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				81603				
		РАЗДЕЛ 36.Учительская (методический кабинет)									
158	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	5	40801,67	--	204008	--		--	204008
					--	--	--	--	204008	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				204008	--	--	--	204008
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	204008	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				204008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				204008				
		РАЗДЕЛ 37.Учительская									
159	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	5	40801,67	--	204008	--		--	204008
					--	--	--	--	204008	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				204008	--	--	--	204008
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	204008	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				204008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				204008				
		РАЗДЕЛ 38.Гардероб									
160	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Вешалки на 26крючков с двух сторон, длиной 1800мм	шт.	100	44596,67	--	4459667	--		--	4459667
					--	--	--	--	4459667	--	
161	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Вешалки на 26крючков с двух сторон, длиной 1800мм	шт.	9	44596,67	--	401370	--		--	401370
					--	--	--	--	401370	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				4861037	--	--	--	4861037
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	4861037	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4861037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				4861037				
		РАЗДЕЛ 39.Комната инструктора									
162	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	2	45314,11	--	90628	--		--	90628
					--	--	--	--	90628	--	
163	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	3	40801,67	--	122405	--		--	122405
					--	--	--	--	122405	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				213033	--	--	--	213033
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	213033	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				213033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				213033				
		РАЗДЕЛ 40.Кабинет врача									
164	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	2	29510,64	--	59021	--		--	59021
					--	--	--	--	59021	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	6	15140,24	--	90841	--		--	90841
					--	--	--	--	90841	--	
166	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
167	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	2	48756,71	--	97513	--		--	97513
					--	--	--	--	97513	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				328979	--	--	--	328979
							--	--	328979	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				328978				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				328978				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				328978				

РАЗДЕЛ 41.Кабинет психолога

168	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
169	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Набор инструментов для песочной анимации	шт.	1	8335,45	--	8335	--		--	8335
					--	--	--	--	8335	--	
170	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Кинетический песок 2 кг с песочницей бассейном	шт.	1	11904,55	--	11905	--		--	11905
					--	--	--	--	11905	--	
171	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Световой песочный стол	шт.	1	55714,21	--	55714	--		--	55714
					--	--	--	--	55714	--	
172	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Студия для аква анимации	шт.	1	658924,95	--	658925	--		--	658925
					--	--	--	--	658925	--	
173	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Лава-лампа	шт.	1	9288,71	--	9289	--		--	9289
					--	--	--	--	9289	--	
174	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Доска пробковая	шт.	1	41654,64	--	41655	--		--	41655
					--	--	--	--	41655	--	
175	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	1	45314,11	--	45314	--		--	45314
					--	--	--	--	45314	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				912740	--	--	--	912740
							--	--	912740	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				912740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				912740				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге				912740				
		РАЗДЕЛ 42.Кабинет логопеда									
176	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	2	40801,67	--	81603	--		--	81603
					--	--	--	--	81603	--	
177	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500x1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	1	45314,11	--	45314	--		--	45314
					--	--	--	--	45314	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				126917	--	--	--	126917
							--	--	126917	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				126917				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				126917				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге				126917				
		РАЗДЕЛ 43.Лестница (Форум-аудитория)									
178	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки-сиденья 500x900x30	шт.	22	23492,86	--	516843	--		--	516843
					--	--	--	--	516843	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				516843	--	--	--	516843
							--	--	516843	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				516843				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				516843				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге				516843				
		РАЗДЕЛ 44.Библиотека									
179	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	2	29510,64	--	59021	--		--	59021
					--	--	--	--	59021	--	
180	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол читательский 6 местный 2700x1000x750	шт.	8	119090,71	--	952726	--		--	952726
					--	--	--	--	952726	--	
181	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол барный 4870x400	шт.	3	535817,86	--	1607454	--		--	1607454
					--	--	--	--	1607454	--	
182	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул барный 370x370x750	шт.	15	41745,00	--	626175	--		--	626175
					--	--	--	--	626175	--	
183	Прайс ТОО "IDC"	Комплект из 6-ти интерактивных парт с креслами. Встроенный сенсорный INKдисплей (электронные чернила), диагональ 13 дюймов, встроенный мини ПК (Core i3, HDD500, DDR4GB)	компл.	2	3700125,00	--	7400250	--		--	7400250
					--	--	--	--	7400250	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка лестница 3780x2400x1200	шт.	2	2380910,71	--	4761821	--		--	4761821
					--	--	--	--	4761821	--	
185	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки-сиденья 350x630x30	шт.	14	14475,21	--	202653	--		--	202653
					--	--	--	--	202653	--	
186	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки-сиденья 350x1030x30	шт.	8	22860,36	--	182883	--		--	182883
					--	--	--	--	182883	--	
187	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки-сиденья 350x3680x30	шт.	2	62165,71	--	124331	--		--	124331
					--	--	--	--	124331	--	
188	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллажи узкие 2980x330x1470	шт.	8	298178,57	--	2385429	--		--	2385429
					--	--	--	--	2385429	--	
189	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллажи узкие 3250x330x2530	шт.	2	416727,14	--	833454	--		--	833454
					--	--	--	--	833454	--	
190	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллажи узкие 2250x330x1470	шт.	8	238091,07	--	1904729	--		--	1904729
					--	--	--	--	1904729	--	
191	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллажи широкие 3500x650x2530	шт.	4	595182,50	--	2380730	--		--	2380730
					--	--	--	--	2380730	--	
192	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки-сиденья 600x1970x30	шт.	4	14366,79	--	57467	--		--	57467
					--	--	--	--	57467	--	
193	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллажи узкие 2650x330x2530	шт.	2	416727,14	--	833454	--		--	833454
					--	--	--	--	833454	--	
194	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Ресепшн 3250x1400x1100	шт.	1	1192714,29	--	1192714	--		--	1192714
					--	--	--	--	1192714	--	
195	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Пуфики 460x460x300	шт.	10	37317,50	--	373175	--		--	373175
					--	--	--	--	373175	--	
196	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван 1700x660x600	шт.	6	189750,00	--	1138500	--		--	1138500
					--	--	--	--	1138500	--	
197	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван 1100x500x600	шт.	4	123789,29	--	495157	--		--	495157
					--	--	--	--	495157	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий	шт.	48	41257,07	--	1980339	--		--	1980339
					--	--	--	--	1980339	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				29492463	--	--	--	29492463
							--	--	29492463	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				29492462				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29492462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				29492462				
		РАЗДЕЛ 45.Медиазал									
199	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подиум 18300x4675	шт.	1	2738002,14	--	2738002	--		--	2738002
					--	--	--	--	2738002	--	
200	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Трибуна для выступления	шт.	1	178726,43	--	178726	--		--	178726
					--	--	--	--	178726	--	
201	Прайс ТОО "IDC"	Проекционный экран 5000x3700мм	компл.	1	777325,22	--	777325	--		--	777325
					--	--	--	--	777325	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				3694054	--	--	--	3694054
							--	--	3694054	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3694053				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3694053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				3694053				
		РАЗДЕЛ 46.Спортивный зал (Актовый зал)									
202	Прайс ТОО "IDC"	Мобильный экран PROscreen FEQ442x248 см	компл.	1	1404452,70	--	1404453	--		--	1404453
					--	--	--	--	1404453	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				1404453	--	--	--	1404453
							--	--	1404453	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1404453				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1404453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				1404453				
		РАЗДЕЛ 47.Кинофотолаборатория.Телестудия и кабинет музыки									
203	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения оборудования 2050x800x432	компл.	4	40801,67	--	163207	--		--	163207
					--	--	--	--	163207	--	
204	Прайс ТОО "IDC"	Цифровой фотоаппарат Nikon D6Body	компл.	1	1469104,14	--	1469104	--		--	1469104
					--	--	--	--	1469104	--	
205	Прайс ТОО "IDC"	Компьютер 24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB + 512 GB SSD	компл.	2	449075,00	--	898150	--		--	898150
					--	--	--	--	898150	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				2530461	--	--	--	2530461
							--	--	2530461	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2530461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2530461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				2530461				
		РАЗДЕЛ 48.Коворкинги									
206	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подиум №1	шт.	1	1554594,64	--	1554595	--		--	1554595
					--	--	--	--	1554595	--	
207	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки 350x650x30	шт.	6	14547,50	--	87285	--		--	87285
					--	--	--	--	87285	--	
208	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подиум №4	шт.	1	2394464,29	--	2394464	--		--	2394464
					--	--	--	--	2394464	--	
209	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подушки 350x650x30	шт.	4	14547,50	--	58190	--		--	58190
					--	--	--	--	58190	--	
210	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Столик 650x850x680	шт.	6	47618,21	--	285709	--		--	285709
					--	--	--	--	285709	--	
211	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Полка print zona тип 1 600x1200x100	шт.	2	41745,00	--	83490	--		--	83490
					--	--	--	--	83490	--	
212	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Полка print zona тип 2 400x1200x30	шт.	1	35781,43	--	35781	--		--	35781
					--	--	--	--	35781	--	
213	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Полка print zona тип 2 300x1200x30	шт.	1	35781,43	--	35781	--		--	35781
					--	--	--	--	35781	--	
214	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Рабочая зона столешница	шт.	3	41745,00	--	125235	--		--	125235
					--	--	--	--	125235	--	
215	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Рабочая зона 1, 2, 3. с учетом полок коворкинг 4 этажа	компл.	1	655089,29	--	655089	--		--	655089
					--	--	--	--	655089	--	
216	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Рабочая зона 1, 2, 3. с учетом полок коворкинг 3 этажа	компл.	1	609910,71	--	609911	--		--	609911
					--	--	--	--	609911	--	
217	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол переговорный 2700x1000xx750	шт.	2	238542,86	--	477086	--		--	477086
					--	--	--	--	477086	--	
218	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	кофейный столик Д800, столешница мдф с покраской . Основание массив из твердыз порд дерева	шт.	2	47618,21	--	95236	--		--	95236
					--	--	--	--	95236	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Столик Д1000, столешница мдф с покраской . Основание массив из твердыз порд дерева	шт.	2	95236,43	--	190473	--		--	190473
					--	--	--	--	190473	--	
220	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Столик Д1200. осивование металокаркас, Столешница мдф толщиной 18.мм с пленкой пвх	шт.	1	107145,50	--	107146	--		--	107146
					--	--	--	--	107146	--	
221	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул рабочий	компл.	4	44907,50	--	179630	--		--	179630
					--	--	--	--	179630	--	
222	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван	компл.	8	288691,07	--	2309529	--		--	2309529
					--	--	--	--	2309529	--	
223	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван модульный зигзаг	шт.	1	1382450,73	--	1382451	--		--	1382451
					--	--	--	--	1382451	--	
224	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Пуф квадрат 500x500x450	шт.	6	43814,18	--	262885	--		--	262885
					--	--	--	--	262885	--	
225	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван 2200x850x1150	шт.	1	273800,21	--	273800	--		--	273800
					--	--	--	--	273800	--	
226	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван модульный полукруг	шт.	1	451772,16	--	451772	--		--	451772
					--	--	--	--	451772	--	
227	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	5	42368,46	--	211842	--		--	211842
					--	--	--	--	211842	--	
228	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Барные стулья	шт.	8	46768,86	--	374151	--		--	374151
					--	--	--	--	374151	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				12241531	--	--	--	12241531
							--	--	12241531	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				12241531				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12241531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				12241531				
				РАЗДЕЛ 49.Рекреация							
229	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 3 Ск-3	шт.	2	428556,70	--	857113	--		--	857113
					--	--	--	--	857113	--	
230	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 4 Ск-4	шт.	2	428556,70	--	857113	--		--	857113
					--	--	--	--	857113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 1 Ск-1	шт.	4	595218,64	--	2380875	--		--	2380875
					--	--	--	--	2380875	--	
232	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	подушка сиденья к Скамейке 1 Ск-1	шт.	4	92733,54	--	370934	--		--	370934
					--	--	--	--	370934	--	
233	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 2 Ск-2	шт.	2	595218,64	--	1190437	--		--	1190437
					--	--	--	--	1190437	--	
234	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	подушка сиденья к Скамейке 2 Ск-2	шт.	2	46366,77	--	92734	--		--	92734
					--	--	--	--	92734	--	
235	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 8 Ск-8	шт.	32	214277,45	--	6856878	--		--	6856878
					--	--	--	--	6856878	--	
236	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	подушка сиденья к Скамейке 8 Ск-8	шт.	32	30649,14	--	980772	--		--	980772
					--	--	--	--	980772	--	
237	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 3 Ск-3а	шт.	2	428556,70	--	857113	--		--	857113
					--	--	--	--	857113	--	
238	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Скамейка 7 Ск-7	шт.	1	428556,70	--	428557	--		--	428557
					--	--	--	--	428557	--	
239	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван 850x1800x700	шт.	7	259514,75	--	1816603	--		--	1816603
					--	--	--	--	1816603	--	
240	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Пуфик деревянный 1 (дерево+обшивка ткань)	шт.	44	50712,95	--	2231370	--		--	2231370
					--	--	--	--	2231370	--	
241	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Стенд гос символики	шт.	1	1547090,48	--	1547090	--		--	1547090
					--	--	--	--	1547090	--	
242	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Ресепшн	шт.	2	2083260,73	--	4166521	--		--	4166521
					--	--	--	--	4166521	--	
243	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Телевизор TCL 32" 32S60A LED HD Android Blackc кронштейном	компл.	4	118638,93	--	474556	--		--	474556
					--	--	--	--	474556	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				25108668	--		--	25108668
							--	--	25108668	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				25108666				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25108666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				25108666				
		РАЗДЕЛ 50.Коворкинг для учителей									
244	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Рабочая зона 4 мест+полка принтера	шт.	1	1428524,74	--	1428525	--		--	1428525
					--	--	--	--	1428525	--	
245	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	встроенный шкаф-раб зона	шт.	1	892827,96	--	892828	--		--	892828
					--	--	--	--	892828	--	
246	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол переговорный	шт.	1	428563,93	--	428564	--		--	428564
					--	--	--	--	428564	--	
247	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол журнальный тип 1	шт.	3	119045,54	--	357137	--		--	357137
					--	--	--	--	357137	--	
248	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Столик тип 2	шт.	4	71427,32	--	285709	--		--	285709
					--	--	--	--	285709	--	
249	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Столик тип 4	шт.	1	95236,43	--	95236	--		--	95236
					--	--	--	--	95236	--	
250	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Мягкая зона с барным столом	шт.	1	1785457,14	--	1785457	--		--	1785457
					--	--	--	--	1785457	--	
251	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Тумба 3200x350x750	шт.	2	208327,43	--	416655	--		--	416655
					--	--	--	--	416655	--	
252	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Тумба под телевизором	шт.	1	190468,34	--	190468	--		--	190468
					--	--	--	--	190468	--	
253	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Маркерно -магнитная доска с комплектом маркеров и магнитиков 1000x2000	компл.	1	48792,86	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
254	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Столик тип 5	шт.	2	107140,98	--	214282	--		--	214282
					--	--	--	--	214282	--	
255	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло мягкое	шт.	4	189280,14	--	757121	--		--	757121
					--	--	--	--	757121	--	
256	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Пуф квадратное 500x550	шт.	5	43814,18	--	219071	--		--	219071
					--	--	--	--	219071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван полукруг	шт.	1	619262,68	--	619263	--		--	619263
					--	--	--	--	619263	--	
258	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Мягкая зона	шт.	1	511886,77	--	511887	--		--	511887
					--	--	--	--	511887	--	
259	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	13	51336,41	--	667373	--		--	667373
					--	--	--	--	667373	--	
260	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Барные стулья	шт.	11	46768,86	--	514457	--		--	514457
					--	--	--	--	514457	--	
261	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Телевизор Samsung 75" UE75TU7100UXCE LED UHD Smart Black с кронштейном	компл.	1	463884,54	--	463885	--		--	463885
					--	--	--	--	463885	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				9896710	--	--	--	9896710
							--	--	9896710	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				9896711				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9896711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				9896711				
		РАЗДЕЛ 51.Игровое помещение									
262	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Рабочий стол с мягкой посадочной зоной	шт.	2	1785728,21	--	3571456	--		--	3571456
					--	--	--	--	3571456	--	
263	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подиум 1	шт.	2	1542906,04	--	3085812	--		--	3085812
					--	--	--	--	3085812	--	
264	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Подиум 2	шт.	2	1785651,41	--	3571303	--		--	3571303
					--	--	--	--	3571303	--	
265	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллаж 5500x2255. с 6 ящиками. Глубина 400мм.	шт.	2	535695,88	--	1071392	--		--	1071392
					--	--	--	--	1071392	--	
266	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Меловая доска 2 зоны габаритами 3920x2640 и 2780x2340	шт.	2	416654,86	--	833310	--		--	833310
					--	--	--	--	833310	--	
267	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул высокий	шт.	8	47618,21	--	380946	--		--	380946
					--	--	--	--	380946	--	
268	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Пуфики (мешок)	шт.	6	29185,36	--	175112	--		--	175112
					--	--	--	--	175112	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				12689331	--	--	--	12689331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–	–	12689331	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				12689331				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12689331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				12689331				
		РАЗДЕЛ 52.Кружковое помещение(хореография)									
269	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Зеркало настенное размером 1450х1800 с фаской	шт.	6	66502,86	–	399017	–		–	399017
					–	–	–	–	399017	–	
270	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Зеркало настенное размером 2000х1800 с фаской	шт.	2	74662,11	–	149324	–		–	149324
					–	–	–	–	149324	–	
271	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Зеркало настенное размером 1345х1800 с фаской	шт.	4	55569,64	–	222279	–		–	222279
					–	–	–	–	222279	–	
272	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Поручни хареографические	шт.	20,6	38546,36	–	794055	–		–	794055
					–	–	–	–	794055	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				1564675	–	–	–	1564675
							–	–	1564675	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1564675				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1564675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				1564675				
		РАЗДЕЛ 53. Дополнительно									
273	ИП "Норкин А.В."	Домбра тенор с футляром	шт	20	89562,00	–	1791240	–		–	1791240
					–	–	–	–	1791240	–	
274	ТОО "Myzone"	Цифровое фортепиано Kuzwell M70WH	шт	2	371593,75	–	743188	–		–	743188
					–	–	–	–	743188	–	
275	ТОО "Myzone"	Подставка под диски CD20T	шт	1	5647,32	–	5647	–		–	5647
					–	–	–	–	5647	–	
276	ТОО "Myzone"	Скрипка Violin outfit HW PS401.611	шт	1	92037,79	–	92038	–		–	92038
					–	–	–	–	92038	–	
277	ТОО "Myzone"	Саксофон альт AS-201	шт	1	407358,01	–	407358	–		–	407358
					–	–	–	–	407358	–	
278	ТОО "Myzone"	Флейта- пикколо Roy Benson PC-502	шт	1	245856,36	–	245856	–		–	245856
					–	–	–	–	245856	–	
279	ТОО "Myzone"	Корнет Roy Benson CR-202	шт	1	181979,29	–	181979	–		–	181979
					–	–	–	–	181979	–	
280	ТОО "Myzone"	Акустическая гитара Cort AF505 OP	шт	1	66525,45	–	66525	–		–	66525
					–	–	–	–	66525	–	
281	ТОО "Myzone"	Укулеле ENYA EUS-200	шт	2	26022,86	–	52046	–		–	52046
					–	–	–	–	52046	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	52046	--	
282	ТОО "Музzone"	Электроакустическая гитара Cort AD810E OP	шт	1	93632,59	--	93633	--		--	93633
					--	--	--	--	93633	--	
283	ТОО "Музzone"	Электрогитара Squier 031-0603-503	шт	1	148524,55	--	148525	--		--	148525
					--	--	--	--	148525	--	
284	ТОО "Музzone"	Комбоусилитель Fender Champion 40	шт	1	138811,16	--	138811	--		--	138811
					--	--	--	--	138811	--	
285	ТОО "Музzone"	Барабанная установка Gretsch Drum set Energy	шт	1	605650,38	--	605650	--		--	605650
					--	--	--	--	605650	--	
286	ИП "Норкин А.В."	Кахон ROWELL YWCJ-3048ZB	шт	1	66872,96	--	66873	--		--	66873
					--	--	--	--	66873	--	
287	ТОО "Музzone"	Баян Тульская гормонь БН-70	шт	1	494705,36	--	494705	--		--	494705
					--	--	--	--	494705	--	
288	ТОО "Музzone"	Маршевый барабан Gewa F893.015	шт	10	51842,41	--	518424	--		--	518424
					--	--	--	--	518424	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				5652499	--	--	--	5652499
							--	--	5652499	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5652498				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5652498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				5652498				
		РАЗДЕЛ 54.Прочее оборудование									
289	ИП "INTERIOR.KZ"	РоллШторы	м2	1602,41	8298,40	--	13297439	--		--	13297439
					--	--	--	--	13297439	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				13297439	--	--	--	13297439
							--	--	13297439	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				13297439				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13297439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				13297439				
		РАЗДЕЛ 55.Учебный кабинет универсалный									
290	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Аудиторная доска(несъемная, двухсторонняя: маркерная и меловая, габ.1500х1000мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый)	компл.	6	45314,11	--	271885	--		--	271885
					--	--	--	--	271885	--	
291	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	3	71852,00	--	215556	--		--	215556
					--	--	--	--	215556	--	
292	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	78	18219,61	--	1421130	--		--	1421130
					--	--	--	--	1421130	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 2050x800x432	шт.	6	40801,67	--	244810	--		--	244810
					--	--	--	--	244810	--	
294	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой (Основание: металло-каркас покрашена в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола (ВхШхГ) 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650x450x500)	компл.	3	71852,00	--	215556	--		--	215556
					--	--	--	--	215556	--	
295	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	39	28227,57	--	1100875	--		--	1100875
					--	--	--	--	1100875	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				3469811	--	--	--	3469811
							--	--	3469811	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3469812				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3469812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				3469812				
		РАЗДЕЛ 56.Заведующий хозяйственной часть, Юристы Технический персонал									
296	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	8	48756,71	--	390054	--		--	390054
					--	--	--	--	390054	--	
297	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	8	29510,64	--	236085	--		--	236085
					--	--	--	--	236085	--	
298	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для кабинета/для документов/ 2050x800x432	шт.	8	40801,67	--	326413	--		--	326413
					--	--	--	--	326413	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				952552	--	--	--	952552
							--	--	952552	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				952552				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				952552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				952552				
		РАЗДЕЛ 57.ПУИ									
299	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт.	12	71427,32	--	857128	--		--	857128
					--	--	--	--	857128	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				857128	--	--	--	857128
							--	--	857128	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				857128				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				857128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				857128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 58.Кладовые кабинета музыки									
300	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллаж 2200х1000х600 для хранения музыкального оборудования	шт.	5	77580,64	--	387903	--		--	387903
					--	--	--	--	387903	--	
301	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллаж 2300х1300х600 для хранения музыкального оборудования	шт.	7	79080,57	--	553564	--		--	553564
					--	--	--	--	553564	--	
302	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стеллаж 2000х1000х600 для хранения музыкального оборудования	шт.	4	41130,57	--	164522	--		--	164522
					--	--	--	--	164522	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				1105989	--	--	--	1105989
							--	--	1105989	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1105989				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1105989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				1105989				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								232446280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						232446280		
0		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								232 446 280
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								-
		Оборудование	Тенге								232 446 280
		Временные здания и сооружения,	1,50%								-
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								-
		Зимнее удоражание	2,20%								-
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								-
		Непредвиденные затраты	2%								-
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								-
		ИТОГО:									232 446 280
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								244 076 962
		НДС	12%								29 289 235
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								273 366 198

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ Кадір Қ.О.

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ Ергуманбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК-ПромТехСервис"

_____ Алиев Ф.Т.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ Шаймерденов Н.К.

_____ Пешков Д.В.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №71 за август 2021г.

на Технологическое оборудование(Учебно-методические комплексы и библиотечный фонд)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БИБЛИОТЕКА										
		=1-й класс/казахский/=										
1	прайс Дом Книги Абай	Алиппе. Окулык+ Унтаспа.Жумабаева А., курман Н., Сабденова Б. 1 класс (казахская школа), Атамура	шт	300		1872,20	--	561660	--		--	561660
						--	--	--	--	561660	--	
2	прайс Дом Книги Абай	Русский язык. Учебник(1ч.)+ Аудиодиск(1,2ч.). Кадралиева А., Рахметова Т., Ыбышева А. 1 класс (казахская школа), Атамура	шт	300		1442,10	--	432630	--		--	432630
						--	--	--	--	432630	--	
3	прайс Дом Книги Абай	Русский язык. Учебник(2ч.). Кадралиева А., Рахметова Т., Ыбышева А. 1 класс (казахская школа), Атамура	шт	300		1442,10	--	432630	--		--	432630
						--	--	--	--	432630	--	
4	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Математика. Окулык. 1,2 болим	шт	300		3569,11	--	1070733	--		--	1070733
						--	--	--	--	1070733	--	
5	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Цифрлык сауаттылык. Окулык +CD, Ж.У.Кобдикова, Г.А.Копеева, А.А.Каптагаева, А.Г.Юсупова, 2021, Арман-ПВ	шт	300		1319,21	--	395763	--		--	395763
						--	--	--	--	395763	--	
6	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Жаратылыстану. Окулык	шт	300		1084,29	--	325287	--		--	325287
						--	--	--	--	325287	--	
7	прайс Дом Книги Абай	Дүниетану. Окулык. Турмашева Б., Салиш С., Мирук Т. 1 класс (казахская школа), Атамура	шт	300		1492,70	--	447810	--		--	447810
						--	--	--	--	447810	--	
8	прайс Дом Книги Абай	Музыка. Кулманова Ш., Сулейменова Б., Токжанов Т.1 класс (казахская школа), Атамура	шт	300		1593,90	--	478170	--		--	478170
						--	--	--	--	478170	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Language. Pupils Book for Kazakhstan. Grade 1. Окулык.1 сынып. Учебник. 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	300	2891,43	--	867429	--		--	867429
					--	--	--	--	867429	--	
10	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Language. Activity Book for Kazakhstan Grade 1. Жумыс даптери. 1 сынып.Рабочая тетрадь. 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	300	1942,68	--	582804	--		--	582804
					--	--	--	--	582804	--	
11	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Languadge. Teachers Book for Kazakhstan. Grade 1. Мугалим китабы.1 сынып. Книга для учителя. 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	4608,21	--	4608	--		--	4608
					--	--	--	--	4608	--	
12	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Languadge for Kazakhstan. Grade 1. Teachers Multimedia Resource Pack: Multi-ROM (Class CD 1 - DVD PAL), Class CD 2, Teachers Resource Pack CD-ROM. Мугалимге арналган косымша адистемелик материалдар. Class CDs/DVD/Адистемелик материалдар CD-ROM. 1 сынып. Дополнительный методический материал для учителя. Аудио диски , видео диск , диск с дополнительным материалом. 1 класс Jenny Dooley- Virginia Evans	шт	1	4066,07	--	4066	--		--	4066
					--	--	--	--	4066	--	
13	ТОО Edu Stream	Smiles 1English Languadge for Kazakhstan. Grade 1. Posters. Постерлер.1 сынып. Постеры. 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	903,57	--	904	--		--	904
					--	--	--	--	904	--	
14	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Languadge.Story Cards for Kazakhstan. Grade 1. Ангимелери бар суреттер. 1 сынып. Картинки с рассказами . 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	4788,93	--	4789	--		--	4789
					--	--	--	--	4789	--	
15	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Languadge for Kazakhstan. Grade 1. Picture Flashcards. Сурет карточкалары. 1 сынып. Карточки с картинками . 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	4788,93	--	4789	--		--	4789
					--	--	--	--	4789	--	
16	ТОО Edu Stream	Smiles 1English Languadge for Kazakhstan. Grade 1. Pupils Multi-ROM (Pupils CD/DVD). Окушыга арналган аудио жане бейне материалдар дискиси.1 сынып. Диск для ученика с аудио и видео материалом . 1 класс Jenny Dooley- Virginia Evans	шт	1	1626,43	--	1626	--		--	1626
					--	--	--	--	1626	--	
17	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Languadge for Kazakhstan. Grade 1. Interactive Whiteboard Software. Интерактивти тактага арналган диск. 1 сынып. Диск для интерактивной доски . 1 класс Jenny Dooley- Virginia Evans	шт	1	8583,93	--	8584	--		--	8584
					--	--	--	--	8584	--	
		=2-й класс/казахский/=									
18	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Математика. Окулык.+ CD. 1,2,3,4-болим	шт	150	4508,82	--	676323	--		--	676323
					--	--	--	--	676323	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	прайс Дом Книги Абай	Дуниетану. Турмашева Б., Салиш С., Мирук Т.Н. 2 класс (казахская школа), Атамура	шт	150	1568,60	--	235290	--		--	235290
					--	--	--	--	235290	--	
20	ТОО Edu Stream	Smiles 2 for Kazakhstan. Grade 2. Pupils Book. Окулык.2 сынып. Учебник. 2 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	150	3072,14	--	460821	--		--	460821
					--	--	--	--	460821	--	
		=3-й класс/казахский/=									
21	прайс Дом Книги Абай	Казак тили (1 болим)+Унтаспа (1,2 болим). Жумабаева А., Уайсова Г.,3 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1821,60	--	318780	--		--	318780
					--	--	--	--	318780	--	
22	прайс Дом Книги Абай	Казак тили (2 -болим). Жумабаева А., Уайсова Г.3 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1745,70	--	305498	--		--	305498
					--	--	--	--	305498	--	
23	прайс Дом Книги Абай	Адебиеттик оку (1 болим) +Унтаспа (1,2 болим). Кабатай Б., Зейнетоллина У. 3 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1821,60	--	318780	--		--	318780
					--	--	--	--	318780	--	
24	прайс Дом Книги Абай	Адебиеттик оку (2 -болим). Кабатай Б., Зейнетоллина У.,3 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1821,60	--	318780	--		--	318780
					--	--	--	--	318780	--	
25	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Цифрлык сауаттылык. Окулык + CD	шт	175	1536,07	--	268812	--		--	268812
					--	--	--	--	268812	--	
26	ТОО Edu Stream	Smiles 3 for Kazakhstan. Grade 3. Pupils Book .Окулык. 3 сынып. Учебник. 3 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	175	3072,14	--	537625	--		--	537625
					--	--	--	--	537625	--	
27	ТОО Edu Stream	Smiles 3 for Kazakhstan. Grade 3.Teachers Book. Мугалим китабы. 3 сынып. Книга для учителя. 3 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	4608,21	--	4608	--		--	4608
					--	--	--	--	4608	--	
		=4-й класс/казахский/=									
28	ТОО Edu Stream	Smiles 4 for Kazakhstan. Grade 4.Pupils Book .Окулык. 4 сынып. Учебник. 4 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	150	3072,14	--	460821	--		--	460821
					--	--	--	--	460821	--	
29	ТОО Edu Stream	Smiles 4 for Kazakhstan. Grade 4.Teachers Book. Мугалим китабы. 4 сынып. Книга для учителя. 4 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	4608,21	--	4608	--		--	4608
					--	--	--	--	4608	--	
		=5-й класс/казахский/=									
30	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак адебиети. Окулык+CD., С.Ч.Турсынгалиева, Р.Зайкенова, 2017, Арман-ПВ	шт	250	2042,07	--	510518	--		--	510518
					--	--	--	--	510518	--	
31	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Окулык + CD., Ж.У.Кобдикова, Г.А.Копеева, А.А.Каптагаева, А.Г.Юсупова, 2020, Арман-ПВ	шт	250	1653,54	--	413385	--		--	413385
					--	--	--	--	413385	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТОО Edu Stream	Excel 5 for Kazakhstan. Grade 5. Students book . Окулык.5 сынып. Учебник. 5 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	250	3072,14	--	768035	--		--	768035
					--	--	--	--	768035	--	
33	ТОО Edu Stream	Excel 5 for Kazakhstan. Grade 5.Teacher`s Book. Мугалим китабы. 5 сынып. Книга для учителя. 5 класс. Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=6-й класс/казахский/=									
34	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак тили. Окулык + CD., Т.Н.Ермекова Ж.К.Отарбекова Г.Б.Токтыбаева, 2018, Арман-ПВ	шт	225	1933,64	--	435069	--		--	435069
					--	--	--	--	435069	--	
35	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак адебиети. Окулык + CD., С.Ч.Турсынгалиева Р.З.Зайкенова, 2018, Арман-ПВ	шт	225	1834,25	--	412706	--		--	412706
					--	--	--	--	412706	--	
36	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Окулык + CD., Г.И.Салгараева, Г.А.Копеева, А.А.Каптагаева, А.Г.Юсупова, 2020, Арман-ПВ	шт	225	1653,54	--	372047	--		--	372047
					--	--	--	--	372047	--	
37	ТОО "Издательство	Дуниежузи тарихы. Окулык Кокебаева, Мектеп	шт	225	1543,30	--	347243	--		--	347243
					--	--	--	--	347243	--	
38	ТОО Edu Stream	Excel 6 for Kazakhstan. Grade 6. Students book. Окулык. 6 сынып. Учебник. 6 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	225	3072,14	--	691232	--		--	691232
					--	--	--	--	691232	--	
39	ТОО Edu Stream	Excel 6 for Kazakhstan. Grade 6.Teachers Book . Мугалим китабы 6 сынып. Книга для учителя. 6 класс. Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=7-й класс/казахский/=									
40	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак тили. Окулык., Т.Н.Ермекова, Н.А.Ильясова, Г.Б.Токтыбаева, 2017, Арман-ПВ	шт	175	2367,36	--	414288	--		--	414288
					--	--	--	--	414288	--	
41	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак адебиети. Окулык + CD., С.Ч.Турсынгалиева, Р.Зайкенова, 2017, Арман-ПВ	шт	175	2493,86	--	436426	--		--	436426
					--	--	--	--	436426	--	
42	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Окулык + CD., Г.Салгараева, А.Маханова, Л.Рсалина, 2021, Арман-ПВ	шт	175	1771,00	--	309925	--		--	309925
					--	--	--	--	309925	--	
43	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	География. Окулык 1,2 болим	шт	175	3605,25	--	630919	--		--	630919
					--	--	--	--	630919	--	
44	прайс Дом Книги Абай	Физика (каз.шк). Башарулы Р. 7 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1593,90	--	278933	--		--	278933
					--	--	--	--	278933	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ТОО Edu Stream	Excel 7 for Kazakhstan. Grade 7. Students book . Окулык. 7 сынып. Учебник. 7 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	175	3072,14	--	537625	--		--	537625
					--	--	--	--	537625	--	
46	ТОО Edu Stream	Excel 7 for Kazakhstan. Grade 7. Teachers Book. Мугалим китабы. 7 сынып. Книга для учителя. 7 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=8-й класс/казахский/=									
47	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак тили. Окулык + CD, Т.Н.Ермекова Ш.Л.Ерхожина А.Е.Токбаева, 2018, Арман-ПВ	шт	175	2177,61	--	381082	--		--	381082
					--	--	--	--	381082	--	
48	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Казак адебиети. Окулык + CD, Р.З.Зайкенова С.Ч.Турсынгалиева, 2018, Арман-ПВ	шт	175	2177,61	--	381082	--		--	381082
					--	--	--	--	381082	--	
49	прайс Дом Книги Абай	Алгебра. Шыныбеков А.,Шыныбеков Д., Жумабаев Р. 8 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1771,00	--	309925	--		--	309925
					--	--	--	--	309925	--	
50	прайс Дом Книги Абай	Геометрия. Шыныбеков А.,Шыныбеков Д., Жумабаев Р. 8 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1518,00	--	265650	--		--	265650
					--	--	--	--	265650	--	
51	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Окулык + CD., Г.Салгараева, А.Бекежанова, Ж.Базаева, 2021, Арман-ПВ	шт	175	1771,00	--	309925	--		--	309925
					--	--	--	--	309925	--	
52	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	География. Окулык 1,2 болим	шт	175	3433,57	--	600875	--		--	600875
					--	--	--	--	600875	--	
53	ТОО "Издательство	Физика. Окулык Кронгарт Б.А., Мектеп	шт	175	1998,70	--	349773	--		--	349773
					--	--	--	--	349773	--	
54	ТОО "Издательство	Казакстан тарихы. Окулык Омарбеков, Мектеп	шт	175	1745,70	--	305498	--		--	305498
					--	--	--	--	305498	--	
55	ТОО "Издательство	Дуниежузи тарихы. Окулык Алдабек, Мектеп	шт	175	1998,70	--	349773	--		--	349773
					--	--	--	--	349773	--	
56	ТОО Edu Stream	Excel 8 for Kazakhstan.Grade 8.Students book . Окулык. 8 сынып. Учебник . 8 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	175	3072,14	--	537625	--		--	537625
					--	--	--	--	537625	--	
57	ТОО Edu Stream	Excel 8 for Kazakhstan. Grade 8. Teachers Book . Мугалим китабы. 8 сынып. Книга для учителя. 8 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=9-й класс/казахский/=									
58	прайс Дом Книги Абай	Казак тили. Окулык +Унтаспа. Даулетбекова Ж.,Рауандина А., Дусимбаева М. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1922,80	--	336490	--		--	336490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	336490	--	
59	прайс Дом Книги Абай	Казак адебиети. Окулык + Унтаспа. Актанова А.,Жунибаева А.,Жумекенова Л. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1922,80	--	336490	--		--	336490
					--	--	--	--	336490	--	
60	прайс Дом Книги Абай	Русский язык и литература. Окулык. 1 часть. Жанпейс У., Майбалаева А., Атембаева Г. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1998,70	--	349773	--		--	349773
					--	--	--	--	349773	--	
61	прайс Дом Книги Абай	Русский язык и литература. Окулык. 2 часть. Жанпейс У., Майбалаева А., Атембаева Г. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1948,10	--	340918	--		--	340918
					--	--	--	--	340918	--	
62	прайс Дом Книги Абай	Алгебра. Окулык. Шыныбеков А.,Шыныбеков Д.,Жумабаев Р. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	2201,10	--	385193	--		--	385193
					--	--	--	--	385193	--	
63	прайс Дом Книги Абай	Геометрия. Окулык. Шыныбеков А., Шыныбеков Д., Жумабаев Р. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1720,40	--	301070	--		--	301070
					--	--	--	--	301070	--	
64	прайс Дом Книги Абай	Информатика. Окулык. С. Мухамбетжанова, А Тен.,Н. Голикова. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	1720,40	--	301070	--		--	301070
					--	--	--	--	301070	--	
65	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Казакстан географиясы. Окулык 1,2 болим	шт	175	3795,00	--	664125	--		--	664125
					--	--	--	--	664125	--	
66	прайс Дом Книги Абай	Химия. Окулык. Усманова М., Сакариянова К., Сахариева Б. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	2378,20	--	416185	--		--	416185
					--	--	--	--	416185	--	
67	прайс Дом Книги Абай	Казакстан тарихы. Окулык. (1946ж.-бугинги кунге дейин.). Аяган Б., Адиет К., Сатанов А. 9 класс (казахская школа), Атамура	шт	175	2327,60	--	407330	--		--	407330
					--	--	--	--	407330	--	
68	ТОО "Издательство	Дуниежузи тарихы. Окулык 8-9, 1 болим, Алдабек Н., Мектеп	шт	175	2226,40	--	389620	--		--	389620
					--	--	--	--	389620	--	
69	ТОО "Издательство	Дуниежузи тарихы. Окулык 8-9, 2 болим, Алдабек Н., Мектеп	шт	175	2277,00	--	398475	--		--	398475
					--	--	--	--	398475	--	
70	ТОО Edu Stream	Excel 9 for Kazakhstan. Grade 9. Students book. Окулык. 9 сынып. Учебник . 9 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	175	3072,14	--	537625	--		--	537625
					--	--	--	--	537625	--	
71	ТОО Edu Stream	Excel 9 for Kazakhstan. Grade 9.Teachers Book . Мугалим китабы. 9 сынып. Книга для учителя. 9 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=10-й класс/казахский/=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	прайс Дом Книги Абай	Казак тили. Окулык +Унтаспа. Даулетбекова Ж., Рай К., Жумекенова Л.Жаратылыстану-математикалык багыты. 10 класс (казахская школа), Атамура	шт	100	1568,60	--	156860	--		--	156860
					--	--	--	--	156860	--	
73	прайс Дом Книги Абай	Казак адебиети. Окулык +Унтаспа. ЖМБ. Актанова А.,Жундибаева А.,Жумекенова Л. 10 класс (казахская школа), Атамура	шт	100	1821,60	--	182160	--		--	182160
					--	--	--	--	182160	--	
74	прайс Дом Книги Абай	Алгебра жане анализ бастамалары. Окулык. ЖМБ. Шыныбеков А., Шыныбеков Д., Жумабаев Р. 10 класс (казахская школа), Атамура	шт	100	2226,40	--	222640	--		--	222640
					--	--	--	--	222640	--	
75	прайс Дом Книги Абай	Геометрия. Окулык. ЖМБ. Шыныбеков А.,Шыныбеков Д., Жумабаев Р. 10 класс (казахская школа), Атамура	шт	100	1669,80	--	166980	--		--	166980
					--	--	--	--	166980	--	
76	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. ЖМБ. Окулык + CD., Г.И.Салгараева, Ж.Б.Базаева, А.С.Маханова, 2019, Арман-ПВ	шт	100	2105,32	--	210532	--		--	210532
					--	--	--	--	210532	--	
77	ТОО "Издательство	География. Окулык 10 кл, Каймулдинов К.Д., Мектеп	шт	100	2049,30	--	204930	--		--	204930
					--	--	--	--	204930	--	
78	ТОО "Издательство	Биология. Окулык 10 кл, 1,2 болим, Очкур Е., Мектеп	шт	100	3946,80	--	394680	--		--	394680
					--	--	--	--	394680	--	
79	ТОО "Издательство	Физика. Окулык 10 кл, 1,2 болим, Кронгарт Б.А., Мектеп	шт	100	3693,80	--	369380	--		--	369380
					--	--	--	--	369380	--	
80	ТОО "Издательство	Химия. Окулык 10 кл, 1,2 болим, Оспанова М., Мектеп	шт	100	3693,80	--	369380	--		--	369380
					--	--	--	--	369380	--	
81	ТОО "Издательство "Мектеп"	Дуниежузи тарихы. Окулык 10 кл, 1,2 болим, Каныбекова Р.Р., Мектеп	шт	100	3643,20	--	364320	--		--	364320
					--	--	--	--	364320	--	
82	ТОО Edu Stream	Action for Kazakhstan Science Schools .Grade 10. Students book . Окулык. 10 сынып.Учебник . 10 класс Jenny Dooley, Bob Obee	шт	100	3162,50	--	316250	--		--	316250
					--	--	--	--	316250	--	
83	ТОО Edu Stream	Action for Kazakhstan Science Schools. Grade 10. Teachers Book . Мугалим китабы.10 сынып. Книга для учителя. 10 класс Jenny Dooley, Bob Obee	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=11-ый класс/казахский/=									
84	прайс Дом Книги Абай	Биология (1-болим). Ковшарь А., Асанов Н., КГБ. 11 класс (казахская школа), Атамура	шт	75	1948,10	--	146108	--		--	146108
					--	--	--	--	146108	--	
85	прайс Дом Книги Абай	Биология (2-болим). Ковшарь А., Асанов Н., КГБ. 11 класс (казахская школа), Атамура	шт	75	1948,10	--	146108	--		--	146108
					--	--	--	--	146108	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	прайс Дом Книги Абай	Физика (1-болим). Башарулы Р., Шункеев К., Мясникова Л., ЖМБ. 11 класс (казахская школа), Атамура	шт	75	1796,30	--	134723	--		--	134723
					--	--	--	--	134723	--	
87	прайс Дом Книги Абай	Физика (2-болим). Башарулы Р., Шункеев К., Мясникова Л., ЖМБ. 11 класс (казахская школа), Атамура	шт	75	1973,40	--	148005	--		--	148005
					--	--	--	--	148005	--	
88	прайс Дом Книги Абай	Русский язык и литература (1ч.). Жанпейс У., Озекбаева Н., Есетова А., Атембаева Г. 11 класс (казахская школа), Атамура	шт	75	1973,40	--	148005	--		--	148005
					--	--	--	--	148005	--	
89	прайс Дом Книги Абай	Русский язык и литература (2ч.). Жанпейс У., Озекбаева Н., Есетова А., Атембаева Г. 11 класс (казахская школа), Атамура	шт	75	1973,40	--	148005	--		--	148005
					--	--	--	--	148005	--	
90	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. ЖМБ. Окулык + CD., Г.И.Салгараева, Ж.Б.Базаева, А.С.Маханова, 2020, Арман-ПВ	шт	75	2231,82	--	167387	--		--	167387
					--	--	--	--	167387	--	
91	ТОО "Издательство	Казак тили. Окулык + CD 11 кл, Капалбек, Мектеп	шт	75	2049,30	--	153698	--		--	153698
					--	--	--	--	153698	--	
92	ТОО "Издательство	Алгебра. Окулык 11 кл, Абилкасымов, Мектеп	шт	75	2074,60	--	155595	--		--	155595
					--	--	--	--	155595	--	
93	ТОО "Издательство	Гометрия. Окулык 11 кл, Смирнов, Мектеп	шт	75	1973,40	--	148005	--		--	148005
					--	--	--	--	148005	--	
94	ТОО "Издательство	География. Окулык 11 кл, Каймудинова, Мектеп	шт	75	2302,30	--	172673	--		--	172673
					--	--	--	--	172673	--	
95	ТОО "Издательство	Химия. Окулык 11 кл, 1 болим, Оспанова, Мектеп	шт	75	1948,10	--	146108	--		--	146108
					--	--	--	--	146108	--	
96	ТОО "Издательство	Химия. Окулык 11 кл, 2 болим, Оспанова, Мектеп	шт	75	1998,70	--	149903	--		--	149903
					--	--	--	--	149903	--	
97	ТОО "Издательство	Дуниежузи тарихы. Окулык 11 кл, Канырбекова Р.Р., Мектеп	шт	75	2201,10	--	165083	--		--	165083
					--	--	--	--	165083	--	
98	ТОО Edu Stream	Action for Kazakhstan Science Schools. Grade 11. Students book . Окулык. 11 сынып.Учебник . 11 класс Jenny Dooley, Bob Obee	шт	75	3162,50	--	237188	--		--	237188
					--	--	--	--	237188	--	
99	ТОО Edu Stream	Action for Kazakhstan Science Schools. Grade 11. Teachers Book . Мугалим китабы.11 сынып. Книга для учителя. 11 класс Jenny Dooley, Bob Obee	шт	1	6641,25	--	6641	--		--	6641
					--	--	--	--	6641	--	
		=1-й класс/русский/=									
100	прайс Дом Книги Абай	Естествознание.Учебник. Кучербаева С., Темникова И., Ташенова Г. 1 класс (русская школа), Атамура	шт	375	1416,80	--	531300	--		--	531300
					--	--	--	--	531300	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	прайс Дом Книги Абай	Познание мира.Учебник. Турмашева Б.,Салиш С., Мирук Т. 1 класс (русская школа), Атамура	шт	375	1492,70	--	559763	--		--	559763
					--	--	--	--	559763	--	
102	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Букварь, Учебник	шт	375	1987,86	--	745448	--		--	745448
					--	--	--	--	745448	--	
103	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Казак тили, Окулык+CD	шт	375	1716,79	--	643796	--		--	643796
					--	--	--	--	643796	--	
104	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Математика, Учебник, 1,2 часть	шт	375	3569,11	--	1338416	--		--	1338416
					--	--	--	--	1338416	--	
105	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Цифровая грамотность, Учебник + CD	шт	375	1445,71	--	542141	--		--	542141
					--	--	--	--	542141	--	
106	АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"	Музыка. Бигазина, 2021, "Назарбаев зияткерлик мектептери" ДББУ	шт	375	2837,21	--	1063954	--		--	1063954
					--	--	--	--	1063954	--	
107	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Language. Pupils Book for Kazakhstan. Grade 1. Окулык.1 сынып. Учебник. 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	375	2891,43	--	1084286	--		--	1084286
					--	--	--	--	1084286	--	
108	ТОО Edu Stream	Smiles 1 English Language. Activity Book for Kazakhstan Grade 1. Жумыс даптери. 1 сынып.Рабочая тетрадь. 1 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	375	1942,68	--	728505	--		--	728505
					--	--	--	--	728505	--	
		=2-й класс/русский/=									
109	прайс Дом Книги Абай	Познание мира. Турмашева Б., Салиш С., Мирук Т.Н. 2 класс (русская школа), Атамура	шт	225	1568,60	--	352935	--		--	352935
					--	--	--	--	352935	--	
110	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Русский язык, Учебник, 1,2,3,4 часть	шт	225	4508,82	--	1014484	--		--	1014484
					--	--	--	--	1014484	--	
111	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Литературное чтение, Учебник, 1,2,3 часть	шт	225	4508,82	--	1014484	--		--	1014484
					--	--	--	--	1014484	--	
112	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Математика, Учебник, 1,2,3,4 часть	шт	225	4508,82	--	1014484	--		--	1014484
					--	--	--	--	1014484	--	
113	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Естествознание, Учебник	шт	225	1536,07	--	345616	--		--	345616
					--	--	--	--	345616	--	
114	ТОО Study Inn	Казак тили 2-сынып Балапан Китап 1	шт	225	1084,29	--	243965	--		--	243965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	243965	--	
115	ТОО Study Inn	Казак тили 2-сынып Балапан Китап 2	шт	225	1084,29	--	243965	--		--	243965
					--	--	--	--	243965	--	
116	ТОО Edu Stream	Smiles 2 for Kazakhstan. Grade 2. Pupils Book. Окулык.2 сынып. Учебник. 2 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	225	3072,14	--	691232	--		--	691232
					--	--	--	--	691232	--	
		=3-й класс/русский/=									
117	прайс Дом Книги Абай	Естествознание. Кучербаева С.З.,Темникова И.С.,3 класс (русская школа), Атамура	шт	200	1796,30	--	359260	--		--	359260
					--	--	--	--	359260	--	
118	прайс Дом Книги Абай	Познание мира. Турмашева Б., Салиш С., Пугач В.Г.3 класс (русская школа), Атамура	шт	200	1492,70	--	298540	--		--	298540
					--	--	--	--	298540	--	
119	прайс Дом Книги Абай	Художественный труд. Раупова Н.А., Тулебиев А., Дашкевич Е. 3 класс (русская школа), Атамура	шт	200	1922,80	--	384560	--		--	384560
					--	--	--	--	384560	--	
120	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Русский язык, Учебник, 1,2,3,4 часть+CD	шт	200	4508,82	--	901764	--		--	901764
					--	--	--	--	901764	--	
121	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Литературное чтение, Учебник, 1,2,3,4 часть + CD	шт	200	4508,82	--	901764	--		--	901764
					--	--	--	--	901764	--	
122	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Математика, Учебник, 1,2,3,4 часть	шт	200	4508,82	--	901764	--		--	901764
					--	--	--	--	901764	--	
123	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Цифровая грамотность, Учебник + CD	шт	200	1626,43	--	325286	--		--	325286
					--	--	--	--	325286	--	
124	ТОО Study Inn	Казак тили 3-сынып Балапан Китап 1	шт	200	1084,29	--	216858	--		--	216858
					--	--	--	--	216858	--	
125	ТОО Study Inn	Казак тили 3-сынып Балапан Китап 2	шт	200	1084,29	--	216858	--		--	216858
					--	--	--	--	216858	--	
126	ТОО Edu Stream	Smiles 3 for Kazakhstan. Grade 3. Pupils Book .Окулык. 3 сынып. Учебник. 3 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	200	3072,14	--	614428	--		--	614428
					--	--	--	--	614428	--	
		=4-й класс/русский/=									
127	прайс Дом Книги Абай	Познание мира. Учебник. Турмашева Б., Салиш С., Пугач В. 4 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1796,30	--	314353	--		--	314353
					--	--	--	--	314353	--	
128	прайс Дом Книги Абай	Художественный труд. Учебник. Раупова Н.,Тулебиев А.,Дашкевич И. 4 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1796,30	--	314353	--		--	314353
					--	--	--	--	314353	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информационно-коммуникационные технологии. Учебник + CD. 4 класс, Ж.У.Кобдикова, Г.А.Копеева, А.А.Каптагаева, А.Г.Юсупова, 2019, Арман-ПВ	шт	175	1635,46	--	286206	--		--	286206
					--	--	--	--	286206	--	
130	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Русский язык, Учебник, 1,2,3,4 часть	шт	175	4508,82	--	789044	--		--	789044
					--	--	--	--	789044	--	
131	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Литературное чтение, Учебник, 1,2,3,4 часть + CD	шт	175	4508,82	--	789044	--		--	789044
					--	--	--	--	789044	--	
132	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Казак тили, Окулык+CD, 1,2,3 часть	шт	175	4508,82	--	789044	--		--	789044
					--	--	--	--	789044	--	
133	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	Математика, Учебник, 1,2,3,4 часть	шт	175	4508,82	--	789044	--		--	789044
					--	--	--	--	789044	--	
134	АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"	Естествознание. Бигазина, 2019, 1 часть, "Назарбаев зияткерлик мектептери" ДББУ	шт	175	1301,14	--	227700	--		--	227700
					--	--	--	--	227700	--	
135	АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"	Естествознание. Бигазина, 2019, 2 часть, "Назарбаев зияткерлик мектептери" ДББУ	шт	175	1301,14	--	227700	--		--	227700
					--	--	--	--	227700	--	
136	ТОО Edu Stream	Smiles 4 for Kazakhstan. Grade 4.Pupils Book .Окулык. 4 сынып. Учебник. 4 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedianova N.V	шт	175	3072,14	--	537625	--		--	537625
					--	--	--	--	537625	--	
		=5-й класс/русский/=									
137	прайс Дом Книги Абай	Русская литература. Сафронова Л., Чаплышкина Т.П., Свидова Н., Белоус Е. 5 класс (русская школа), Атамура	шт	250	1998,70	--	499675	--		--	499675
					--	--	--	--	499675	--	
138	прайс Дом Книги Абай	Математика (1 часть). Алдамуратова Т., Байшоланова К., Байшоланов Е. 5 класс (русская школа), Атамура	шт	250	1518,00	--	379500	--		--	379500
					--	--	--	--	379500	--	
139	прайс Дом Книги Абай	Математика (2 часть). Алдамуратова Т., Байшоланова К., Байшоланов Е. 5 класс (русская школа), Атамура	шт	250	1391,50	--	347875	--		--	347875
					--	--	--	--	347875	--	
140	прайс Дом Книги Абай	Естествознание. Абдиманапов Б., Абулгазиев А. 5 класс (русская школа), Атамура	шт	250	1846,90	--	461725	--		--	461725
					--	--	--	--	461725	--	
141	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Учебник + CD., Ж.У.Кобдикова, Г.А.Копеева, А.А.Каптагаева, А.Г.Юсупова, 2020, Арман-ПВ	шт	250	1734,86	--	433715	--		--	433715
					--	--	--	--	433715	--	
142	ТОО "Издательство "Мектеп"	Русский язык. Учебник + CD 5 кл, 1,2 часть, Сабитова З., Мектеп	шт	250	3415,50	--	853875	--		--	853875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	853875	--	
143	АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"	История Казахстана. Ахметова, "Назарбаев зияткерлик мектептери" ДББУ	шт	250	1463,79	--	365948	--		--	365948
					--	--	--	--	365948	--	
144	АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"	Всемирная история. Букаева, 2017, "Назарбаев зияткерлик мектептери" ДББУ	шт	250	1599,32	--	399830	--		--	399830
					--	--	--	--	399830	--	
145	ТОО Study Inn	Казак тили мен адебиети 5-сынып Байшешек Китап 1	шт	250	1716,79	--	429198	--		--	429198
					--	--	--	--	429198	--	
146	ТОО Study Inn	Казак тили мен адебиети 5-сынып Байшешек Китап 2	шт	250	1716,79	--	429198	--		--	429198
					--	--	--	--	429198	--	
147	ТОО Edu Stream	Excel 5 for Kazakhstan. Grade 5. Students book . Окулык.5 сынып. Учебник. 5 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	250	3072,14	--	768035	--		--	768035
					--	--	--	--	768035	--	
		=6-й класс/русский/=									
148	прайс Дом Книги Абай	Русская литература. Рыгалова Л.С.,Берденова Д.А., Еримбетова С. 6 класс (русская школа), Атамура	шт	200	2150,50	--	430100	--		--	430100
					--	--	--	--	430100	--	
149	прайс Дом Книги Абай	Математика (1 часть). Алдамуратова Т., Байшоланова К.,Байшоланов Е. 6 класс (русская школа), Атамура	шт	200	1796,30	--	359260	--		--	359260
					--	--	--	--	359260	--	
150	прайс Дом Книги Абай	Математика (2 часть). Алдамуратова Т., Байшоланова К.,Байшоланов Е. 6 класс (русская школа), Атамура	шт	200	1846,90	--	369380	--		--	369380
					--	--	--	--	369380	--	
151	прайс Дом Книги Абай	История Казахстана. Бакина Н.,Жанакова. 6 класс (русская школа), Атамура	шт	200	2049,30	--	409860	--		--	409860
					--	--	--	--	409860	--	
152	прайс Дом Книги Абай	Естествознание. Абдиманапов Б.,Нуркенова С., Абулгазиев А., Ауезова Г. 6 класс (русская школа), Атамура	шт	200	1973,40	--	394680	--		--	394680
					--	--	--	--	394680	--	
153	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Учебник + CD., Г.И.Салгараева, Г.А.Копеева, А.А.Каптагаева, А.Г.Юсупова, 2020, Арман-ПВ	шт	200	1734,86	--	346972	--		--	346972
					--	--	--	--	346972	--	
154	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Русский язык Учебник + CD, Ж.Капенова, М.В.Валова, Н.В.Мирошникова, 2018, Арман-ПВ	шт	200	1969,79	--	393958	--		--	393958
					--	--	--	--	393958	--	
155	ТОО "Издательство	Всемирная история. Учебник 6 кл, Кокебаева, Мектеп	шт	200	1543,30	--	308660	--		--	308660
					--	--	--	--	308660	--	
156	ТОО Study Inn	Казак тили мен адебиети 6-сынып Байшешек Китап 1	шт	200	1716,79	--	343358	--		--	343358
					--	--	--	--	343358	--	
157	ТОО Study Inn	Казак тили мен адебиети 6-сынып Байшешек Китап 2	шт	200	1716,79	--	343358	--		--	343358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	343358	--	
158	ТОО Edu Stream	Excel 6 for Kazakhstan. Grade 6. Students book. Окулык. 6 сынып. Учебник. 6 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	200	3072,14	--	614428	--		--	614428
					--	--	--	--	614428	--	
		=7-й класс/русский/=									
159	прайс Дом Книги Абай	Русская литература. Савельева В., Лукпанова Т., Ярмухамедова А. 7 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1695,10	--	296643	--		--	296643
					--	--	--	--	296643	--	
160	прайс Дом Книги Абай	Математика (Алгебра) русс.шк. Шыныбеков а., Шыныбеков Д. 7 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1695,10	--	296643	--		--	296643
					--	--	--	--	296643	--	
161	прайс Дом Книги Абай	Математика (Геометрия) Шыныбеков а.,Шыныбеков Д. 7 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1113,20	--	194810	--		--	194810
					--	--	--	--	194810	--	
162	прайс Дом Книги Абай	Биология (русс.шк). Соловьева А., Алина Ж., Ибраимова Б. 7 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1720,40	--	301070	--		--	301070
					--	--	--	--	301070	--	
163	прайс Дом Книги Абай	Физика (русс.шк). Башарулы Р. 7 класс (русская школа), Атамура	шт	175	1593,90	--	278933	--		--	278933
					--	--	--	--	278933	--	
164	прайс Дом Книги Абай	История Казахстана. Кабульдинов З., Калиев Ж., Бейсембаева А. 8 (7) класс (русская школа), Атамура	шт	175	1973,40	--	345345	--		--	345345
					--	--	--	--	345345	--	
165	ТОО "Издательство "Арман-ПВ"	Информатика. Учебник + CD., Г.Салгараева, А.Маханова, Л.Рсалина, 2021, Арман-ПВ	шт	175	1789,07	--	313087	--		--	313087
					--	--	--	--	313087	--	
166	Прайс ТОО "Алматыкітап баспасы"	География, Учебник, 1,2 часть	шт	175	4066,07	--	711562	--		--	711562
					--	--	--	--	711562	--	
167	ТОО "Издательство	Русский язык. Учебник + CD 7 кл, Сабитова З., Мектеп	шт	175	2302,30	--	402903	--		--	402903
					--	--	--	--	402903	--	
168	ТОО "Издательство	Химия. Учебник 7 кл, Оспанова М., Мектеп	шт	175	1442,10	--	252367	--		--	252367
					--	--	--	--	252367	--	
169	ТОО Study Inn	Казак тили мен адебиети 7-сынып Байшешек Китап 1	шт	175	2258,93	--	395313	--		--	395313
					--	--	--	--	395313	--	
170	ТОО Study Inn	Казак тили мен адебиети 7-сынып Байшешек Китап 2	шт	175	2258,93	--	395313	--		--	395313
					--	--	--	--	395313	--	
171	ТОО Edu Stream	Excel 7 for Kazakhstan. Grade 7. Students book . Окулык. 7 сынып. Учебник. 7 класс Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V	шт	175	3072,14	--	537625	--		--	537625
					--	--	--	--	537625	--	
		=8-й класс/русский/=									