ҚазТрансГаз Аймақ "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Атырау өндірістік филиалы

Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қ.,
Халел Досмухамедова к, 4
Тел.: 8(7122) 27-07-24,
Факс: 8(7122) 27-07-84

«Атырау облысы Құрманғазы аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

30.03.2017 жылғы шығыс №Г-248

Газ тарату жүйесіне қосу және жобалауға арналған №13/0353 ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫЛЫҚТАРЫ

1. **Нысанның атауы:** Құрманғазы ауданындағы «Теніз ауылы-Котяевка- Аққөл ауылы» кірме және ауыл ішілік автомобиль жолдарын жаяу жүргіншілер жолымен жоба сметалық құжаттама жасақтау үшін.

Аққол ауылы;

Қошқарбаев көшесі

- жоғары қысымды Д.159мм болат жер асты газ құбырында қолданыстағы қорғаныс қорабының екі жағын 10 метрден ұзарту және бақылау түтікшесінің ұзындығын 50 метр қашықтықта орнату

-**Мақатаев, Қонаев, Нажмеденов** көшелерінде жоғары қысымды жер асты Д.159мм болат газ құбырына Д.219мм ұзындығы 10 метр болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесінің ұзындығын 10 метр қашықтықта орнату

-**Мақатаев көшесінде** ПЭ Д.63мм төменгі қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Аққол ЛПУ көшесінде ПЭ Д.63мм, ПЭ Д.32мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

- **Молдагулова көшесінде** жоғары қысымды Д.159мм болат жер асты газ құбырында қолданыстағы қорғаныс қорабының екі жағын 2 метрден ұзарту және бақылау түтікшесінің ұзындығын 2 метр қашықтықта орнату

Иманова көшесінде екі ПЭ Д.63мм төменгі қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Иманов көшесінде екі ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Ауэзов көшесінде үш ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Абай көшесінде ПЭ Д.63мм төменгі қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Алиев көшесінде екі ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Сейфуллин көшесінде екі ПЭ Д.32мм төменгі қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.108мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Приморье ауылы

Дина көшесінде ПЭ Д.110мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.219мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Дина көшесінде ПЭ Д.32мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.108мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Махамбет көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Достық көшесінде үш ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Республика Казахстан, 060011, г.Атырау
ул. Халел Досмухамедова, 4
Тел.: 8(7122) 27-07-24,
Факс: 8(7122) 27-07-84

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

вх.№Г-248 от 30.03.2017 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ№ 13/0353 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

1. **Наименование объекта:** Внутрипоселковые и автомобильные дороги с пешеходными дорогами для проектно- сметной документации в Курмангазинском районе «аул Теніз- Котяевка- Аққол».

Аул Акколь

ул.Кошкарбаева

-на стальном газопроводе высокого давления Д.159мм удлинить существующий защитный футляр с обеих сторон по 10 метров и установить контрольную трубку на расстоянии 50 метров

ул.Макатаева, Конаева, Нажмеденова на подземном стальном газопроводе высокого давления Д.159мм установить защитный футляр Д.219мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку на расстоянии 10 метров

ул.Макатаева на ПЭ газопроводе низкого давления Д.63мм установить защитный стальной футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Аққол ЛПУ на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм и Д.32мм установить защитный стальной футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Молдагулова на стальном газопроводе высокого давления Д.159мм удлинить существующий защитный футляр с обеих сторон по 2 метра и установить контрольную трубку на расстоянии 2 метра

ул.Иманова на двух ПЭ газопроводах низкого давления Д.63мм установить защитный стальной футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Иманова на двух ПЭ газопроводах среднего давления Д.63мм установить защитный стальной футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Ауэзова на трех ПЭ газопроводах среднего давления Д.63мм установить защитный стальной футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Абая на ПЭ газопроводе низкого давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Алиева на двух ПЭ газопроводах среднего давления Д.63мм установить защитный стальной футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Сейфуллина на двух ПЭ газопроводах низкого давления Д.32мм установить защитный стальной футляр Д.108мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

аул Приморье

ул.Дина на ПЭ газопроводе среднего давления Д.110мм установить защитный футляр Д.219мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Дина на ПЭ газопроводе среднего давления Д.32мм установить защитный футляр Д.108мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Махамбета на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Достык на трех ПЭ газопроводах среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

Жамбыл көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Абай көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Махамбет көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Проезд 1 көшесінде екі ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Котяев ауылы

Сатпаев көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Сатпаев көшесінде ПЭ Д.160мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.219мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Сатпаев көшесінде екі ПЭ Д.110мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.219мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Құрманғазы көшесінде екі ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Салықбаев көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Салықбаев көшесінде ПЭ Д.63мм төменгі қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Мырзағалиев көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Проезд 2 көшесінде ПЭ Д.63мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.159мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

Мырзағалиев көшесінде ПЭ Д.110мм орта қысымды газ желісінде ұзындығы 10 метр Д.219мм болат қорғаныш қорабын орнату, бақылау түтікшесін орнату

3. Жобада қарастырылсын:

-МемСТ, ҚНмЕ және нормативтік құжаттар талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолдану;

4. Қосымша шарттар:

- құрастыру жұмыстарын жобалауды және жүргізуді ҚР ҚН 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003, ҚР ҚН 4.02-12-2002 «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға» сәйкес көрсетілген жұмыстарға лицензиялары бар ұйымдардың немесе «ҚТГА» АҚ күшімен орындау;

- әзірленген жоба «ҚТГА» АҚ ӨТД-мен, аудандық сәулет бөлімімен және басқа да мүдделі ұйымдармен келістірілсін;

- әрекеттегі газ құбырларына ойып қосу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003 талаптарына сәйкес, жылыту кезеңінен тыс, атқарушылық-техникалық құжаттары бар болған жағдайда жүргізіледі;

- жұмыс аяқталғаннан кейін атқару-техникалық құжаттама, газды пайдалану жабдығының техникалық паспорты және жұмыс жобасы газ тарату (пайдалану) ұйымына тапсырылсын;

- газбен жабдықтау объектісіне арналған жоба жыл ішінде «ҚТГА» АҚ-мен әзірленген және келісілген болса, техникалық шарттылық жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама құрамында бекітілген құрылыстың нормативтік ұзақтығының бүкіл мерзімі ішінде жарамды.

ул.Жамбыла на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Абая на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Махамбета на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Проезд 1 на двух ПЭ газопроводах среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

аул Котяевка

ул.Сатпаева на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Сатпаева на ПЭ газопроводе среднего давления Д.160мм установить защитный футляр Д.219мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Сатпаева на двух ПЭ газопроводах среднего давления Д.110мм установить защитный футляр Д.219мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Курмангазы на двух ПЭ газопроводах среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Салыкбаева на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Салыкбаева на ПЭ газопроводе низкого давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Мырзагалиева на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Проезд 2 на ПЭ газопроводе среднего давления Д.63мм установить защитный футляр Д.159мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

ул.Мырзагалиева на ПЭ газопроводе среднего давления Д.110мм установить защитный футляр Д.219мм протяженностью 10 метров и контрольную трубку

3. Проектом предусмотреть:

-применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и нормативных документов;

4. Дополнительные условия:

- проектирование и производство монтажных работ выполнить организации, имеющей лицензии на указанные работы или силами АО «КТГА», в соответствии с «Требования к безопасности систем газоснабжения»; МСН 4.03-01-2003 СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011;

- разработанный проект согласовать с ПТО АО «КТГА», районным отделом Архитектуры, с др. заинтересованными организациями;

- Врезку в действующие газопроводы и пуск газа производиться при наличии исполнительно-технической документации, вне отопительного периода, в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003;

- после окончания работ сдать исполнительно-техническую документацию, технические паспорта на газоиспользующее оборудование и рабочий проект в газораспределительную (эксплуатирующую) организацию;

- технические условия действительны в течение нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации.

Директор **М.Н.Абуов**