«Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Назарбаев даңғылы, 35а үй мекенжайындағы «Ақмола облысының Полиция департаменті» ММ ғимаратын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
19.03.2021 ж. № 12-0088/21
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақмола облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі, Көкшетау қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Корпорация «Асыл-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Назарбаев даңғылы, 35а үй мекенжайындағы «Ақмола облысының Полиция департаменті» ММ ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0088/21 от 19.03.2021 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» по адресу проспект Назарбаева, 35а, город Кокшетау, Акмолинская область»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»,
город Кокшетау

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй»,
город Шымкент

город Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» по адресу проспект Назарбаева, 35а, город Кокшетау, Акмолинская область»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» по адресу проспект Назарбаева, 35а, город Кокшетау, Акмолинская область».

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 01 марта 2021 года № 01-0353.

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан», город Кокшетау.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», город Шымкент (государственная лицензия на проектную деятельность I категории от 30 мая 2019 года № 14013440, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Шымкент»).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 08 февраля 2021 года;

решение маслихата Акмолинской области от 10 июня 2020 года № 6С-44-2 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-2 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;

перечень ресурсов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком 18 марта 2021 года;

экспертное заключение № С05 по обследованию и оценке технического состояния здания «Администрация департамента полиции Акмолинской области, расположенного по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, проспект Н. Назарбаева, 35а», выполненное ТОО «BS Control» в 2021 году (свидетельство об аккредитации от 09 декабря 2020 года № KZ54VWC00003503, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);

дефектный акт на демонтажные работы, утвержденный заказчиком 08 февраля 2021 года.

Письма ГУ «Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»:

от 10 февраля 2021 года № 1-11-15/346-И о расстоянии вывоза строительного мусора;

от 10 февраля 2021 года № 1-11-15/347-И об источнике финансирования;

от 10 марта 2021 года № 11-11-42/58-И ресурсные данные по проекту;

от 10 марта 2021 года № 11-11-42/59-И о зеленых насаждениях;

от 12 марта 2021 года № 11-11-42/64-И о том, что ранее капитальный ремонт не проводился, заключения экспертизы не выдавались;

от 15 марта 2021 года № 11-11-42/67-И о директивных сроках ремонтно-строительных работ;

от 15 марта 2021 года № 11-11-42/68-И о сроках начала ремонтно-строительных работ;

от 19 марта 2021 года № 11-11-42/157-И о том, что административное здание не относится к зданиям уголовно-исполнительной системы и гражданской обороны.

Письма:

от 18 марта 2021 года № 01-20/1729 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» о том, что зеленые насаждения сносу не подлежат.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства:

Здание ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» расположено по адресу: проспект Назарбаева, 35а, город Кокшетау, Акмолинская область.

Участок проектирования расположен вне зоны развития сейсмических процессов согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах».

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области»: полная замена отмостки здания; демонтаж облицовки наружных стен фасадов, облицовки цоколя; утепление стен фасадов и цоколя, облицовка стен фасадов и цоколя.

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф4.3.

Существующее здание построено и введено в эксплуатацию в 1989 году. Здание семиэтажное, с подвалом, П-образной конфигурации общими габаритами 39,0х15,0 м. Высота помещений от пола до потолка этажей 2,60 м.

Конструктивная схема здания – жесткая, с несущими продольными и поперечными кирпичными стенами.

Существующие конструкции здания: фундаменты - ленточные монолитные железобетонные; наружные и внутренние стены подвала из сборных бетонных блоков; балки железобетонные; наружные стены из полнотелого кирпича толщиной 640 мм; внутренние стены и перегородки из полнотелого кирпича толщиной 380 мм; междуэтажные перекрытия и покрытия из многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм; кровля рулонного типа из 3-х слоев рубероида на битумной мастике; фасад здания - облицован панелями алюкобонд по металлическому каркасу.

На основании выводов технического заключения, выданных ТОО «BS Control», проектом выполнено: полная замена отмостки здания; демонтаж облицовки наружных стен фасадов из плит алюкобонд (в т.ч. металлический каркас); демонтаж облицовки цоколя из плит алюкобонд (в т.ч. металлический каркас); демонтаж облицовки цоколя из сплиттерных плиток; утепление стен фасадов; облицовка стен фасадов из плит травертина; утепление цоколя; облицовка цоколя гранитом.

Наружная отделка – облицовка природным камнем травертином толщиной 20 мм с вертикальной и горизонтальной разрезкой фасада здания декоративными элементами, по металлическому каркасу из арматуры класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016.

Облицовка цоколя – плиты гранита толщиной 45 мм, по направляющим профилям ТОО «TacStone».

Утепление стен фасадов и цоколя - плиты минераловатные на базальтовой основе П-125 толщиной 100 мм.

По периметру наружных стен устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1000 мм с уклоном 3% от здания.

Антикоррозийные мероприятия

Проектом предусмотрены мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии в соответствии требованиям СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Защита металлических конструкций производится пентафталевыми эмалями ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по огрунтованной поверхности глифталевыми грунтовками ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за 2 раза. По поверхности металлических элементов каркаса наносится огнезащитное покрытие ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 за 2 раза.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Основные несущие элементы зданий предусмотрены из негорючих материалов и имеют предел огнестойкости согласно требованиям СН РК 2.02-01-2014*, СП РК 2.02-101-2014 и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Исполнитель Оценки воздействия на окружающую среду: ИП «Баймаханова Г.М.».

Рассматриваемый объект относится к 4 категории (ст. 40 Экологического кодекса РК).

Воздействие на атмосферный воздух:

Период капремонта

На период капитального ремонта предполагаются следующие виды работ, являющиеся источниками эмиссий в атмосферу: окрасочные работы, разгрузка строительных материалов, работа оборудования и т.д.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в соответствие со статьей 28 Экологического кодекса РК при установлении нормативов ПДВ не учитывались.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капремонта

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период капремонта		
	г/с	т/период
Всего:	0,047210504	0,0334676055

Воздействие на воздушный бассейн на период капремонта ожидается незначительное.

Водные ресурсы

Участок капитального ремонта расположен за пределами водоохранных зон и полос водных объектов.

Водоснабжение на период капремонта осуществляется привозной водой. Сточные воды на период капремонта предусматривается сбрасывать в биотуалет.

В период строительно-монтажных работ сброс сточных вод в поверхностные водоемы и на рельеф местности не предусматривается.

Воздействие на водные ресурсы ожидается незначительное.

Земельные ресурсы

С целью предотвращения загрязнения почвы предусматривается сбор и своевременная передача отходов производства и потребления. Воздействие на земельные ресурсы ожидается незначительное.

Оценка воздействия на недра

На период капитального ремонта объекта воздействие на недра и геологические структуры не предусматривается.

Отходы производства и потребления

На период капремонта предусмотрены объемы образования отходов производства и потребления: твердые бытовые отходы (GO060), тара из-под лакокрасочных материалов (AD070), строительный мусор (GG170), отходы демонтированного алюкобонда (GA140), керамические отходы (плитка) (GF010), указанные в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления на период капремонта

	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего	23,513018	-	23,513018

Для сбора и временного хранения отходов предусматриваются специальные емкости и площадки. Своевременный сбор, организация временного хранения утилизация отходов способствуют минимуму воздействию на окружающую среду.

Все образующиеся в процессе капремонта отходы будут временно храниться, а затем передаваться по договору специализированным организациям для утилизации и переработки, либо уничтожения.

Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Растительный и животный мир

Участок капремонта расположен на территории населенного пункта. Реализация проекта не влияет на условия для обитания диких животных и птиц.

На участке строительства снос зеленых насаждений не предусматривается. Предоставлена справка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» № 01-20/1729 от 18.03.2021 г. о том, что зеленые насаждения сносу не подлежат.

Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не ожидается.

Социально-экономическая среда

Реализация проектируемого объекта будет способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет за счет налоговых отчислений, улучшению эксплуатационных и эстетических качеств здания.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

В период капремонта воздействие носит временный характер и не вызывает возникновение и развитие необратимых природных процессов и явлений.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность. Для выяснения причин и

устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Для объекта капитального ремонта, в соответствии с требованиями санитарных правил (далее – СП) № 237 от 20.03.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», не требуется установление санитарно-защитной зоны.

Указаны сведения о сборе, использовании, применении, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов строительства, что соответствует требованиям пунктов 4, 8 - 10, 12 - 17 СП № 187 от 23.04.2018 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

6.6 Организация строительства

В основу организации работ по строительству приняты: СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектами производства работ.

Согласно письма № 11-11-42/68-И от 15.03.2021 года ГУ «Департамент полиции Акмолинской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан» начало строительства объекта планируется на май 2021 года.

Директивный срок строительства - 3 месяца, согласно письма № 11-11-42/67-И от 15.03.2021 г. ГУ «Департамент полиции Акмолинской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан».

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса ABC-KZ (редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников);

ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;

СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;

СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком от 18 марта 2021 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года № 249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021 г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально - экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы, протокол № 29 от 25 августа 2020 года;

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Основные экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 6.3

Таблица 6.3

Основные экономические показатели по рабочему проекту

	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели

№п /п			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость в ценах 2021 года всего в т. ч.: СМР прочие затраты	млн. тенге	156,616 129,595 27,021	154,733 125,304 29,429
2	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июля 2019 года) заказчиком установлен II уровень (нормальный) ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и требованиями действующей нормативной документации.

Рабочий проект с оценкой воздействия на окружающую среду соответствует Экологическому кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года, Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года № 204-п.

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил (далее – СП) «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.03.2015 г. № 237, пунктам 4, 8 - 10, 12 - 17 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23.04.2018 г. № 187, пунктам 105, 106, 108 - 110, 123 - 133, 135, 136, 141 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 177.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№	Наименование показателей	Ед.	Показатели

п/п		изм.	Заявленные	Рекомендуемые
1	Общая сметная стоимость в ценах 2021 года всего в т. ч.: СМР прочие затраты	млн. тенге	156,616 129,595 27,021	154,733 125,304 29,429
	в том числе: в ценах 2021 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	-	8,274
2	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области» по адресу проспект Назарбаева, 35а, город Кокшетау, Акмолинская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со стоимостными показателями, указанными в таблице 7.1.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» в соответствии с условиями договора от 01 марта 2021 года № 01-0353.

8.3 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Назарбаев даңғылы, 35а үй мекенжайындағы «Ақмола облысының Полиция департаменті» ММ ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.1-кестеде көрсетілген құндық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады.

8.2 Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2021 жылғы 01 наурыздағы № 01-0353 шарттың талаптарына сәйкес «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақмола облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі кепілдік етеді.

8.3 Тапсырыс беруші жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдап алу кезінде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жансеитов Д.Т.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ахметова И.Б.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Бушуева Л.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Конопля С.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Пяскорская Ю.Р.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Евстафьева Е.П.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ12VDD00162637

Акимат Акмолинской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Департамент полиции Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 35А

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 920740000254

Наименование производственного объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области

Местонахождение производственного объекта:

Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау проспект Назарбаева, 35

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Кусманова Айтжан Есболсыновна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кокшетау **Дата выдачи:** 18.03.2021 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,047210504	0,0334676055
Капитальный ремонт здания ГУ «Департамент полиции Акмолинской области»	0,047210504	0,0334676055
в т.ч. по ингредиентам:		
Углеводороды С12-19	0,022111	0,0091
Сера диоксид	0,000305556	0,00045
Углерод	0,000194444	0,0003
Формальдегид	0,000041667	0,00006
Углерод оксид	0,002	0,003
Пыль неорганичес 70-20%	0,000207	0,0000316
Азота диоксид	0,002288889	0,00344
Азота оксид	0,000371944	0,000559
Бензапирен	0,000000004	0,0000000055
Ксилол	0,00379	0,002727
Взвешенные вещества	0,0159	0,0138
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду