Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения)**
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 1
ноябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы													
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-0-1										
						РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА							
						Грунты 2 группы /суглинки/							
1		**Е11-010101-0208 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 /на временный отвал/ грунта**		**4000**	**123,29**	**118,40**	**493156**	**473592**	**--**	**85350**	**624787**
			НР - 72%; СП - 8%				**4,89**	**24,74**	**19564**	**98978**		**46280**	
2		**С341-020202-1001 4102-0202-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал**	**т**		**7000**	**17,00**	**--**	**119000**	**--**		**--**	**128520**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9520**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**612156**	**473592**	**--**	**85350**	**753307**
									19564	**98978**	**--**	**55800**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**612156**				
		Всего заработная плата		Тенге						**118542**			
		Транспортные расходы		Тенге					**119000**				
			Накладные расходы	Тенге					**85350**				
			Сметная прибыль	Тенге					**55800**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**753307**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
			Сметная заработная плата	Тенге						**118542**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**753307**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
			Сметная заработная плата	Тенге						**118542**			
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
РАЗДЕЛ 2. Блок 1А Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 КЖ													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
			Ленточный фундамент/л.6-КЖ/									
3		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,92753**	**220671,00**	**--**	**646021**	**--**	**646021**	**--**	**697703**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51682**	
4		**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,12953**	**209245,00**	**--**	**236349**	**--**	**236349**	**--**	**255256**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18908**	
			Выпуски для колон ВП1...ВП5/л.6-КЖ/									
5		**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,24088**	**209245,00**	**--**	**50403**	**--**	**50403**	**--**	**54435**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4032**	
					Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Н"/л.7-КЖ/									
6		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,02985**	**220671,00**	**--**	**227258**	**--**	**227258**	**--**	**245439**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18181**	
			Монолитная стена по "Ф"/л.9-КЖ/									
7		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,76679**	**220671,00**	**--**	**169208**	**--**	**169208**	**--**	**182745**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13537**	
			Монолитная стена по "Э"/л.10-КЖ/									
8		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,31163**	**220671,00**	**--**	**68768**	**--**	**68768**	**--**	**74269**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5501**	
			Монолитная стена между осями "Ф" и "Э"/л.11-КЖ/									
9		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14406**	**220671,00**	**--**	**31790**	**--**	**31790**	**--**	**34333**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2543**	
			Монолитная стена по "У"/л.11-КЖ/									
10		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06002**	**220671,00**	**--**	**13245**	**--**	**13245**	**--**	**14304**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1060**	
			Монолитная стена по "23"/л.12-КЖ/									
11		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10934**	**220671,00**	**--**	**24128**	**--**	**24128**	**--**	**26058**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1930**	
12		**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,271**	**209245,00**	**--**	**56705**	**--**	**56705**	**--**	**61242**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4536**	
			Монолитная стена по "24"/л.13-КЖ/									
13		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07691**	**220671,00**	**--**	**16972**	**--**	**16972**	**--**	**18330**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1358**	
			Монолитная стена по "25"/л.14-КЖ/									
14		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,41898**	**220671,00**	**--**	**92457**	**--**	**92457**	**--**	**99853**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7397**	
					Колонны/л.17-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(4шт)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1904	209245,00	--	39840	--	39840	--	43027
			СП - 8%			--	--	--	--		3187	
			Монолитная колонна Км2(2шт)									
16		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10352	209245,00	--	21661	--	21661	--	23394
			СП - 8%			--	--	--	--		1733	
			Монолитная колонна Км3(2шт)									
17		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0724	209245,00	--	15149	--	15149	--	16361
			СП - 8%			--	--	--	--		1212	
			Монолитная колонна Км4(2шт)									
18		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11824	209245,00	--	24741	--	24741	--	26720
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
			Монолитная колонна Км5(4шт)									
19		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	209245,00	--	15367	--	15367	--	16596
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
			Ригель монолитный Рм1(1шт)/л.18-КЖ/									
20		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38958	209245,00	--	81518	--	81518	--	88039
			СП - 8%			--	--	--	--		6521	
21		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03239	220671,00	--	7148	--	7148	--	7719
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.19-КЖ/									
22		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52362	209245,00	--	109565	--	109565	--	118330
			СП - 8%			--	--	--	--		8765	
			Ригель монолитный Рм3(1шт)/л.19-КЖ/									
23		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04772	209245,00	--	9985	--	9985	--	10784
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
					Перекрытия/л.21-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм. -1.000,-0,100									
24		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,66308	220671,00	--	808336	--	808336	--	873002
			СП - 8%			--	--	--	--		64667	
					Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.24-КЖ/							
25		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13867	220671,00	--	30600	--	30600	--	33048
			СП - 8%			--	--	--	--		2448	
					Разные работы							
					Вход В-3/л.25-КЖ/							
26		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06459	220671,00	--	14253	--	14253	--	15393
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
			Воздухозаборная шахта/л.26-КЖ/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35936	220671,00	--	79300	--	79300	--	85644
			СП - 8%			--	--	--	--		6344	
28		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11503	209245,00	--	24069	--	24069	--	25995
			СП - 8%			--	--	--	--		1926	
			Канал К1/л.26-КЖ/									
29		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00895	220671,00	--	1975	--	1975	--	2133
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
			Канал К2/л.26-КЖ/									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2916811**	--	**2916811**	--	**3150152**
								--	--	--	**233345**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2916811**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2916811**				
			Сметная прибыль	Тенге				**233345**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3150156**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3150156**				
			РАЗДЕЛ 3. Блок 1Б									
			Ленточный фундамент/л.6-КЖ/									
30		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,92452	220671,00	--	645357	--	645357	--	696985
			СП - 8%			--	--	--	--		51629	
31		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1862	209245,00	--	248206	--	248206	--	268063
			СП - 8%			--	--	--	--		19857	
			Выпуски для колон ВП1...ВП5/л.6-КЖ/									
32		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29032	209245,00	--	60748	--	60748	--	65608
			СП - 8%			--	--	--	--		4860	
					Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "У"/л.7-КЖ/									
33		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84692	220671,00	--	186891	--	186891	--	201842
			СП - 8%			--	--	--	--		14951	
			Монолитная стена по "Я"/л.8-КЖ/									
34		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54194	220671,00	--	119590	--	119590	--	129158
			СП - 8%			--	--	--	--		9567	
			Монолитная стена по "26"/л.9-КЖ/									
35		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21395	220671,00	--	47213	--	47213	--	50990
			СП - 8%			--	--	--	--		3777	
			Монолитная стена по "29"/л.10-КЖ/									
36		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21717	220671,00	--	47923	--	47923	--	51757
			СП - 8%			--	--	--	--		3834	
			Монолитная стена по "27"/л.11-КЖ/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06396	220671,00	--	14114	--	14114	--	15243
			СП - 8%			--	--	--	--		1129	
			Монолитная стена по "28"/л.11-КЖ/									
38		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04334	220671,00	--	9564	--	9564	--	10329
			СП - 8%			--	--	--	--		765	
			Монолитная стена по "ББ"/л.12-КЖ/									
39		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24264	220671,00	--	53544	--	53544	--	57827
			СП - 8%			--	--	--	--		4283	
			Монолитная стена между осями "Я" и "ББ"/л.13-КЖ/									
40		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07994	220671,00	--	17640	--	17640	--	19052
			СП - 8%			--	--	--	--		1411	
					Колонны/л.16-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(4шт)									
41		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15344	209245,00	--	32107	--	32107	--	34675
			СП - 8%			--	--	--	--		2569	
			Монолитная колонна Км2(2шт)									
42		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09168	209245,00	--	19184	--	19184	--	20718
			СП - 8%			--	--	--	--		1535	
			Монолитная колонна Км3(2шт)									
43		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408	209245,00	--	7131	--	7131	--	7702
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
			Монолитная колонна Км4(2шт)									
			Монолитная колонна Км5(4шт)									
44		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05824	209245,00	--	12186	--	12186	--	13161
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
			Ригель монолитный Рм1(1шт)/л.17-КЖ/									
45		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39444	209245,00	--	82535	--	82535	--	89137
			СП - 8%			--	--	--	--		6603	
46		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03239	220671,00	--	7148	--	7148	--	7719
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
			Ригель монолитный Рм2(2шт)/л.18-КЖ/									
47		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34908	209245,00	--	73043	--	73043	--	78887
			СП - 8%			--	--	--	--		5843	
					Перекрытия/л.20-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм. -1.000,-0,100									
48		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,75055	220671,00	--	827638	--	827638	--	893849
			СП - 8%			--	--	--	--		66211	
					Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.23-КЖ/							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288	220671,00	--	28422	--	28422	--	30696
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
					Разные работы							
					Вход В-4/л.24-КЖ/							
50		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06459	220671,00	--	14253	--	14253	--	15393
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
					Выпуски под колонны Вп1(4шт)/л.25-КЖ/							
51		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48752	209245,00	--	102011	--	102011	--	110172
			СП - 8%			--	--	--	--		8161	
					Входная группа В-1/л.28-КЖ/							
52		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9207	220671,00	--	644514	--	644514	--	696075
			СП - 8%			--	--	--	--		51561	
			Колонна Км1(4шт)/л.29-КЖ/									
53		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37432	209245,00	--	78325	--	78325	--	84591
			СП - 8%			--	--	--	--		6266	
					Балки Бм1,Бм2(по 2шт)/л.31-КЖ/							
54		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24072	209245,00	--	50369	--	50369	--	54399
			СП - 8%			--	--	--	--		4030	
					Плита покрытия на отм.+3,160/л.33-КЖ/							
55		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5724	220671,00	--	126312	--	126312	--	136417
			СП - 8%			--	--	--	--		10105	
					Парапет							
56		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26338	220671,00	--	58120	--	58120	--	62770
			СП - 8%			--	--	--	--		4650	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3614088	--	3614088	--	3903215
								--	--	--	289128	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3614088				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3614088				
			Сметная прибыль	Тенге				289127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3903215				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3903215				
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 4. БЛОК 1А Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 КЖ												
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
			КОЛОННЫ (У=КЖ 2-6)									
					РИГЕЛИ(У=КЖ 7-15)							
57		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28966	220671,00	--	63920	--	63920	--	69033
			СП - 8%			--	--	--	--		5114	
			БАЛКИ И КОНСОЛИ ЛЕСТНИЦ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 21)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,38213	220671,00	--	746338	--	746338	--	806045
			СП - 8%			--	--	--	--		59707	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 21)									
59		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,97426	220671,00	--	656333	--	656333	--	708840
			СП - 8%			--	--	--	--		52507	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ(У=КЖ 27)									
60		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,23037	220671,00	--	712849	--	712849	--	769877
			СП - 8%			--	--	--	--		57028	
			ПАРАПЕТ									
61		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6536	220671,00	--	144231	--	144231	--	155769
			СП - 8%			--	--	--	--		11538	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
62		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03874	220671,00	--	8549	--	8549	--	9233
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
			СТАКАН									
63		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25664	220671,00	--	56633	--	56633	--	61164
			СП - 8%			--	--	--	--		4531	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 31)									
64		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	220671,00	--	70615	--	70615	--	76264
			СП - 8%			--	--	--	--		5649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2459467**	--	**2459468**	--	**2656225**
								--	--	--	**196758**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2459467**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2459467**				
			Сметная прибыль	Тенге				**196757**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2656224**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2656224**				
			РАЗДЕЛ 5. БЛОК 1Б									
			КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)									
			РИГЕЛИ(У=КЖ 8-18)									
65		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29323	220671,00	--	64707	--	64707	--	69884
			СП - 8%			--	--	--	--		5177	
			БАЛКИ И КОНСОЛИ ЛЕСТНИЦ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 20)									
66		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,65048	220671,00	--	805555	--	805555	--	869999
			СП - 8%			--	--	--	--		64444	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 22)									
67		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,02343	220671,00	--	667183	--	667183	--	720558
			СП - 8%			--	--	--	--		53375	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,350;+8,800(У=КЖ 26)									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,27745**	**220671,00**	**--**	**723238**	**--**	**723238**	**--**	**781097**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57859**	
			ПАРАПЕТ										
69		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6536**	**220671,00**	**--**	**144231**	**--**	**144231**	**--**	**155769**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11538**	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
70		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03874**	**220671,00**	**--**	**8549**	**--**	**8549**	**--**	**9233**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**684**	
			СТАКАН										
71		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,16142**	**220671,00**	**--**	**35621**	**--**	**35621**	**--**	**38470**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2850**	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 30)										
72		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,32**	**220671,00**	**--**	**70615**	**--**	**70615**	**--**	**76264**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5649**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2519699**	**--**	**2519699**	**--**	**2721274**
									--	**--**	**--**	**201576**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2519699**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2519699**				
			Сметная прибыль	Тенге					**201576**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2721275**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2721275**				
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3										
73		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**291,295**	**956,00**	**--**	**278478**	**--**	**278478**	**--**	**300756**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22278**	
			Перегородки										
74		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**2,022552**	**47234,00**	**--**	**95533**	**--**	**95533**	**--**	**103176**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7643**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**374011**	**--**	**374011**	**--**	**403932**
									--	**--**	**--**	**29921**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**374011**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**278478**				
		Местные материалы		Тенге					**95533**				
			Сметная прибыль	Тенге					**29921**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**403932**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**403932**				
			РАЗДЕЛ 7. Стены										
			Наружные стены										
75		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**109,934**	**47234,00**	**--**	**5192623**	**--**	**5192623**	**--**	**5608032**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		415410	
			Перегородки Блок 1а										
76		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		16,641072	47234,00	--	786024	--	786024	--	848906
			СП - 8%				--	--	--	--		62882	
			Стены Блок 1а										
77		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		22,404	47234,00	--	1058231	--	1058231	--	1142889
			СП - 8%				--	--	--	--		84658	
			Перегородки Блок 1б										
78		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		28,830816	47234,00	--	1361795	--	1361795	--	1470738
			СП - 8%				--	--	--	--		108944	
			Стены Блок 1б										
79		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		14,08	47234,00	--	665055	--	665055	--	718259
			СП - 8%				--	--	--	--		53204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					9063727	--	9063728	--	9788824
									--	--	--	725098	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9063727				
		Местные материалы		Тенге					9063727				
			Сметная прибыль	Тенге					725098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9788825				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					9788825				
			РАЗДЕЛ 8. Кровля /Лист 5/										
80		С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		709,301	956,00	--	678092	--	678092	--	732339
			СП - 8%				--	--	--	--		54247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					678092	--	678092	--	732339
									--	--	--	54247	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					678092				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					678092				
			Сметная прибыль	Тенге					54247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					732339				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					732339				
			РАЗДЕЛ 9. Полы /Лист 1,4/										
			Тип пола 2										
81		С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2		51	3852,00	--	196452	--	196452	--	212168
			СП - 8%				--	--	--	--		15716	
82		С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		282,744	2188,00	--	618644	--	618644	--	668135
			СП - 8%				--	--	--	--		49492	
			Тип пола 3										
83		С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2		243,882	2062,00	--	502885	--	502885	--	543115
			СП - 8%				--	--	--	--		40231	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Тип пола 4										
84		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**265,506**	**3852,00**	**--**	**1022729**	**--**	**1022729**	**--**	**1104547**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**81818**	
			Тип пола 5										
85		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**266,118**	**2062,00**	**--**	**548735**	**--**	**548735**	**--**	**592634**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43899**	
86		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**305,088**	**956,00**	**--**	**291664**	**--**	**291664**	**--**	**314997**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23333**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**3181109**	**--**	**3181109**	**--**	**3435596**
									--	**--**	**--**	**254489**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3181109**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3181109**				
			Сметная прибыль	Тенге					**254489**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3435598**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**3435598**				
			РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы/Лист 1.1/										
			Низ стен или перегородок										
87		**С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**		**182**	**2105,00**	**--**	**383110**	**--**	**383110**	**--**	**413759**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30649**	
						ВХОД В-1/лист33/							
88		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**78,422**	**956,00**	**--**	**74971**	**--**	**74971**	**--**	**80969**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5998**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**458081**	**--**	**458081**	**--**	**494728**
									--	**--**	**--**	**36647**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**458081**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**458081**				
			Сметная прибыль	Тенге					**36647**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**494728**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**494728**				
			РАЗДЕЛ 11. Блок 2А Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 КЖ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1										
			Ленточный фундамент/л.6-КЖ/										
89		**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,12045**	**220671,00**	**--**	**1129935**	**--**	**1129935**	**--**	**1220330**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**90395**	
90		**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,38437**	**209245,00**	**--**	**708163**	**--**	**708163**	**--**	**764816**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56653**	
			Выпуски для колон ВП1...ВП3/л.6-КЖ/										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07655	209245,00	--	16018	--	16018	--	17299
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
					Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Ж"/л.7-КЖ/									
92		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41134	220671,00	--	90771	--	90771	--	98032
			СП - 8%			--	--	--	--		7262	
			Монолитная стена по оси "К" и "И" /л.8-КЖ/									
93		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19616	220671,00	--	43287	--	43287	--	46750
			СП - 8%			--	--	--	--		3463	
			Монолитная стена между осями "И" и "К"/л.9-КЖ/									
94		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10644	220671,00	--	23488	--	23488	--	25367
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	
			Монолитная стена по оси "19"/л.10-КЖ/									
95		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95618	220671,00	--	211001	--	211001	--	227881
			СП - 8%			--	--	--	--		16880	
			Монолитная стена по оси "9"/л.12-КЖ/									
96		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90367	220671,00	--	199414	--	199414	--	215367
			СП - 8%			--	--	--	--		15953	
					Колонны/л.14-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(3шт)									
97		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1428	209245,00	--	29880	--	29880	--	32271
			СП - 8%			--	--	--	--		2390	
			Монолитная колонна Км2(13шт)									
98		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40196	209245,00	--	84108	--	84108	--	90837
			СП - 8%			--	--	--	--		6729	
			Ригель монолитный Рм3(2шт)/л.19-КЖ/									
99		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10016	220671,00	--	22102	--	22102	--	23871
			СП - 8%			--	--	--	--		1768	
					Перекрытия/л.21-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм.-0,100									
100		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,50468	220671,00	--	1435394	--	1435394	--	1550226
			СП - 8%			--	--	--	--		114832	
					Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.24-КЖ/							
101		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16872	220671,00	--	37232	--	37232	--	40210
			СП - 8%			--	--	--	--		2979	
					Разные работы							
					Вход В-5/л.25-КЖ/							
102		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07085	220671,00	--	15635	--	15635	--	16885

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1251	
						Входная группа В-2/л.29-КЖ/							
103		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,13612	220671,00	--	692051	--	692051	--	747415
			СП - 8%				--	--	--	--		55364	
			Колонна Км1(4шт)/л.30-КЖ/										
						Плита покрытия на отм.+3,160/л.33-КЖ/							
104		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,72931	220671,00	--	160938	--	160938	--	173813
			СП - 8%				--	--	--	--		12875	
						Парапет							
105		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,27523	220671,00	--	60735	--	60735	--	65594
			СП - 8%				--	--	--	--		4859	
			Воздухозаборная шахта/л.35-КЖ/										
106		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,37214	220671,00	--	82121	--	82121	--	88690
			СП - 8%				--	--	--	--		6570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					5042271	--	5042273	--	5445654
									--	--	--	403383	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5042271				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5042271				
			Сметная прибыль	Тенге					403382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5445653				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					5445653				
					РАЗДЕЛ 12. Блок 2Б								
			Ленточный фундамент/л.6-КЖ/										
107		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,32054	220671,00	--	1174089	--	1174089	--	1268016
			СП - 8%				--	--	--	--		93927	
			Выпуски для колон ВП1...ВП2/л.6-КЖ/										
						Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Е"/л.7-КЖ/										
108		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,21303	220671,00	--	47010	--	47010	--	50770
			СП - 8%				--	--	--	--		3761	
			Монолитная стена по "А"/л.8-КЖ/										
109		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,50885	220671,00	--	112288	--	112288	--	121272
			СП - 8%				--	--	--	--		8983	
			Монолитная стена между осями "В" и "Г"/л.9-КЖ/										
110		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,11387	220671,00	--	25128	--	25128	--	27138
			СП - 8%				--	--	--	--		2010	
			Монолитная стена по оси "22"/л.10-КЖ/										
111		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,78945	220671,00	--	174209	--	174209	--	188145
			СП - 8%				--	--	--	--		13937	
			Монолитная стена по оси "14"/л.11-КЖ/										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,83106	220671,00	--	183391	--	183391	--	198062
			СП - 8%				--	--	--	--		14671	
			Монолитная стена по оси "Г"/л.13-КЖ/										
113		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2378	220671,00	--	52476	--	52476	--	56674
			СП - 8%				--	--	--	--		4198	
			Монолитная стена по оси "В"/л.13-КЖ/										
114		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,21428	220671,00	--	47285	--	47285	--	51068
			СП - 8%				--	--	--	--		3783	
			Ригель монолитный Рм3(2шт)/л.19-КЖ/										
115		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06336	220671,00	--	13982	--	13982	--	15100
			СП - 8%				--	--	--	--		1119	
						Перекрытия/л.20-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм. -1,000, -0,100										
116		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		5,22795	220671,00	--	1153657	--	1153657	--	1245950
			СП - 8%				--	--	--	--		92293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**2983514**	--	**2983515**	--	**3222195**
									--	--	--	238682	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2983514				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2983514				
			Сметная прибыль	Тенге					238681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3222195				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					3222195				
			РАЗДЕЛ 13. БЛОК 2А Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 КЖ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2										
			КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)										
			РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-18)										
117		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,43332	220671,00	--	95621	--	95621	--	103271
			СП - 8%				--	--	--	--		7650	
			БАЛКА БМ1(КЖ2-19)(2шт)										
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 20)										
118		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		7,03428	220671,00	--	1552262	--	1552262	--	1676443
			СП - 8%				--	--	--	--		124181	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 25)										
119		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		5,42903	220671,00	--	1198029	--	1198029	--	1293872
			СП - 8%				--	--	--	--		95842	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,300;+8,800(У=КЖ 30)										
120		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		6,0512	220671,00	--	1335324	--	1335324	--	1442150
			СП - 8%				--	--	--	--		106826	
			ПАРАПЕТ										
121		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,88648	220671,00	--	195620	--	195620	--	211270

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		15650	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
122		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03874	220671,00	--	8549	--	8549	--	9233
			СП - 8%				--	--	--	--		684	
			СТАКАН										
123		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,365	220671,00	--	80545	--	80545	--	86989
			СП - 8%				--	--	--	--		6444	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 35)										
124		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,19522	220671,00	--	43079	--	43079	--	46526
			СП - 8%				--	--	--	--		3446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**4509030**	--	**4509029**	--	**4869754**
									--	--	--	360723	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4509030**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4509030**				
			Сметная прибыль	Тенге					**360722**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4869753**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**4869753**				
			РАЗДЕЛ 14. БЛОК 2Б										
			КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)										
			РИГЕЛИ РМ4...РМ15(У=КЖ 8-18)										
125		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,34576	220671,00	--	76299	--	76299	--	82403
			СП - 8%				--	--	--	--		6104	
			БАЛКА БМ1(КЖ2-17)(1шт)										
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,200(У=КЖ 18)										
126		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		4,94154	220671,00	--	1090455	--	1090455	--	1177691
			СП - 8%				--	--	--	--		87236	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,500(У=КЖ 21)										
127		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		3,4909	220671,00	--	770340	--	770340	--	831968
			СП - 8%				--	--	--	--		61627	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,300;+8,800(У=КЖ 24)										
128		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,867642	220671,00	--	412134	--	412134	--	445105
			СП - 8%				--	--	--	--		32971	
			ПАРАПЕТ										
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ										
			СТАКАН										
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 28)										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**2349229**	--	**2349228**	--	**2537167**
									--	--	--	187938	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2349229**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2349229**				
			Сметная прибыль	Тенге					**187938**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2537167**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**2537167**				
			РАЗДЕЛ 15. Полы										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3										
129		**С122-060101-0104 2206-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**208,998**	**3015,00**	**--**	**630129**	**--**	**630129**	**--**	**680539**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50410**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**630129**	**--**	**630129**	**--**	**680539**
									--	**--**	**--**	**50410**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**630129**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**630129**				
			Сметная прибыль	Тенге					**50410**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**680539**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**680539**				
			РАЗДЕЛ 16. Отделочные работы										
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА										
130		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**259,095**	**956,00**	**--**	**247695**	**--**	**247695**	**--**	**267510**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19816**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**247695**	**--**	**247695**	**--**	**267510**
									--	**--**	**--**	**19816**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**247695**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**247695**				
			Сметная прибыль	Тенге					**19816**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**267510**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**267510**				
			РАЗДЕЛ 17.Разные работы										
			Перегородки										
131		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**11,01744**	**47234,00**	**--**	**520398**	**--**	**520398**	**--**	**562030**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41632**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**520398**	**--**	**520398**	**--**	**562030**
									--	**--**	**--**	**41632**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**520398**				
		Местные материалы		Тенге					**520398**				
			Сметная прибыль	Тенге					**41632**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**562030**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**562030**				
			РАЗДЕЛ 18. Стены										
			Наружные стены										
132		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**113,0215**	**47234,00**	**--**	**5338458**	**--**	**5338458**	**--**	**5765534**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**427077**	
			Перегородки										
133		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**45,618048**	**47234,00**	**--**	**2154723**	**--**	**2154723**	**--**	**2327101**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**172378**	
			Стены										
134		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**41,284**	**47234,00**	**--**	**1950008**	**--**	**1950008**	**--**	**2106009**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		156001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**9443189**	--	**9443189**	--	**10198644**
									--	--	--	755456	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9443189**				
		Местные материалы		Тенге					**9443189**				
			Сметная прибыль	Тенге					**755455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10198644**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					**10198644**				
			РАЗДЕЛ 19. Кровля/Лист 9/										
135		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**1347,412**	**956,00**	--	**1288126**	--	**1288126**	--	**1391176**
			СП - 8%				--	--	--	--		103050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**1288126**	--	**1288126**	--	**1391176**
									--	--	--	103050	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1288126**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1288126**				
			Сметная прибыль	Тенге					**103050**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1391176**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					**1391176**				
			РАЗДЕЛ 20. Полы/Лист 1.5/										
			Тип пола 1										
136		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**48,348**	**3852,00**	--	**186236**	--	**186236**	--	**201135**
			СП - 8%				--	--	--	--		14899	
			Тип пола 2										
137		**С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**		**344,76**	**2188,00**	--	**754335**	--	**754335**	--	**814682**
			СП - 8%				--	--	--	--		60347	
			Тип пола 3										
138		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**541,008**	**2062,00**	--	**1115558**	--	**1115558**	--	**1204803**
			СП - 8%				--	--	--	--		89245	
			Тип пола 4										
139		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**315,384**	**3852,00**	--	**1214859**	--	**1214859**	--	**1312048**
			СП - 8%				--	--	--	--		97189	
			Тип пола 5										
140		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**524,688**	**2062,00**	--	**1081907**	--	**1081907**	--	**1168459**
			СП - 8%				--	--	--	--		86553	
			Тип пола 8/подиум/										
141		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**19,686**	**2062,00**	--	**40593**	--	**40593**	--	**43840**
			СП - 8%				--	--	--	--		3247	
			Тип пола 9										
142		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**42,33**	**2062,00**	--	**87284**	--	**87284**	--	**94267**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		6983	
			Тип пола 11/подиум/										
143		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**97,206**	**3852,00**	**--**	**374438**	**--**	**374438**	**--**	**404393**
			СП - 8%				--	--	--	--		29955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					**4855210**	**--**	**4855210**	**--**	**5243627**
									--	--	--	388418	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4855210**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4855210**				
			Сметная прибыль	Тенге					**388417**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5243627**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					**5243627**				
РАЗДЕЛ 21. Отделочные работы/Лист 1.1-1.2/													
			Низ стен или перегородок										
144		**С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**		**294**	**2105,00**	**--**	**618870**	**--**	**618870**	**--**	**668380**
			СП - 8%				--	--	--	--		49510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**					**618870**	**--**	**618870**	**--**	**668380**
									--	--	--	49510	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**618870**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**618870**				
			Сметная прибыль	Тенге					**49510**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**668380**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					**668380**				
РАЗДЕЛ 22. ВХОД В-2/лист33/													
			Козырек										
145		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**81,247**	**956,00**	**--**	**77672**	**--**	**77672**	**--**	**83886**
			СП - 8%				--	--	--	--		6214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**					**77672**	**--**	**77672**	**--**	**83886**
									--	--	--	6214	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**77672**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**77672**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6214**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83886**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					**83886**				
РАЗДЕЛ 23. ВХОД В-5, В-6/Лист 35/													
						ВХОД В-7/Лист 35/							
146		**С122-060301-0658 2206-0301-0658 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**		**5,4**	**2990,00**	**--**	**16146**	**--**	**16146**	**--**	**17438**
			СП - 8%				--	--	--	--		1292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**					**16146**	**--**	**16146**	**--**	**17438**
									--	--	--	1292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16146**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16146**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1292**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17438**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					**17438**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 24. Стены										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3										
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА										
147		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**218,27**	**956,00**	**--**	**208666**	**--**	**208666**	**--**	**225359**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16693**	
			Стены										
148		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**82,9065**	**47234,00**	**--**	**3916006**	**--**	**3916006**	**--**	**4229286**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**313280**	
149		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**33**	**47234,00**	**--**	**1558722**	**--**	**1558722**	**--**	**1683420**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124698**	
			Перегородки										
150		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**29,271816**	**47234,00**	**--**	**1382625**	**--**	**1382625**	**--**	**1493235**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**110610**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**					**7066019**	**--**	**7066019**	**--**	**7631300**
									--	**--**	**--**	**565281**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7066019**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**208666**				
		Местные материалы		Тенге					**6857353**				
			Сметная прибыль	Тенге					**565281**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7631300**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					**7631300**				
			РАЗДЕЛ 25. Кровля/Лист 13/										
151		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**611,895**	**956,00**	**--**	**584972**	**--**	**584972**	**--**	**631769**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**46798**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					**584972**	**--**	**584972**	**--**	**631769**
									--	**--**	**--**	**46798**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**584972**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**584972**				
			Сметная прибыль	Тенге					**46798**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**631769**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					**631769**				
			РАЗДЕЛ 26. Полы/Лист 1.6/										
			Тип пола 1										
152		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**45,9**	**3852,00**	**--**	**176807**	**--**	**176807**	**--**	**190951**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14145**	
			Тип пола 2										
153		**С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**		**53,958**	**2188,00**	**--**	**118060**	**--**	**118060**	**--**	**127505**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9445**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Тип пола 3										
154		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**102,714**	**2062,00**	**--**	**211796**	**--**	**211796**	**--**	**228740**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16944**	
			Тип пола 4										
155		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**6,528**	**3852,00**	**--**	**25146**	**--**	**25146**	**--**	**27158**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2012**	
			Тип пола 13										
156		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**9,18**	**3852,00**	**--**	**35361**	**--**	**35361**	**--**	**38190**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2829**	
157		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**176,288**	**956,00**	**--**	**168531**	**--**	**168531**	**--**	**182014**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13483**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**					**735702**	**--**	**735701**	**--**	**794558**
									--	**--**	**--**	**58858**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**735702**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**735702**				
			Сметная прибыль	Тенге					**58856**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**794558**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					**794558**				
			РАЗДЕЛ 27. Отделочные работы/Лист 1.3/										
			Низ стен или перегородок										
158		**С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**		**71,9**	**2105,00**	**--**	**151350**	**--**	**151350**	**--**	**163457**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12108**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**					**151350**	**--**	**151350**	**--**	**163457**
									--	**--**	**--**	**12108**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**151350**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**151350**				
			Сметная прибыль	Тенге					**12108**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**163457**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					**163457**				
			РАЗДЕЛ 28.Разные работы										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3										
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА										
159		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**203,32**	**956,00**	**--**	**194374**	**--**	**194374**	**--**	**209924**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15550**	
			Перегородки										
160		**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**11,00736**	**47234,00**	**--**	**519922**	**--**	**519922**	**--**	**561515**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41594**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**					**714296**	**--**	**714296**	**--**	**771439**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									--	--	--	57144	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					714296				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					194374				
		Местные материалы		Тенге					519922				
			Сметная прибыль	Тенге					57144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					771439				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					771439				
			РАЗДЕЛ 29. Стены										
			Стены наружные										
161		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		85,6235	47234,00	--	4044340	--	4044340	--	4367888
			СП - 8%				--	--	--	--		323547	
			Перегородки										
162		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		37,528344	47234,00	--	1772614	--	1772614	--	1914423
			СП - 8%				--	--	--	--		141809	
			Стены										
163		С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		34,116	47234,00	--	1611435	--	1611435	--	1740350
			СП - 8%				--	--	--	--		128915	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**					7428389	--	7428389	--	8022661
									--	--	--	594271	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7428389				
		Местные материалы		Тенге					7428389				
			Сметная прибыль	Тенге					594271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8022660				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					8022660				
			РАЗДЕЛ 30. Кровля/Лист 17/										
164		С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2		840,833	956,00	--	803836	--	803836	--	868143
			СП - 8%				--	--	--	--		64307	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**					803836	--	803836	--	868143
									--	--	--	64307	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					803836				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					803836				
			Сметная прибыль	Тенге					64307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					868143				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					868143				
			РАЗДЕЛ 31. Полы/Лист 1.6/										
			Тип пола 2										
165		С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2		323,34	2188,00	--	707468	--	707468	--	764065
			СП - 8%				--	--	--	--		56597	
			Тип пола 3										
166		С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2		180,03	2062,00	--	371222	--	371222	--	400920
			СП - 8%				--	--	--	--		29698	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Тип пола 4										
167		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**279,99**	**3852,00**	**--**	**1078521**	**--**	**1078521**	**--**	**1164803**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**86282**	
			Тип пола 5										
168		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**226,848**	**2062,00**	**--**	**467761**	**--**	**467761**	**--**	**505181**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37421**	
			Тип пола 13										
169		**С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**127,602**	**3852,00**	**--**	**491523**	**--**	**491523**	**--**	**530845**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39322**	
			Тип пола 14										
170		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**46,512**	**2062,00**	**--**	**95908**	**--**	**95908**	**--**	**103580**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7673**	
			Тип пола 15										
171		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**70,074**	**2062,00**	**--**	**144493**	**--**	**144493**	**--**	**156052**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11559**	
172		**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**		**226,688**	**956,00**	**--**	**216714**	**--**	**216714**	**--**	**234051**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17337**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**					**3573609**	**--**	**3573610**	**--**	**3859497**
									--	**--**	**--**	**285889**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3573609**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3573609**				
			Сметная прибыль	Тенге					**285889**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3859498**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					**3859498**				
РАЗДЕЛ 32. Отделочные работы/Лист 1.3/													
			Низ стен или перегородок										
173		**С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**		**429,86**	**2105,00**	**--**	**904855**	**--**	**904855**	**--**	**977244**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**72388**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**					**904855**	**--**	**904855**	**--**	**977244**
									--	**--**	**--**	**72388**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**904855**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**904855**				
			Сметная прибыль	Тенге					**72388**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**977244**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					**977244**				
РАЗДЕЛ 33. ВХОД В-12,В-13/Лист 38/													
			ЭСТРАДА /Лист 40/										
174		**С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**		**6,12**	**2062,00**	**--**	**12619**	**--**	**12619**	**--**	**13629**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1010**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**					**12619**	**--**	**12619**	**--**	**13629**
									--	**--**	**--**	**1010**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12619**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12619**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1010**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13629**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					**13629**				
			РАЗДЕЛ 34. Сети ВЛ-10кВ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
			Фундамент под КТПГ										
175		**51-080102-0105 5108-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**		**1**	**1742022,39**	**--**	**1742022**	**--**		**--**	**1742022**
							--	**--**	**--**	**--**	**1742022**	**--**	
176		**51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**		**1**	**1145144,79**	**--**	**1145145**	**--**		**--**	**1145145**
							--	**--**	**--**	**--**	**1145145**	**--**	
177		**51-080103-0103 5108-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор AD-220**	**шт.**		**1**	**14210138,67**	**--**	**14210139**	**--**		**--**	**14210139**
							--	**--**	**--**	**--**	**14210139**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**					**17097306**	**--**	**--**	**--**	**17097306**
									--	**--**	**17097306**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге					**16894571**				
		Заготов.складские расходы		Тенге					**202735**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**17097306**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					**17097306**				
			РАЗДЕЛ 35. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1										
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-4шт										
178		**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**4**	**16451,00**	**--**	**65804**	**--**	**65804**	**--**	**71068**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5264**	
179		**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**4**	**21170,00**	**--**	**84680**	**--**	**84680**	**--**	**91454**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6774**	
180		**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**4**	**21170,00**	**--**	**84680**	**--**	**84680**	**--**	**91454**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6774**	
181		**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**4**	**15603,00**	**--**	**62412**	**--**	**62412**	**--**	**67405**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4993**	
182		**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**8**	**2886,00**	**--**	**23088**	**--**	**23088**	**--**	**24935**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1847**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183		**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**2**	**20559,00**	**--**	**41118**	**--**	**41118**	**--**	**44407**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3289**	
184		**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**2**	**27457,00**	**--**	**54914**	**--**	**54914**	**--**	**59307**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4393**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**					**416696**	**--**	**416696**	**--**	**450030**
									--	**--**	**--**	**33334**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**320664**				
		Местные материалы		Тенге					**320664**				
			Сметная прибыль	Тенге					**25653**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**346317**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**96032**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**96032**				
			Сметная прибыль	Тенге					**7683**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**103715**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					**450032**				
			РАЗДЕЛ 36. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
185		**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**17**	**16451,00**	**--**	**279667**	**--**	**279667**	**--**	**302040**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22373**	
186		**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**24**	**14581,00**	**--**	**349944**	**--**	**349944**	**--**	**377940**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27996**	
187		**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**		**16**	**21170,00**	**--**	**338720**	**--**	**338720**	**--**	**365818**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27098**	
188		**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**		**17**	**15603,00**	**--**	**265251**	**--**	**265251**	**--**	**286471**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21220**	
189		**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**		**18**	**2886,00**	**--**	**51948**	**--**	**51948**	**--**	**56104**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4156**	
190		**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**14**	**20559,00**	**--**	**287826**	**--**	**287826**	**--**	**310852**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23026**	
191		**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**3**	**27457,00**	**--**	**82371**	**--**	**82371**	**--**	**88961**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6590**	
			Жироуловитель -1шт										
192		**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**1**	**16451,00**	**--**	**16451**	**--**	**16451**	**--**	**17767**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1316**	
193		**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**14581,00**	**--**	**14581**	**--**	**14581**	**--**	**15747**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1166**	
194		**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**1**	**21170,00**	**--**	**21170**	**--**	**21170**	**--**	**22864**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1694**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195		**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**		**1**	**15603,00**	**--**	**15603**	**--**	**15603**	**--**	**16851**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1248**	
196		**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**		**1**	**2886,00**	**--**	**2886**	**--**	**2886**	**--**	**3117**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**231**	
197		**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**1**	**20559,00**	**--**	**20559**	**--**	**20559**	**--**	**22204**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1645**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**					**1746977**	**--**	**1746977**	**--**	**1886736**
									--	**--**	**--**	**139759**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1356221**				
		Местные материалы		Тенге					**1356221**				
			Сметная прибыль	Тенге					**108498**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1464719**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**390756**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**390756**				
			Сметная прибыль	Тенге					**31260**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**422016**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					**1886735**				
			РАЗДЕЛ 37. Тепловые сети										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2										
			Трубы										
			ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД										
			Земляные работы										
			Подпольный канал										
198		**С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.180.60-1/ЛК75.180.60-1/**	**м3**		**24,72**	**63111,00**	**--**	**1560104**	**--**	**1560104**	**--**	**1684912**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124808**	
199		**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**пр.Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ230.240.20-6/ПТ75.180.60-6/ПТ300.180.60-6/**	**м3**		**30,6**	**43361,00**	**--**	**1326847**	**--**	**1326847**	**--**	**1432994**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106148**	
			Опора неподвижная Н-1										
200		**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**пр.Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**		**0,72**	**43361,00**	**--**	**31220**	**--**	**31220**	**--**	**33718**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2498**	
			Узел теплофикационный УТ-1(1шт)										
201		**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**пр.Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПО2/П 11д-8/**	**м3**		**1,572**	**43361,00**	**--**	**68163**	**--**	**68163**	**--**	**73617**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5453**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**					**2986334**	**--**	**2986334**	**--**	**3225241**
									--	**--**	**--**	**238907**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2986334**				
		Местные материалы		Тенге					**2986334**				
			Сметная прибыль	Тенге					**238907**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3225241**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					**3225241**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 38.ОБОРУДОВАНИЕ									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-2									
202		**Прайс**	**Блочно-модульная котельная "Виктория" Тип 1 (БМК2-500Г)**	**комплект**	**1**	**30541916,94**	**--**	**30541917**	**--**		**--**	**30541917**
						--	**--**	**--**	**--**	**30541917**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**30541917**	**--**	**--**	**--**	**30541917**
								--	**--**	**30541917**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**30179760**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**362157**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**30541917**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**30541917**				
			РАЗДЕЛ 39.ОБОРУДОВАНИЕ									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-2									
203		**Прайс**	**Насосная станция:Технологический павильон:4000х7000х3500 мм;установка УФО ОДВ-12С со шкафом управления;емкость объем=2,5м3;установка повышения давления HYDRO MULTI-E 2 CME10-02;погружной дренажный насос**	**комплект**	**1**	**1358067,86**	**--**	**1358068**	**--**		**--**	**1358068**
						--	**--**	**--**	**--**	**1358068**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**1358068**	**--**	**--**	**--**	**1358068**
								--	**--**	**1358068**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1341964**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**16104**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1358068**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**1358068**				
			РАЗДЕЛ 40. Стены и днище резервуара									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5									
204		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,6008**	**246697,00**	**--**	**1135004**	**--**	**1135004**	**--**	**1225804**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90800**	
205		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,472**	**246697,00**	**--**	**363138**	**--**	**363138**	**--**	**392189**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29051**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**1498142**	**--**	**1498142**	**--**	**1617993**
								--	**--**	**--**	**119851**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1498142**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1498142**				
			Сметная прибыль	Тенге				**119851**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1617993**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**1617993**				
			РАЗДЕЛ 41. СТЕНЫ И ДНИЩЕ									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6									
206		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,45808**	**246697,00**	**--**	**853098**	**--**	**853098**	**--**	**921346**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68248**	
207		**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,29434**	**246697,00**	**--**	**319310**	**--**	**319310**	**--**	**344855**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25545**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**1172408**	**--**	**1172408**	**--**	**1266201**
								--	**--**	**--**	**93793**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1172408**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1172408**				
			Сметная прибыль	Тенге				**93793**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1266200**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					1266200				
			РАЗДЕЛ 42.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1										
			ВЫЕМКА										
208		Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта		2368	33,46	33,46	79227	79227	--	22896	110294
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,43	--	31801		8170	
209		Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/выемка/	м3 грунта		2368	52,96	52,96	125414	125414	--	36244	174591
			НР - 72%; СП - 8%				--	21,26	--	50339		12933	
210		Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы/плодородной почвы на уч-х озеленения/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		652	27,02	27,02	17618	17618	--	5092	24526
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,85	--	7072		1817	
211		Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы/избыток плодородного грунта/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2702	227,31	218,66	614196	590811	214	134844	808964
			НР - 72%; СП - 8%				8,58	60,74	23171	164113		59923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,08106	2646,00				214		
212		С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		4728,5	286,00	--	1352351	--		--	1460539
			СП - 8%				--	--	--	--		108188	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**					2188807	813071	214	199076	2578914
									23171	253325	--	191031	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2188807				
		Материалы		Тенге					214				
		Всего заработная плата		Тенге						276495			
		Транспортные расходы		Тенге					1352351				
			Накладные расходы	Тенге					199077				
			Сметная прибыль	Тенге					191031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2578914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
			Сметная заработная плата	Тенге						276495			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					2578914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
			Сметная заработная плата	Тенге						276495			
			РАЗДЕЛ 43.ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК										
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП-1										
213		С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3		45,666	33922,00	--	1549082	--	1549082	--	1673009
			СП - 8%				--	--	--	--		123927	
			МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИЙ ТИП-2										
214		С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2		872	2140,00	--	1866080	--	1866080	--	2015366
			СП - 8%				--	--	--	--		149286	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215		**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**		**1,424**	**33922,00**	**--**	**48305**	**--**	**48305**	**--**	**52169**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3864**	
			МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП-3										
216		**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**		**185**	**2140,00**	**--**	**395900**	**--**	**395900**	**--**	**427572**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31672**	
217		**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**		**3,36**	**33922,00**	**--**	**113978**	**--**	**113978**	**--**	**123096**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9118**	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК										
218		**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**		**9,184**	**33922,00**	**--**	**311540**	**--**	**311540**	**--**	**336463**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24923**	
						Мощение синтетического покрытия Тип-5							
219		**С122-060105-0102 2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**		**1567,74**	**16253,00**	**--**	**25480478**	**--**	**25480478**	**--**	**27518916**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2038438**	
220		**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	**м3**		**9,44**	**33922,00**	**--**	**320224**	**--**	**320224**	**--**	**345842**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25618**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**					**30085586**	**--**	**30085587**	**--**	**32492433**
									--	**--**	**--**	**2406846**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30085586**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**25480478**				
		Местные материалы		Тенге					**4605108**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2406847**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32492433**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге					**32492433**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**179476131**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**42734**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1286663**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**352303**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**117728572**		
			- Перевозка грузов	Тенге					**1471351**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**48997291**		
			- Накладные расходы	Тенге								**284426**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**9665108**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**48 997 291**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			ИТОГО ПО АКТУ:						**179 476 131**				
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге					3 783 886,36				
			Итого:	Тенге					**134 262 726,36**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге					2 953 779,98				
			Итого:	Тенге					**137 216 506,34**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2 744 330,13				
			Итого:	Тенге					**188 958 127,47**				
			в том числе на 2021 год К=1,050036	Тенге					198 412 836,33				
			Итого СМР без учета НДС:	Тенге					**198 412 836,33**				
			Скидка 10%						19 841 283,63				
			Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС						**178 571 552,70**				
			НДС 12%	Тенге					**21 428 586,32**				
			Итого с НДС	Тенге					**200 000 139,02**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Управление строительства
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель Руководителя **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истислямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батиркулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Бакиров Н.А.

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учереждение "Управление строительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	от 01.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения)	200 000 139,02	178 571 552,70							21 428 586,32	200 000 139,02

Заказчик **Государственное учереждение "Управление строительства Акмолинско области", БИН 000140001467**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель Руководителя _____ **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

Куратор объекта _____ **Петислямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

Технадзор: **ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Эксперт _____ **Батыркулов С.М.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)