1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С151706-2 1	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	4,00	58,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0167-17- 1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	9,00	37,55	--	338	--	0,24	2
					37,55	--	338	--	--	--
69.	С151801-1 52	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	5,00	116,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0169-18- 1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	63,00	6,08	--	383	--	0,05	3
					6,08	--	383	--	--	--
72.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	41,31	27,10	27,10	1119	1119	--	--
					--	18,97	--	784	0,40	17
73.	Е01031-А2 7-1,2	Погрузка, разгрузка демонтированного металлического котла при автомобильных перевозках	т	0,05	238,60	238,60	11	11	--	--
					--	167,02	--	8	1,97	0
74.	Е010333-А 5-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	41,35	45,00	45,00	1861	1861	--	--
					--	9,00	--	372	0,19	8
	ИТОГО:						854321	61269		2259
	Смета: 2-1-3 Демонтаж существующих 2-х резервуаров по 1000 м3						364439	17862		117
1.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	450,00	23,36	22,08	10512	9936	0,01	4
					1,28	5,56	576	2501	0,02	9
2.	Е0101-12- 9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	300,00	29,64	28,03	8891	8408	0,01	3
					1,61	7,06	483	2117	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
3.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий	шт	122,00	453,40	248,20	55315	30281	1,22	149
					205,20	75,42	25034	9201	0,31	38
4.	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных стен	м3	65,00	3157,04	1555,04	205208	101078	9,85	640
					1602,00	587,25	104130	38171	2,87	187
5.	Е0107-5-1	Демонтаж колонн	шт	8,00	1035,79	465,19	8286	3722	3,31	26
					570,60	158,79	4565	1270	0,58	5
6.	Е0107-1-1 2	Демонтаж фундаментов под колонны	шт	8,00	476,57	317,81	3813	2542	0,97	8
					158,76	109,50	1270	876	0,41	3
7.	Е0146-34-3	Разборка монолитного железобетонного днища резервуара	м3	115,00	4330,04	2095,79	497955	241016	13,32	1532
					2234,25	789,37	256939	90778	3,86	444
8.	Е01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	460,00	152,80	152,80	70288	70288	--	--
					--	106,96	--	49202	2,25	1035
9.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	432,00	27,10	27,10	11707	11707	--	--
					--	18,97	--	8195	0,40	173
10.	Е010332-А 5-1	Перевозка мусора строительного и демонтированных ж/бетонных изделий /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	892,00	49,90	49,90	44511	44511	--	--
					--	9,98	--	8902	0,21	187
11.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2269,47	42,18	40,26	95734	91371	0,01	29
					1,86	10,92	4221	24780	0,04	85
12.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4425,47	45,00	45,00	199146	199146	--	--
					--	9,00	--	39829	0,19	836
13.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	450,00	6,83	6,83	3072	3072	--	--
					--	1,87	--	840	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-28-8	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	450,00	9,87	9,87	4441	4441	--	--
					--	2,70	--	1215	0,01	4
15.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2547,00	7,51	7,51	19124	19124	--	--
					--	2,05	--	5230	0,01	17
16.	Е0101-28-9	при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	м3	2547,00	10,24	10,24	26078	26078	--	--
					--	2,80	--	7131	0,01	23
17.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	2997,00	18,22	18,22	54605	54605	--	--
					--	6,33	--	18974	0,02	62
18.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	2997,00	1,07	1,07	3193	3193	--	--
					--	0,37	--	1119	0,00	4
	ИТОГО:						1321879	924518		2392
	Смета: 2-1-4 Демонтаж существующего резервуара емк. 2000 м3						397218	310331		3121
1.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий	шт	72,00	453,40	248,20	32645	17871	1,22	88
					205,20	75,42	14774	5430	0,31	22
2.	Е0107-30-3	Демонтаж стеновых и угловых панелей	м3	75,64	1690,81	868,21	127893	65672	4,80	363
					822,60	304,30	62221	23017	1,36	103
3.	Е0107-5-1	Демонтаж колонн	шт	8,00	1035,79	465,19	8286	3722	3,31	26
					570,60	158,79	4565	1270	0,58	5
4.	Е0107-1-1 2	Демонтаж фундаментов под колонны	шт	8,00	476,57	317,81	3813	2542	0,97	8
					158,76	109,50	1270	876	0,41	3
5.	Е0146-34-3	Разборка монолитного железобетонного днища резервуара	м3	167,09	4330,04	2095,79	723506	350186	13,32	2226
					2234,25	789,37	373321	131896	3,86	645
6.	Е01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона массой до	т	421,98	152,80	152,80	64478	64478	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 т при автомобильных перевозках			--	106,96	--	45134	2,25	949
7.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	401,02	27,10	27,10	10868	10868	--	--
					--	18,97	--	7607	0,40	160
8.	Е010332-А 5-1	Перевозка мусора строительного и демонтированных ж/бетонных изделий /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	822,99	49,90	49,90	41067	41067	--	--
					--	9,98	--	8213	0,21	172
9.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы для засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	6553,89	42,18	40,26	276466	263867	0,01	85
					1,86	10,92	12190	71562	0,04	245
10.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	12780,09	45,00	45,00	575104	575104	--	--
					--	9,00	--	115021	0,19	2415
11.	Е0101-28-3	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6489,00	7,51	7,51	48723	48723	--	--
					--	2,05	--	13324	0,01	44
12.	Е0101-28-9	при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	м3	6489,00	10,24	10,24	66440	66440	--	--
					--	2,80	--	18169	0,01	59
13.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	6489,00	18,22	18,22	118230	118230	--	--
					--	6,33	--	41083	0,02	134
14.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	6489,00	1,07	1,07	6912	6912	--	--
					--	0,37	--	2422	0,00	8
		ИТОГО:					2104431	1635678		2796
		Смета: 2-1-5 Демонтаж колодцев, стальных труб и трубопроводной арматуры на площадке					468341	485024		4965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	930,00	23,36	22,08	21724	20534	0,01	8
					1,28	5,56	1190	5169	0,02	18
2.	Е0122-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,13	81725,88	39605,88	10624	5149	225,60	29
					42120,00	14962,05	5476	1945	73,07	9
3.	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,23	109054,30	51544,30	24537	11597	302,40	68
					57510,00	19471,05	12940	4381	95,10	21
4.	Е01031-А32-1	Погрузка демонтированных труб металлических при автомобильных перевозках	т	21,84	111,40	111,40	2433	2433	--	--
					--	77,98	--	1703	1,64	36
5.	Е010332-А5-1	Перевозка демонтированных труб /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	21,84	49,90	49,90	1090	1090	--	--
					--	9,98	--	218	0,21	5
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы	м3	121,20	42,18	40,26	5113	4880	0,01	2
					1,86	10,92	225	1323	0,04	5
7.	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	224,22	45,00	45,00	10090	10090	--	--
					--	9,00	--	2018	0,19	42
8.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1050,00	7,51	7,51	7884	7884	--	--
					--	2,05	--	2156	0,01	7
9.	Е0101-28-9	при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	м3	1050,00	3,41	3,41	3584	3584	--	--
					--	0,93	--	980	0,00	3
10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1050,00	25,65	5,38	26929	5645	0,13	135
					20,27	--	21284	--	--	--
11.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	м3	20,70	2652,30	1503,90	54903	31131	7,09	147
					1148,40	430,74	23772	8916	1,65	34
12.	Е01031-А1	Погрузка демонтированных изделий	т	51,75	152,80	152,80	7907	7907	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			--	106,96	--	5535	2,25	116
13.	Е010332-А 5-1	Перевозка демонтированных ж/бетонных изделий /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	51,75	49,90	49,90	2582	2582	--	--
					--	9,98	--	516	0,21	11
14.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы для засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	66,16	42,18	40,26	2791	2663	0,01	1
					1,86	10,92	123	722	0,04	2
15.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	122,39	45,00	45,00	5507	5507	--	--
					--	9,00	--	1101	0,19	23
16.	Е0101-28-3	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	65,50	7,51	7,51	492	492	--	--
					--	2,05	--	134	0,01	0
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	65,50	25,65	5,38	1680	352	0,13	8
					20,27	--	1328	--	--	--
18.	Е0122-35-2	Демонтаж чугунных задвижек диам. 80 мм	шт	1,00	146,04	9,69	146	10	0,82	1
					136,35	4,05	136	4	0,02	0
19.	Е0122-35-3	Демонтаж чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	1,00	149,68	10,63	150	11	0,84	1
					139,05	4,05	139	4	0,02	0
20.	Е0122-35-5	Демонтаж чугунных задвижек диам. 150 мм	шт	1,00	212,54	22,19	213	22	1,16	1
					190,35	8,10	190	8	0,04	0
21.	Е0122-35-6	Демонтаж чугунных задвижек диам. 200 мм	шт	1,00	587,87	280,07	588	280	1,82	2
					307,80	105,30	308	105	0,52	1
22.	Е0122-35-8	Демонтаж чугунных задвижек диам. 300 мм	шт	2,00	1417,07	875,72	2834	1751	3,17	6
					541,35	330,75	1083	662	1,61	3
23.	Е0122-35-	Демонтаж чугунных задвижек диам.	шт	2,00	2149,32	1325,82	4299	2652	4,86	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	400 мм			823,50	500,85	1647	1002	2,45	5
24.	Е0122-33-5	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,23	67298,85	29633,85	15759	6939	187,62	44
					37665,00	11194,20	8820	2621	54,67	13
25.	Е0122-33-6	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,91	41819,89	23594,89	37972	21424	88,62	80
					18225,00	8912,70	16548	8093	43,53	40
26.	Е01031-А37-1	Погрузка демонтированных задвижек и патрубков с фланцами при автомобильных перевозках	т	3,15	122,80	122,80	387	387	--	--
					--	85,96	--	271	1,81	6
27.	Е010332-А5-1	Перевозка демонтированных изделий /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,15	49,90	49,90	157	157	--	--
					--	9,98	--	31	0,21	1
	ИТОГО:						252375	157150		544
							95209	49618		401
	Смета: 2-1-16 Ограждение площадки № 3 из сплиттерных блоков									
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	49,00	134,10	--	6571	--	0,97	48
					134,10	--	6571	--	--	--
5.	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	31,50	6,32	6,32	199	199	--	--
					--	1,40	--	44	0,00	0
6.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	50,00	9,85	9,85	492	492	--	--
					--	2,69	--	135	0,01	0
7.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	50,00	8,28	8,28	414	414	--	--
					--	2,26	--	113	0,01	0
8.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	20,50	744,32	100,89	15259	2068	0,85	17
					123,75	38,25	2537	784	0,18	4
9.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	120,50	8747,70	311,32	1054098	37514	2,82	340
					441,00	117,61	53140	14172	0,57	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0108-8-3	Устройство колонн из сплитерных блоков	м3	46,49	1532,52	365,89	71245	17010	6,66	310
					1154,25	137,25	53660	6381	0,67	31
11.	Е0106-11-10	Укладка арматуры в фундамент и колонны	1т	2,76	5239,08	327,33	14460	903	11,60	32
					1890,00	123,75	5216	342	0,60	2
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,76	65900,00	--	181884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-21-1прим	Устройство ограждения их сплитерных блоков	м3	191,59	1720,81	1050,30	329684	201225	4,02	770
					643,50	370,35	123286	70954	1,57	301
14.	Е0108-12-1	Армирование кладки ограждения	т	3,38	8679,65	422,15	29337	1427	56,40	191
					8257,50	157,50	27910	532	0,77	3
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,67	65000,00	--	43550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,71	58700,00	--	159077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Сплитерные блоки стандартные 390х190х190 /серый/	шт	16910,00	38,46	--	650299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	238,00	4150,00	--	987700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-107-6	Установка на колоннах накрывочного элемента	деталь	127,00	422,28	13,90	53630	1765	2,38	302
					387,00	4,50	49149	571	0,03	4
20.	СПрайс-лист-1	Накрывочный элемент 390х390х110 /красный/	шт	127,00	263,12	--	33417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-105-3	Установка накрывочного элемента на ограждение	м	487,62	241,76	11,47	117887	5593	1,34	653
					219,15	4,34	106862	2116	0,02	10
22.	СПрайс-лист-2	Накрывочный элемент 645х300х90 /красный/	шт	756,00	263,12	--	198921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
24.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
25.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	м3	0,78	7080,00	--	5522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-245	Стоимость ворот, калитки со стойками	т	0,73	172800,00	--	125475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0156-27-1	Установка замка врезного	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
28.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-821	Ручка калитки	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	502,00	31,27	--	15698	--	0,07	37
					12,13	--	6089	--	--	--
31.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	502,00	56,90	0,09	28564	45	0,04	19
					6,56	0,04	3293	20	0,00	0
32.	Е0113-26-21	Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	24,00	49,15	0,04	1179	1	0,03	1
					6,26	--	150	--	--	--
	ИТОГО:						4131696	269865		2746
							442593	96512		426
	Смета: 2-1-13 Вертикальная планировка									
10.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	4083,00	6,83	6,83	27870	27870	--	--
					--	1,87	--	7621	0,01	25
11.	Е0101-28-	при перемещении грунтов 2 группы	м3	4083,00	3,29	3,29	13432	13432	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	добавлять на каждые 5 м			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,90	--	3673	0,00	12
12.	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	852,05	12,61	12,61	10747	10747	--	--
					--	4,38	--	3728	0,01	12
13.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	4935,05	18,22	18,22	89917	89917	--	--
					--	6,33	--	31244	0,02	102
14.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	4935,05	4,79	4,79	23657	23657	--	--
					--	1,68	--	8291	0,01	27
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4935,05	14,12	12,00	69670	59208	0,01	60
					1,62	2,75	7995	13547	0,01	60
16.	Е0101-28-3	Засыпка существующего котлована бульдозерами мощностью 96	м3	2188,70	7,51	7,51	16434	16434	--	--
					--	2,05	--	4494	0,01	15
17.	Е0101-28-9	при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	м3	2188,70	10,24	10,24	22410	22410	--	--
					--	2,80	--	6128	0,01	20
18.	Е0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см	м3	2188,70	11,45	11,45	25065	25065	--	--
					--	2,03	--	4452	0,01	18
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2188,70	14,12	12,00	30899	26259	0,01	27
					1,62	2,75	3546	6008	0,01	27
20.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1473,00	8,55	4,43	12588	6519	0,03	41
					4,12	0,74	6069	1094	0,00	4
21.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	388,00	9,85	9,85	3821	3821	--	--
					--	2,69	--	1045	0,01	3
22.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	388,00	8,28	8,28	3213	3213	--	--
					--	2,26	--	879	0,01	3
	ИТОГО:						349723	328550		128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							17610	92204		328
Смета: 2-1-17 Озеленение										
ИТОГО:							--	--		--
							--	--		--
Смета: 2-1-15 Устройство проездов, тротуаров										
Раздел: Демонтажные работы										
Раздел: Устройство проездов										
12.	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	10,04	24700,00	--	247864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Итого по разделу: Устройство проездов										247865
Раздел: Устройство тротуаров										
20.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,32	23900,00	--	7648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Итого по разделу: Устройство тротуаров										7648
ИТОГО:							255512	--		--
							--	--		--
Смета: 2-1-11 Внутриплощадочные трубопроводные сети										
Раздел: Земляные работы										
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	360,00	134,10	--	48276	--	0,97	350
					134,10	--	48276	--	--	--
8.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1275,00	6,83	6,83	8703	8703	--	--
					--	1,87	--	2380	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0101-28-8	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	1275,00	3,29	3,29	4195	4195	--	--
					--	0,90	--	1147	0,00	4
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1275,00	21,55	4,52	27471	5758	0,11	138
					17,03	--	21713	--	--	--
11.	Е0101-28-2	Засыпка траншей гравийно-песчанной смесью бульдозерами мощностью 96	м3	152,00	6,83	6,83	1038	1038	--	--
					--	1,87	--	284	0,01	1
12.	Е0101-134-1	Уплотнение гравийно-песчаной смеси пневматическими трамбовками	м3	152,00	21,55	4,52	3275	686	0,11	16
					17,03	--	2589	--	--	--
13.	С143008-1004	Смеси песчано-гравийные природные	м3	152,00	447,00	--	67944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-25-2	Перемещение излишнего грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 96	м3	102,00	11,19	11,19	1141	1141	--	--
					--	3,06	--	312	0,01	1
15.	Е0101-25-10	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	102,00	7,99	7,99	815	815	--	--
					--	2,18	--	223	0,01	1
16.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	63,00	9,85	9,85	620	620	--	--
					--	2,69	--	170	0,01	1
17.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	63,00	8,28	8,28	522	522	--	--
					--	2,26	--	143	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы								164000
		Раздел: Трубопровод								
18.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,26	174718,44	71861,81	45776	18828	441,00	116
					83025,00	27146,25	21753	7112	132,58	35
19.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,12	154891,68	66009,80	18122	7723	376,00	44
					70200,00	24936,75	8213	2918	121,79	14
20.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	115636,32	31953,19	3932	1086	360,00	12
					66375,00	12071,25	2257	410	58,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	62566,88	6788,50	4693	509	253,00	19
					45675,00	2565,00	3426	192	12,52	1
22.	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	м	263,05	2370,00	--	623424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,26	554510,04	94029,64	145282	24636	323,10	85
					56070,00	35520,75	14690	9306	173,48	45
27.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,12	453445,54	80944,76	53053	9471	278,50	33
					48442,50	30577,50	5668	3578	149,34	17
28.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	348390,19	68162,54	11845	2318	255,70	9
					44482,50	25749,00	1512	875	125,76	4
29.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	151044,59	29540,14	11328	2216	202,90	15
					35280,00	11160,00	2646	837	54,50	4
31.	Е0122-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,05	307552,18	115368,43	15378	5768	857,00	43
					162000,00	55530,00	8100	2777	271,21	14
33.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,051	032578,82	181364,72	51629	9068	387,60	19
					66082,50	68512,50	3304	3426	334,61	17
34.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб	м	50,00	439,99	0,69	21999	34	0,91	45
					159,30	0,27	7965	14	0,00	0
35.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
36.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,29	247994,13	49389,75	72340	14407	312,70	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	18311	5442	91,12	27
		Итого по разделу: Трубопровод								1088038
		Раздел: Колодцы								
37.	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в просадочных грунтах	м3	22,51	13220,96 1638,00	482,30 182,25	297604 36871	10857 4102	9,07 0,89	204 20
38.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	1,20	3287,50 --	-- --	3945 --	-- --	-- --	-- --
39.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,05	22600,00 --	-- --	91530 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-23	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,38	16700,00 --	-- --	73146 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143015-33	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	1,20	13300,00 --	-- --	15960 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4,00	746,00 --	-- --	2984 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12021-237	Стремянка	т	0,08	154400,00 --	-- --	12537 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	4,00	221,00 --	-- --	884 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	м3	2,82	16142,25 2362,50	2104,76 623,48	45521 6662	5935 1758	13,90 2,48	39 7