1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	-0,38	6760,00 ---	-- --	-2568 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 700 мм, высота 0,29 м	м	0,30	3287,50 ---	-- --	986 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	6870,00 ---	-- --	12366 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	3450,00 ---	-- --	6210 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,20	22100,00 ---	-- --	26520 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	3,00	746,00 ---	-- --	2238 ---	-- --	-- --	-- --
54.	С12021-237	Стремянка	т	0,02	154400,00 ---	-- --	2637 ---	-- --	-- --	-- --
55.	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах прямоугольных колодцев	1т	0,13	4781,15 --- 4137,75	475,40 --- 128,67	624 --- 540	62 --- 17	28,29 --- 0,49	4 --- 0
56.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,13	64100,00 ---	-- --	8367 ---	-- --	-- --	-- --
57.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,10	175710,10 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	16840 --- 776	175 --- 66	42,70 --- 3,37	4 --- 0
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	0,03	7613,77 --- 195,75	66,01 --- 24,93	228 --- 6	2 --- 1	1,35 --- 0,12	0 --- 0
59.	Е0108-5-1	Устройство водоупорного замка из глины	м3	9,00	1996,52 --- 994,50	274,19 --- 103,50	17969 --- 8950	2468 --- 931	6,93 --- 0,50	62 --- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0115-179 -6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,67	90,81	--	424	--	0,52	2
					82,80	--	386	--	--	--
61.	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки под бетонную отмостку	м3	3,30	1327,09	--	4379	--	2,99	10
					477,00	--	1574	--	--	--
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг гордовин колодцев	м3	3,30	7287,37	66,01	24048	218	1,35	4
					195,75	24,93	646	82	0,12	0
63.	Е0108-3-3	Устройство гравийной подушки под мокрые колодцы	м3	2,00	1219,27	100,89	2439	202	0,85	2
					123,75	38,25	248	77	0,18	0
		Итого по разделу: Колодцы								667819
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
64.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	7,00	2070,39	1086,01	14493	7602	3,86	27
					661,50	409,50	4630	2866	2,00	14
65.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0
68.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,48	247994,13	49389,75	120079	23915	312,70	151
					62775,00	18657,00	30396	9034	91,12	44
71.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	7,00	481,59	69,84	3371	489	1,73	12
					369,00	2,25	2583	16	0,01	0
72.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	231,52	33,52	463	67	0,90	2
					180,00	2,25	360	4	0,01	0
75.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	2628	1070	312,70	7
					62775,00	18657,00	1360	404	91,12	2
78.	Е0122-8-6	Укладка стальной водопроводнй трубы	км	0,00	154891,68	66009,80	310	132	376,00	1
					70200,00	24936,75	140	50	121,79	0
80.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,00	453445,54	80944,76	907	162	278,50	1
					48442,50	30577,50	97	61	149,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальной патрубок диам. 200 мм								
81.	Е0115-179 -6	Окрасочная изоляция фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	7,33	90,81	--	666	--	0,52	4
					82,80	--	607	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								144089
ИТОГО:							2063945	174092		1591
Смета: 2-1-7		Строительство резервуара для воды емк. 1000м3 (1 шт)					270531	61061		289
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	26,50	7256,77	66,01	192304	1749	1,35	36
					195,75	24,93	5187	661	0,12	3
18.	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей, бетон класса В15	м3	70,14	10003,47	672,63	701643	47178	5,83	409
					927,00	234,39	65020	16440	0,93	65
24.	Е0106-11-6	Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 150, ОТ 300, остающихся в теле бетона	1т	0,15	18837,97	11119,34	2863	1690	42,50	6
					7560,00	4200,75	1149	639	20,52	3
27.	Е0109-62-3	Приварка стальных прутьев из арматуры	т	0,01	27935,09	9375,11	154	52	91,00	1
					16380,00	2107,33	90	12	7,36	0
29.	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора М100	м3	3,08	4625,17	66,01	14246	203	1,35	4
					195,75	24,93	603	77	0,12	0
30.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	7,00	955,77	638,52	6690	4470	1,92	13
					317,25	221,13	2221	1548	0,85	6
31.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	22,05	119,37	2,80	2632	62	0,02	0
					2,52	1,06	56	23	0,01	0
34.	Е0107-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	шт	7,00	2636,91	677,25	18458	4741	4,83	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений массой колонн до 2 т			834,75	232,00	5843	1624	0,86	6
37.	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	34,16	3794,85	1129,16	129632	38572	4,32	148
					761,63	396,88	26017	13557	1,78	61
38.	Е0107-30-6	Установка панелей стен с угловыми блоками при вертикальных стыках	м3	6,72	6658,91	2116,24	44748	14221	8,56	58
					1473,98	763,89	9905	5133	3,54	24
43.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13	40200,00	--	5078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	94008,57	2434,57	5641	146	170,00	10
					31950,00	920,25	1917	55	4,49	0
45.	С12041-132	Металлизация	т	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	16,00	3056,51	414,99	48904	6640	2,01	32
					339,75	128,68	5436	2059	0,54	9
47.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	29,99	22600,00	--	677774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-6 3,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	29,99	370,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-129	Доп.закладные изделия	т	0,07	63800,00	--	4255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00	--	2681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	41008,57	2434,57	1142	68	170,00	5
					31950,00	920,25	890	26	4,49	0
52.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	255,66	60,48	0,23	15462	59	0,29	74
					51,30	0,09	13115	23	0,00	0
56.	С143018-0026	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	1,30	15200,00	--	19760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,00	370,78	181,26	1112	544	0,93	3
					174,38	106,77	523	320	0,17	1
58.	Е0146-26-28	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм	отверст.	-3,00	115,42	54,19	-346	-163	0,27	-1
					51,30	31,80	-154	-95	0,00	-0
59.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
60.	Е0106-11-6	Установка стальных патрубков	1т	0,02	18837,97	11119,34	300	177	42,50	1
					7560,00	4200,75	120	67	20,52	0
61.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1,95	306,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	0,75	562,00	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-27-1	Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15	м3	0,80	8390,04	181,66	6712	145	1,28	1
					221,18	68,63	177	55	0,34	0
64.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	13010,10	1826,10	54	8	42,70	0
					8100,00	690,75	33	3	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	11,00	1710,00	--	18810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 200 из стали марки 20, 219х6 мм	шт	2,00	1610,00	--	3220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-1-1 5	Обетонирование труб воздуховодов бетоном В15	м3	0,40	8247,26	100,65	3299	40	0,97	0
					146,25	38,03	58	15	0,19	0
72.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								1944008
		Раздел: Металлоконструкции								
73.	Е0109-53-1	Монтаж стальных конструкций люков- лазов	т	0,36	14806,01	1133,15	5271	403	82,10	29
					12892,50	398,25	4590	142	1,95	1
74.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00	--	88217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	13711,47	5475,87	1289	515	28,90	3
					5040,00	1552,87	474	146	5,46	1
76.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00	--	14213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12021-22 2	Стоимость лестницы съемной	т	0,00	151200,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции								109632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Изоляционные работы								
78.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке	м2	338,00	34,37	3,69	11617	1247	0,20	69
					30,60	1,40	10343	472	0,01	5
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	338,00	180,90	9,95	61144	3363	0,36	120
					52,20	3,74	17644	1264	0,02	6
80.	Е0141-4-5	Огрунтовка вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой	м2	311,00	131,62	3,69	40933	1148	0,27	83
					41,85	1,40	13015	434	0,01	4
81.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	311,00	193,98	48,92	60328	15214	0,89	276
					144,90	18,47	45064	5744	0,09	28
82.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности	м2	366,00	102,99	11,07	37694	4052	0,61	225
					91,80	4,19	33599	1532	0,01	5
83.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм	м2	288,00	180,90	9,95	52099	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
84.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	22,47	16648,77	1042,70	374137	23432	8,42	189
					2135,25	387,08	47984	8699	1,59	36
85.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,15	26143,30	1166,54	3945	176	5,07	1
					1284,75	574,87	194	87	2,69	0
86.	Е0141-3-4	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	м2	112,00	3367,00	19,77	377104	2214	1,07	120
					183,15	0,38	20513	43	0,00	0
87.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	м	288,00	292,04	0,82	84108	236	0,07	19
					10,87	0,31	3131	89	0,00	0
88.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	22,00	31,99	0,05	704	1	0,02	0
					4,41	0,02	97	--	0,00	0
89.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	22,00	353,72	0,48	7782	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-710 в 4 слоя			11,08	0,20	244	4	0,00	0
		Итого по разделу: Изоляционные работы								1111595
		Раздел: Прочие работы								
		Раздел: Трубопроводы								
94.	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	5,00	2260,00 / --	-- / --	11300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, D до 800мм	т	0,07	126700,00 / --	-- / --	8552 / --	-- / --	-- / --	-- / --
98.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	5,60	1710,00 / --	-- / --	9576 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, D до 800мм	т	0,06	126700,00 / --	-- / --	7019 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,37	200,00 / --	-- / --	1674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Трубопроводы								38121
		Раздел: Строительство резервуара для воды емк. 1000м3 (1 шт)								
		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
119.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	26,50	7256,77 / 195,75	66,01 / 24,93	192304 / 5187	1749 / 661	1,35 / 0,12	36 / 3
120.	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей, бетон класса В15	м3	70,14	10003,47 / 927,00	672,63 / 234,39	701643 / 65020	47178 / 16440	5,83 / 0,93	409 / 65
126.	Е0106-11-6	Установка деталей спускного и отводящего трубопровода СП 150, ОТ 300, остающихся в теле бетона	1т	0,15	18837,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	2863 / 1149	1690 / 639	42,50 / 20,52	6 / 3
129.	Е0109-62-	Приварка стальных прутьев из	т	0,01	27935,09	9375,11	154	52	91,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	арматуры			16380,00	2107,33	90	12	7,36	0
131.	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора М100	м3	3,08	4625,17	66,01	14246	203	1,35	4
					195,75	24,93	603	77	0,12	0
132.	Е0107-1-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т	шт	7,00	955,77	638,52	6690	4470	1,92	13
					317,25	221,13	2221	1548	0,85	6
133.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	22,05	119,37	2,80	2632	62	0,02	0
					2,52	1,06	56	23	0,01	0
136.	Е0107-5-1 7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	шт	7,00	2636,91	677,25	18458	4741	4,83	34
					834,75	232,00	5843	1624	0,86	6
139.	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	34,16	3794,85	1129,16	129632	38572	4,32	148
					761,63	396,88	26017	13557	1,78	61
140.	Е0107-30-6	Установка панелей стен с угловыми блоками при вертикальных стыках	м3	6,72	6658,91	2116,24	44748	14221	8,56	58
					1473,98	763,89	9905	5133	3,54	24
145.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13	40200,00	--	5078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,06	94008,57	2434,57	5641	146	170,00	10
					31950,00	920,25	1917	55	4,49	0
147.	С12041-13 2	Металлизация	т	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	16,00	3056,51	414,99	48904	6640	2,01	32
					339,75	128,68	5436	2059	0,54	9
149.	С143018-2 1	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	29,99	22600,00	--	677774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С143001-6 3,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	29,99	370,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С12041-12 9	Доп.закладные изделия	т	0,07	63800,00	--	4255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	40200,00	--	2681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	41008,57	2434,57	1142	68	170,00	5
					31950,00	920,25	890	26	4,49	0
156.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	255,66	60,48	0,23	15462	59	0,29	74
					51,30	0,09	13115	23	0,00	0
157.	Е0107-31-2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диаметром более 1000 мм	м3	1,30	1859,63	1247,36	2418	1622	3,00	4
					503,55	418,91	655	545	1,76	2
159.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,00	370,78	181,26	1112	544	0,93	3
					174,38	106,77	523	320	0,17	1
160.	Е0146-26-28	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -150 мм	отверст.	-3,00	115,42	54,19	-346	-163	0,27	-1
					51,30	31,80	-154	-95	0,00	-0
161.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	3,00	43,33	20,47	130	61	0,13	0
					22,86	7,74	69	23	0,04	0
163.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1,95	306,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	0,75	562,00	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00 ---	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
170.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	11,00	1710,00 ---	-- --	18810 --	-- --	-- --	-- --
171.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 200 из стали марки 20, 219х6 мм	шт	2,00	1610,00 ---	-- --	3220 --	-- --	-- --	-- --
174.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 ---	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								1914418
		Раздел: Металлоконструкции								
175.	Е0109-53- 1	Монтаж стальных конструкций люков- лазов	т	0,36	14806,01 --- 12892,50	1133,15 --- 398,25	5271 --- 4590	403 --- 142	82,10 --- 1,95	29 --- 1
176.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00 --- --	-- --- --	88217 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
177.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	13711,47 --- 5040,00	5475,87 --- 1552,87	1289 --- 474	515 --- 146	28,90 --- 5,46	3 --- 1
178.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00 --- --	-- --- --	14213 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
179.	С12021-22 2	Стоимость лестницы съемной	т	0,00	151200,00 --- --	-- --- --	643 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Металлоконструкции								109632
		Раздел: Изоляционные работы								
180.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной	м2	338,00	34,37 --- 30,60	3,69 --- 1,40	11617 --- 10343	1247 --- 472	0,20 --- 0,01	69 --- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовке								
181.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	338,00	180,90	9,95	61144	3363	0,36	120
					52,20	3,74	17644	1264	0,02	6
182.	Е0141-4-5	Огрунтовка вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой	м2	311,00	131,62	3,69	40933	1148	0,27	83
					41,85	1,40	13015	434	0,01	4
183.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	311,00	193,98	48,92	60328	15214	0,89	276
					144,90	18,47	45064	5744	0,09	28
184.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности	м2	366,00	102,99	11,07	37694	4052	0,61	225
					91,80	4,19	33599	1532	0,01	5
185.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм	м2	288,00	180,90	9,95	52099	2866	0,36	103
					52,20	3,74	15034	1077	0,02	5
186.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	22,47	16648,77	1042,70	374137	23432	8,42	189
					2135,25	387,08	47984	8699	1,59	36
187.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,15	26143,30	1166,54	3945	176	5,07	1
					1284,75	574,87	194	87	2,69	0
188.	Е0141-3-4	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	м2	112,00	3367,00	19,77	377104	2214	1,07	120
					183,15	0,38	20513	43	0,00	0
189.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	м	288,00	292,04	0,82	84108	236	0,07	19
					10,87	0,31	3131	89	0,00	0
190.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	22,00	31,99	0,05	704	1	0,02	0
					4,41	0,02	97	--	0,00	0
191.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя	м2	22,00	353,72	0,48	7782	11	0,01	0
					11,08	0,20	244	4	0,00	0

Итого по разделу: Изоляционные работы 1111595

Раздел: Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
196.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	5,00	2260,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, D до 800мм	т	0,07	126700,00	--	8552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Ц0112-140 4-13	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, Dн 219 мм	м	0,13	38,19	8,02	5	1	13,17	2
					27,68	1,90	4	--	0,01	0
200.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	5,60	1710,00	--	9576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, D до 800мм	т	0,06	126700,00	--	7019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,37	200,00	--	1674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								38126
		ИТОГО:					6377128	352339		4148
							700673	124401		542
		Смета: 2-1-8а Общестроительные работы по фильтрам-поглотителям (1 шт)								
7.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.9	м3	0,80	22576,00	--	18061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24	м3	2,75	18758,00	--	51584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС24.6.6-Т 32шт/	м3	26,08	8820,00	--	230026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	20,00	9200,00	--	183954	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС12.6.6-Т 23шт, ФБС9.6.6-Т 37шт/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,74	67700,00 -------- --	-- -------- --	50052 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	9,90	196,00 -------- --	-- -------- --	1940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 -------- --	-- -------- --	2898 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	71100,00 -------- --	-- -------- --	12115 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00 -------- --	-- -------- --	631 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	С143018-2 1	Плиты перекрытий ребристые 2П1-4AIVт	м3	0,29	22600,00 -------- --	-- -------- --	6441 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	С12041-12 9	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,06	63800,00 -------- --	-- -------- --	3874 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00 -------- --	-- -------- --	2441 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С143021-2 9	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,30	6880,00 -------- --	-- -------- --	2064 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,23	5610,00 -------- --	-- -------- --	12488 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 -------- --	-- -------- --	1960 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Итого по разделу: 580530

Раздел: Общестроительные работы по фильтрам-поглотителям (1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.9	м3	0,80	22576,00	--	18061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24	м3	2,75	18758,00	--	51584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС24.6.6-Т 32шт/	м3	26,08	8820,00	--	230026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС12.6.6-Т 23шт, ФБС9.6.6-Т 37шт/	м3	20,00	9200,00	--	183954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,74	67700,00	--	50052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	9,90	196,00	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	71100,00	--	12115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С143018-2 1	Плиты перекрытий ребристые 2П1-4АIVт	м3	2,85	22600,00	--	64410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-12 9	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,06	63800,00	--	3874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00	--	2441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--