| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | С143021-2 9 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские | м3 | 0,30 | 6880,00 | -- | 2064 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | м2 | 2,23 | 5610,00 | -- | 12488 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129. | С11011-79 0 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1,00 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы по фильтрам-поглотителям (1шт) | | | | | | | | 638499 |

ИТОГО: 1219027 -- --
-- -- --

Смета: 2-1-8б Вентиляцию,технологические трубопроводы и арматуру для фильтров поглотителей (на 1 шт)

Раздел: Вентиляцию,технологические трубопроводы и арматуру для фильтров поглотителей (на 2 шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | С131312-7 5 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2 | м2 | 0,08 | 966,00 | -- | 77 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | С130801-8 4 | Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 219х7,0 мм | т | 0,13 | 114400,00 | -- | 15073 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | С130801-8 3 | Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 159х5,0 мм | т | 0,07 | 106500,00 | -- | 7079 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | С130801-8 2 | Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 114х5,0 мм | т | 0,02 | 106600,00 | -- | 2436 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | С130801-7 9 | Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 32х2,5 мм | т | 0,00 | 113700,00 | -- | 193 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | С130902-5 3 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм | шт | 2,00 | 6480,00 | -- | 12960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | ТПрайс-лист | Стоимость задвижки 30ч906бр Д-150 мм с электроприводом | шт | 1,00 | 57142,78 | -- | 57143 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | С130809-15 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | шт | 4,00 | 1140,00 | -- | 4560 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | С130809-14 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | шт | 2,00 | 757,00 | -- | 1514 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 4,00 | 492,00 | -- | 1968 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | С130901-45 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 2,00 | 477,00 | -- | 954 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | С130903-40 | КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО92 | шт | 1,00 | 39300,00 | -- | 39300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | С130903-39 | КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО91 | шт | 1,00 | 24900,00 | -- | 24900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вентиляцию,технологические трубопроводы и арматуру для фильтров поглотителей (на 2 шт) | | | | | | | | 168157 |

ИТОГО: 168157 -- --
-- -- --

Итого по объекту: 20118294

Объект:2-2 Магистральный водовод

Смета: 2-2-1 Магистральный водовод

Раздел: Земляные работы

Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Трубопровод | | | | | | | | |
| | | Раздел: Акведук от ПК21+31 до ПК21+7 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Акведук от ПК22+96 до ПК23+04 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Колодцы | | | | | | | | |
| 181. | С12021-23 7 | Стремянка | т | 0,14 | 154400,00 | -- | 22092 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182. | С11011-77 3 | Скобы ходовые | шт | 1,00 | 221,00 | -- | 221 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Колодцы | | | | | | | | 22313 |
| | | Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части | | | | | | | | |
| 219. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,00 | 121294,13 | 49389,75 | 115 | 47 | 312,70 | 0 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 60 | 18 | 91,12 | 0 |
| 231. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев | шт | 2,00 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 0,41 | 1 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 0,23 | 0 |
| 232. | СПрайс-лист | Адаптер | шт | -1,00 | 2420,73 | -- | -2421 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части | | | | | | | | -1704 |
| | | ИТОГО: | | | | | 20608 | 498 | | 1 |
| | | | | | | | 199 | 136 | | 1 |
| | | Итого по объекту: | | | | 20608 | | | | |

Объект:2-3 Наружные сети водоснабжения

Смета: 2-3-1 Водопроводные наружные сети

Раздел: Земляные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | м3 | 89,51 | 47,67 | 45,38 | 4267 | 4062 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 2,24 | 13,20 | 201 | 1181 | 0,05 | 4 |
| 5. | 1-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами | м3 | 51,08 | 60,99 | 58,06 | 3115 | 2966 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 2,87 | 16,88 | 146 | 862 | 0,06 | 3 |
| 6. | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения | м3 | 158,10 | 49,66 | 47,27 | 7851 | 7473 | 0,02 | 3 |
| | | | | | 2,34 | 13,75 | 370 | 2173 | 0,05 | 7 |
| 7. | 1-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения | м3 | 53,42 | 63,53 | 60,48 | 3393 | 3230 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 2,99 | 17,59 | 160 | 939 | 0,06 | 3 |
| 8. | 1-164-3 | доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях с откосами | м3 | 3,80 | 467,10 | -- | 1775 | -- | 2,98 | 11 |
| | | | | | 467,10 | -- | 1775 | -- | -- | -- |
| 9. | 1-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,00 | 218,93 | -- | 438 | -- | 1,54 | 3 |
| | | | | | 218,93 | -- | 438 | -- | -- | -- |
| 10. | 1-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,00 | 389,25 | -- | 389 | -- | 2,48 | 2 |
| | | | | | 389,25 | -- | 389 | -- | -- | -- |
| 11. | 1-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,00 | 262,72 | -- | 525 | -- | 1,85 | 4 |
| | | | | | 262,72 | -- | 525 | -- | -- | -- |
| 12. | 1-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,00 | 467,10 | -- | 467 | -- | 2,98 | 3 |
| | | | | | 467,10 | -- | 467 | -- | -- | -- |
| 13. | 1-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 2,00 | 235,80 | -- | 472 | -- | 1,51 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | 235,80 | -- | 472 | -- | -- | -- |
| 14. | 1-162-3 | Разработка грунта 3 группы вручную | м3 | 2,00 | 385,20 | -- | 770 | -- | 2,22 | 4 |
| | | без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | 385,20 | -- | 770 | -- | -- | -- |
| 15. | 1-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 2,00 | 353,70 | -- | 707 | -- | 2,27 | 5 |
| | | без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | 353,70 | -- | 707 | -- | -- | -- |
| 16. | 1-162-3 | Разработка грунта 3 группы вручную | м3 | 2,00 | 577,80 | -- | 1156 | -- | 3,34 | 7 |
| | | без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | | 577,80 | -- | 1156 | -- | -- | -- |
| 17. | 1-174-2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | м3 | 5,00 | 99,84 | -- | 499 | -- | 0,62 | 3 |
| | | | | | 99,84 | -- | 499 | -- | -- | -- |
| 19. | 1-174-3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | м3 | 15,00 | 134,78 | -- | 2022 | -- | 0,83 | 12 |
| | | | | | 134,78 | -- | 2022 | -- | -- | -- |
| 20. | 1-174-3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | м3 | 2,00 | 161,74 | -- | 323 | -- | 1,00 | 2 |
| | | | | | 161,74 | -- | 323 | -- | -- | -- |
| 21. | Е010333-А 10-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 29,00 | 76,60 | 76,60 | 2221 | 2221 | -- | -- |
| | | | | | -- | 15,32 | -- | 444 | 0,32 | 9 |
| 22. | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы | м3 | 30,00 | 39,74 | 37,82 | 1192 | 1134 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,87 | 11,00 | 56 | 330 | 0,04 | 1 |
| 23. | Е010333-А 20-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | т | 30,00 | 139,80 | 139,80 | 4194 | 4194 | -- | -- |
| | | | | | -- | 27,96 | -- | 839 | 0,59 | 18 |
| 24. | 1-17-13 | Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | м3 | 70,00 | 32,54 | 30,98 | 2278 | 2168 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,53 | 9,01 | 107 | 631 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке | | | | | | | | |
| 25. | 1-17-14 | Погрузка грунта 3 группы из отвале на автомобили-самосвалы | м3 | 30,00 | 39,74 | 37,82 | 1192 | 1134 | 0,01 | 0 |
| | | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке | | | 1,87 | 11,00 | 56 | 330 | 0,04 | 1 |
| 26. | Е010333-А 10-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 70,00 | 76,60 | 76,60 | 5362 | 5362 | -- | -- |
| | | | | | -- | 15,32 | -- | 1072 | 0,32 | 23 |
| 27. | 23-1-1 | Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта | м3 | 25,00 | 306,20 | 152,52 | 7655 | 3813 | 1,02 | 26 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 3842 | 1429 | 0,28 | 7 |
| 28. | 1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 30,00 | 134,10 | -- | 4023 | -- | 0,97 | 29 |
| | | | | | 134,10 | -- | 4023 | -- | -- | -- |
| 29. | 1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 | м3 | 170,00 | 6,83 | 6,83 | 1160 | 1160 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,87 | -- | 317 | 0,01 | 1 |
| 30. | 1-28-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 | м3 | 30,00 | 7,51 | 7,51 | 225 | 225 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,05 | -- | 62 | 0,01 | 0 |
| 31. | 1-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 170,00 | 21,55 | 4,52 | 3663 | 768 | 0,11 | 18 |
| | | | | | 17,03 | -- | 2895 | -- | -- | -- |
| 32. | 1-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 70,00 | 25,65 | 5,38 | 1795 | 376 | 0,13 | 9 |
| | | | | | 20,27 | -- | 1419 | -- | -- | -- |
| 33. | 1-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 70,00 | 3,77 | 3,24 | 264 | 227 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 34 | 78 | 0,00 | 0 |
| 34. | 1-17-13 | Погрузка растительного слоя грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 7,00 | 32,54 | 30,98 | 228 | 217 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,53 | 9,01 | 11 | 63 | 0,03 | 0 |
| 35. | Е010333-А 10-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 10,00 | 76,60 | 76,60 | 766 | 766 | -- | -- |
| | | | | | -- | 15,32 | -- | 153 | 0,32 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 1-25-1 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 15,00 | 9,85 | 9,85 | 148 | 148 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 40 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 64538 |
| | | Раздел: Разборка и восстановление дорожного покрытия | | | | | | | | |
| 38. | 27-19-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | м2 | 500,00 | 8,57 | -- | 4285 | -- | 0,06 | 30 |
| | | | | | 8,57 | -- | 4285 | -- | -- | -- |
| 39. | 27-18-2 | Разборка оснований щебеночных и песчанных | м3 | 100,00 | 66,75 | 51,25 | 6675 | 5125 | 0,12 | 12 |
| | | | | | 15,50 | 9,62 | 1550 | 962 | 0,04 | 4 |
| 40. | E01031-A2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 450,00 | 27,10 | 27,10 | 12195 | 12195 | -- | -- |
| | | | | | -- | 18,97 | -- | 8536 | 0,40 | 180 |
| 41. | E010333-A 5-1 | Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 450,00 | 45,00 | 45,00 | 20250 | 20250 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 4050 | 0,19 | 85 |
| 42. | 27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10 см | м3 | 217,92 | 922,46 | 68,13 | 201023 | 14847 | 0,14 | 31 |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 4659 | 2781 | 0,04 | 10 |
| 43. | 27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня | м2 | 3269,20 | 303,96 | 33,28 | 993711 | 108804 | 0,03 | 108 |
| | | | | | 5,00 | 11,49 | 16346 | 37552 | 0,04 | 132 |
| 44. | 27-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1392,38 | 406,55 | -- | 566074 | -- | 0,14 | 201 |
| | | | | | 24,75 | -- | 34461 | -- | -- | -- |
| 45. | 27-55-2 | Добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 1 см | м2 | 1835,13 | 128,23 | -- | 235325 | -- | 0,05 | 85 |
| | | | | | 7,96 | -- | 14608 | -- | -- | -- |
| 46. | 27-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорог однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 2638,65 | 406,55 | -- | 1072750 | -- | 0,14 | 380 |
| | | | | | 24,75 | -- | 65307 | -- | -- | -- |
| 47. | 27-55-2 | Добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 3 см | м2 | 2450,99 | 384,70 | -- | 942899 | -- | 0,14 | 341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23,88 | -- | 58530 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Разборка и восстановление дорожного покрытия | | | | | | | | 4055189 |
| | | Раздел: Устройство временного отвода воды | | | | | | | | |
| | | Раздел: Укладка трубопроводов | | | | | | | | |
| 60. | 22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | -0,14 | 58881,69 | 25695,31 | -8243 | -3597 | 194,00 | -27 |
| | | | | | 33075,00 | 6813,45 | -4630 | -954 | 26,38 | -4 |
| 87. | СПрайс-лист | Полиэтиленовые отводы из бесшовной трубы d125 мм на 11 град./SDR 17/ | шт | -14,15 | 7432,22 | -- | -105166 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Укладка трубопроводов | | | | | | | | -113409 |
| | | Раздел: Колодцы | | | | | | | | |
| 131. | 22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 3,00 | 8005,36 | 1879,87 | 24016 | 5640 | 8,86 | 27 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 4306 | 1615 | 2,06 | 6 |
| 138. | 6-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 0,07 | 7287,37 | 66,01 | 532 | 5 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 14 | 2 | 0,12 | 0 |
| 139. | 22-43-3 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах | м3 | 3,00 | 8816,90 | 369,93 | 26451 | 1110 | 8,01 | 24 |
| | | | | | 1410,75 | 139,73 | 4232 | 419 | 0,68 | 2 |
| | | Итого по разделу: Колодцы | | | | | | | | 50999 |
| | | Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части | | | | | | | | |
| 161. | 22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 80,00 | 242,08 | 6,95 | 19366 | 556 | 0,88 | 70 |
| | | | | | 144,00 | 2,25 | 11520 | 180 | 0,01 | 1 |
| 162. | 22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 44,00 | 411,46 | 17,71 | 18104 | 779 | 1,40 | 62 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 10197 | 297 | 0,03 | 1 |
| 163. | 22-35-4 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм | шт | 3,00 | 503,23 | 28,48 | 1510 | 85 | 1,88 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 312,75 | 11,25 | 938 | 34 | 0,05 | 0 |
| 164. | 22-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | шт | 2,00 | 585,99 | 36,99 | 1172 | 74 | 1,93 | 4 |
| | | | | | 317,25 | 13,50 | 634 | 27 | 0,07 | 0 |
| 165. | 22-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | шт | 1,00 | 1230,66 | 466,78 | 1231 | 467 | 3,04 | 3 |
| | | | | | 513,00 | 175,50 | 513 | 176 | 0,86 | 1 |
| 166. | 22-35-7 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм | шт | 6,00 | 2070,39 | 1086,01 | 12422 | 6516 | 3,86 | 23 |
| | | | | | 661,50 | 409,50 | 3969 | 2457 | 2,00 | 12 |
| 179. | 22-37-1 | Установка вантузов одинарных | шт | 1,00 | 378,84 | 17,71 | 379 | 18 | 1,62 | 2 |
| | | | | | 272,25 | 6,75 | 272 | 7 | 0,03 | 0 |
| 180. | С130903-3 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм | компл | 7,00 | 13000,00 | -- | 91000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186. | 22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 13,00 | 18075,87 | 36,99 | 234986 | 481 | 1,82 | 24 |
| | | | | | 288,00 | 13,50 | 3744 | 175 | 0,07 | 1 |
| 187. | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых адаптеров и опорных фланцев | шт | -246,84 | 300,57 | 225,64 | -74192 | -55697 | 0,41 | -102 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | -17163 | -14559 | 0,23 | -56 |
| 188. | СПрайс-лист | Адаптер d 250 мм SDR 17 | шт | -39,00 | 5116,73 | -- | -199553 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193. | СПрайс-лист | Адаптер d 110 мм SDR 17 | шт | -268,00 | 700,31 | -- | -187684 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200. | СПрайс-лист-3 | Опорный фланец ПП/Сталь d110DN100 мм | шт | -268,00 | 1732,57 | -- | -464327 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203. | 22-33-5 | Установка стальной резьбы Ду 15 мм | т | 0,09 | 121294,13 | 49389,75 | 10916 | 4445 | 312,70 | 28 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 5650 | 1679 | 91,12 | 8 |
| 205. | 16-27-1 | Врезка в стальную трубу резьбы диам. 15 мм | 1врезка | 251,00 | 889,34 | 23,09 | 223224 | 5796 | 4,46 | 1119 |
| | | | | | 814,50 | 9,00 | 204440 | 2259 | 0,04 | 10 |
| 208. | 22-38-1 | Врезка в стальную трубу стальных патрубков диам. 57 мм | врезка | 3,00 | 366,93 | 80,05 | 1101 | 240 | 1,30 | 4 |
| | | | | | 254,25 | 31,50 | 763 | 94 | 0,15 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209. | 8-6-104 | Патрубки из труб электросварных прямошовных /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм | м | -1,07 | 1900,00 | -- | -2033 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211. | 8-6-66 | Патрубки из труб электросварных прямошовных /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм | м | -156,48 | 321,00 | -- | -50230 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229. | 22-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной | км | 0,31 | 151044,59 | 29540,14 | 46295 | 9054 | 202,90 | 62 |
| | | битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. от 15 до 57 мм | | | 35280,00 | 11160,00 | 10813 | 3421 | 54,50 | 17 |
| | | Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части | | | | | | | | -316312 |
| | | Раздел: Акведук по ул.8 Марта от ПК 2+25,8 до ПК 2+64,7 | | | | | | | | |
| 252. | 2-1-243 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,20 | 153500,00 | -- | 30700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253. | 9-34-4 | Монтаж хомутов на опорах для крепления трубопроводов | т | 0,04 | 18278,07 | 927,19 | 645 | 33 | 99,90 | 4 |
| | | | | | 16627,50 | 101,25 | 587 | 4 | 0,49 | 0 |
| | | Итого по разделу: Акведук по ул.8 Марта от ПК 2+25,8 до ПК 2+64,7 | | | | | | | | 31345 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3772344 | 178871 | | 2669 |
| | | | | | | | 463408 | 62157 | | 494 |

Итого по объекту: 3772349

Объект:3-1 Существующая площадка водозаборных скважин

Смета: 3-1-3 Ограждение площадки водозаборных сущ.скважин № 1,2,3,4,5,7,8,9,10 из сплиттерных блоков и из металлического листа в месте пересечения канала из габионов

Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Е0101-25-1 | Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 196,00 | 9,85 | 9,85 | 1930 | 1930 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 528 | 0,01 | 2 |
| 2. | Е0101-25-9 | при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 196,00 | 8,28 | 8,28 | 1623 | 1623 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,26 | -- | 444 | 0,01 | 1 |
| 3. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 678,00 | 218,93 | -- | 148435 | -- | 1,54 | 1044 |
| | | | | | 218,93 | -- | 148435 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 225,00 | 134,10 | -- | 30172 | -- | 0,97 | 219 |
| | | | | | 134,10 | -- | 30172 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-174-2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | м3 | 453,00 | 99,84 | -- | 45228 | -- | 0,62 | 281 |
| | | | | | 99,84 | -- | 45228 | -- | -- | -- |
| 6. | Е010333-А5-1 | Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 792,75 | 45,00 | 45,00 | 35674 | 35674 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 7135 | 0,19 | 150 |
| 7. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 453,00 | 3,77 | 3,24 | 1710 | 1470 | 0,00 | 2 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 217 | 507 | 0,00 | 2 |
| 8. | Е0101-25-1 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 196,00 | 9,85 | 9,85 | 1930 | 1930 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 528 | 0,01 | 2 |
| 9. | Е0101-25-9 | при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 196,00 | 8,28 | 8,28 | 1623 | 1623 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,26 | -- | 444 | 0,01 | 1 |
| 10. | Е0108-3-3 | Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты | м3 | 98,00 | 744,32 | 100,89 | 72943 | 9887 | 0,85 | 83 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 12128 | 3749 | 0,18 | 18 |
| 11. | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 465,00 | 8747,70 | 311,32 | 4067681 | 144764 | 2,82 | 1311 |
| | | | | | 441,00 | 117,61 | 205065 | 54689 | 0,57 | 267 |
| 12. | Е0108-8-3 | Устройство колонн из сплитерных блоков | м3 | 178,27 | 1532,52 | 365,89 | 273200 | 65227 | 6,66 | 1187 |
| | | | | | 1154,25 | 137,25 | 205766 | 24467 | 0,67 | 119 |
| 13. | Е0106-11-10 | Укладка арматуры в фундамент и колонны | 1т | 11,90 | 5239,08 | 327,33 | 62345 | 3895 | 11,60 | 138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 22491 | 1473 | 0,60 | 7 |
| 15. | Е0108-21-1прим | Устройство ограждения их сплитерных блоков | м3 | 738,30 | 1720,81 | 1050,30 | 1270475 | 775443 | 4,02 | 2968 |
| | | | | | 643,50 | 370,35 | 475098 | 273430 | 1,57 | 1159 |
| 16. | Е0108-12-1 | Армирование кладки ограждения | т | 12,01 | 8679,65 | 422,15 | 104243 | 5070 | 56,40 | 677 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 99173 | 1892 | 0,77 | 9 |
| 19. | СПрайс-лист | Сплитерные блоки стандартные 390x190x190 /серый/ | шт | 12547,00 | 38,46 | -- | 482513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0115-107-6 | Установка на колоннах накрывочного элемента | деталь | 487,00 | 422,28 | 13,90 | 205650 | 6769 | 2,38 | 1159 |
| | | | | | 387,00 | 4,50 | 188469 | 2191 | 0,03 | 15 |
| 23. | Е0115-105-3 | Установка накрывочного элемента на ограждение | м | 1691,19 | 241,76 | 11,47 | 408862 | 19398 | 1,34 | 2266 |
| | | | | | 219,15 | 4,34 | 370624 | 7340 | 0,02 | 36 |
| 25. | Е0107-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 4,00 | 4676,39 | 1172,83 | 18706 | 4691 | 17,80 | 71 |
| | | | | | 3217,50 | 334,76 | 12870 | 1339 | 1,28 | 5 |
| 26. | Е0107-25-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | 1,00 | 1488,85 | 33,47 | 1489 | 33 | 7,85 | 8 |
| | | | | | 1435,50 | 12,65 | 1436 | 13 | 0,06 | 0 |
| 27. | С143001-6 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ | м3 | 0,61 | 7080,00 | -- | 4319 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С12021-245 | Стоимость ворот, калитки со стойками | т | 2,48 | 172800,00 | -- | 427702 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0156-27-1 | Установка замка врезного | шт | 1,00 | 77,90 | -- | 78 | -- | 0,39 | 0 |
| | | | | | 76,46 | -- | 76 | -- | -- | -- |
| 30. | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | шт | 1,00 | 583,00 | -- | 583 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С11011-821 | Ручка калитки | шт | 1,00 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | У1-33-5 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы | м ограды | 1952,00 | 31,27 | -- | 61039 | -- | 0,07 | 144 |
| | | | | | 12,13 | -- | 23678 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | У1-33-6 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций | м ограды | 1952,00 | 56,90 | 0,09 | 111069 | 176 | 0,04 | 74 |
| | | | | | 6,56 | 0,04 | 12805 | 78 | 0,00 | 0 |
| 34. | Е0113-26-21 | Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | м2 | 48,00 | 49,15 | 0,04 | 2359 | 2 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 6,26 | -- | 300 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ограждение из сплиттерных блоков | | | | | | | | 7843887 |
| | | Раздел: Ограждение из металлического листа (2 шт) | | | | | | | | |
| 35. | Е0101-163-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2 без крепления с вертикальными стенками, глубиной траншей и котлованов до 2 м | м3 | 19,00 | 282,60 | -- | 5369 | -- | 1,86 | 35 |
| | | | | | 282,60 | -- | 5369 | -- | -- | -- |
| 36. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 4,80 | 134,10 | -- | 644 | -- | 0,97 | 5 |
| | | | | | 134,10 | -- | 644 | -- | -- | -- |
| 37. | Е0101-174-2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | м3 | 14,20 | 99,84 | -- | 1418 | -- | 0,62 | 9 |
| | | | | | 99,84 | -- | 1418 | -- | -- | -- |
| 38. | Е010333-А5-1 | Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 24,85 | 45,00 | 45,00 | 1118 | 1118 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 224 | 0,19 | 5 |
| 39. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 14,20 | 3,77 | 3,24 | 54 | 46 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 7 | 16 | 0,00 | 0 |
| 40. | Е0101-25-1 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | -- | 9,85 | 9,85 | 1 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | -- | 0,01 | -- |
| 42. | Е0108-3-3 | Устройство гравийно-песчаного основания под ж/б блоки | м3 | 3,00 | 744,32 | 100,89 | 2233 | 303 | 0,85 | 3 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 371 | 115 | 0,18 | 1 |
| 43. | Е0106-1-6 | Устройство монолитных ж/бетонных блоков из бетона В22,5 | м3 | 15,00 | 10033,76 | 489,23 | 150506 | 7338 | 4,75 | 71 |
| | | | | | 749,25 | 184,82 | 11239 | 2772 | 0,90 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 25,00 | 245,44 | 3,82 | 6136 | 96 | 0,21 | 5 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 934 | 36 | 0,01 | 0 |
| 46. | Е0109-53-2 | Монтаж стоек | т | 0,22 | 9850,48 | 1162,95 | 2177 | 257 | 46,60 | 10 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 1626 | 24 | 0,53 | 0 |
| 48. | Е0109-43-2 | Монтаж ограждения из металлического листа | м2 | 34,96 | 332,24 | 125,09 | 11615 | 4373 | 0,94 | 33 |
| | | | | | 144,00 | 29,74 | 5034 | 1040 | 0,10 | 4 |
| 49. | С12021-239 | Стоимость стального ограждения | т | 0,67 | 143700,00 | -- | 95727 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | Е0113-26-21 | Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | м2 | 35,00 | 49,15 | 0,04 | 1720 | 1 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,26 | -- | 219 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ограждение из металлического листа (2 шт) | | | | | | | | 278718 |
| | | ИТОГО: | | | | | 8122607 | 1093139 | | 11808 |
| | | | | | | | 1880892 | 384474 | | 1816 |
| | | Смета: 3-1-2 Крепление канала габионами | | | | | | | | |
| 14. | Е0101-28-2 | Засыпка водоотводной канавы бульдозерами мощностью 96 | м3 | 400,00 | 6,83 | 6,83 | 2730 | 2730 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,87 | -- | 747 | 0,01 | 2 |
| 15. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 400,00 | 21,55 | 4,52 | 8618 | 1806 | 0,11 | 43 |
| | | | | | 17,03 | -- | 6812 | -- | -- | -- |
| 16. | Е0101-25-1 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 500,00 | 9,85 | 9,85 | 4924 | 4924 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 1346 | 0,01 | 4 |
| 17. | Е0101-25-9 | при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 500,00 | 8,28 | 8,28 | 4140 | 4140 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,26 | -- | 1132 | 0,01 | 4 |
| 18. | Е0142-6-1 | Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси насухо вручную толщиной 20 см | м2 | 2000,00 | 156,10 | 9,35 | 312208 | 18708 | 0,33 | 650 |
| | | | | | 52,88 | 3,13 | 105760 | 6260 | 0,01 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Е0142-4-1 | Засыпка камня в габионы | м3 | 2888,95 | 594,90 | 45,90 | 1718625 | 132590 | 2,70 | 7800 |
| | | | | | 549,00 | 15,36 | 1586035 | 44363 | 0,05 | 152 |
| | ИТОГО: | | | | | | 2051245 | 164897 | | 8493 |
| | | | | | | | 1698607 | 53848 | | 184 |

Смета: 3-1-4 Устройство проездов, дорог и тротуаров

Раздел: Устройство асфальтированных проездов

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С143003-1 0 | Камни бетонные бортовые БР100.30.15 | м3 | 63,80 | 24700,00 | -- | 1575860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Устройство асфальтированных проездов | | | | | | | | 1575860 |

Раздел: Устройство гравийных дорог

Раздел: Устройство тротуаров

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | | | | | 1575860 | -- | | -- |
| | | | | | | | -- | -- | | -- |

Итого по объекту: 11749711

Объект:3-2 Площадка водозаборной сущ.скважины № 6

Смета: 3-2-1 Ограждение площадки водозаборной сущ.скважины № 6 из сплиттерных блоков

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Е0101-25-1 | Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 12,50 | 9,85 | 9,85 | 123 | 123 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 34 | 0,01 | 0 |
| 2. | Е0101-25-9 | при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 12,50 | 8,28 | 8,28 | 104 | 104 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,26 | -- | 28 | 0,01 | 0 |
| 3. | Е0101-164 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 24,80 | 218,93 | -- | 5429 | -- | 1,54 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | | | | | | | | | |
| | | | | | 218,93 | -- | 5429 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 15,00 | 134,10 | -- | 2012 | -- | 0,97 | 15 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2012 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-174 -2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | м3 | 9,80 | 99,84 | -- | 978 | -- | 0,62 | 6 |
| | | | | | 99,84 | -- | 978 | -- | -- | -- |
| 6. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грунта в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 17,15 | 45,00 | 45,00 | 772 | 772 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 154 | 0,19 | 3 |
| 7. | Е0101-20- 2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 9,80 | 3,77 | 3,24 | 37 | 32 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 5 | 11 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0101-25- 1 | Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 12,50 | 9,85 | 9,85 | 123 | 123 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,69 | -- | 34 | 0,01 | 0 |
| 9. | Е0101-25- 9 | при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 12,50 | 8,28 | 8,28 | 104 | 104 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,26 | -- | 28 | 0,01 | 0 |
| 10. | Е0108-3-3 | Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты | м3 | 5,20 | 744,32 | 100,89 | 3870 | 525 | 0,85 | 4 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 644 | 199 | 0,18 | 1 |
| 11. | Е0106-1-2 0 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 29,80 | 8747,70 | 311,32 | 260681 | 9277 | 2,82 | 84 |
| | | | | | 441,00 | 117,61 | 13142 | 3505 | 0,57 | 17 |
| 12. | Е0108-8-3 | Устройство колонн из сплитерных блоков | м3 | 11,35 | 1532,52 | 365,89 | 17391 | 4152 | 6,66 | 76 |
| | | | | | 1154,25 | 137,25 | 13098 | 1557 | 0,67 | 8 |
| 13. | Е0106-11- 10 | Укладка арматуры в фундамент и колонны | 1т | 0,68 | 5239,08 | 327,33 | 3563 | 223 | 11,60 | 8 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 1285 | 84 | 0,60 | 0 |
| 15. | Е0108-21- 1прим | Устройство ограждения их сплитерных блоков | м3 | 45,62 | 1720,81 | 1050,30 | 78496 | 47911 | 4,02 | 183 |
| | | | | | 643,50 | 370,35 | 29354 | 16894 | 1,57 | 72 |
| 16. | Е0108-12- 1 | Армирование кладки ограждения | т | 0,82 | 8679,65 | 422,15 | 7117 | 346 | 56,40 | 46 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 6771 | 129 | 0,77 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | СПрайс-лист | Сплиттерные блоки стандартные 390x190x190 /серый/ | шт | 4046,00 | 38,46 | -- | 155595 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С143002-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | м3 | 57,00 | 4150,00 | -- | 236550 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0115-107-6 | Установка на колоннах накрывочного элемента | деталь | 31,00 | 422,28 | 13,90 | 13091 | 431 | 2,38 | 74 |
| | | | | | 387,00 | 4,50 | 11997 | 139 | 0,03 | 1 |
| 23. | Е0115-105-3 | Установка накрывочного элемента на ограждение | м | 116,10 | 241,76 | 11,47 | 28068 | 1332 | 1,34 | 156 |
| | | | | | 219,15 | 4,34 | 25443 | 504 | 0,02 | 2 |
| 25. | Е0107-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 1,00 | 4676,39 | 1172,83 | 4676 | 1173 | 17,80 | 18 |
| | | | | | 3217,50 | 334,76 | 3218 | 335 | 1,28 | 1 |
| 26. | С143001-6 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ | м3 | 0,52 | 7080,00 | -- | 3682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С12021-245 | Стоимость ворот со стойками | т | 0,58 | 172800,00 | -- | 100756 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | У1-33-5 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы | м ограды | 124,00 | 31,27 | -- | 3877 | -- | 0,07 | 9 |
| | | | | | 12,13 | -- | 1504 | -- | -- | -- |
| 29. | У1-33-6 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций | м ограды | 124,00 | 56,90 | 0,09 | 7056 | 11 | 0,04 | 5 |
| | | | | | 6,56 | 0,04 | 813 | 5 | 0,00 | 0 |
| 30. | Е0113-26-21 | Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | м2 | 24,00 | 49,15 | 0,04 | 1179 | 1 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,26 | -- | 150 | -- | -- | -- |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 935330 | 66636 | | 722 |
| 115843 | 23640 | | 107 |

Итого по объекту: 935331

Итого по стройке: 36596293

Накладные расходы :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ========== | |
| На монтажные работы | 8649 |
| На общестроительные работы | 9385425 |
| На металломонтажные работы | 26042 |
| На сантехнические работы | 18123 |
| Всего накладных расходов: | 9438239 |
| Итого с накладными | 46034523 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| ========== | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 2752509 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 48787032 |
| Итого с временными, 1,92 % | 49720683 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 50746602 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 50944847 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 51440460 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 107394302 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 2147886 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 109542188 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 13145063 |
| Итого с НДС | 122687250 |

Принял:

Сдал:

Тех.надзор: