1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
120.	С12041-11 2	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	72000,00 --	-- --	8006 --	-- --	-- --	-- --
121.	С12041-11 3	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00 --	-- --	9975 --	-- --	-- --	-- --
122.	С12041-11 4	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,99	68800,00 --	-- --	205788 --	-- --	-- --	-- --
123.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,48	41200,00 --	-- --	19772 --	-- --	-- --	-- --
125.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	3,37	2260,00 --	-- --	7605 --	-- --	-- --	-- --
126.	С130806-8 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	м	3,46	931,00 --	-- --	3221 --	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
132.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	5,39	16600,00 --	-- --	89474 --	-- --	-- --	-- --
133.	С143001-6 2,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	5,39	482,00 --	-- --	2598 --	-- --	-- --	-- --
135.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	1,82	13000,00 --	-- --	23660 --	-- --	-- --	-- --
136.	С143001-6 3,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	1,82	370,00 --	-- --	673 --	-- --	-- --	-- --
139.	С143018-1 4	Панели	м3	37,92	15200,00	--	576384	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
140.	С143018-2 0	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,96	20900,00	--	61864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С143001-4 5,46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5	м3	2,96	321,00	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С143001-6 2,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	м3	40,88	482,00	--	19704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143018-2 1	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	29,99	22600,00	--	677774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С143001-6 3,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	м3	29,99	370,00	--	11096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С12041-12 9	Доп.закладные изделия	т	0,07	63800,00	--	4255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С143018-0 026	Стоимость сборных ж/б колпаков	м3	1,30	15200,00	--	19760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С130806-2 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1,95	306,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130806-2 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4	м	0,75	562,00	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
165.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 ---	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00 ---	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
168.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	11,00	1710,00 ---	-- --	18810 --	-- --	-- --	-- --
169.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Dy 200 из стали марки 20, 219х6 мм	шт	2,00	1610,00 ---	-- --	3220 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 ---	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции								1829802
		Раздел: Металлоконструкции								
174.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,36	247800,00 ---	-- --	88217 --	-- --	-- --	-- --
176.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00 ---	-- --	14213 --	-- --	-- --	-- --
177.	С12021-22 2	Стоимость лестницы съемной	т	0,00	151200,00 ---	-- --	643 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлоконструкции								103072
		Раздел: Изоляционные работы								
		Раздел: Прочие работы								
		Раздел: Трубопроводы								
194.	С130806-1	Трубы электросварные прямошовные	м	5,00	2260,00	--	11300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм			--	--	--	--	--	--
197.	С130806-9 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	5,60	1710,00 --	-- --	9576 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								20876
		ИТОГО:					4928358 53260	975349 210768		346 3357
		Смета: 2-1-8а Общестроительные работы по фильтрам-поглотителям (1 шт)								
7.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.9	м3	0,80	22576,00 --	-- --	18061 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143014-3	Плиты фундаментные ФЛ10.24	м3	2,75	18758,00 --	-- --	51584 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС24.6.6-Т 32шт/	м3	26,08	8820,00 --	-- --	230026 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ /ФБС12.6.6-Т 23шт, ФБС9.6.6-Т 37шт/	м3	20,00	9200,00 --	-- --	183954 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,74	67700,00 --	-- --	50051 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-6 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	9,90	196,00 --	-- --	1940 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2898 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	71100,00 --	-- --	12115 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С143018-2 1	Плиты перекрытий ребристые 2П1-4AIVт	м3	2,85	22600,00 --	-- --	64410 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-12 9	Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,06	63800,00 --	-- --	3873 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143021-2 9	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,30	6880,00 --	-- --	2064 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,23	5610,00 --	-- --	12488 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						637864 --	-- --		-- --

Смета: 2-1-8б Вентиляцию,технологические трубопроводы и арматуру для фильтров поглотителей (на 1 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	С131301-9 8	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	компл	1,00	21600,00 --	-- --	21600 --	-- --	-- --	-- --
7.	С131312-7 5	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2	м2	0,08	966,00 --	-- --	77 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130801-8 4	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 219х7,0 мм	т	0,13	114400,00 --	-- --	15078 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130801-8 3	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 159х5,0 мм	т	0,07	106500,00 --	-- --	7082 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130801-8 2	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 114х5,0 мм	т	0,02	106600,00 --	-- --	2430 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130801-79	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 32х2,5 мм	т	0,00	113700,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-150 мм с электроприводом	шт	1,00	57142,78	--	57143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	1140,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	757,00	--	1514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	477,00	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130903-40	КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО92	шт	1,00	39300,00	--	39300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130903-39	КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО91	шт	1,00	24900,00	--	24900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						189759	--		--
							--	--		--

Итого по объекту: 7334642

Объект:2-2 Магистральный водовод

Смета: 2-2-1 Магистральный водовод

Раздел: Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтированных дорог при пересечении трубопроводами								
		Раздел: Трубопровод								
		Раздел: Акведук от ПК21+31 до ПК21+7								
		Раздел: Акведук от ПК22+96 до ПК23+04								
		Раздел: Колодцы								
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
	ИТОГО:						--	--		--
							--	--		--
		Итого по объекту:			--					
	Объект:2-3 Наружные сети водоснабжения									
	Смета: 2-3-1 Водопроводные наружные сети									
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	5,00	9,85	9,85	49	49	--	--
					--	2,69	--	13	0,01	0
2.	1-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,00	32,54	30,98	163	155	0,01	0
					1,53	9,01	8	45	0,03	0
3.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	10,00	76,60	76,60	766	766	--	--
					--	15,32	--	153	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
4.	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	150,00	47,67 2,24	45,38 13,20	7151 337	6807 1980	0,02 0,05	2 7
5.	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	100,00	60,99 2,87	58,06 16,88	6099 287	5806 1688	0,02 0,06	2 6
6.	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	300,00	49,66 2,34	47,27 13,75	14897 701	14181 4124	0,02 0,05	5 14
7.	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	100,00	63,53 2,99	60,48 17,59	6353 299	6048 1759	0,02 0,06	2 6
8.	1-164-3	доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом в траншеях с откосами	м3	20,00	467,10 467,10	-- --	9342 9342	-- --	2,98 --	60 --
13.	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,00	235,80 235,80	-- --	1179 1179	-- --	1,51 --	8 --
15.	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления с вертикальными стенками в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,00	353,70 353,70	-- --	1768 1768	-- --	2,27 --	11 --
17.	1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	10,00	99,84 99,84	-- --	998 998	-- --	0,62 --	6 --
18.	1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	10,00	119,81 119,81	-- --	1198 1198	-- --	0,74 --	7 --
19.	1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в	м3	25,00	134,78	--	3370	--	0,83	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		транспортные средства, группа грунтов 3			134,78	--	3370	--	--	--
21.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	700,00	76,60	76,60	53620	53620	--	--
					--	15,32	--	10724	0,32	225
22.	1-17-14	Разработка грунта 2 группы	м3	50,00	39,74	37,82	1987	1891	0,01	1
					1,87	11,00	94	550	0,04	2
23.	Е010333-А 20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	150,00	139,80	139,80	20970	20970	--	--
					--	27,96	--	4194	0,59	88
24.	1-17-13	Погрузка грунта 2 группы из отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	300,00	32,54	30,98	9763	9293	0,01	3
					1,53	9,01	459	2703	0,03	9
25.	1-17-14	Погрузка грунта 3 группы из отвале на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с К-1,01 на потери грунта при перевозке	м3	150,00	39,74	37,82	5960	5672	0,01	2
					1,87	11,00	280	1650	0,04	6
26.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	299,70	76,60	76,60	22957	22957	--	--
					--	15,32	--	4591	0,32	96
27.	23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	35,00	306,20	152,52	10717	5338	1,02	36
					153,68	57,15	5379	2000	0,28	10
28.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	150,00	134,10	--	20115	--	0,97	146
					134,10	--	20115	--	--	--
29.	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	600,00	6,83	6,83	4096	4096	--	--
					--	1,87	--	1120	0,01	4
30.	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	150,00	7,51	7,51	1126	1126	--	--
					--	2,05	--	308	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	600,00	21,55	4,52	12928	2710	0,11	65
					17,03	--	10218	--	--	--
32.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	300,00	25,65	5,38	7694	1613	0,13	39
					20,27	--	6081	--	--	--
33.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	500,00	3,77	3,24	1887	1622	0,00	2
					0,48	1,12	240	560	0,00	2
34.	1-17-13	Погрузка растительного слоя грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,00	32,54	30,98	325	310	0,01	0
					1,53	9,01	15	90	0,03	0
35.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	15,01	76,60	76,60	1150	1150	--	--
					--	15,32	--	230	0,32	5
36.	1-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	20,00	9,85	9,85	197	197	--	--
					--	2,69	--	54	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы								228825
		Раздел: Разборка и восстановление дорожного покрытия								
		Раздел: Устройство временного отвода воды								
		Раздел: Укладка трубопроводов								
59.	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,20	70811,26	30144,88	14162	6029	236,00	47
					40500,00	8009,55	8100	1602	31,06	6
108.	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	70153,47	10674,97	2596	395	270,00	10
					48825,00	4032,00	1807	149	19,69	1
110.	22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,04	228588,23	30337,38	8458	1122	204,80	8
					35550,00	11459,25	1315	424	55,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	22-47-4	Протаскивание в футляр п/этиленовых труб диам. от 225 до 250 мм	м	20,00	165,14	0,60	3303	12	0,91	18
					159,30	0,23	3186	5	0,00	0
128.	22-47-2	Протаскивание в футляр п/этиленовых труб диам. от 125 до 160 мм	м	60,00	159,65	0,37	9579	22	0,90	54
					156,38	0,14	9383	8	0,00	0
129.	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных и п/этиленовых труб диам. до 110 мм	м	56,00	149,46	0,28	8370	16	0,84	47
					146,93	0,11	8228	6	0,00	0
		Итого по разделу: Укладка трубопроводов								46467
		Раздел: Колодцы								
131.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	19,00	8005,36	1879,87	152102	35718	8,86	168
					1435,50	538,43	27274	10230	2,06	39
138.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,17	7287,37	66,01	1239	11	1,35	0
					195,75	24,93	33	4	0,12	0
139.	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	3,00	8816,90	369,93	26451	1110	8,01	24
					1410,75	139,73	4232	419	0,68	2
146.	2-1-237	Стремянка	т	4,53	154400,00	--	699818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	1-1-773	Скобы ходовые	шт	16,00	221,00	--	3536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	15-179-6	Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком	м2	204,61	90,81	--	18581	--	0,52	106
					82,80	--	16942	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								901727
		Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
185				0,614						
184.	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,50	247994,13	49389,75	123997	24695	312,70	156
					62775,00	18657,00	31388	9328	91,12	46
185.	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18075,87	36,99	90379	185	1,82	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					288,00	13,50	1440	67	0,07	0
229.	15-179-6	Окраска фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	м2	462,39	90,81	--	41991	--	0,52	239
					82,80	--	38286	--	--	--
230.	22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы и патрубки диам. 100 мм	км	0,00	228588,23	30337,38	457	61	204,80	0
					35550,00	11459,25	71	23	55,97	0
231.	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы и патрубки диам. 15-50 мм	км	0,61	151044,59	29540,14	91609	17916	202,90	123
					35280,00	11160,00	21397	6769	54,50	33
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части								348433
		Раздел: Акведук по ул.8 Марта от ПК 2+25,8 до ПК 2+64,7								
242.	1-85-9	Разравнивание отвалов бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	4,80	6,77	6,77	32	32	--	--
					--	1,51	--	7	0,00	0
248.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04	154700,00	--	5461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	35,00	41,40	0,09	1449	3	0,02	1
					4,41	0,05	154	2	0,00	0
255.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	35,00	63,00	0,04	2205	1	0,04	1
					8,32	--	291	--	--	--
256.	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	115636,32	31953,19	925	256	360,00	3
					66375,00	12071,25	531	97	58,95	0
258.	26-23-12	Покрытие поверхности изоляции	м	8,00	188,55	12,17	1508	97	0,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 159-273 мм изолом			---	---	---	---	---	---
					40,50	4,50	324	36	0,02	0
259.	1-1-169	Изол	м2	4,87	126,00	--	614	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
260.	26-10-3	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 100 мм	м	8,00	396,33	75,49	3171	604	1,10	9
					---	---	---	---	---	---
					198,68	28,35	1589	227	0,14	1
261.	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	м3	1,01	3360,00	--	3382	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
262.	26-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	м	8,00	433,66	29,66	3469	237	1,79	14
					---	---	---	---	---	---
					324,00	11,03	2592	88	0,05	0
263.	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,06	97200,00	--	6026	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
264.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
265.	СПрайс-ли ст	Переходник PE/Сталь d160x159	шт	2,00	17957,15	--	35914	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Акведук по ул.8 Марта от ПК 2+25,8 до ПК 2+64,7								64991

ИТОГО:

			1590443	255348		1458
			---	---		---
			241070	68145		616

Итого по объекту: 1590443

Объект:3-1 Существующая площадка водозаборных скважин

Смета: 3-1-2 Крепление канала габионами

14.	Е0101-28-2	Засыпка водоотводной канавы бульдозерами мощностью 96	м3	400,00	6,83	6,83	2730	2730	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	1,87	--	747	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	400,00	21,55	4,52	8618	1806	0,11	43
					17,03	--	6812	--	--	--
16.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	500,00	9,85	9,85	4924	4924	--	--
					--	2,69	--	1346	0,01	4
17.	Е0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	500,00	8,28	8,28	4140	4140	--	--
					--	2,26	--	1132	0,01	4
18.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси насухо вручную толщиной 20 см	м2	2000,00	156,10	9,35	312208	18708	0,33	650
					52,88	3,13	105760	6260	0,01	21
23.	Е0142-4-1	Засыпка камня в габионы	м3	2888,95	594,90	45,90	1718625	132590	2,70	7800
					549,00	15,36	1586035	44363	0,05	152
	ИТОГО:						2051245	164897		8493
							1698607	53848		184

Смета: 3-1-4 Устройство проездов, дорог и тротуаров

Раздел: Устройство асфальтированных проездов

7.	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	63,80	24700,00	--	1575860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство асфальтированных проездов								1575860

Раздел: Устройство гравийных дорог

8.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	1266,97	33,43	29,06	42355	36818	0,01	12
					1,03	10,26	1305	12999	0,05	63
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	241,11	922,46	68,13	222415	16427	0,14	35
					21,38	12,76	5155	3077	0,04	11
10.	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20 см при укатке гравия	м2	2284,20	271,63	36,34	620447	83006	0,05	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7,58	12,40	17314	28324	0,04	100
		Итого по разделу: Устройство гравийных дорог								885216
		Раздел: Устройство тротуаров								
11.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,80	218,93	--	832	--	1,54	6
					218,93	--	832	--	--	--
12.	Е0101-85-8	Разравнивание отвалов бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	3,80	6,32	6,32	24	24	--	--
					--	1,40	--	5	0,00	0
13.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,90	922,46	68,13	1753	129	0,14	0
					21,38	12,76	41	24	0,04	0
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	19,00	237,65	34,29	4515	652	0,04	1
					6,01	8,79	114	167	0,03	1
15.	Е0127-26-3	на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 - 2 см	м2	-19,00	35,24	2,73	-670	-52	0,00	-0
					0,20	0,80	-4	-15	0,00	-0
18.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.8	м3	0,92	23900,00	--	21988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство тротуаров								28442
		ИТОГО:					2489519	137003		166
							24757	44581		174

Итого по объекту: 4540764

Итого по объекту: --

Итого по стройке: 13465849

Накладные расходы :

На монтажные работы	26631
На общестроительные работы	2286835
Всего накладных расходов:	2313466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	15779308
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	937196
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16716504
Итого с временными, 1,92 %	17034401
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	17383714
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17451214
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17619964
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	36785904
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	735718
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37521621
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4502590
Итого с НДС	42024211

Принял:

Сдал:

Тех.надзор: