№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**144,0000**		**347,01**	**49969**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,029	4,176	979,00	4088
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,11376	1266,33	144
		Итого оплата труда:				**29,39**	**4232**
69. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,03312	4383,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,03312	1608,00	53
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,08064	2503,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,08064	1126,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**347**
69. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00576	71020,00	409
69. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00864	75220,00	650
69. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,03312	1342739,00	44472
69. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,11376	30,00	3
		Итого материалов:				**316,21**	**45534**
		Накладные расходы	%	90		26,45	3809
		Сметная прибыль	%	8		29,88	4302
		Сметная стоимость:				**403,34**	**58081**
71	**1110-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**	**м2**	**42,0000**		**679,64**	**28545**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,68	28,56	942,00	26904
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,441	1126,00	497
		Итого оплата труда:				**652,38**	**27400**
71. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0068	0,2856	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,441	2503,00	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,441	1126,00	497
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**1108**
71. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	1,722	310,00	534
		Итого материалов:				**12,71**	**534**
		Накладные расходы	%	90		587,14	24660
		Сметная прибыль	%	8		101,34	4256

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1368,13**	**57461**
72	**2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5500**		**52390,00**	**28815**
73	**2107-0203-0209 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6400**		**38876,00**	**24881**
74	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+кабылки**	**м3**	**0,3300**		**51103,00**	**16864**
75	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по карниз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,0000**		**770,34**	**16948**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,532	11,704	1035,00	12114
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0198	1105,56	22
		Итого оплата труда:				**551,62**	**12136**
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0022	1936,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0022	942,00	2
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0176	2503,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0176	1126,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**48**
75. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000528	4924,00	3
75. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,0682	90,00	6
75. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1848	172,00	32
75. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	2,002	498,00	997
75. 9	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,258	5,676	516,00	2929
75.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	8,36	98,00	819
		Итого материалов:				**217,53**	**4786**
		Накладные расходы	%	80		441,29	9708
		Сметная прибыль	%	8		96,93	2132
		Сметная стоимость:				**1308,57**	**28788**
76	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутка/**	**т**	**0,0001**		**269649,00**	**35**
		Слуховое окно (2 шт)					
77	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**6920,90**	**13842**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,08	12,16	942,00	11455

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	1367,00	601
		Итого оплата труда:				**6028,10**	**12056**
77. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	4383,00	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1608,00	354
77. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	2503,00	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1126,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**759,54**	**1519**
77. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	310,00	868
		Итого материалов:				**434,00**	**868**
		Накладные расходы	%	90		5425,29	10851
		Сметная прибыль	%	8		987,70	1975
		Сметная стоимость:				**13333,89**	**26668**
78	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ЛОБОВАЯ ДОСКА/**	**м3**	**0,0094**		**61158,00**	**575**
79	**2107-0203-0305 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/РИГЕЛЬ,СТРОПИЛА,БОБЫШКИ/**	**м3**	**0,1660**		**58366,00**	**9689**
80	**2107-0203-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/НАСТИЛ/**	**м3**	**0,2260**		**57539,00**	**13004**
81	**2107-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86//СТОЙКА/**	**м3**	**0,0480**		**46277,00**	**2221**
82	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/**	**м3**	**0,1020**		**61158,00**	**6238**
83	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**7,0000**		**4503,64**	**31525**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	1,48	10,36	961,00	9956
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,1365	1197,68	163
		Итого оплата труда:				**1445,63**	**10119**
83. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,0847	5846,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,0847	1126,00	95
83. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,0203	4383,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0203	1608,00	33
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0315	2503,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0315	1126,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**94,71**	**663**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
83. 6	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	7,742	2544,00	19696
83. 7	2110-0105-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0004	0,0028	91038,00	255
83. 8	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000742	1288391,00	956
		Итого материалов:				**2986,65**	**20907**
		Накладные расходы	%	92		1329,98	9310
		Сметная прибыль	%	8		466,69	3267
		Сметная стоимость:				**6300,31**	**44102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**268864**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**268864**
Материалы -			Тенге				**96280**
Всего заработная плата -			Тенге				**67927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102321**
Накладные расходы -			Тенге				**60123**
Накладные НУЧП -			Тенге				**60123**
Сметная прибыль -			Тенге				**26319**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**355306**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**70**
Сметная заработная плата -			Тенге				**67927**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**355306**
		РАЗДЕЛ 9.Полы					
		ТД109					
102	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,4872**		**5982,07**	**38807**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	3,1	20,11	864,00	17375
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,568	1126,00	4018
		Итого оплата труда:				**3297,70**	**21393**
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,583848	4287,00	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,583848	1126,00	657
102. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,984	2376,00	7090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,984	1126,00	3360
102. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,033	14,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1491,81**	**9678**
102. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	8,304	1412,00	11725
102. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,97308	30,00	29
		Итого материалов:				**1811,86**	**11754**
		Накладные расходы	%	94		3099,84	20109
		Сметная прибыль	%	8		726,55	4713
		Сметная стоимость:				**9808,46**	**63629**
103	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**81,0900**		**1632,97**	**132417**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,447	36,247	942,00	34145
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,502758	1126,00	566
		Итого оплата труда:				**428,06**	**34711**
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,113526	4287,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,113526	1126,00	128
103. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,364905	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,389232	2503,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,389232	1126,00	438
		Итого эксплуатация машин:				**18,07**	**1466**
103. 6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,227052	13208,00	2999
103. 7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,413559	25756,00	10652
103. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,194616	61158,00	11902
103. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	18,651	228,00	4252
103.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	1,297	310,00	402
103.11	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,002757	199236,00	549
103.12	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,956862	69026,00	66048
103.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,056763	30,00	2
		Итого материалов:				**1193,82**	**96807**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		402,37	32628
		Сметная прибыль	%	8		162,83	13204
		Сметная стоимость:				**2198,17**	**178249**
104	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**81,0900**		**4874,12**	**395242**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,601	48,735	942,00	45908
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,508	1050,82	1585
		Итого оплата труда:				**585,69**	**47493**
104. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,189	48,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,72981	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,616284	1936,00	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,616284	942,00	581
104. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,89199	2503,00	2233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,89199	1126,00	1004
		Итого эксплуатация машин:				**43,66**	**3540**
104. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	21,246	310,00	6586
104. 8	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	3,008	112752,00	339208
		Итого материалов:				**4264,32**	**345794**
		Накладные расходы	%	94		550,55	44644
		Сметная прибыль	%	8		433,97	35191
		Сметная стоимость:				**5858,64**	**475077**
105	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,0900**		**728,02**	**59035**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,467	37,869	1035,00	39194
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,105417	1097,69	116
		Итого оплата труда:				**484,77**	**39310**
105. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,016218	1936,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016218	942,00	15

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
105. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,089199	2503,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,089199	1126,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	**255**
105. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001946	4924,00	10
105. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,251379	90,00	23
105. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,681156	172,00	117
105. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	9,406	498,00	4684
105. 9	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,25	20,273	516,00	10461
105.1 0	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	43,789	98,00	4291
		Итого материалов:				**241,53**	**19586**
		Накладные расходы	%	80		387,82	31448
		Сметная прибыль	%	8		89,27	7239
		Сметная стоимость:				**1205,10**	**97722**
106	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**86,7663**		**373,96**	**32447**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,0765	6,638	942,00	6253
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,069413	1126,00	78
		Итого оплата труда:				**72,96**	**6331**
106. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,069413	2503,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,069413	1126,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**174**
106. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,260299	310,00	81
106. 5	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	87,634	296,00	25940
		Итого материалов:				**299,89**	**26020**
		Накладные расходы	%	94		68,59	5951
		Сметная прибыль	%	8		35,40	3072
		Сметная стоимость:				**477,94**	**41469**
107	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**8,4200**		**248,74**	**2094**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	0,0681	0,573402	910,00	522
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,074096	1126,00	83
		Итого оплата труда:				**71,88**	**605**
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027786	4287,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027786	1126,00	31
107. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007578	3211,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007578	1126,00	9
107. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,038732	2376,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,038732	1126,00	44
107. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,078306	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**28,10**	**237**
107. 7	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,42942	3110,00	1335
107. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,018524	30,00	1
		Итого материалов:				**158,68**	**1336**
		Накладные расходы	%	94		67,57	569
		Сметная прибыль	%	8		25,30	213
		Сметная стоимость:				**341,62**	**2876**
108	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6736**		**20584,10**	**13865**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	3,66	2,465	864,00	2130
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**2130**
108. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,323328	17,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**8,16**	**5**
108. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,208816	3650,00	762
108. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,687072	14422,00	9909
108. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000674	15258,00	10
108. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,347	773,00	1041

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
108. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,23576	30,00	7
		Итого материалов:				**17413,70**	**11730**
		Накладные расходы	%	94		2972,51	2002
		Сметная прибыль	%	8		1884,53	1269
		Сметная стоимость:				**25441,13**	**17137**
109	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**8,4200**		**665,01**	**5599**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,356	2,998	819,00	2455
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,106934	942,00	101
		Итого оплата труда:				**303,53**	**2556**
109. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,763694	17,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,106934	1936,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,106934	942,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**26,13**	**220**
109. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,171768	16974,00	2916
109. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2947	30,00	9
		Итого материалов:				**347,32**	**2924**
		Накладные расходы	%	94		285,32	2402
		Сметная прибыль	%	8		76,03	640
		Сметная стоимость:				**1026,35**	**8642**
110	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,4200**		**1557,04**	**13110**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1372)	чел-ч	0,416	3,503	1372,00	4806
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,082516	1052,78	87
		Итого оплата труда:				**581,07**	**4893**
110. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,5052	26,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,67781	792,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
110. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032838	1936,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032838	942,00	31
110. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,049678	2503,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,049678	1126,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**87,63**	**738**
110. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,029133	128551,00	3745
110. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001179	230551,00	272
110. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0421	90,00	4
110.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,01945	21468,00	418
110.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007999	57467,00	460
110.12	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	1,12	9,43	283,00	2669
		Итого материалов:				**898,66**	**7567**
		Накладные расходы	%	94		546,21	4599
		Сметная прибыль	%	8		168,26	1417
		Сметная стоимость:				**2271,51**	**19126**
111	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,4200**		**967,82**	**8149**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1372)	чел-ч	0,251	2,113	1372,00	2900
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,047152	1050,43	50
		Итого оплата труда:				**350,25**	**2949**
111. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3789	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,309856	792,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,019366	1936,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,019366	942,00	18
111. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027786	2503,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027786	1126,00	31

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**43,03**	**362**
111. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012714	128551,00	1634
111. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000505	230551,00	116
111. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008925	21468,00	192
111.10	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004799	57467,00	276
111.11	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	1,12	9,43	283,00	2669
		Итого материалов:				**580,42**	**4887**
		Накладные расходы	%	94		329,24	2772
		Сметная прибыль	%	8		103,76	874
		Сметная стоимость:				**1400,82**	**11795**
112	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,4200**		**3316,34**	**27924**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	1,06	8,925	979,00	8738
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,247548	982,05	243
		Итого оплата труда:				**1066,61**	**8981**
112. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,030312	4287,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,030312	1126,00	34
112. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,19366	1936,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,19366	942,00	182
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,023576	2503,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,023576	1126,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**66,97**	**564**
112. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,10946	16008,00	1752
112. 7	2206-0301-0602 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	8,588	1923,00	16515
112. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,257652	1337,00	344
112. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,32417	30,00	10
		Итого материалов:				**2211,63**	**18622**
		Накладные расходы	%	94		1002,62	8442
		Сметная прибыль	%	8		345,52	2909

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4664,47**	**39275**
113	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**8,4200**		**665,01**	**5599**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=819)	чел-ч	0,356	2,998	819,00	2455
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,106934	942,00	101
		Итого оплата труда:				**303,53**	**2556**
113. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,763694	17,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
113. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,106934	1936,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,106934	942,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**26,13**	**220**
113. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,171768	16974,00	2916
113. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2947	30,00	9
		Итого материалов:				**347,32**	**2924**
		Накладные расходы	%	94		285,32	2402
		Сметная прибыль	%	8		76,03	640
		Сметная стоимость:				**1026,35**	**8642**
114	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**8,8410**		**145,96**	**1290**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,104	0,919464	1126,00	1035
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003536	1126,00	4
		Итого оплата труда:				**117,55**	**1039**
114. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003536	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003536	1126,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**9**
114. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,014146	17408,00	246
		Итого материалов:				**27,85**	**246**
		Накладные расходы	%	94		110,50	977
		Сметная прибыль	%	8		20,52	181
		Сметная стоимость:				**276,98**	**2449**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
115	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,8420**		**738,90**	**622**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,468	0,394056	1035,00	408
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00101	1110,65	1
		Итого оплата труда:				**485,71**	**409**
115. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000084	1936,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000084	942,00	0
115. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,000926	2503,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,000926	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**2**
115. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00002	4924,00	0
115. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,00261	90,00	0
115. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,007073	172,00	1
115. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,000063	649106,00	41
115. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,095146	498,00	47
115.10	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	0,154675	516,00	80
115.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	0,42942	98,00	42
		Итого материалов:				**251,57**	**212**
		Накладные расходы	%	80		388,57	327
		Сметная прибыль	%	8		90,20	76
		Сметная стоимость:				**1217,66**	**1025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**736202**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**736202**
Материалы -			Тенге				**550409**
Всего заработная плата -			Тенге				**175356**
Накладные расходы -			Тенге				**159274**
Накладные НУЧП -			Тенге				**159274**
Сметная прибыль -			Тенге				**71638**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**967114**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				181
		Сметная заработная плата -	Тенге				175356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				967114
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы					
117	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	264,8100		1229,89	325686
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,74	195,959	1090,00	213596
117.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	14,67	942,00	13820
		Итого оплата труда:				**858,79**	**227415**
117.3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	12,446	1134,00	14114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	12,446	942,00	11724
117.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,224	1936,00	4306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,224	942,00	2095
		Итого эксплуатация машин:				**69,56**	**18420**
117.5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	4,952	18817,00	93181
117.6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,015889	22279,00	354
117.7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,317772	425,00	135
		Итого материалов:				**353,72**	**93670**
		Накладные расходы	%	80		687,03	181932
		Сметная прибыль	%	8		153,35	40609
		Сметная стоимость:				**2070,27**	**548228**
119	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6550		2775,31	32346
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	1,79	20,862	1072,00	22365
119.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,240093	942,00	226
		Итого оплата труда:				**1938,29**	**22591**
119.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,240093	1936,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,240093	942,00	226

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**39,88**	**465**
119. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,011655	18817,00	219
119. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,501165	18552,00	9298
		Итого материалов:				**816,55**	**9517**
		Накладные расходы	%	80		1550,63	18073
		Сметная прибыль	%	8		346,08	4034
		Сметная стоимость:				**4672,02**	**54452**
		Фасад					
120	**1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами**	**м2**	**14,8400**		**3340,88**	**49579**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	2	29,68	1345,00	39920
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,40068	942,00	377
		Итого оплата труда:				**2715,43**	**40297**
120. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0162	0,240408	65,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,027	0,40068	1131,00	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,40068	942,00	377
		Итого эксплуатация машин:				**31,59**	**469**
120. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,488236	18817,00	9187
120. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,007	0,10388	30,00	3
		Итого материалов:				**619,29**	**9190**
		Накладные расходы	%	80		2172,35	32238
		Сметная прибыль	%	8		441,06	6545
		Сметная стоимость:				**5954,28**	**88362**
123	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом типа АСПОЛ с откосами**	**м2 отделываемой поверхности**	**145,1000**		**1652,94**	**239842**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1256)	чел-ч	0,3218	46,693	1256,00	58647
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3917 7	1126,00	441
		Итого оплата труда:				**407,22**	**59088**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
123. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	1,349	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
123. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	0,52236	29,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,39177	2503,00	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,39177	1126,00	441
		Итого эксплуатация машин:				**7,00**	**1016**
123. 6	2113-0816-3530 РСНБ РК 2015	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	26,118	718,00	18753
123. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00056	0,081256	30,00	2
123. 8	2204-0301-0204 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	2,5	362,75	445,00	161424
		Итого материалов:				**1241,76**	**180179**
		Накладные расходы	%	80		325,78	47270
		Сметная прибыль	%	8		158,30	22969
		Сметная стоимость:				**2137,01**	**310081**
			Тенге				**647452**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			В том числе:				
			Тенге				**647452**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**292556**
Материалы -			Тенге				**349391**
Всего заработная плата -			Тенге				**279513**
Накладные расходы -			Тенге				**279513**
Накладные НУЧП -			Тенге				**74157**
Сметная прибыль -			Тенге				**1001122**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**309**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**349391**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1001122**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2568346**
ИТОГО			В том числе:				
			Тенге				**2568346**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1076549**
Материалы -			Тенге				**706426**
Всего заработная плата -			Тенге				**764779**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**601381**
Накладные расходы -			Тенге				**601381**
Накладные НУЧП -			Тенге				**253578**
Сметная прибыль -			Тенге				**3423305**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**669**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				706426
		ИТОГО	Тенге				3423305

Локальная смета 3-1-2 Здание для службы эксплуатации. Отопление

1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,0000		1418,39	2837
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,297	0,594	1126,00	669
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	1193,48	12
		Итого оплата труда:				**340,39**	**681**
1.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5846,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1126,00	2
1.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4383,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1608,00	2
1.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,007	2503,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,007	1126,00	8
1.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,023	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**34**
1.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0034	555,00	2
1.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000003	628273,00	2
1.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00562	210,00	1
1.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	323,00	0
1.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	498,00	5
1.12	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1059,00	2118
1.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,005	283,00	1
1.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	516,00	5
		Итого материалов:				**1067,16**	**2134**
		Накладные расходы	%	98		333,58	667
		Сметная прибыль	%	8		140,16	280
		Сметная стоимость:				**1892,13**	**3784**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1565,93**	**46978**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,297	8,91	1126,00	10033
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,15	1193,48	179
		Итого оплата труда:				**340,39**	**10212**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,024	5846,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,024	1126,00	27
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,021	4383,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	1608,00	34
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,105	2503,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,105	1126,00	118
2. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,345	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**504**
2. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,051	555,00	28
2. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000039	628273,00	25
2. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0843	210,00	18
2.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,018	323,00	6
2.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,159	498,00	79
2.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	30	1206,00	36180
2.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,132	283,00	37
2.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,132	516,00	68
		Итого материалов:				**1214,70**	**36441**
		Накладные расходы	%	98		333,58	10007
		Сметная прибыль	%	8		151,96	4559
		Сметная стоимость:				**2051,47**	**61544**
3	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1677,63**	**53684**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,297	9,504	1126,00	10702
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,16	1193,48	191
		Итого оплата труда:				**340,39**	**10892**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0256	5846,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0256	1126,00	29
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0224	4383,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0224	1608,00	36
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,112	2503,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,112	1126,00	126
3. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,368	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**538**
3. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0544	555,00	30
3. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000042	628273,00	26
3. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,08992	210,00	19
3.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0192	323,00	6
3.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1696	498,00	84
3.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	32	1317,00	42144
3.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,2208	283,00	62
3.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1408	516,00	73
		Итого материалов:				**1326,41**	**42445**
		Накладные расходы	%	98		333,58	10675
		Сметная прибыль	%	8		160,90	5149
		Сметная стоимость:				**2172,11**	**69508**
4	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**1931,88**	**63752**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,297	9,801	1126,00	11036
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,165	1193,48	197
		Итого оплата труда:				**340,39**	**11233**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0264	5846,00	154

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0264	1126,00	30
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0231	4383,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0231	1608,00	37
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1155	2503,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1155	1126,00	130
4. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,3795	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**555**
4. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0561	555,00	31
4. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000043	628273,00	27
4. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,09273	210,00	19
4.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0198	323,00	6
4.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1749	498,00	87
4.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	33	1570,00	51810
4.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,3729	283,00	106
4.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1452	516,00	75
		Итого материалов:				**1580,65**	**52162**
		Накладные расходы	%	98		333,58	11008
		Сметная прибыль	%	8		181,24	5981
		Сметная стоимость:				**2446,70**	**80741**
5	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2110,66**	**10553**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,297	1,485	1126,00	1672
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,025	1193,48	30
		Итого оплата труда:				**340,39**	**1702**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	5846,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	1126,00	5
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	4383,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1608,00	6