№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0175	2503,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0175	1126,00	20
5. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0575	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**84**
5. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0085	555,00	5
5. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	628273,00	4
5. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01405	210,00	3
5.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	323,00	1
5.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	498,00	13
5.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	5	1747,00	8735
5.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,088	283,00	25
5.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	516,00	11
		Итого материалов:				**1759,43**	**8797**
		Накладные расходы	%	98		333,58	1668
		Сметная прибыль	%	8		195,54	978
		Сметная стоимость:				**2639,78**	**13199**
6	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**4,5000**		**1874,26**	**8434**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1147)	чел-ч	0,553	2,489	1147,00	2854
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0477	1157,83	55
		Итого оплата труда:				**646,56**	**2910**
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0054	5846,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0054	1126,00	6
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00315	4383,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00315	1608,00	5
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,03915	2503,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,03915	1126,00	44
6. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,8298	26,00	22

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,65**	**165**
6. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00036	16008,00	6
6. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,009	555,00	5
6. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0144	6376,00	92
6.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,01575	210,00	3
6.11	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4,5	1172,00	5274
6.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,12375	283,00	35
		Итого материалов:				**1203,31**	**5415**
		Накладные расходы	%	98		633,63	2851
		Сметная прибыль	%	8		200,63	903
		Сметная стоимость:				**2708,52**	**12188**
7	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**851,00** ✓	**851**
8	**2304-0501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1039,00** ✓	**1039**
9	**2304-0501-0230 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2314,00** ✓	**9256**
10	**2304-0501-0231 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3469,00** ✓	**3469**
11	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**11,1000**		**18056,18** ✓	**200424**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	0,70246	7,797	1016,00	7922
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,69284	1058,80	734
		Итого оплата труда:				**779,79**	**8656**
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,024009	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,016006	4383,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,016006	1608,00	26
11. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,294971	1936,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,294971	942,00	278
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,381862	2503,00	956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,381862	1126,00	430
		Итого эксплуатация машин:				**143,91**	**1597**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,005606	13885,00	78
11. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,70152	989,00	694
11. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,08658	5638,00	488
11.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,08547	5855,00	500
11.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	11,1	17040,00	189144
		Итого материалов:				**17198,58**	**190904**
		Накладные расходы	%	98		764,19	8483
		Сметная прибыль	%	8		1505,63	16712
		Сметная стоимость:				**20326,01**	**225619**
12	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,3800**		**790,98** ✓	**20075**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,646	16,395	998,00	16363
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,010152	1080,00	11
		Итого оплата труда:				**645,14**	**16374**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002538	1936,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002538	942,00	2
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007614	2503,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007614	1126,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**24**
12. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,07614	90,00	7
12. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,68526	671,00	460
12. 7	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	6,243	516,00	3222
		Итого материалов:				**145,32**	**3688**
		Накладные расходы	%	80		516,11	13099
		Сметная прибыль	%	8		104,57	2654
		Сметная стоимость:				**1411,65**	**35828**
13	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**0,9400**		**237,04** ✓	**223**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,032	0,03008	1035,00	31
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000282	2252,13	1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**33,80**	**32**
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000188	4287,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000188	1126,00	0
13. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000188	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,000376	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000376	1126,00	0
13. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,02632	139,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**5**
13. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000024	290315,00	7
13. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,1692	1059,00	179
		Итого материалов:				**198,17**	**186**
		Накладные расходы	%	69		23,32	22
		Сметная прибыль	%	8		20,83	20
		Сметная стоимость:				**281,19**	**264**
14	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0000**		**542,00**	**2710**
15	**1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1,0000**		**76571,62**	**76572**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	46,144	46,144	1090,00	50297
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,203	3,203	1403,42	4496
		Итого оплата труда:				**54792,54**	**54793**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,844	1,844	4383,00	8081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,844	1,844	1608,00	2965
15. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	0,618	81,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
15. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,07	2,07	197,00	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,36	1,36	2503,00	3403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,36	1,36	1126,00	1531
		Итого эксплуатация машин:				**11941,92**	**11942**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	0,00884	250467,00	2214
15. 8	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,00005	348035,00	17
15. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	323,00	13
15.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00141	0,00141	207096,00	292
15.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,27	0,27	450,00	122
15.12	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	498,00	20
15.13	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102,00	1102
15.14	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1489,00	1489
15.15	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4	2156,00	8624
15.16	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	32005,00	32
15.17	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,005	61315,00	307
15.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2	2	30,00	60
15.19	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,08	0,08	516,00	41
		Итого материалов:				**14332,74**	**14333**
		Накладные расходы	%	98		53696,69	53697
		Сметная прибыль	%	8		10421,46	10421
		Сметная стоимость:				**140689,77**	**140690**
16	**5104-0103-5601 РСНБ РК 2015**	**Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-25, тепловая мощность отопительной системы 30 кВт, типа Zboyler**	**комплект**	**1,0000**		**187450,00**	**187450**
17	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**мтрубопровода**	**102,0000**		**73,33**	**7480**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425)	чел-ч	0,0501	5,11	1425,00	7282
		Итого оплата труда:				**71,39**	**7282**
17. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,53	81,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**124**
17. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0204	323,00	7

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0204	498,00	10
17. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,02	30,00	31
17. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,051	516,00	26
		Итого материалов:				**0,72**	**74**
		Накладные расходы	%	98		69,96	7136
		Сметная прибыль	%	8		11,46	1169
		Сметная стоимость:				**154,76**	**15785**
18	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	**шт**	**1,0000**		**1484,92**	**1485**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	1,123	1,123	1016,00	1141
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1126,00	12
		Итого оплата труда:				**1153,30**	**1153**
18. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2503,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1126,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**30,53**	**31**
18. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	387,00	4
18. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	7726,00	309
		Итого материалов:				**312,91**	**313**
		Накладные расходы	%	98		1130,23	1130
		Сметная прибыль	%	8		209,21	209
		Сметная стоимость:				**2824,37**	**2824**
19	**1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	**1бак**	**1,0000**		**14772,80**	**14773**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	3,739	3,739	998,00	3731
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	1156,13	191
		Итого оплата труда:				**3921,95**	**3922**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	5846,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	1126,00	46
19. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	4383,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1608,00	17

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	81,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	2503,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,1133	1126,00	128
		Итого эксплуатация машин:				**602,96**	**603**
19. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	323,00	13
19. 8	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	498,00	20
19. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,31	0,31	30,00	9
19.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	516,00	41
19.11	2305-1203-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	1	10355,00	10355
		Итого материалов:				**10438,42**	**10438**
		Накладные расходы	%	98		3843,51	3844
		Сметная прибыль	%	8		1489,31	1489
		Сметная стоимость:				**20105,62**	**20106**
20	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**1,0000**		**404,85**	**405**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,3193	0,3193	1090,00	348
		Итого оплата труда:				**348,04**	**348**
20. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00011	348035,00	38
20. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3
20. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	498,00	5
20. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10
		Итого материалов:				**56,81**	**57**
		Накладные расходы	%	98		341,08	341
		Сметная прибыль	%	8		59,67	60
		Сметная стоимость:				**805,60**	**806**
21	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**1,0000**		**1698,00**	**1698**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Дымовая труба . Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1392,26**	**6961**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	1,04	5,2	1108,00	5762
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,1105	1158,71	128
		Итого оплата труда:				**1177,93**	**5890**
22. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,025	5846,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,025	1126,00	28
22. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0075	4383,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0075	1608,00	12
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,078	2503,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,078	1126,00	88
22. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	2,471	26,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,70**	**439**
22. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,0057	16008,00	91
22. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,035	555,00	19
22. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,0455	6376,00	290
22.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,05	210,00	11
22.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	1,237	283,00	350
		Итого материалов:				**152,24**	**761**
		Накладные расходы	%	98		1154,37	5772
		Сметная прибыль	%	8		203,73	1019
		Сметная стоимость:				**2750,36**	**13752**
23	**2301-0201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**5567,00**	**27835**
24	**1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Обивка сталью оцинкованной тол 1 мм для установки котла**	**м2**	**2,2500**		**2941,01**	**6617**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,732	1,647	864,00	1423
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,00405	1313,43	5
		Итого оплата труда:				**634,81**	**1428**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,001575	4383,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001575	1608,00	3
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,002475	2503,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,002475	1126,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**13**
24. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,012	0,027	351,00	9
24. 6	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,0162	319240,00	5172
		Итого материалов:				**2302,74**	**5181**
		Накладные расходы	%	90		571,33	1285
		Сметная прибыль	%	8		280,99	632
		Сметная стоимость:				**3793,33**	**8535**
25	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство покравного слоя из оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**3,0000**		**2775,50** ✓	**8326**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,972	2,916	942,00	2747
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0081	1126,00	9
		Итого оплата труда:				**918,66**	**2756**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,006	5846,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006	1126,00	7
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**13,44**	**40**
25. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,36	106,00	38
25. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,12	351,00	42
25. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0171	319240,00	5459
		Итого материалов:				**1846,43**	**5539**
		Накладные расходы	%	92		845,17	2536
		Сметная прибыль	%	8		289,65	869
		Сметная стоимость:				**3910,32**	**11731**
26	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,0440**		**70087,57** ✓	**3084**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	18,8	0,8272	1053,00	871
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,0176	1126,00	20
		Итого оплата труда:				**20246,80**	**891**
26. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,05192	34,00	2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,0176	2503,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0176	1126,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1041,32**	**46**
26. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,00048	133514,00	64
26. 6	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,0484	160,00	8
26. 7	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,176	133,00	23
26. 8	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,045408	34697,00	1576
26. 9	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000002	1288391,00	2
26.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,001716	287890,00	494
		Итого материалов:				**49249,85**	**2167**
		Накладные расходы	%	76		15387,57	677
		Сметная прибыль	%	8		6838,01	301
		Сметная стоимость:				**92313,15**	**4062**
27	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Дымовая труба. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,1700**		**70087,57**	**11915**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	18,8	3,196	1053,00	3365
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,068	1126,00	77
		Итого оплата труда:				**20246,80**	**3442**
27. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,2006	34,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,068	2503,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,068	1126,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**1041,32**	**177**
27. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,001853	133514,00	247
27. 6	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,187	160,00	30
27. 7	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,68	133,00	90
27. 8	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,17544	34697,00	6087
27. 9	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000007	1288391,00	9
27.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,00663	287890,00	1909

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**49249,85**	**8372**
		Накладные расходы	%	76		15387,57	2616
		Сметная прибыль	%	8		6838,01	1162
		Сметная стоимость:				**92313,15**	**15693**
28	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,0000**		**809,03**	**3236**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	0,6	2,4	1169,00	2806
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	1126,00	194
		Итого оплата труда:				**749,82**	**2999**
28. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043	0,172	2503,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,172	1126,00	194
		Итого эксплуатация машин:				**107,63**	**431**
		Накладные расходы	%	76		569,86	2279
		Сметная прибыль	%	8		110,31	441
		Сметная стоимость:				**1489,20**	**5957**
29	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0040**		**434634,00**	**1739**
30	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,0900**		**19352,12**	**1742**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	14,8	1,332	1072,00	1428
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0459	1126,00	52
		Итого оплата труда:				**16439,86**	**1480**
30. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,018	34,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0459	2503,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0459	1126,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**1283,33**	**115**
30. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000653	133514,00	87
30. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,045	334,00	15
30. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,126	324,00	41
30. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,18	160,00	29

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
30. 9	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,27	92,00	25
30.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000005	287890,00	2
		Итого материалов:				**2203,19**	**198**
		Накладные расходы	%	76		12494,29	1124
		Сметная прибыль	%	8		2547,71	229
		Сметная стоимость:				**34394,12**	**3095**
31	**2111-0206-0108 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,0900**		**30596,00**	**2754**
32	**1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**6,5000**		**516,94**	**3360**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0272	0,1768	1035,00	183
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013	2252,00	3
		Итого оплата труда:				**28,60**	**186**
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0013	4287,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0013	1126,00	1
32. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0013	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0013	2503,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0013	1126,00	1
32. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0845	139,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**21**
32. 7	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00006	0,00039	563876,00	220
32. 8	2204-0702-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 для защитного покрытия серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0003	0,00195	1505948,00	2937
		Итого материалов:				**485,62**	**3157**
		Накладные расходы	%	69		19,74	128
		Сметная прибыль	%	8		42,93	279
		Сметная стоимость:				**579,61**	**3767**
ИТОГО			Тенге				**791715**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**187450**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**187450**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**63070**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				28489
	Всего заработная плата -		Тенге				29587
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4492
		Накладные расходы -	Тенге				23767
		Накладные НУЧП -	Тенге				23767
		Сметная прибыль -	Тенге				6947
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				93784
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				29587
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				541195
	Материалы -		Тенге				364274
	Всего заработная плата -		Тенге				119672
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				46858
	Сдача и испытание -		Тенге				2282
		Накладные расходы -	Тенге				117279
		Накладные НУЧП -	Тенге				117279
		Сметная прибыль -	Тенге				52678
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				711152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				107
		Сметная заработная плата -	Тенге				119672
	ИТОГО		Тенге				992386

Локальная смета 3-1-3 Здание для службы эксплуатации. Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Здание для службы эксплуатации

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**5475,97**	**5476**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	2	2	1133,00	2266
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1325,00	265
		Итого оплата труда:				**2531,00**	**2531**
1.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	4686,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1559,00	156
1.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	152,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	3315,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1091,00	109
		Итого эксплуатация машин:				**917,14**	**917**
1.6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	144779,00	2172
1.7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706,00	69

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	235559,00	35
1. 9	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	567,00	17
		Итого материалов:				**2292,83**	**2293**
		Накладные расходы	%	72		1822,32	1822
		Сметная прибыль	%	8		583,86	584
		Сметная стоимость:				**7882,15**	**7882**
2	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / ЩРВ-П-12/**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762**
3	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**2084,33**	**12506**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1075)	чел-ч	1	6	1075,00	6450
		Итого оплата труда:				**1075,00**	**6450**
3. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	11,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	152,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**121**
3. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	144779,00	869
3. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	404706,00	119
3. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	194,00	1420
3. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	455,00	38
3. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	719,00	26
3. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	307,00	2
3.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1085,00	7
3.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	658,00	47
3.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	287,00	2101
3.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	235559,00	99
3.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2834,00	340

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
3.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	123,00	738
3.16	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,036	0,216	567,00	122
3.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	192,00	7
		Итого материалов:				**989,13**	**5935**
		Накладные расходы	%	72		774,00	4644
		Сметная прибыль	%	8		228,67	1372
		Сметная стоимость:				**3087,00**	**18522**
4	**2307-0204-1104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4048,00**	**8096**
5	**2307-0204-1105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4048,00**	**8096**
6	**2307-0204-1106 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4048,00**	**8096**
7	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3550,41**	**3550**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1075)	чел-ч	2	2	1075,00	2150
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1325,00	27
		Итого оплата труда:				**2176,50**	**2177**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4686,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1559,00	16
7. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	152,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3315,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1091,00	11
7. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	23,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**104,81**	**105**
7. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	144779,00	290
7. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	404706,00	154

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
7.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
7.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6
7.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	719,00	6
7.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00	1
7.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2
7.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	658,00	24
7.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
7.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
7.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
7.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
7.20	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,047	0,047	567,00	27
7.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	192,00	3
		Итого материалов:				**1295,60**	**1296**
		Накладные расходы	%	72		1567,08	1567
		Сметная прибыль	%	8		409,40	409
		Сметная стоимость:				**5526,89**	**5527**
8	**2307-0204-1624 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010/УЗО-ВД63 4/20/30/**	**шт.**	**1,0000**		**3903,00** ✓	**3903**
9	**1308-0305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**2921,77** ✓	**11687**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	1,46	5,84	1133,00	6617
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	2,603	964,15	2510
		Итого оплата труда:				**2281,65**	**9127**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	0,1616	4686,00	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	0,1616	1559,00	252
9. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	2,28	1297,00	2957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	2,28	913,00	2082
9. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	0,1616	3315,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	0,1616	1091,00	176
		Итого эксплуатация машин:				**1062,53**	**4250**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	22284,00	3
9. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2,04	8,16	95,00	775
9. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,112	377,00	42
		Итого материалов:				**205,06**	**820**
		Накладные расходы	%	72		1642,79	6571
		Сметная прибыль	%	8		365,16	1461
		Сметная стоимость:				**4929,72**	**19719**
10	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**1,0000**		**1598,71**	**1599**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,76	0,76	1133,00	861
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	0,346	949,91	329
		Итого оплата труда:				**1189,75**	**1190**
10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,0155	4686,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0155	1559,00	24
10. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	0,315	1297,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	0,315	913,00	288
10. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,0155	3315,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0155	1091,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**532,57**	**533**
10. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22284,00	1
10. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2,04	2,04	95,00	194
10. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,028	377,00	11
		Итого материалов:				**205,06**	**205**
		Накладные расходы	%	72		856,62	857
		Сметная прибыль	%	8		196,43	196
		Сметная стоимость:				**2651,75**	**2652**
11	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник с люминесцентными лампами OPL/S 436**	**шт**	**4,0000**		**14354,46**	**57418**
12	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник с люминесцентными лампами AOT.OPL 136**	**шт**	**1,0000**		**11901,79**	**11902**
13	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**1640,63**	**3281**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,75	1,5	1133,00	1700
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	0,9024	937,84	846
		Итого оплата труда:				**1272,90**	**2546**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,512	11,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0272	4686,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0272	1559,00	42
13. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,848	1297,00	1100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,848	913,00	774
13. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0272	3315,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0272	1091,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**661,56**	**1323**
13. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000061	719006,00	44
13. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	455,00	37
13. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	658,00	4
13.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0408	4251,00	173
		Итого материалов:				**129,33**	**259**
		Накладные расходы	%	72		916,49	1833
		Сметная прибыль	%	8		204,57	409
		Сметная стоимость:				**2761,69**	**5523**
14	**2307-0101-0335 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**1099,00** ✓	**2198**
15	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**5068,00** ✓	**15204**
16	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1137,68** ✓	**1138**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,82	0,82	1133,00	929
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0224	1325,00	30
		Итого оплата труда:				**958,74**	**959**
16. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	4686,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	1559,00	17
16. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256	152,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	3315,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	1091,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**128,52**	**129**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	455,00	19
16. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0021	658,00	1
16. 8	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00044	136699,00	60
		Итого материалов:				**80,09**	**80**
		Накладные расходы	%	72		690,29	690
		Сметная прибыль	%	8		146,24	146
		Сметная стоимость:				**1974,21**	**1974**
17	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Пиктограмма выход**	**шт.**	**1,0000**		**608,00**	**608**
18	**2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные 36Вт ЛБ-36**	**шт.**	**17,0000**		**318,00**	**5406**
19	**2307-0219-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**Стартер к люминесцентной лампе**	**шт.**	**17,0000**		**82,00**	**1394**
20	**2307-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**2,0000**		**643,00**	**1286**
21	**2404-0207-2501 РСНБ РК 2015**	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 / У731М ПРИМ. /**	**100 шт.**	**0,0500**		**4251,00**	**213**
22	**1308-0305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1542,19**	**1542**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,49	0,49	1133,00	555
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026	1325,00	3
		Итого оплата труда:				**558,62**	**559**
22. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	0,0696	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0013	4686,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0013	1559,00	2
22. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0013	3315,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0013	1091,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**11,17**	**11**
22. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00006	21328,00	1
22. 7	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000003	5938589,00	18
22. 8	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	1,02	868,00	885
22. 9	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	35,00	71

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**975,86**	**976**
		Накладные расходы	%	72		402,20	402
		Сметная прибыль	%	8		155,55	156
		Сметная стоимость:				**2099,95**	**2100**
23	**2307-0219-0102 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**1,0000**		**147,00**	**147**
24	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**17,0000**		**410,20**	**6973**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,34	5,78	1133,00	6549
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0136	1325,00	18
		Итого оплата труда:				**386,28**	**6567**
24. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	4686,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	1559,00	11
24. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	3315,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	1091,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**54**
24. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000535	22284,00	12
24. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000255	404706,00	103
24. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0714	658,00	47
24. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	17,34	12,00	208
		Итого материалов:				**21,78**	**370**
		Накладные расходы	%	72		278,12	4728
		Сметная прибыль	%	8		55,07	936
		Сметная стоимость:				**743,38**	**12638**
25	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**13,0000**		**364,00**	**4732**
26	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**4,0000**		**477,00**	**1908**
27	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**344,71**	**1034**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,29	0,87	1133,00	986
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	1325,00	3
		Итого оплата труда:				**329,63**	**989**
27. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	4686,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1559,00	2