№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	3315,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1091,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**10**
27. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	22284,00	2
27. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00	37
		Итого материалов:				**12,94**	**39**
		Накладные расходы	%	72		237,33	712
		Сметная прибыль	%	8		46,56	140
		Сметная стоимость:				**628,61**	**1886**
28	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**306,00**	**918**
29	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**344,71**	**1724**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1133)	чел-ч	0,29	1,45	1133,00	1643
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	1325,00	5
		Итого оплата труда:				**329,63**	**1648**
29. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	4686,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1559,00	3
29. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3315,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1091,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**16**
29. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	22284,00	4
29. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	5,1	12,00	61
		Итого материалов:				**12,94**	**65**
		Накладные расходы	%	72		237,33	1187
		Сметная прибыль	%	8		46,56	233
		Сметная стоимость:				**628,61**	**3143**
30	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**315,00**	**1575**
31	**1310-0408-0505 РСНБ РК 2015**	**Звонок. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1029,30**	**1029**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1003)	чел-ч	1	1	1003,00	1003
		Итого оплата труда:				**1003,00**	**1003**
31. 2	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002	0,002	658,00	1
31. 3	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000004	6245748,00	25

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,30**	**26**
		Накладные расходы	%	61		611,83	612
		Сметная прибыль	%	8		131,29	131
		Сметная стоимость:				**1772,42**	**1772**
32	**2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 / БИМ БОМ ПРИМ. /**	**шт.**	**1,0000**		**747,00**	**747**
33	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**340,0000**		**290,78**	**98864**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1091)	чел-ч	0,1	34	1091,00	37094
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	12,852	998,02	12827
		Итого оплата труда:				**146,82**	**49921**
33. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,326	4686,00	6214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,326	1559,00	2067
33. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	10,2	3480,00	35496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	10,2	913,00	9313
33. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	10,2	15,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,326	3315,00	4396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,326	1091,00	1447
		Итого эксплуатация машин:				**136,05**	**46258**
33. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,136	320,00	44
33. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00272	1834962,00	4991
33. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,03264	1772,00	58
33.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,01394	2834,00	40
33.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0017	5938589,00	10096
33.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,028288	383,00	11
33.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,204	1341,00	274
		Итого материалов:				**45,62**	**15512**
		Накладные расходы	%	72		105,71	35943
		Сметная прибыль	%	8		31,72	10785
		Сметная стоимость:				**428,21**	**145592**
34	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2150**		**172654,00**	**37121**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**271252,00**	**32550**
36	**2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0050**		**422342,00**	**2112**
37	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 / КУСП 317 /**	**шт.**	**41,0000**		**39,00**	**1599**
38	**2308-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 / KSC 11-505 /**	**шт.**	**25,0000**		**116,00**	**2900**
39	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**340,0000**		**367,02**	**124786**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1057)	чел-ч	0,22	74,8	1057,00	79064
39.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,748	1325,00	991
		Итого оплата труда:				**235,46**	**80055**
39.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,374	4686,00	1753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,374	1559,00	583
39.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	9,18	152,00	1395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,374	3315,00	1240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,374	1091,00	408
39.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	16,456	17,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,73**	**4667**
39.7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	7,14	320,00	2285
39.8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,68	237,00	161
39.9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	45,56	194,00	8839
39.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	45,56	287,00	13076
39.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,003264	235559,00	769
39.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	6,12	1541,00	9431
39.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	22,78	229,00	5217
39.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	61,2	12,00	734
39.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	3,4	160,00	544
		Итого материалов:				**120,75**	**41055**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		169,53	57639
		Сметная прибыль	%	8		42,92	14594
		Сметная стоимость:				**579,47**	**197020**
40	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**335,0000**		**29,00**	**9715**
41	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм**	**м**	**5,0000**		**44,00**	**220**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				500015
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				489867
Материалы -			Тенге				68930
Всего заработная плата -			Тенге				165719
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				214677
Накладные расходы -			Тенге				119207
Накладные НУЧП -			Тенге				119207
Сметная прибыль -			Тенге				48726
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				657801
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				155
Сметная заработная плата -			Тенге				165719
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				213
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				213
Сметная прибыль -			Тенге				17
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				230
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				9935
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9935
Сметная прибыль -			Тенге				795
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				10730
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				668760
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				500015
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				489867
Материалы -			Тенге				68930
Всего заработная плата -			Тенге				165719
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				214677
Накладные расходы -			Тенге				119207
Накладные НУЧП -			Тенге				119207
Сметная прибыль -			Тенге				48726
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				657801
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				155
Сметная заработная плата -			Тенге				165719
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				213
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				213
Сметная прибыль -			Тенге				17

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				230
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9935
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9935
	Сметная прибыль -		Тенге				795
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10730
	ИТОГО		Тенге				668760

Локальная смета 3-2-1 Хозпостройка. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

8	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка под полы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**34,7060**		**1069,35**	**37113**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,01	35,053	942,00	33020
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	1,87	787,27	1472
		Итого оплата труда:				**993,83**	**34492**
8.3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	5,102	567,00	2893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	1,5306	786,67	1204
8.4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	3,391	354,00	1200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	0,3391	790,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**117,93**	**4093**
		Накладные расходы	%	72		715,56	24834
		Сметная прибыль	%	8		142,79	4956
		Сметная стоимость:				**1927,71**	**66903**
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,7060**		**135,12**	**4689**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	3,748	660,00	2474
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,911033	1126,00	1026
		Итого оплата труда:				**100,84**	**3500**
9.3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,911033	2376,00	2165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,911033	1126,00	1026
9.4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3,644	14,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**2216**
		Накладные расходы	%	72		72,60	2520
		Сметная прибыль	%	8		16,62	577
		Сметная стоимость:				**224,34**	**7786**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,3740**		**730,94**	**1735**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	2,308	752,00	1735

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**730,94**	**1735**
		Накладные расходы	%	72		526,28	1249
		Сметная прибыль	%	8		100,58	239
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**3223**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**43538**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43538**
Всего заработная плата -			Тенге				**39727**
Накладные расходы -			Тенге				**28603**
Накладные НУЧП -			Тенге				**28603**
Сметная прибыль -			Тенге				**5771**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77912**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44**
Сметная заработная плата -			Тенге				**39727**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**77912**
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
34	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стоек из труб**	**т**	**0,2276**		**21636,52**	**4924**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	2,128	1053,00	2241
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,462028	1337,47	618
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2859**
34. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,223048	351,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,018208	5635,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018208	1345,00	24
34. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,04552	4383,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04552	1608,00	73
34. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,327744	5575,00	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,327744	1345,00	441
34. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,020484	30,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,070556	2503,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,070556	1126,00	79
34. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,229876	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**2391**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
34.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006828	70,00	0
34.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004256	3360,00	14
34.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000091	415418,00	38
34.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000234	60201,00	14
34.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000034	404706,00	14
34.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002276	310,00	1
34.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,15932	210,00	33
34.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,047796	127,00	6
34.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1880677,00	43
34.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000091	212247,00	19
34.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000071	451177,00	32
34.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000137	572148,00	78
		Итого материалов:				**1286,70**	**293**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1973
		Сметная прибыль	%	8		2424,27	552
		Сметная стоимость:				**32727,61**	**7449**
35	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,2276**		**2740,11**	**624**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1451)	чел-ч	1,34	0,304984	1451,00	443
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000228	1126,10	0
		Итого оплата труда:				**1945,47**	**443**
35. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	0,304984	351,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,009104	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,036416	218,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000228	2503,00	1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000228	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**508,92**	**116**
35. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000296	220651,00	65
		Итого материалов:				**286,85**	**65**
		Накладные расходы	%	69		1342,37	306
		Сметная прибыль	%	8		326,60	74
		Сметная стоимость:				**4409,08**	**1004**
36	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2276**		**491547,00**	**111876**
37	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,6004**		**173,92**	**1148**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,281177	1035,00	291
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00132	2251,98	3
		Итого оплата труда:				**44,54**	**294**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00132	4287,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00132	1126,00	1
37. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00132	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00132	2503,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00132	1126,00	1
37. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,085805	139,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**21**
37. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000185	389886,00	72
37. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001188	642986,00	764
		Итого материалов:				**126,65**	**836**
		Накладные расходы	%	69		30,73	203
		Сметная прибыль	%	8		16,37	108
		Сметная стоимость:				**221,02**	**1459**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**118572**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1148**
Материалы -			Тенге				**836**
Всего заработная плата -			Тенге				**294**
Накладные расходы -			Тенге				**203**
Накладные НУЧП -			Тенге				**203**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				108
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				294
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				117424
		Материалы -	Тенге				358
		Всего заработная плата -	Тенге				3302
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				111876
		Накладные расходы -	Тенге				2278
		Накладные НУЧП -	Тенге				2278
		Сметная прибыль -	Тенге				9576
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				129278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130737
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие					
38	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1248**		**25998,14**	**3245**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	14,1	1,76	979,00	1723
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,19943	1567,93	313
		Итого оплата труда:				**16309,45**	**2035**
38. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,072384	351,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,016224	4383,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,016224	1608,00	26
38. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,148512	6284,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,148512	1608,00	239
38. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,010982	8149,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,010982	1921,00	21
38. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,023712	2503,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,023712	1126,00	27
38. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,083616	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9461,43**	**1181**
38. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003744	70,00	0

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
38.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002334	3360,00	8
38.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000012	415418,00	5
38.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000129	60201,00	8
38.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000374	404706,00	152
38.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001248	310,00	0
38.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0624	210,00	13
38.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,01872	127,00	2
38.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1880677,00	23
38.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000324	212247,00	69
38.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000039	451177,00	17
38.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000075	572148,00	43
		Итого материалов:				**2732,81**	**341**
		Накладные расходы	%	69		11253,52	1404
		Сметная прибыль	%	8		2980,13	372
		Сметная стоимость:				**40231,80**	**5021**
39	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,1248**		**12057,51**	**1505**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1583)	чел-ч	5,25	0,6552	1583,00	1037
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000374	1126,07	0
		Итого оплата труда:				**8314,13**	**1038**
39. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	0,63024	351,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,01872	30,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,07488	218,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000374	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000374	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1915,36**	**239**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
39. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,001036	220651,00	229
		Итого материалов:				**1831,40**	**229**
		Накладные расходы	%	69		5736,75	716
		Сметная прибыль	%	8		1423,54	178
		Сметная стоимость:				**19217,80**	**2398**
40	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1260**		**439279,00**	**55370**
41	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,3789**		**173,92**	**935**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,22914	1035,00	237
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001076	2251,96	2
		Итого оплата труда:				**44,54**	**240**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001076	4287,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001076	1126,00	1
41. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001076	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001076	2503,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001076	1126,00	1
41. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,069925	139,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**17**
41. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000151	389886,00	59
41. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000968	642986,00	623
		Итого материалов:				**126,65**	**681**
		Накладные расходы	%	69		30,73	165
		Сметная прибыль	%	8		16,37	88
		Сметная стоимость:				**221,02**	**1189**
42	**1110-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**67,7000**		**2732,55**	**184993**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	1,19	80,563	880,00	70895
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	2,241	1414,33	3169
		Итого оплата труда:				**1094,01**	**74065**
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0198	1,34	4383,00	5875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	1,34	1608,00	2155

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
42. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006	0,4062	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0133	0,90041	2503,00	2254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,90041	1126,00	1014
		Итого эксплуатация машин:				**120,15**	**8134**
42. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,092072	218211,00	20091
42. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,11509	51103,00	5881
42. 8	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	1,252	43541,00	54533
42. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	35,542	228,00	8104
42.10	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	75,147	84,00	6312
42.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,35881	351,00	126
42.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	1,692	310,00	525
42.13	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,000115	0,007785	405790,00	3159
42.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,000175	0,011848	610448,00	7232
		Итого материалов:				**1565,20**	**105964**
		Накладные расходы	%	90		984,61	66658
		Сметная прибыль	%	8		297,37	20132
		Сметная стоимость:				**4014,53**	**271784**
43	**2107-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2880**		**58262,00**	**16779**
44	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,4500**		**68543,00**	**30844**
45	**2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,6900**		**52390,00**	**88539**
46	**2107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2300**		**51103,00**	**11754**
47	**2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,4814**		**32127,00**	**111847**
48	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0130**		**58407,71**	**759**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	56,4	0,732636	998,00	731

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,007015	1125,99	8
		Итого оплата труда:				**56895,24**	**739**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,002988	5846,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,002988	1126,00	3
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,004027	2503,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,004027	1126,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**2120,51**	**28**
		Накладные расходы	%	93		52912,57	687
		Сметная прибыль	%	8		8905,62	116
		Сметная стоимость:				**120225,91**	**1562**
49	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0130**		**17095,97**	**222**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	0,219271	942,00	207
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,002208	1607,98	4
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**210**
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002208	4383,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002208	1608,00	4
49. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00052	32,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,009613	213,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**904,01**	**12**
49. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,03897	97,00	4
		Итого материалов:				**291,00**	**4**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	191
		Сметная прибыль	%	8		2545,17	33
		Сметная стоимость:				**34359,77**	**446**
50	**2105-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0095**		**--**	**--**
51	**2105-0307-0110 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,0035**		**290,00**	**1**
52	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1**	**т**	**0,0146**		**369567,08**	**5381**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	2,883	1035,00	2984
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005242	1326,83	7
		Итого оплата труда:				**205407,66**	**2991**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002184	4383,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002184	1608,00	4
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003058	2503,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003058	1126,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1183,08**	**17**
52. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01456	163454,00	2380
		Итого материалов:				**163454,00**	**2380**
		Накладные расходы	%	91		186920,97	2722
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	648
		Сметная стоимость:				**601007,09**	**8751**
53	**1109-0606-0113 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлического стакана СН-1**	т	**0,0376**		**50568,60**	**1901**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	36,3	1,365	1126,00	1537
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	0,0846	1338,08	113
		Итого оплата труда:				**43884,48**	**1650**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,84	0,031584	4383,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,031584	1608,00	51
53. 4	3105-0102-0304 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,00564	6665,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00564	1608,00	9
53. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,7	0,40232	61,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
53. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	0,047376	2503,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,26	0,047376	1126,00	53
53. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62	0,060912	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**8530,07**	**321**
53. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001128	70,00	0
53. 9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000703	3360,00	2
53.10	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000019	60201,00	1
53.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,000007	404706,00	3
53.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000376	310,00	0

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
53.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3	0,04888	210,00	10
53.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,014664	127,00	2
53.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1880677,00	7
53.16	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	451177,00	5
53.17	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000023	572148,00	13
		Итого материалов:				**1164,73**	**44**
		Накладные расходы	%	69		30280,29	1139
		Сметная прибыль	%	8		6467,91	243
		Сметная стоимость:				**87316,80**	**3283**
54	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/металлическим стакана СН-1/**	**т**	**0,0376**		**438711,00**	**16496**
55	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,7960**		**173,92**	**312**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,076508	1035,00	79
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000359	2252,00	1
		Итого оплата труда:				**44,54**	**80**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000359	4287,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000359	1126,00	0
55. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000359	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000359	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000359	1126,00	0
55. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,023347	139,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**6**
55. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00005	389886,00	20
55. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000323	642986,00	208
		Итого материалов:				**126,65**	**227**
		Накладные расходы	%	69		30,73	55
		Сметная прибыль	%	8		16,37	29
		Сметная стоимость:				**221,02**	**397**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
56	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**40,0300**		**2230,54**	**89289**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	0,9779	39,145	1053,00	41220
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,136102	1367,00	186
		Итого оплата труда:				**1034,38**	**41406**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,068051	4383,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,068051	1608,00	109
56. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	1,129	16,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,068051	2503,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,068051	1126,00	77
56. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,100075	201,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,316237	19,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,81**	**513**
56. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	27,212	95,00	2585
56. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	114,622	144,00	16506
56.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	26,019	18,00	468
56.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	71,253	40,00	2850
56.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	6,405	19,00	122
56.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	5,984	49,00	293
56.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	26,28	8,00	210
56.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,928696	836,00	776
56.16	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	41,231	462,00	19049
56.17	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	14,691	111,00	1631
56.18	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	52,155	1,00	52

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
56.19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,004003	283,00	1
56.20	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	26,728	51,00	1363
56.21	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	28,033	40,00	1121
56.22	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	52,792	10,00	528
		Итого материалов:				**1188,00**	**47556**
		Накладные расходы	%	90		930,94	37265
		Сметная прибыль	%	8		252,92	10124
		Сметная стоимость:				**3414,40**	**136678**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**620173**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**541656**
Материалы -			Тенге				**156812**
Всего заработная плата -			Тенге				**119730**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**259765**
Накладные расходы -			Тенге				**107744**
Накладные НУЧП -			Тенге				**107744**
Сметная прибыль -			Тенге				**51952**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**701352**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**126**
Сметная заработная плата -			Тенге				**119730**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**78516**
Материалы -			Тенге				**613**
Всего заработная плата -			Тенге				**4723**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**71866**
Накладные расходы -			Тенге				**3259**
Накладные НУЧП -			Тенге				**3259**
Сметная прибыль -			Тенге				**6542**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**88317**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**789670**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
57	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6230**		**102069,94**	✓ **165660**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	22,1	35,868	895,00	32102
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,60051	1321,41	794
		Итого оплата труда:				**20268,42**	**32896**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
57. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,24345	4383,00	1067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,24345	1608,00	391
57. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,71412	145,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,35706	2503,00	894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,35706	1126,00	402
		Итого эксплуатация машин:				**1271,91**	**2064**
57. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,061674	218211,00	13458
57. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	7,109	70,00	498
57. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,25968	51103,00	13270
57. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,09738	57900,00	5638
57.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,347	68157,00	91814
57.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	5,486	228,00	1251
57.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	11,686	310,00	3623
57.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003181	610448,00	1942
		Итого материалов:				**81018,53**	**131493**
		Накладные расходы	%	90		18241,58	29606
		Сметная прибыль	%	8		9624,92	15621
		Сметная стоимость:				**129936,44**	**210887**
58	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6230**		**9997,47**	**16226**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	0,78	1,266	961,00	1217
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,027591	1267,76	35
		Итого оплата труда:				**771,13**	**1252**
58. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,008115	4383,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,008115	1608,00	13
58. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,019476	2503,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,019476	1126,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**51,95**	**84**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
58. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001623	71020,00	115
58. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002759	75220,00	208
58. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,010874	1342739,00	14601
58. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,037329	30,00	1
		Итого материалов:				**9195,94**	**14925**
		Накладные расходы	%	90		694,02	1126
		Сметная прибыль	%	8		855,32	1388
		Сметная стоимость:				**11546,80**	**18740**
59	**1112-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**97,0000**		**2415,74**	**234326**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	0,424	41,128	961,00	39524
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	1,591	1240,62	1974
		Итого оплата труда:				**427,81**	**41498**
59. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0069	0,6693	5846,00	3913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,6693	1126,00	754
59. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3783	4383,00	1658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3783	1608,00	608
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,5432	2503,00	1360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,5432	1126,00	612
		Итого эксплуатация машин:				**71,45**	**6930**
59. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,0776	16008,00	1242
59. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00485	218211,00	1058
59. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,5238	51103,00	26768
59. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,485	68543,00	33243
59.10	2110-0105-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0001	0,0097	91038,00	883
59.11	2110-0202-0104 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,28	124,16	845,00	104915
59.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	7,76	393,00	3050
59.13	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0191	1,853	351,00	650
59.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	5,5	310,00	1705

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
59.15	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,010282	191646,00	1971
59.16	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0388	319240,00	12387
		Итого материалов:				**1936,82**	**187872**
		Накладные расходы	%	92		393,59	38178
		Сметная прибыль	%	8		224,75	21800
		Сметная стоимость:				**3034,07**	**294304**
60	**2107-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2400**		**21427,00**	**5142**
61	**2107-0203-0405 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,4500**		**21822,00**	**9820**
62	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**97,0000**		**347,01**	**33660**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,029	2,813	979,00	2754
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,07663	1266,33	97
		Итого оплата труда:				**29,39**	**2851**
62. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,02231	4383,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,02231	1608,00	36
62. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,05432	2503,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,05432	1126,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**234**
62. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00388	71020,00	276
62. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00582	75220,00	438
62. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,02231	1342739,00	29957
62. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,07663	30,00	2
		Итого материалов:				**316,21**	**30672**
		Накладные расходы	%	90		26,45	2566
		Сметная прибыль	%	8		29,88	2898
		Сметная стоимость:				**403,34**	**39124**
63	**1110-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**	**м2**	**21,6000**		**679,64**	**14680**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,68	14,688	942,00	13836
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,2268	1126,00	255
		Итого оплата труда:				**652,38**	**14091**