№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
63. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0068	0,14688	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,2268	2503,00	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2268	1126,00	255
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**570**
63. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,8856	310,00	275
		Итого материалов:				**12,71**	**275**
		Накладные расходы	%	90		587,14	12682
		Сметная прибыль	%	8		101,34	2189
		Сметная стоимость:				**1368,13**	**29552**
64	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,5400**		**52390,00**	**28291**
			Тенге				**507805**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		В том числе:	Тенге				**507805**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**365237**
		Материалы -	Тенге				**92587**
		Всего заработная плата -	Тенге				**43253**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**84158**
		Накладные расходы -	Тенге				**84158**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**47357**
		Сметная прибыль -	Тенге				**639320**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92587**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**639320**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка					
77	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**79,5000**		**1080,39**	**85891**
			чел-ч	0,64	50,88	1090,00	55459
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,0436	3,466	942,00	3265
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов				**738,67**	**58724**
		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,041	3,26	1134,00	3696
77. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	чел-ч	0,041	3,26	942,00	3071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0026	0,2067	1936,00	400
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2067	942,00	195

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**51,53**	**4096**
77. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,159	18817,00	2992
77. 6	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	1,256	18552,00	23303
77. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,0954	425,00	41
		Итого материалов:				**331,27**	**26336**
		Накладные расходы	%	80		590,94	46979
		Сметная прибыль	%	8		133,71	10630
		Сметная стоимость:				**1805,04**	**143500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**85891**
		В том числе:	Тенге				**85891**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26336**
		Материалы -	Тенге				**58724**
		Всего заработная плата -	Тенге				**46979**
		Накладные расходы -	Тенге				**46979**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**10630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143500**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**54**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**58724**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка					
81	**1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами**	**м2**	**12,0000**		**3340,88**	**40091**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	2	24	1345,00	32280
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,324	942,00	305
		Итого оплата труда:				**2715,43**	**32585**
81. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0162	0,1944	65,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,027	0,324	1131,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,324	942,00	305
		Итого эксплуатация машин:				**31,59**	**379**
81. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	0,3948	18817,00	7429
81. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,007	0,084	30,00	3
		Итого материалов:				**619,29**	**7431**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		2172,35	26068
		Сметная прибыль	%	8		441,06	5293
		Сметная стоимость:				**5954,28**	**71451**
82	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**136,3200**		**1071,46**	**146062**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,611	83,292	1126,00	93786
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,272	942,00	3082
		Итого оплата труда:				**710,59**	**96868**
82. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,227	65,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
82. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,272	1131,00	3700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,272	942,00	3082
		Итого эксплуатация машин:				**27,73**	**3780**
82. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,576	18817,00	48481
82. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,47712	30,00	14
		Итого материалов:				**355,75**	**48495**
		Накладные расходы	%	80		568,48	77495
		Сметная прибыль	%	8		131,19	17884
		Сметная стоимость:				**1771,13**	**241441**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**186152**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**186152**
Материалы -			Тенге				**55927**
Всего заработная плата -			Тенге				**129453**
Накладные расходы -			Тенге				**103563**
Накладные НУЧП -			Тенге				**103563**
Сметная прибыль -			Тенге				**23177**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**312892**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**312892**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**1562131**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1366190**
Материалы -			Тенге				**605147**
Всего заработная плата -			Тенге				**440516**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**303018**
Накладные расходы -			Тенге				**371251**
Накладные НУЧП -			Тенге				**371251**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				138995
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1876436
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				434
		Сметная заработная плата -	Тенге				440516
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				195941
		Материалы -	Тенге				972
		Всего заработная плата -	Тенге				8025
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				183742
		Накладные расходы -	Тенге				5537
		Накладные НУЧП -	Тенге				5537
		Сметная прибыль -	Тенге				16118
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				217596
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				8025
		ИТОГО	Тенге				2094032
		Локальная смета 4-1-1 Сети ЛЭП 10кВт, ЛЭП 0,4кВт и охранное освещение					
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы					
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	147,6825		154,45	22809
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00724	1,069	788,00	843
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	4,652	1345,00	6257
		Итого оплата труда:				48,07	7099
1. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	4,652	4722,00	21967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	4,652	1345,00	6257
		Итого эксплуатация машин:				148,74	21967
		Накладные расходы	%	72		34,61	5112
		Сметная прибыль	%	8		15,12	2234
		Сметная стоимость:				204,19	30155
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,5675		2120,30	9684
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,33	10,642	910,00	9684
		Итого оплата труда:				2120,30	9684
		Накладные расходы	%	72		1526,62	6973
		Сметная прибыль	%	8		291,75	1333
		Сметная стоимость:				3938,67	17990
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	121,8000		30,99	3775
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,981708	1345,00	1320
		Итого оплата труда:				10,84	1320

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,981708	3845,00	3775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,981708	1345,00	1320
		Итого эксплуатация машин:				**30,99**	**3775**
		Накладные расходы	%	72		7,81	951
		Сметная прибыль	%	8		3,10	378
		Сметная стоимость:				**41,90**	**5103**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,4500**		**730,94**	**22257**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	29,597	752,00	22257
		Итого оплата труда:				**730,94**	**22257**
		Накладные расходы	%	72		526,28	16025
		Сметная прибыль	%	8		100,58	3063
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**41345**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**121,8000**		**135,12**	**16458**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	13,154	660,00	8682
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,197	1126,00	3600
		Итого оплата труда:				**100,84**	**12282**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,197	2376,00	7597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,197	1126,00	3600
5. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,789	14,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**7776**
		Накладные расходы	%	72		72,60	8843
		Сметная прибыль	%	8		16,62	2024
		Сметная стоимость:				**224,34**	**27325**
6	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**746,0000**		**471,60**	**351814**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,06	44,76	1126,00	50400
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	74,451	1367,00	101774
		Итого оплата труда:				**203,99**	**152174**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	37,225	4743,00	176560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	37,225	1608,00	59858
6. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	37,225	3354,00	124854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	37,225	1126,00	41915
		Итого эксплуатация машин:				**404,04**	**301414**
		Накладные расходы	%	72		146,87	109565
		Сметная прибыль	%	8		49,48	36910

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**667,95**	**498289**
7	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**54,0000**		**138,31**	**7469**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,02	1,08	1126,00	1216
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	1,544	1367,00	2111
		Итого оплата труда:				**61,62**	**3327**
7. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	0,7722	4743,00	3663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,7722	1608,00	1242
7. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	0,7722	3354,00	2590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,7722	1126,00	870
		Итого эксплуатация машин:				**115,79**	**6253**
		Накладные расходы	%	72		44,36	2396
		Сметная прибыль	%	8		14,61	789
		Сметная стоимость:				**197,28**	**10653**
8	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**746,0000**		**410,87**	**306511**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,06	44,76	1126,00	50400
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	63,261	1367,00	86478
		Итого оплата труда:				**183,48**	**136877**
8. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	31,63	4743,00	150023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	31,63	1608,00	50861
8. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	31,63	3354,00	106088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	31,63	1126,00	35615
		Итого эксплуатация машин:				**343,31**	**256111**
		Накладные расходы	%	72		132,11	98552
		Сметная прибыль	%	8		43,44	32405
		Сметная стоимость:				**586,42**	**437468**
9	**1308-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**54,0000**		**239,44**	**12930**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,03	1,62	1126,00	1824
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0508	2,743	1367,00	3750
		Итого оплата труда:				**103,22**	**5574**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0254	1,372	4743,00	6505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	1,372	1608,00	2206
9. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0254	1,372	3354,00	4600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	1,372	1126,00	1545
		Итого эксплуатация машин:				**205,66**	**11106**
		Накладные расходы	%	72		74,32	4013

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,10	1355
		Сметная стоимость:				**338,87**	**18299**
10	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,4040**		**25756,00**	**87673**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**841380**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**678723**
Всего заработная плата -			Тенге				**297953**
Накладные расходы -			Тенге				**214526**
Накладные НУЧП -			Тенге				**214526**
Сметная прибыль -			Тенге				**71460**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**964709**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**234**
Сметная заработная плата -			Тенге				**297953**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**162657**
Всего заработная плата -			Тенге				**52644**
Местные материалы -			Тенге				**87673**
Накладные расходы -			Тенге				**37903**
Накладные НУЧП -			Тенге				**37903**
Сметная прибыль -			Тенге				**16045**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**216605**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**63**
Сметная заработная плата -			Тенге				**52644**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1181314**
		РАЗДЕЛ 3.КЛ-0,4кВ					
123	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**334,0000**		**313,18**	**104601**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,11	36,74	1126,00	41369
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	13,36	1024,88	13692
		Итого оплата труда:				**164,85**	**55062**
123. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,303	4743,00	6178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,303	1608,00	2095
123. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	10,755	3592,00	38631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	10,755	942,00	10131
123. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	10,755	15,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
123. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,303	3354,00	4369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,303	1126,00	1467
		Итого эксплуатация машин:				**147,72**	**49340**
123. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1336	369,00	49
123. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002672	1834958,00	4903
123. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,032064	1772,00	57
123.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,13694	2834,00	388
123.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,027789	383,00	11
123.12	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0025	0,835	567,00	473
123.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2004	1413,00	283
123.14	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00334	274740,00	918
123.15	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0334	203887,00	6810
		Итого материалов:				**41,59**	**13892**
		Накладные расходы	%	72		118,70	39644
		Сметная прибыль	%	8		34,55	11540
		Сметная стоимость:				**466,42**	**155785**
124	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**40,0000**		**413,59**	**16544**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,15	6	1126,00	6756
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	2,152	1030,48	2218
		Итого оплата труда:				**224,34**	**8974**
124. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	0,224	4743,00	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,224	1608,00	360
124. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	1,704	3592,00	6121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	1,704	942,00	1605
124. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	1,704	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	0,224	3354,00	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,224	1126,00	252

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**199,00**	**7960**
124. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,016	369,00	6
124. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00032	1834958,00	587
124. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,00384	1772,00	7
124.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00164	2834,00	5
124.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0002	5938585,00	1188
124.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003328	383,00	1
124.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,024	1413,00	34
		Итого материалов:				**45,69**	**1827**
		Накладные расходы	%	72		161,52	6461
		Сметная прибыль	%	8		46,01	1840
		Сметная стоимость:				**621,12**	**24845**
125	**2306-0137-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0380**		**497034,00**	**18887**
126	**2306-0137-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0380**		**447796,00**	**17016**
127	**2306-0137-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3220**		**353805,00**	**113925**
128	**1308-0201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**19565,29**	**156522**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	4	32	1126,00	36032
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,71	29,68	1345,00	39920
		Итого оплата труда:				**9493,95**	**75952**
128. 3	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,71	29,68	4040,00	119907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,71	29,68	1345,00	39920
		Итого эксплуатация машин:				**14988,40**	**119907**
128. 4	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00008	1123124,00	90
128. 5	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1772,00	34
128. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2834,00	227
128. 7	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	383,00	6

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
128. 8	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0032	70723,00	226
		Итого материалов:				**72,89**	**583**
		Накладные расходы	%	72		6835,64	54685
		Сметная прибыль	%	8		2112,08	16897
		Сметная стоимость:				**28513,01**	**228104**
129	**2306-1703-0422 РСНБ РК 2015 прим**	**Концевая заделка внутренней установки КВЭ-1**	**шт.**	**8,0000**		**7618,00** ✓	**60944**
130	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,2910**		**196093,18** ✓	**57063**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	175	50,925	925,00	47106
		Итого оплата труда:				**161875,00**	**47106**
130. 2	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0873	13885,00	1212
130. 3	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,02328	16996,00	396
130. 4	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	4,365	283,00	1235
130. 5	2302-1104-2401 РСНБ РК 2015	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	9,312	764,00	7114
		Итого материалов:				**34218,18**	**9957**
		Накладные расходы	%	76		123025,00	35800
		Сметная прибыль	%	8		25529,45	7429
		Сметная стоимость:				**344647,63**	**100292**
131	**2301-1201-1101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**291,0**		**960,00** ✓	**279360**
132	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы металлические ду=50**	**км трубопровода**	**0,040**		**387159,73** ✓	**15486**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	253	10,12	1235,00	12498
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,6628	1279,01	848
		Итого оплата труда:				**333648,14**	**13346**
132. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,3856	4873,00	1879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,3856	1345,00	519
132. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0352	5574,00	196

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0352	1608,00	57
132. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,3304	30,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,32	81,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,048	218,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,2344	1457,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,2344	1126,00	264
132. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0076	2503,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0076	1126,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**62051,83**	**2482**
132.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0072	40422,00	291
132.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0008	212247,00	170
132.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,16	283,00	45
		Итого материалов:				**12652,90**	**506**
		Накладные расходы	%	99		330311,66	13212
		Сметная прибыль	%	8		57397,71	2296
		Сметная стоимость:				**774869,10**	**30995**
133	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,1600**		**1009,00**	**40521**
		Внутриплощадочное освещение					
134	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**2,5000**		**19414,98**	**48537**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,48	3,7	942,00	3485
		Итого оплата труда:				**1394,16**	**3485**
134. 2	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	1,5	45,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,00**	**68**
134. 3	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,55	17641,00	44985
		Итого материалов:				**17993,82**	**44985**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		1115,33	2788
		Сметная прибыль	%	8		1642,42	4106
		Сметная стоимость:				**22172,73**	**55432**
135	**1133-0303-0209 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5,0000**		**1663,30** ✓	**8317**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,37	1,85	1126,00	2083
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,8	1608,00	2894
		Итого оплата труда:				**995,50**	**4978**
135. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,36	1,8	3463,00	6233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	1,8	1608,00	2894
		Итого эксплуатация машин:				**1246,68**	**6233**
		Накладные расходы	%	80		796,40	3982
		Сметная прибыль	%	8		196,78	984
		Сметная стоимость:				**2656,48**	**13282**
136	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МКЭС-Электро**	**Опора освещения (горячее цинкование) Н 4м**	**шт**	**5,0000**		**61107,14** ✓	**305536**
137	**1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**5,0000**		**4405,05** ✓	**22025**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	2,01	10,05	998,00	10030
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	4,05	1126,00	4560
		Итого оплата труда:				**2918,04**	**14590**
137. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	3,5	3009,00	10532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	3,5	1126,00	3941
137. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,55	2503,00	1377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1126,00	619
		Итого эксплуатация машин:				**2381,63**	**11908**
137. 5	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,05	1399,00	70
137. 6	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0003	57467,00	17
		Итого материалов:				**17,44**	**87**
		Накладные расходы	%	80		2334,43	11672
		Сметная прибыль	%	8		539,16	2696
		Сметная стоимость:				**7278,64**	**36393**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
138	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МКЭС-Электро**	**Светильник Элба E/Z с лампой компактной 23Вт**	**шт**	**5,0000**		**74274,11**	**371371**
139	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МКЭС-Электро**	**Анкерное устройство под опору освещения**	**шт**	**5,0000**		**12169,64**	**60848**
140	**2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10Х8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**2,5000**		**629,00**	**1573**
141	**1310-0902-1208 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки**	**шт.**	**5,0000**		**969,42**	**4847**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1	5	942,00	4710
		Итого оплата труда:				**942,00**	**4710**
141. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,8	29,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,64**	**23**
141. 3	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0002	207096,00	41
141. 4	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00001	0,00005	1449639,00	72
		Итого материалов:				**22,78**	**114**
		Накладные расходы	%	72		678,24	3391
		Сметная прибыль	%	8		131,81	659
		Сметная стоимость:				**1779,47**	**8897**
142	**2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10 / ПРИМ. ЕКМ 32 /**	**шт.**	**5,0000**		**7619,00**	**38095**
143	**2306-1702-0812 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-300 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,4000**		**126471,00**	**50588**
144	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**50,0000**		**86,43**	**4321**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,06	3	1090,00	3270
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02	1367,00	27
		Итого оплата труда:				**65,95**	**3297**
144. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	4743,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1608,00	16
144. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,01	3354,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1126,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**81**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
144. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,08	658,00	53
144. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01	2834,00	28
144. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0003	76171,00	23
144. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,5	32,00	80
144. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,1	12,00	73
144.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,155	4251,00	659
144.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,4	122,00	49
144.12	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0002	0,01	567,00	6
		Итого материалов:				**19,41**	**970**
		Накладные расходы	%	72		47,48	2374
		Сметная прибыль	%	8		10,71	536
		Сметная стоимость:				**144,62**	**7231**
145	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0500**		**47891,00**	**2395**
146	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**65,0000**		**313,18**	**20356**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,11	7,15	1126,00	8051
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,6	1024,88	2665
		Итого оплата труда:				**164,85**	**10716**
146. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,2535	4743,00	1202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2535	1608,00	408
146. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	2,093	3592,00	7518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	2,093	942,00	1972
146. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	2,093	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,2535	3354,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2535	1126,00	285
		Итого эксплуатация машин:				**147,72**	**9602**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
146. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,026	369,00	10
146. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00052	1834958,00	954
146. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,00624	1772,00	11
146.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,02665	2834,00	76
146.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,005408	383,00	2
146.12	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0025	0,1625	567,00	92
146.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,039	1413,00	55
146.14	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00065	274740,00	179
146.15	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0065	203887,00	1325
		Итого материалов:				**41,59**	**2704**
		Накладные расходы	%	72		118,70	7715
		Сметная прибыль	%	8		34,55	2246
		Сметная стоимость:				**466,42**	**30317**
147	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**11,0000**		**408,03**	**4488**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,15	1,65	1126,00	1858
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	0,5148	987,41	508
		Итого оплата труда:				**215,11**	**2366**
147. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0275	4743,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0275	1608,00	44
147. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0418	0,4598	3592,00	1652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0418	0,4598	942,00	433
147. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0418	0,4598	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
147. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0275	3354,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0275	1126,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**171,02**	**1881**
147. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,011	369,00	4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
147. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000088	1834958,00	161
147. 9	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000068	315733,00	22
147.10	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,002695	1772,00	5
147.11	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0011	2834,00	3
147.12	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000027	5938585,00	163
147.13	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,122	248,00	278
147.14	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002288	383,00	1
147.15	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0792	1413,00	112
		Итого материалов:				**68,12**	**749**
		Накладные расходы	%	72		154,88	1704
		Сметная прибыль	%	8		45,03	495
		Сметная стоимость:				**607,95**	**6687**
148	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**10,0000**		**298,07**	**2981**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,1	1	1126,00	1126
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,378	1029,70	389
		Итого оплата труда:				**151,52**	**1515**
148. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,039	4743,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039	1608,00	63
148. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,3	3592,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,3	942,00	283
148. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,3	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,039	3354,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039	1126,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**139,79**	**1398**
148. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,004	369,00	1
148. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00008	1834958,00	147

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
148. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,00096	1772,00	2
148.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00041	2834,00	1
148.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	5938585,00	297
148.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000832	383,00	0
148.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,006	1413,00	8
		Итого материалов:				**45,69**	**457**
		Накладные расходы	%	72		109,10	1091
		Сметная прибыль	%	8		32,57	326
		Сметная стоимость:				**439,74**	**4397**
149	**2306-0137-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0920**		**353805,00**	**32550**
150	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0240**		**1146493,18**	**27516**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	175	4,2	925,00	3885
		Итого оплата труда:				**161875,00**	**3885**
150. 2	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0072	13885,00	100
150. 3	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00192	16996,00	33
150. 4	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,36	283,00	102
150. 5	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	23,76	960,00	22810
150. 6	2302-1104-2401 РСНБ РК 2015	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,768	764,00	587
		Итого материалов:				**984618,18**	**23631**
		Накладные расходы	%	76		123025,00	2953
		Сметная прибыль	%	8		101561,45	2437
		Сметная стоимость:				**1371079,63**	**32906**
151	**2301-1201-1101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**24,0000**		**960,00**	**23040**
152	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы металлические ду=50**	**км трубопровода**	**0,0100**		**387159,73**	**3872**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	253	2,53	1235,00	3125
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,1657	1279,01	212
		Итого оплата труда:				**333648,14**	**3336**
152. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,0964	4873,00	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,0964	1345,00	130
152. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0088	5574,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0088	1608,00	14
152. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,0826	30,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,08	81,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,012	218,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,0586	1457,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,0586	1126,00	66
152. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0019	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0019	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**62051,83**	**621**
152.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	40422,00	73
152.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	212247,00	42
152.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,04	283,00	11
		Итого материалов:				**12652,90**	**127**
		Накладные расходы	%	99		330311,66	3303
		Сметная прибыль	%	8		57397,71	574
		Сметная стоимость:				**774869,10**	**7749**
153	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0400**		**1009,00** ✓	**10130**
154	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2122,16** ✓	**2122**
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	1	1	1108,00	1108

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1108,00**	**1108**
154. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	197,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,21**	**26**
154. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	144776,00	145
154. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	404706,00	20
154. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
154. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6
154. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	522,00	3
154. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	307,00	0
154.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1085,00	1
154.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	658,00	8
154.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
154.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
154.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
154.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
154.16	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,036	0,036	567,00	20
154.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	192,00	1
		Итого материалов:				**987,95**	**988**
		Накладные расходы	%	72		797,76	798
		Сметная прибыль	%	8		233,59	234
		Сметная стоимость:				**3153,51**	**3154**
155	**СТ Прайс лист**	**Выключатель автоматический АП50-2М**	**шт**	**1,0000**		**3410,71**	**3411**
		Освещение дамбы					
156	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**5592,17**	**5592**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	2	2	1169,00	2338
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1367,00	273
		Итого оплата труда:				**2611,40**	**2611**
156. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	4743,00	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1608,00	161
156. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	197,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	3354,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1126,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**961,39**	**961**
156. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	144776,00	2172
156. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706,00	69
156. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	235559,00	35
156. 9	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	567,00	17
		Итого материалов:				**2292,78**	**2293**
		Накладные расходы	%	72		1880,21	1880
		Сметная прибыль	%	8		597,79	598
		Сметная стоимость:				**8070,17**	**8070**
157	**2307-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11038,00**	**11038**
158	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3621,80**	**3622**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	2	2	1108,00	2216
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1367,00	27
		Итого оплата труда:				**2243,34**	**2243**
158. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4743,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1608,00	16

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
158. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	197,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3354,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1126,00	11
158. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	24,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**111,98**	**112**
158. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	144776,00	290
158. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	404706,00	154
158.1 0	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
158.1 1	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6
158.1 2	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	522,00	5
158.1 3	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00	1
158.1 4	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2
158.1 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	658,00	24
158.1 6	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
158.1 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
158.1 8	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
158.1 9	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
158.2 0	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,047	0,047	567,00	27
158.2 1	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	192,00	3
		Итого материалов:				**1293,82**	**1294**
		Накладные расходы	%	72		1615,20	1615
		Сметная прибыль	%	8		418,96	419
		Сметная стоимость:				**5655,97**	**5656**
159	**2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6908,00**	**6908**