«№3 ғимараттың (жұқпалы аурулар бөлімшесі) шатыр бөлігіне жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу**»**
жұмыс жобасы бойынша

27.01.2021 ж. № ЕхТ-0004/21
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Степногорск Көпбейінді қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Инжиниринг Проект 2050» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қ.

EXPERTS TEAM

Нұр-Сұлтан қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«№3 ғимараттың (жұқпалы аурулар бөлімшесі) шатыр бөлігіне жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Experts Team» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Experts Team» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

EXPERTS TEAM

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ExT-0004/21 от 27.01.2021 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)**»**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении Здравоохранения Акмолинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Инжиниринг Проект 2050»,
г. Нур-Султан

EXPERTS TEAM

г. Нур-Султан

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Experts Team».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Experts Team».

EXPERTS TEAM

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором о государственных закупках от 16 ноября 2020 года № 331 между ТОО «Experts Team» и Государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении Здравоохранения Акмолинской области».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении Здравоохранения Акмолинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Инжиниринг Проект 2050» (государственная лицензия на проектную деятельность ГСЛ №009457, приложение к государственной лицензии № 001 от 08 июля 2020 года, выданные ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», II категория), г. Нур-Султан.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджетные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 2020 года, утверждённое заказчиком;

акт на право собственности на земельный участок, делимый, общей площадью 0.4482 га, кадастровый номер – 01-018-001-217, целевое назначение – эксплуатация объекта, расположенный по адресу: Акмолинская область, город Степногорск от 20 мая 2003 года СК № 000825;

дефектный акт на капитальный ремонт на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение) ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области» от 11 сентября 2020 года, утвержденный заказчиком;

технический паспорт (Ф-2) на регистрируемые объекты недвижимости от 12 мая 2004 года

техническое заключение, выполненное ТОО «NTDK Group» шифр №ТО-085 от 11 сентября 2020 года (аттестаты экспертов Таттикулов Нурсултан Нуржанович №KZ11VJE00040060 от 03 августа 2018 года, Кенжебеков Данияр Мергазыбаевич №KZ73VJE00020320 от 04 октября 2016 года, Тайжанова Балжан Базаровна №KZ96VJE00026599 от 24 мая 2017 года), (свидетельство об аккредитации №00248 от 19 сентября 2018 года).

письмо заказчика об источнике финансирования объекта 03-18-3230 от 26 ноября 2020 года;

письмо заказчика о сроке начала строительства №05-18-2835 от 22 октября 2020 года – май 2021 года.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» - разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории, выданное от 22 января 2021 года № KZ62VDD00159118;

ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области» акт обследования зеленых насаждений от 28 декабря 2020 года;

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» - заключение государственной экспертизы, выданное от 20 ноября 2019 года № KZ61VDC00080647.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том1		
279-30.08.20-ОПЗ	Книга 1	Общая пояснительная записка
279-30.08.20-ПП	Книга 2	Паспорт проекта
279-30.08.20-ПОС	Книга 3	Проект организации строительства
Том2		
279-30.08.20-АС	Альбом 1	Архитектурно-строительные решения
Том3		
279-30.08.20- ОВОС	Книга 4	Оценка воздействия на окружающую среду
279-30.08.20- СМ	Книга 5	Сметная документация

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт кровли здания №3 (инфекционное отделение) ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области» с целью продления эксплуатации.

5.5 Существующее положение:

Характеристика существующих объекта

Обследуемый объект – двухэтажное, с подвалом, прямоугольной формы в плане.

Основные технические показатели (согласно техпаспорта):

Этажность	– 2 этажа;
площадь застройки	- 690.60 кв.м.;
общая площадь	– 932.20 кв.м;
строительный объем	– 5050.60 куб.м;
год постройки	- 1963 год;
физический износ	- 41 % (по состоянию на 12 мая 2004 года.)

Объект является бескаркасным зданием. Вертикальная и горизонтальная жесткость Объекта обеспечивается несущими и самонесущими стенами из кирпича и железобетонными блочными панелями.

Результаты технического обследования объекта

Техническое состояние конструкций по несущей способности и эксплуатационной пригодности определено, в соответствии со СН РК 1.04-101-2012

«Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений», СН РК 1.04- 26-2004 «Организация и проведение реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения и СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Оценка технического состояния несущих ограждающих конструкций по результатам технического обследования производилась по категориям несущей способности и эксплуатационной пригодности.

При техническом обследовании выявлено следующее:

Фундамент – железобетонный ленточный. Наружные стены здания из кирпичной кладки толщиной – 640 мм. В результате общего и детального инструментального обследования конструкций фундамента критические повреждения не выявлены, отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций.

Техническое состояние фундаментов – удовлетворительное. Категория оценки технического состояния фундамента – **Категория II** (работоспособная конструкция)

Внутренние несущие стены из кирпичной кладки толщиной 380мм.

Перегородки – кирпичные, толщиной – 120 мм. В результате общего и детального инструментального обследования конструкций стен и перегородок, критические повреждения, влияющие на несущую способность здания, не выявлены. Имеются незначительные повреждения отделки стен и перегородок в виде повреждения окрасочного слоя и разрушения накрывочного слоя шпаклевки.

Техническое состояние стен, колонн и перегородок – удовлетворительное. Категория оценки технического состояния стен и перегородок – **Категория II** (работоспособная конструкция)

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные плиты. В ходе обследования конструкций плит перекрытий, критические повреждения, влияющие на несущую способность конструкций, не выявлены. Имеются незначительные повреждения отделки потолков в виде трещин окрасочного слоя в местах стыковки плит.

Техническое состояние плит перекрытий – удовлетворительное.

Категория оценки технического состояния плит перекрытий – **Категория II** (работоспособная конструкция)

Кровля – разноуровневая, плоская рулонная. При обследовании кровли Объекта, выявлены нижеследующие дефекты и повреждения: значительные разрушения верхнего слоя, местами - нижних слоев кровельного покрытия, вздутия, разрушения настенных желобов, протечки кровли местами, отслоениями покрытия от основания, отсутствие разуклонки местами.

Состояние кровли – неудовлетворительное. Рекомендуется выполнить ремонт кровли.

Лестница - при обследовании лестницы Объекта, критические повреждения, влияющие на несущую способность конструкций, не выявлены.

Состояние лестниц – удовлетворительное.

Инженерные сети и системы:

Система вентиляции и кондиционирования. Полная неисправность системы, обусловленная критическими повреждениями в виде: расстройства всей системы вентиляции (выхода из строя вентиляторов, воздушных клапанов, приточных установок и вытяжного оборудования); массовых повреждений воздуховодов.

Состояние системы вентиляции и кондиционирования – неудовлетворительное. Требуется полная замена системы.

Рекомендации:

- выполнить капитальный ремонт кровли с устройством водосточной системы;
- выполнить текущий ремонт внутренней и наружной отделки поврежденных участков Объекта;
- выполнить капитальный ремонт по восстановлению системы вентиляции объекта.

Согласно результатам и выводам технического заключения, техническое состояние помещения пригодно для дальнейшей эксплуатации при условии проведения капитальный ремонт здания средней школы.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок расположен в Акмолинской области в городе Степногорск.

В геоморфологическом отношении район расположен в переходной зоне от мелкосопочника к денудационно-аккумулятивной равнине и характеризуется слабой рас-

члененностью рельефа.

Природно-климатические условия участка строительства:

климатический район - IВ;
нормативный вес снегового покрова - 100 кгс/кв.м;
нормативный скоростной напор ветра - 38 кг/кв.м;
расчетная зимняя температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-01-2017)
обеспеченностью0,98 - минус 35.4°С;
обеспеченностью0,92 - минус 32.2°С;

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Объемно-планировочные решения

Здание двухэтажное с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами здания в плане в осях 12.4х42.4 м.

Проектом согласно дефектного акта предусмотрено:

демонтаж парапетных плит;
демонтаж плит перекрытия вентшахт;
демонтаж водосборных лотков системы водослива;
демонтаж воронок системы водослива;
демонтаж водосборных стояков системы слива;
демонтаж мягкой рулонной кровли до плит перекрытия;
монтаж кровли;
устройство водосточной системы;
устройство утеплителя.

Отвод воды с кровли предусмотрен организованный.

Покрытие кровли запроектировано из мягкой рулонной кровли.

Наружная отделка:

кровля – биполь ЭКП гранулят толщиной 4 мм в один слой с утелителем минплитой толщиной 200 мм.

Конструктивные решения

утеплитель кровли – минераловатная плита ППЖ--100 толщиной 200 мм;
кровля – биполь ЭКП гранулят толщиной 4 мм в один слой;
водосток – наружный организованный;
стремянка – СГ-52 по серии 1.450.3-7.94 вып.2.
существующие вентшахты оштукатурить с последующей побелкой;
по утеплителю кровли выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, армированную сеткой из проволоки ∅3ВрI (ячейкой 100х100).

Мероприятия по защите конструкций

Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие –один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10-1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Площадки строительства обустроены средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при ведении работ.

Проект выполнен, согласно требований СН РК 2.04-21-2004 по тепловой защите здания, принятые ограждающие конструкции здания соответствуют требуемому приведенному сопротивлению теплопередаче, что позволяет при минимальном расходе тепловой энергии на отопление создать в здании микроклимат, необходимый для нахождения людей и надежности и долговечности конструкций, работы необходимого оборудования.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

«Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания No3 (инфекционное отделение)» разработана специалистами ТОО «Инжиниринг Проект 2050».

Строительно-монтажные работы проводятся на территории существующего объекта.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 173 м.

Ближайший поверхностный водоем – река Аксу, на расстоянии более 5 км.

Согласно, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 237 от 20 марта 2015 г., СЗЗ на период СМР не устанавливается, класс опасности не классифицируется. Согласно, Экологического кодекса РК Статья 40, виды деятельности, не относящие к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Проектируемый срок СМР – 1 месяц.

Воздействие на атмосферный воздух

В период строительно-монтажных работ загрязнение атмосферного воздуха обусловлено выбросами загрязняющих веществ, образующихся в результате работы временных источников.

Всего на период проведения СМР определен 4 организованных и 11 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Расчет выбросов ЗВ проведен на основании исходных данных предоставленных Заказчиком.

Источник 0001. Битумный котел. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, взвешенные частицы.

Источник 0002. Компрессор. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19.

Источник 0003. Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм). Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, алканы С12-19.

Источник 0004. Газовая горелка. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид.

Источник 6001. Пересыпка сыпучих материалов. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Источник 6002. Приготовление строительных смесей. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Источник 6003. Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Источник 6004. Перфоратор электрический. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Источник 6005. Сварочные работы. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 .

Источник 6006. Газовая резка. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), азота (IV) диоксид, углерод оксид.

Источник 6007. Котел битумный, 400 л. Нагревание, топка битума в котлах. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)

Источник 6008. Гидроизоляционные работы. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)

Источник 6009. Окрасочные работы. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: диметилбензол, метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, бензин (нефтяной, малосернистый)

Источник 6010. Металлообработка. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды , пыль абразивная .

Источник 6011. ДВС автотранспорта. Источником выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Согласно пункту 6 статьи 28 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу *не устанавливаются.* Платежи за выбросы от передвижных источников производятся исходя из фактически использованного предприятием дизельного топлива.

Данным проектом период эксплуатации больницы не рассматривается. Изменение технологии и состава источников выбросов не предусмотрено. Имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №KZ61VDC00080647 от 20 ноября 2019 года.

Таблица 1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР

Производство, цех, участок	Номер	Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период СМР

	источника выброса	Существующее положение		На период СМР 1 месяц		ПДВ		Год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/период СМР	г/с	т/период СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)								
Строительная площадка. Битумный котел, 400 л. Труба	0001	0	0	0,0028069	0,0002563	0,0028069	0,0002563	2021
Строительная площадка. Газовая горелка	0004	0	0	0,001666	0,000447	0,001666	0,000447	2021
Итого по ОИ (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид):		0	0	0,0044729	0,0007033	0,0044729	0,0007033	
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид)								
Строительная площадка. Битумный котел, 400 л. Труба	0001	0	0	0,0004567	0,0000417	0,0004567	0,0000417	2021
Строительная площадка. Газовая горелка	0004	0	0	0,000272	0,000073	0,000272	0,000073	2021
Итого по ОИ (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид):		0	0	0,0007287	0,0001147	0,0007287	0,0001147	
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)								
Строительная площадка. Битумный котел, 400 л. Труба	0001	0	0	0,5853867	0,0534524	0,5853867	0,0534524	2021
Итого по ОИ (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ):		0	0	0,5853867	0,0534524	0,5853867	0,0534524	
(2902) Взвешенные частицы								
Строительная площадка. Битумный котел, 400 л. Труба	0001	0	0	0,0125001	0,0011414	0,0125	0,0011414	2021
Итого по ОИ (2902) Взвешенные частицы:		0	0	0,0125001	0,0011414	0,0125	0,0011414	
Итого по организованным источникам:		*0*	*0*	*0,6030884000*	*0,0554118000*	*0,6030884000*	*0,0554118000*	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)								
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,001111	0,000008	0,001111	0,000008	2021
Строительная площадка. Газовая резка	6006	0	0	0,02025	0,000022	0,02025	0,000022	2021
Строительная площадка. Металлообработка	6010	0	0	0,028	0,000088	0,028	0,000088	2021
Итого по НИ (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид):		0	0	0,049361	0,000118	0,049361	0,000118	
(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)								
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,000139	0,000001	0,000139	0,000001	2021
Строительная площадка. Газовая резка	6006	0	0	0,000306	0,0000003	0,000306	0,0000003	2021
Итого по НИ (0143)		0	0	0,00044	0,00000	0,00044	0,00000	

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид):				5	13	5	13	
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)								
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,000912	0,008768	0,000912	0,008768	2021
Строительная площадка. Газовая резка	6006	0	0	0,010833	0,000012	0,010833	0,000012	2021
Итого по НИ (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид):		0	0	0,011745	0,00878000	0,011745	0,00878	
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид)								
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,000103	0,001424	0,000103	0,001424	2021
Итого по НИ (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид):		0	0	0,000103	0,001424	0,000103	0,001424	
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)								
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,001111	0,000008	0,001111	0,000008	2021
Строительная площадка. Газовая резка	6006	0	0	0,01375	0,000015	0,01375	0,000015	2021
Итого по НИ (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ):		0	0	0,014861	0,00002300000	0,014861	0,00002300000	
(0342) Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):								
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,000139	0,000001	0,000139	0,000001	2021
Итого по НИ (0342) Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)::		0	0	0,000139	0,000001	0,000139	0,000001	
(0616) Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)								
Строительная площадка. Окрасочные работы	6009	0	0	0,001875	0,00002	0,001875	0,00002	2021
Итого по НИ (0616) Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров):		0	0	0,001875	0,00002	0,001875	0,00002	
(0621) Метилбензол								
Строительная площадка. Окрасочные работы	6009	0	0	0,002583	0,000188	0,002583	0,000188	2021
Итого по НИ (0621) Метилбензол :		0	0	0,002583	0,000188	0,002583	0,000188	
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)								
Строительная площадка. Окрасочные работы	6009	0	0	0,0005	0,000036	0,0005	0,000036	2021
Итого по НИ (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир):		0	0	0,0005	0,000036	0,0005	0,000036	
(1401) Пропан-2-он (Ацетон)								
Строительная площадка. Окрасочные работы	6009	0	0	0,001083	0,000078	0,001083	0,000078	2021
Итого по НИ (1401) Пропан-2-он (Ацетон):		0	0	0,001083	0,000078	0,001083	0,000078	
(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/								

Строительная площадка. Окрасочные работы	6009	0	0	0,004167	0,34336	0,004167	0,34336	2021
Итого по НИ (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/:		0	0	0,004167	0,34336	0,004167	0,34336	
(2754) Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)								
Строительная площадка. Котел битумный, 400 л. Нагревание, топка битума в котлах	6007	0	0	0,017895	0,001634	0,017895	0,001634	2021
Строительная площадка. Гидроизоляционные работы	6008	0	0	0,0763889	0,020709	0,0763889	0,020709	2021
Итого по НИ (2754) Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П):		0	0	0,0942839	0,022343	0,0942839	0,022343	
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)								
Строительная площадка. Пересыпка сыпучих материалов	6001	0	0	0,000444	0,019856	0,000444	0,019856	2021
Строительная площадка. Приготовление строительных смесей	6002	0	0	0,00512	0,008863	0,00512	0,008863	2021
Строительная площадка. Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	6003	0	0	0,1	0,048165	0,1	0,048165	2021
Строительная площадка. Перфоратор электрический	6004	0	0	0,1	0,000989	0,1	0,000989	2021
Строительная площадка. Сварочные работы	6005	0	0	0,000139	0,000001	0,000139	0,000001	2021
Итого по НИ (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений):		0	0	0,205703	0,07787400	0,205703	0,07787400	
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)								
Строительная площадка. Металлообработка	6010	0	0	0,002	0,000015	0,002	0,000015	2021
Итого по НИ (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд):		0	0	0,002	0,000015	0,002	0,000015	
Итого по неорганизованным источникам:		*0*	*0*	*0,38884890000*	*0,45426130000*	*0,38884890000*	*0,45426130000*	

Всего по предприятию:		0	0	0,99193 730000	0,50967 310000	0,99193 730000	0,50967 310000	

Поверхностные и подземные воды

Источник водоснабжения – существующие сети водоснабжения .

Для питьевых нужд предусмотрена привозная бутилированная вода. Водоотведение осуществляется в существующие канализационные сети.

Сброс сточных вод на рельеф местности не планируется.

В период СМР забор воды из поверхностных или подземных источников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения не предусмотрены.

При проведении работ воздействие на геологическую среду и подземные воды будет локальным, кратковременным и незначительным, при соблюдении всех требований ТБ и ООС, с учетом предложенных мероприятий.

Теплоснабжение

На период СМР теплоснабжение предусмотрено от существующих сетей.

Электроснабжение

На период СМР и эксплуатации электроснабжение от существующих сетей. Для работы оборудования используются компрессоры с ДВС.

Земельные ресурсы

Территория не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Оценка воздействия на недра

Объект не предусматривает использование недр земли.

Отходы производства и потребления

На период СМР предусмотрено образование отходов зеленого и янтарного уровня опасности.

Обоснованные нормативы отходов производства и потребления на период СМР приведены в таблице 2 .

Таблица 2

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период СМР

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего	118,038309	-	118,038309
в т.ч. отходов производства	117,950809	-	117,950809
отходов потребления	0,0875	-	0,0875
Янтарный уровень			
Материалы, загрязненные ЛКМ	0,0378	-	0,0378
Зеленый уровень			
Строительные отходы	117,913	-	117,913
Огарки сварочных электродов	0,000009	-	0,000009
Твердые бытовые отходы	0,0875	-	0,0875
Красный уровень			
-	-	-	-

Для сбора и временного хранения отходов предусматриваются специальные емкости и площадки. Своевременный сбор, организация временного хранения, утилизация отходов способствуют минимальному воздействию на окружающую среду.

На площадке собственные полигоны хранения отходов отсутствуют. Все образующиеся в процессе строительных работ отходы будут временно храниться, а затем передаваться по договору специализированным организациям для утилизации и переработки, либо уничтожения.

Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться не значительное.

Растительный и животный мир

Согласно Акта обследования ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Степногорска» от 28 декабря 2020 года, при реализации проектных решений снос и подрезка зеленых насаждений не требуется.

На территории СМР древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют.

При проведении строительно-монтажных работ негативного воздействия на территорию, условия землепользования, животный и растительный мир не ожидается.

Социально-экономическая среда

Строительно-монтажные работы на объекте позволят создать более благоприятные экономические условия для проживания людей и в целом социальной среде.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

При соблюдении природоохранных мероприятий, санитарно-эпидемиологических требований экологические риски допустимые.

Природоохранные мероприятия

На период СМР предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное пространство;

Перевозка мусора и строительных пылящих материалов должна осуществляться в самосвалах с закрытым брезентом верхом;

При производстве строительно-монтажных работ стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом).

Платежи за эмиссии в окружающую среду (далее - плата) взымается за эмиссии в окружающую среду в порядке специального природопользования рассчитываются согласно Кодексу Республики Казахстан - О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) – ст.576

Выводы: Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое и соответствует требованиям природоохранного законодательства РК/

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проектом предусматривается демонтаж существующей мягкой кровли. Отвод воды с кровли предусмотрен организованный. Покрытие кровли запроектировано из мягкой рулонной кровли. Водоснабжение для производственных нужд –от существующей внутренней водопроводной сети существующего здания. Питьевая вода – привозная в бутылках. Предусматривается обеспечение рабочих горячим питанием, требуемыми вещами первой медицинской помощи, оборудование необходимых бытовых и санитарных помещений.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №237 от 20.03.2015г., санитарно-защитная зона на период строительных работ и на период эксплуатации не устанавливается.

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвер. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6 Организация строительства

Рабочий проект разработан на основании принятых решений, задания на проектирование, технического отчета об инженерных изысканиях, выполненного в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями и другими нормами, и правилами, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований, предусмотренных рабочими чертежами.

В основу организации работ по строительству приняты: СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.09.2020г.) и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан. Строительство предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, проектом организации строительства и проектом производства работ.

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений Часть II» и составляет 1мес.

Строительство запланировано на май 2021 года согласно письму от заказчика №05-18-2835 от 22октября 2020 года.

Технические показатели:

Нормативная продолжительность строительства –1мес.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2021 год –100 %.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2019 года №55, на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2020 года, редакция 2020.4.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2020, СТС РК 8.04-07-20120 с изменениями и дополнениями выпуск 19);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, изменения и дополнения Выпуск 1-19;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015, изменения и дополнения Выпуск 1-19;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2020 (Выпуск 3);

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020 (Выпуск 3);

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 (Выпуск 1);

сборники укрупнённых показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-03-2019;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ с изменением и дополнением от 30.07.2020 г.);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п. 16 приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сводного сметного расчета строительства (п. 72 приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ с изменениями по состоянию на 14.12.2018 г.);

дополнительные затраты, включенные в главу 9 сводного сметного расчета строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ)

затраты на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021 год выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29.

2020 год –2 778 тенге.

2021 год –2 917 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «Experts Team» в рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)» внесены изменения и дополнения:

Сметная документация

1.Предоставлена сметная документация, сформировано и согласовано на дату предоставления проекта в экспертизу.

7.2 Оценка принятых решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Показатели		-снижение, +увеличение
			заявленные	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020-2021гг., всего в том числе; СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	14,356 12, 014 0, 000 2, 342	14,356 12,014 0, 000 2,342	+0, 000 +0, 000 +0, 000 +0, 000

	Из них: 2020 год (ПИР и экспертиза) 2021 год	млн. тенге	0, 313 14, 222	0, 313 14, 222	
2	Продолжительность строительства	месяц	1	1	

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства, в текущих ценах 2020-2021г., всего: - 14.356 млн. тенге,
в том числе:
СМР - 12.014 млн. тенге,
оборудование - 0, 000 млн. тенге,
прочие затраты - 2.342 млн. тенге,
Продолжительность строительства - 1.0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении Здравоохранения Акмолинской области» в соответствии с договором о государственных закупках от 16 ноября 2020 года № 331.

3. Настоящее экспертное заключение является основанием для утверждения рассмотренной проектно-сметной документации, согласно ст. 64-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

4. Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

5. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «№3 ғимараттың (жұқпалы аурулар бөлімшесі) шатыр бөлігіне жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

құрылыстың жалпы сметалық құны 2020-2021 жылғы бағалардағы смета бойынша, барлығы, - 14.356 млн.теңге;
соның ішінде: ҚЖЖ - 12.014 млн.тенге;
жабдықтар - 0.000 млн.тенге;
басқада шығындар - 2.342 млн.теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы, барлығы - 1,0 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшыныңжобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2020 жылғы 16 қарашадағы № 331 мемлекеттік сатып алу туралы шартының талаптарына сәйкес Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Степногорск Көпбейінді қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны кепілдік береді.

3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңның 64-1 бабына сәйкес осы сараптамалық қорытынды қаралған жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту үшін негіз болып табылады.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

5. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Сейтимов А.А.

Директор

ТОО «Experts Team»

Ибрагимова А.А.

Эксперт

ТОО «Experts Team»

Насырбаева Э.Ф.

Эксперт

ТОО «Experts Team»

Аргынбаева А.Р.

Эксперт

ТОО «Experts Team»

Ахметжанова Д.В.

Эксперт

ТОО «Experts Team»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

Номер: KZ62VDD00159118

Акимат Акмолинской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области 021501, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.Степногорск, Микрорайон Больничный Комплекс, дом № 15

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 950740000537

Наименование производственного объекта: Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)

Местонахождение производственного объекта:

Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.Степногорск -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Кусманова Айтжан Есболсыновна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кокшетау **Дата выдачи:** 22.01.2021 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,9919373	0,5096731
Разработка проектно-сметной документации на кровельную часть здания №3 (инфекционное отделение)	0,9919373	0,5096731
в т.ч. по ингредиентам:		
Пропан-2-он	0,001083	0,000078
Метилбензол	0,002583	0,000188
Марганец	0,000445	0,0000013
Пыль абразивная	0,002	0,000015
Фтористые газообраз соед	0,000139	0,000001
Углерод оксид	0,6002477	0,0534754
Пыль неорганичес 70-20%	0,205703	0,077874
Железо оксиды	0,049361	0,000118
Алканы С12-19	0,0942839	0,022343
Азот диоксид	0,0162179	0,0094833
Азот оксид	0,0008317	0,0015387
Бензин	0,004167	0,34336
Ксилол	0,001875	0,00002
Взвешенные частицы	0,0125001	0,0011414
Бутилацетат	0,0005	0,000036
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду

Павлодар облысының әкімшілігі

"Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Жеңіс алаңы, № 17 үй

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Павлодар Г.А., г.Павлодар, площадь Победы, дом № 17

Номер: KZ85VDD00159092

Дата: 21.01.2021

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорская многопрофильная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

021501, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.Степногорск, Микрорайон Больничный Комплекс, дом № 15

Рассмотрев представленную заявку на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее – Разрешение) для периода СМР кровельной части здания № 3 (инфекционное отделение), сообщаем следующее.

Согласно таблице 1 «Данные о месторасположении промышленных площадок» Вами подана заявка для площадки, расположенной в Акмолинской области, г. Степногорск.

Согласно пп.2 п.4 ст. 69 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) природопользователи, имеющие в своей собственности производственные объекты, расположенные на территории разных областей, должны подавать заявки на получение Разрешения по местонахождению каждого объекта.

На основании изложенного, согласно пп.1 п.1 ст. 77 Кодекса – недостоверности материалов, представленных для получения Разрешения, и п. 6 Приложения 6 к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» - установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них, Вам отказывается в выдаче Разрешения.

Руководитель управления Сатиев Кадылжан Каирбекович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.