1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %									
14	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР=85 %	м3	1,3	16868,82	–	21929	–	3894	15331	40241
					13873,8	–	18036	–	–	2981	
15	1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 % т.ч. п.3.77: к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1экс=1,03;	колонна	1	365313,47	234356,8	365313	234357	–	179578	588482
					130956,67	80310,73	130957	80311	–	43591	
16	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	1,93	187886		362620		362620	–	391630
					–		–		–	29010	
17	1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР=85 %	сварка	1	3150,8	908,8	3151	909	372	1614	5146
					1870,4	29,08	1870	29	–	381	
18	222-525-0401	Пробка металлическая толщина 6мм	т	0,0039	594029		2317		2317	–	2502
					–		–		–	185	
19	241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм К=1,030;	м	22,66	45231		1024934		1024934	–	1106929
					–		–		–	81995	

57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм износ извлекаемых труб 16м*0,10% =1,6м	м	1,6	45231 –		72370 –		72370 –	– 5790	78160

Итого по смете **6 482 012**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 166 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 484 342
- накладные расходы, тенге	788 825
в т.ч. зарплата, тенге	70 994
- сметная прибыль (8 %), тенге	480 150

Составил Н.Д.Мухамбеткалиева

Проверил З.М.Прилепина

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

На строительство скважины глубиной 37м

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	383		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				562 656
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,57239	4 916,00	2 814
				2 077,00	1 189
2 **3101-0301-0102**	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	8,568	7 677,00	65 777
				2 077,00	17 796
3 **3101-0301-0103**	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	2,9484	13 719,00	40 449
				3 815,00	11 248
4 **3101-0301-0201**	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	30,6782	5 551,00	170 295
				2 077,00	63 719

1	2	3	4	5	6
5 **3101-0305-0202**	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	97,0022	5 965,00	578 618
				1 454,00	141 041
6 **3103-0305-0302**	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	24,514	3 270,00	80 161
				1 738,00	42 605
7 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,315	44,00	14
				–	–
8 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,529665	5 127,00	18 097
				2 077,00	7 332
9 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,3	4 544,00	1 363
				1 738,00	521
10 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2,1252	25,00	53
				–	–
11 **3105-0401-0106**	Домкраты гидравлические (ГДЗ-300), до 300 т	маш.-ч	3,4668	205,00	711
				52,00	180
12 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00405	5 040,00	20
				1 454,00	6
13 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	16,9229	605,00	10 238
				–	–
14 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,35025	28,00	65
				–	–
15 **3205-0103-0201**	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	48	3 585,00	172 080
				1 454,00	69 792
16 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,945135	3 090,00	15 280
				1 454,00	7 190
17 **3305-0101-0101**	Автоцистерна	маш.-ч	1,5127	5 760,00	8 713
				1 454,00	2 200
18 **3305-0101-0201**	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	0,2472	5 227,00	1 292
				1 738,00	430

60

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**226**		**1 166 040**
					365 249
	Материалы				
1 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,638	2 377,00	3 894
2 **212-101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,53	24 942,00	38 161
3 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	34 153,00	41
4 **215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003	60 737,00	182
5 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01035	60 737,00	629
6 **216-101-0901**	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	1,93	187 886,00	362 620
7 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00075	21 028,00	16
8 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,555	392,00	218
9 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,02625	98,00	3
10 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7425	764,00	567
11 **222-525-0401**	Пробка металлическая толщина 6мм	т	0,0039	594 029,00	2 317
12 **241-110-0104**	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	28,25	19 902,00	562 232
13 **241-110-0111**	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	24,26	45 231,00	1 097 304
14 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00533	216 199,00	1 152
15 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6	70,00	42
16 **261-103-0136**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01035	44 541,00	461
17 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0084	6 931,00	58
18 **261-107-0570**	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,01707	247 731,00	4 229
19 **261-403-0126**	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,055675	77 518,00	4 316

1	2	3	4	5	6
20 **290-000-0000 (пл) №2**	Фильтр ФСЩО 219-8-0,1-5000	шт	2	702 950,00	1 405 900

Итого по материалам **3 484 342**

62

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона Акжаикский район

Текущие цены с 05.04.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

213-101-0101 69085 3480

213-102-0101 58251 3480

225-101-0104 5808 3480

Объект № 2-1 На строительство площадки проектируемой скважины №1 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина

Смета № 2-1-1 На строительство скважины глубиной 37м Заказ 20.030-ГВ-НВ лист 10

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Н.Д.Мухамбеткалиева З.М.Прилепина

1 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Устройство шурфа 1,5

2 1106-0201-0101 Устройство бетонного оголовка В7,5 1,5

217-603-0104 С= 98

3 1104-0101-1703 19,5 т.ч. п.3.8: к1трр=1,7; к1трм=1,7; к1экс=1,7;

261-403-0126 Об= 0,0015*1,7 (Коб=1,7 т.ч. п.3.8)

4 1104-0101-1704 17,5 т.ч. п.3.8: к1трр=1,7; к1трм=1,7; к1экс=1,7;

261-403-0126 Об= 0,0002*1,7 (Коб=1,7 т.ч. п.3.8)

5 1104-0201-0309 7 т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

Ресурс удален 261-301-0172

Ресурс удален 261-301-0336

Ресурс удален 261-403-0167

6 1104-0201-0310 30 т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

Ресурс удален 261-301-0172

Ресурс удален 261-301-0336

Ресурс удален 261-403-0167

7 1104-0201-0410 76,5 т.ч. п.3.59:

63

1	2
	Ресурс удален 261-301-0172
	Ресурс удален 261-301-0336
8	1104-0201-0607 7 т.ч. п.3.68: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
9	1104-0201-0606 9 т.ч. п.3.68: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
10	1104-0401-0103 38,25 т.ч. п.3.92:
11	290-000-0000 (Кпл) №2 Фильтр ФСЩО 219-8-0,1-5000 1 шт 2 СФ2=139075*5.55/1.12*1.02 = 702950
12	241-110-0104 28,25
13	1104-0501-0109 2
14	1104-0401-0301 Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. 1,3
	Ресурс заменен 21-010301-0303->21-010601-0101 С= 2377
	Ресурс удален 211-301-0204
	Ресурс удален 216-102-0401
15	1104-0301-0106 1 т.ч. п.3.77: к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1экс=1,03;
16	216-101-0901 1,93
17	1104-0201-0706 Приварка металлической пробки 1
18	222-525-0401 0,0039
19	241-110-0111 22 (Коб=1,03)
20	241-110-0111 ОбФ1=16*0.1 = 1,6
	* * * * *

69

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство площадки проектируемой скважины №1

Локальная смета № 2-1-2

Наземная насосная станция (Общестроительные работы)

Основание: Заказ 20.030 - Альбом ГВ -1- АС лист 3 - 20

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4 323,966**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**907,430**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,641**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	24	337,12 / –	337,12 / 61,69	8091 / –	8091 / 1481	– / –	1066 / 733	9890
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	42	152 / –		6384 / –		– / –	– / 511	6895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	24	21,72 3,38	18,04 7,62	521 81	433 183	7 –	190 57	768
4	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	72	284,91 –	284,91 52,13	20514 –	20514 3753	– –	2702 1857	25073
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	7	2171,4 2171,4	– –	15200 15200	– –	– –	10944 2092	28236
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	62	35,66 –	35,66 14,01	2211 –	2211 869	– –	626 227	3064
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	62	170,09 92,02	78,07 38,17	10546 5705	4840 2367	– –	5812 1309	17667
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15,5	944,78 944,78	– –	14644 14644	– –	– –	10544 2015	27203
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта под полы НР=72 %	м3 грунта	1,5	5002,96 4830,06	0,62 0,29	7504 7245	1 –	258 –	5216 1018	13738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**132 534**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 653				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					265				
		- перевозка грузов, тенге					6 384				
		- накладные расходы, тенге					37 100				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 339				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 819				
		Раздел 2. Фундаменты									
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 (под фундаменты и приямок)	м3	1,8	30792,6	1132,38	55427	2038	50912	2685	62761
		НР=91 %			1375,65	263,61	2476	475	–	4649	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В25.F150.W6	м3	15,5	45301,52	1387,22	702174	21502	626428	54033	816704
		НР=91 %			3499,62	331,18	54244	5133	–	60497	
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры в подошве фундамента ФЛ -1)	т	0,046	16483,88	1500,12	758	69	1	653	1524
		НР=91 %			14952,4	652,2	688	30	–	113	
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	296206		13625		13625	–	14715
					–		–		–	1090	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25F150,W6 (Дно приямка)	м3	0,1	43666,02	1132,38	4367	113	4116	149	4877
		НР=91 %			1375,65	263,61	138	26	–	361	

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство B25.F150.W6 (Стены приямка) НР=91 %	м3	0,3	45986,38 3870,9	1340,69 342,07	13796 1161	402 103	12232 –	1150 1196	16142
16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры приямка) НР=91 %	т	0,0003	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	5 4	– –	– –	4 1	10
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	296206 –		89 –		89 –	– 7	96
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1) НР=91 %	т	0,037	1018089,95 264528	1417,95 616,89	37669 9788	52 23	27829 –	8928 3728	50325
19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Элементы заземления) НР=91 %	т	0,031	780281,95 26720	1417,95 616,89	24189 828	44 19	23316 –	771 1997	26957
20	290-000-0000 (пл)т.х.ч.п табл.6 п.3	Доплата на применеие марка стали С255	т	0,031	10504 –		326 –		326 –	– 26	352
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундаментов и приямка) НР=93 %	м2 поверхности	74	900,08 303,58	19,87 2,91	66606 22465	1470 215	42671 –	21092 7016	94714

68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол НР=93 %	м2 поверхности	6	2182,51 237,28	45,57 10,18	13095 1424	273 61	11398 –	1381 1158	15634
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (фундаментов на отм.-0,000) НР=93 %	м2 поверхности	5,5	1057,8 464,89	12,36 5,82	5818 2557	68 32	3193 –	2408 658	8884
24	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство теплоизоляционных плит из базальтово минеральной ваты 40мм у=150кг/м3 НР=76 %	м3 изоляции	0,75	74395,4 29138,16	2666,7 1003,26	55797 21854	2000 752	31943 –	17181 5838	78816

Итого по разделу 2 **1 192 511**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге 848 079
- накладные расходы, тенге 110 435
  - в т.ч. зарплата, тенге 9 939
- сметная прибыль (8 %), тенге 88 335

Раздел 3. Стены

25	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 М100 на растворе М50 НР=93 %	м3 кладки	15	40132,73 7013,06	2973,38 779,35	601991 105196	44601 11690	452194 –	108704 56856	767551

69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	603,04 186,97	248,42 58,01	1809 561	745 174	503 –	867 214	2890
27	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 - 2ПБ 16-2	м3	0,052	85108 –		4426 –		4426 –	– 354	4780
28	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37	м3	0,041	124889 –		5120 –		5120 –	– 410	5530
29	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,4	113559,93 26437,5	1168,09 523,44	45424 10575	467 209	34382 –	9706 4410	59540
30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,012	75089,48 72699,6	2389,88 785,16	901 872	29 9	– –	819 138	1858
31	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005	340851 –		1704 –		1704 –	– 136	1840
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	325908 –		2281 –		2281 –	– 182	2463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3					**846 452**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 842				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 082				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					500 610				
		- накладные расходы, тенге					120 096				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 809				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					62 700				
		Раздел 4. Покрытие									
33	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м- В25 НР=91 %	м3	2,4	68248,67	1890,88	163797	4538	112796	43284	223647
					19359,6	459,07	46463	1102	–	16566	
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109	296206		32286		32286	–	34869
					–		–		–	2583	
35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2) НР=91 %	т	0,004	1018089,95	1417,95	4072	6	3009	965	5440
					264528	616,89	1058	2	–	403	
36	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	14607,59	7714,51	1753	926	50	1325	3324
					6477,03	2885,01	777	346	–	246	
37	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4255		8510		8510	–	9191
					–		–		–	681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3990		3990		3990	–	4309
					–		–		–	319	
39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1) НР=91 %	т	0,006	1018089,95	1417,95	6109	9	4513	1448	8162
					264528	616,89	1587	4	–	605	
40	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (Укладка деревянных крышек из досок К-1) НР=90 %	м2	0,95	1125,19	134,71	1069	128	726	244	1418
					226,48	58,76	215	56	–	105	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР=91 %	т	0,0018	1018089,95	1417,95	1833	3	1354	434	2448
					264528	616,89	476	1	–	181	
42	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 с одной стороны) НР=90 %	м2	0,95	4412,8	6,99	4192	7	3409	702	5286
					817,64	3,05	777	3	–	392	
43	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2) НР=90 %	м2	0,36	361,19	134,71	130	49	–	93	241
					226,48	58,76	82	21	–	18	
44	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,72	764		550		550	–	594
					–		–		–	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01	34153		342		342	–	369
					–		–		–	27	
46	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76 %	м3 изоляции	0,02	38762,57	2447,64	775	49	424	245	1102
					15127,12	959,64	303	19	–	82	
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ручки) НР=91 %	т	0,0006	1018089,95	1417,95	611	1	451	145	816
					264528	616,89	159	–	–	60	
48	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (Устройство футляра для вентиляционной трубы д.200мм) НР=98 %	м трубопровода	0,7	9343,15	154,15	6540	108	4768	1654	8850
					2377,12	34,31	1664	24	–	656	
49	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство -Зонт НР=92 %	м2 покрытия	1	4061,38	14,61	4061	15	2864	1092	5565
					1182,92	3,93	1183	4	–	412	
50	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (Крепление зонта и футляра) НР=118 %	т стальных элементов	0,0077	591525,28	13411,52	4555	103	2400	2434	7548
					266390	1555,78	2051	12	–	559	

123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	0,02	58475,24	1567,1	1170	31	723	327	1617
					20748	727	415	15	–	120	
52	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (Защита концов футляра нанесением герметика) НР=69 %	м2	0,15	8656,68	124,99	1299	19	911	260	1684
					2458,08	55,79	369	8	–	125	

Итого по разделу 4 **326 480**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге 184 076
- накладные расходы, тенге 54 652
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 919
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 184

Раздел 5. Кровля

53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	15,5	664,86	110,32	10305	1710	4757	3933	15377
					247,62	28,21	3838	437	–	1139	
54	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме	м2 стяжки	15,5	92,96	8,15	1441	126	1243	97	1661
					4,59	2,18	71	34	–	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1112-0101-1701 (Добавить 5мм) НР=92 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;									
55	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	1113,96 218,24	26,24 4,5	17266 3383	407 70	13477 –	3177 1636	22079
56	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	15,5	990,62 577,1	53,61 13,31	15355 8945	831 206	5579 –	8419 1902	25676
57	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,64	37150 –		23776 –		23776 –	– 1902	25678
58	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - (Укладка рулонного материала) НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	100,68 87,79	12,89 3,36	1561 1361	200 52	– –	1300 229	3090
59	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0038	395085 –		1501 –		1501 –	– 120	1621
60	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	15,5	664,86 247,62	110,32 28,21	10305 3838	1710 437	4757 –	3933 1139	15377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 толщ.20 -50 мм НР=92 % к1трр=20; к1трм=20; к1экс=20; к1мат=20;	м2 стяжки	15,5	371,82 18,34	32,61 8,73	5763 284	505 135	4973 –	385 492	6640
62	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92 %	м2 кровли	15,5	120,09 56,42	1,24 0,58	1861 875	19 9	968 –	813 214	2888
63	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92 %	м2 кровли	17,3	2396,16 275,97	22,42 6,74	41454 4774	388 117	36291 –	4500 3676	49630
64	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (Дополнительные слои по периметру) НР=92 %	м2 кровли	4	1664,39 194,3	14,87 4,53	6658 777	59 18	5821 –	731 591	7980
65	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем) НР=92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	471,51 163,08	0,93 0,44	11080 3832	22 10	7226 –	3535 1169	15784
66	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	179,3 59,63	0,31 0,15	4626 1538	8 4	3079 –	1419 484	6529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		учетом сливов над цоколем) НР=92 %									
67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	5	4061,38 1182,92	14,61 3,93	20307 5915	73 20	14319 –	5460 2061	27828
68	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92 %	м желобов	16,9	8282,49 912,75	156,28 51,17	139974 15425	2641 865	121907 –	14987 12397	167358
69	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Устройство молниезащитной сетки) НР=91 %	т	0,0064	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	105 96	10 4	– –	91 16	212
70	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	267997 –		1715 –		1715 –	– 137	1852
71	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Устройство токоотводов) НР=93 %	т металлических изделий	0,0074	75089,48 72699,6	2389,88 785,16	556 538	18 6	– –	506 85	1147
72	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0074	638697 –		4726 –		4726 –	– 378	5104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	290-000-0000 (пл)т.х.ч табл.6	Доплата на применеие марки стали С245	т	0,0019	5772 –		11 –		11 –	– 1	12
74	290-000-0000 (пл)т.х.ч табл.6	Доплата на применеие марки стали С255	т	0,0055	10504 –		58 –		58 –	– 5	63
75	290-000-0000 (пл)т.х.ч табл.7	Цинковвние токоотводов	т	0,0074	94412 –		699 –		699 –	– 56	755

Итого по разделу 5 **404 341**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге 256 883
- накладные расходы, тенге 53 286
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 796
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 952

Раздел 6. Металлоконструкции

76	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (Укладка металлического щита над приямком ЩМ-1) НР=69 %	т конструкций	0,015	84154,33 48824	24888,14 9072,69	1262 732	373 136	157 –	599 149	2010
77	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2	т	0,015	597813 –		8967 –		8967 –	– 717	9684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		площадки до 50 кг - Щит металлический ЩМ-1									
78	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж металлической опоры ОМ-1 НР=69 %	т конструкций	0,009	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	1029 885	66 4	78 –	613 131	1773
79	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т -Опора металлическая ОМ-1	т	0,009	649680 –		5847 –		5847 –	– 468	6315
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	1	162,84 56,91	3,8 0,58	163 57	4 1	102 –	40 16	219

Итого по разделу 6 **20 001**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 151
- накладные расходы, тенге 1 252
  - в т.ч. зарплата, тенге 113
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 481

Раздел 7. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.100мм) НР=94 %	м2 площади уплотнения	10	491,48	33,84	4915	338	3776	872	6250
					80,02	12,8	800	128	–	463	
82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В25 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1	45222,12	7,68	45222	8	41126	3843	52990
					4088,22	–	4088	–	–	3925	
83	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	10	3567,58	81,99	35676	820	21447	12955	52521
					1340,9	37,29	13409	373	–	3890	
84	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (Уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола) НР=118 %	м шва	4	1377,28	30,86	5509	123	4536	1003	7033
					212,42	–	850	–	–	521	

Итого по разделу 7 **118 794**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге 70 885
- накладные расходы, тенге 18 673
  - в т.ч. зарплата, тенге 1 681
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 799

Раздел 8. Проемы

85	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,071	163211,91	76840,54	11588	5456	1612	3854	16677
					63673,2	14982,25	4521	1064	–	1235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Установка двери ДМПИ 20Х10/1,5Б) НР=69 %									
86	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,071	859050 –		60993 –		60993 –	– 4879	65872
87	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (Утепление двери) НР=76 %	м3 изоляции	0,14	41752,33 24640	2625,18 1003,26	5845 3450	368 140	2028 –	2728 686	9259
88	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,14	15191 –		2127 –		2127 –	– 170	2297
89	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69 %	м2	1,6	3165,53 1445,72	94,09 41,25	5065 2313	151 66	2601 –	1642 537	7244
90	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017	309881 –		527 –		527 –	– 42	569
91	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2423 –		2423 –		2423 –	– 194	2617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69 %	м2	4,8	97,54 35,83	2,67 0,3	468 172	13 1	283 –	119 47	634
93	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 (Окраска за два раза) НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	4,8	432,1 36,07	3,8 0,58	2074 173	18 3	1883 –	121 176	2371

Итого по разделу 8 **107 540**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге 74 477
- накладные расходы, тенге 8 464
  - в т.ч. зарплата, тенге 762
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 966

Раздел 9. Наружная отделка

94	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (цоколя) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	567,84 303,28	7,15 2,74	5962 3184	75 29	2703 –	2570 683	9215
95	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	2242,39 1564	38,26 17,86	23545 16422	402 188	6721 –	13288 2947	39780
96	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими	м2 поверхности	10,5	6750,89 3801,6	34,58 16,33	70884 39917	363 171	30604 –	32070 8236	111190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отдельными плитками на цементном растворе (облицовка цоколя клинкерными плитками) НР=80 %	облицовки								
97	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (Прорезка борозд для устройства деформационных швов) НР=84 %	м борозд	19	561,66 340,6	221,06 106,29	10672 6471	4200 2020	– –	7132 1424	19228
98	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов) НР=118 %	м шва	19	902,43 216,43	216,17 54,81	17146 4112	4107 1041	8927 –	6081 1858	25085
99	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3204,67 1564	38,26 17,86	5448 2659	65 30	2724 –	2151 608	8207
100	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (колец) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	567,84 303,28	7,15 2,74	965 516	12 5	438 –	417 111	1493
101	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство тепло изоляционных плит из базальтово минеральной ваты на цоколе 40мм у=150кг/м3 НР=76 %	м3 изоляции	0,54	74395,4 29138,16	2666,7 1003,26	40174 15735	1440 542	22999 –	12371 4204	56749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Утепление стен минеральными плитами до карниза у=145кг/м3 НР=76 %	м3 изоляции	0,13	74395,4	2666,7	9671	347	5537	2978	13661
					29138,16	1003,26	3788	130	–	1012	
103	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	2242,39	38,26	81847	1396	23365	46190	138280
					1564	17,86	57086	652	–	10243	
104	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	567,84	7,15	20726	261	9395	8936	32035
					303,28	2,74	11070	100	–	2373	
105	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	1267,79	34,17	46274	1247	12601	26794	78913
					888,39	29,21	32426	1066	–	5845	
106	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (третий слой) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	1267,79	34,17	46274	1247	12601	26794	78913
					888,39	29,21	32426	1066	–	5845	
107	1115-0207-0103	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса откосов НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	2848,28	44,5	2848	45	739	1669	4878
					2064,68	21,03	2065	21	–	361	
108	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании откосов	м2 оштукатуриваемой	1	567,84	7,15	568	7	257	245	878
					303,28	2,74	303	3	–	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=80 %	мой поверхности								
109	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (Окраска фасадов ,откосов,колец на кровле) НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,2	173,76 85,53	1,59 0,73	6811 3353	62 29	3396 –	2706 761	10278

Итого по разделу 9 **628 783**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге 143 007
- накладные расходы, тенге 192 392
  - в т.ч. зарплата, тенге 17 315
- сметная прибыль (8 %), тенге 46 576

Раздел 10. Внутренняя отделка

110	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	714,99 580,05	7,2 3,65	7150 5801	72 37	1277 –	4670 946	12766
111	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3204,67 1564	38,26 17,86	105754 51612	1263 589	52880 –	41761 11801	159316
112	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	567,84 303,28	7,15 2,74	18739 10008	236 90	8495 –	8078 2145	28962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (откосов) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3204,67 1564	38,26 17,86	3205 1564	38 18	1602 –	1266 358	4829
114	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (откосов) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	567,84 303,28	7,15 2,74	568 303	7 3	257 –	245 65	878
115	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	702,48 512,07	5,12 2,42	10537 7681	77 36	2779 –	6174 1337	18048
116	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	850,81 643,37	5,42 2,57	8508 6434	54 26	2020 –	5168 1094	14770
117	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	18	4814,13 2720	21,96 10,59	86654 48960	395 191	37299 –	39321 10078	136053

Итого по разделу 10 **375 622**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 132 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге 106 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					106 683				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 601				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 824				
		Раздел 11. Разные работы									
		11.1. Отмостка									
118	1108-0101-0203	Основание под отмостку ПГС. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,125	5472,74 949,45	1775,04 807,88	22575 3916	7322 3333	11337 –	6742 2345	31662
119	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В12,5толщ.100мм НР=91 %	м3	3,3	32582,7 1375,65	1132,38 263,61	107523 4540	3737 870	99246 –	4923 8996	121442
		11.2. Крыльцо									
120	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.50мм , под входную площадку) НР=94 %	м2 площади уплотнения	2	491,48 80,02	33,84 12,8	983 160	68 26	755 –	175 93	1251
121	1108-0101-0201	Основание под входную площадку ПГС. Устройство (под выходную площадку) НР=93 %	м3 основания	0,2	4540,7 871,26	1040,04 444,38	908 174	208 89	526 –	245 92	1245
122	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В12,5 (Входная площадка) НР=91 %	м3	0,3	31386,24 1375,65	1132,38 263,61	9416 413	340 79	8663 –	448 789	10653
123	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	2	794,07 284,6	96,49 36,61	1588 569	193 73	826 –	603 175	2366

87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 -толщ 30мм НР=94 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2 покрытия	2	207,95 21,37	9,38 4,62	416 43	19 9	354 –	49 37	502
125	1106-1401-0104	Железнение поверхности (железнение цементного покрытия) НР=91 %	м2 поверхности	2	444,81 420,21	0,93 0,44	890 840	2 1	47 –	765 132	1787

Итого по разделу 11	**170 908**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 754
- накладные расходы, тенге	13 950
в т.ч. зарплата, тенге	1 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 659
Итого по смете	**4 323 966**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	796 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 321 796
- перевозка грузов, тенге	6 384
- накладные расходы, тенге	716 983
в т.ч. зарплата, тенге	64 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	320 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Н.Д.Мухамбеткалиева

Проверил З.М.Прилепина

89

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Наземная насосная станция (Общестроительные работы)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	610		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				796 776
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,49972	4 424,00	2 211
				1 738,00	869
2 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,08664	4 916,00	426
				2 077,00	180
3 **3101-0201-0904**	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	2,52	11 351,00	28 605
				2 077,00	5 234
4 **3103-0101-0601**	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0175	1 251,00	22
				1 217,00	21
5 **3103-0205-0202**	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1,752	1 399,00	2 452
				1 217,00	2 132
6 **3103-0206-0101**	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,7316	190,00	140
				–	–

90

1	2	3	4	5	6
7 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,65553	44,00	116
				–	–
8 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,36844	16,00	70
				–	–
9 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,12916	166,00	21
				–	–
10 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,780742	6 226,00	35 989
				1 454,00	8 405
11 **3105-0101-0103**	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	5,73	6 538,00	37 463
				1 454,00	8 331
12 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,395335	5 127,00	2 027
				2 077,00	822
13 **3105-0102-0104**	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0324	7 182,00	233
				2 077,00	67
14 **3105-0102-0105**	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00132	9 256,00	12
				2 482,00	3
15 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11796	4 544,00	536
				1 738,00	205
16 **3105-0104-0105**	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	0,25773	18 782,00	4 841
				3 815,00	983
17 **3105-0202-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,02485	6 754,00	168
				1 738,00	43
18 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,05394	25,00	1
				–	–
19 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,106	28,00	3
				–	–
20 **3105-0402-0302**	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,657	66,00	44
				–	–

16

1	2	3	4	5	6
21 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,139	60,00	68
				–	–
22 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03969	94,00	4
				–	–
23 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,83827	5 040,00	4 223
				1 454,00	1 215
24 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,346	5 283,00	1 828
				1 738,00	602
25 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,75996	2 400,00	4 224
				1 217,00	2 143
26 **3105-0602-1201**	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,2864	431,00	123
				–	–
27 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,7246	2 906,00	16 636
				1 454,00	8 323
28 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,1905	342,00	407
				–	–
29 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,580986	199,00	116
				–	–
30 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,15852	210,00	33
				–	–
31 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,20437	28,00	6
				–	–
32 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0108	4 094,00	44
				1 454,00	16
33 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,3709	702,00	2 367
				–	–
34 **3204-0106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,013	34,00	–
				–	–

92

1	2	3	4	5	6
35 **3204-0108-0501**	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,4376	4,00	6
				–	–
36 **3301-0101-0101**	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00192	3 621,00	7
				1 454,00	3
37 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,486933	3 090,00	13 861
				1 454,00	6 521
38 **3403-0102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,132	159,00	21
				–	–
39 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01642	31,00	–
				–	–
40 **3403-0203-0101**	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	69,73	29,00	2 022
				–	–
41 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,10478	14,00	1
				–	–
42 **3403-0401-0301**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,7778	59,00	164
				–	–
43 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,5006	17,00	179
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**31**		**161 720**
					46 118
	Материалы				
1 **211-201-0707**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,61296	7 400,00	4 536
2 **211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,3198	1 791,00	2 363
3 **211-402-0101**	Песок кварцевый	т	0,0064	1 561,00	10
4 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,96375	2 377,00	11 799
5 **212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	26 613,00	8 144

93

1	2	3	4	5	6
6 **212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	36 462,00	88 821
7 **212-101-1701**	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26 031,00	47 793
8 **212-101-1901**	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,366	27 786,00	93 528
9 **212-101-2301**	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	38 128,00	38 891
10 **212-101-2302**	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16,1405	38 652,00	623 864
11 **212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3205	12 225,00	3 918
12 **212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,167242	14 706,00	2 460
13 **212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,86955	15 729,00	13 677
14 **212-401-0107**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0612	17 373,00	1 063
15 **212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,6	16 207,00	58 345
16 **212-402-0103**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,48	18 384,00	8 825
17 **212-402-0105**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,6002	17 995,00	46 790
18 **212-402-0107**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4497	18 248,00	26 453
19 **213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7	69 085,00	393 785
20 **214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,196319	497 777,00	97 724
21 **214-105-0103**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00027	459 224,00	124
22 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001843	439 300,00	82
23 **214-209-0104**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0881	416,00	451
24 **214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	325 908,00	2 281
25 **214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1553	296 206,00	46 000

99

1	2	3	4	5	6
26 **214-210-0202**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0077	293 860,00	2 263
27 **214-210-0601**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005	340 851,00	1 704
28 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0017765	5 615,00	10
29 **214-301-0205**	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,004	6 012,00	24
30 **214-402-0101**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	38,556	891,00	34 353
31 **215-202-0102**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,372	70 707,00	26 303
32 **215-202-0202**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02376	70 707,00	1 680
33 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00009785	70 372,00	7
34 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,22749	34 153,00	7 769
35 **215-202-0504**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01	34 153,00	342
36 **215-203-0403**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	34 153,00	137
37 **215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	34 153,00	34
38 **215-203-0504**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00705	34 153,00	241
39 **215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01272	60 737,00	773
40 **215-204-0502**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,048	69 663,00	3 344
41 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,85473	60 737,00	51 914
42 **215-206-0401**	Опилки древесные	м3	0,324	3 817,00	1 237
43 **216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,019481	26 692,00	519

1	2	3	4	5	6
44 **216-101-0501**	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0042	25 234,00	106
45 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,006017	21 028,00	126
46 **216-201-0102**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0048	178 205,00	855
47 **216-201-0103**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0192	178 205,00	3 422
48 **216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,011625	124 844,00	1 452
49 **216-201-0701**	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1876	96 570,00	18 116
50 **217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3	970,00	2 910
51 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003525	647 579,00	228
52 **217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,12	314,00	980
53 **217-102-0104**	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000008	1 589 156,00	1
54 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,23745	392,00	5 583
55 **217-108-0201**	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,9266	390,00	751
56 **217-108-0302**	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,3641	348,00	475
57 **217-501-0107**	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,00032	322 578,00	103
58 **217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,30772	300,00	92
59 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	3,824359	98,00	374
60 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17655	295,00	52
61 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,37075	153,00	362
62 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,8004	764,00	8 252
63 **222-102-0102**	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 - 2ПБ 16-2	м3	0,052	85 108,00	4 426
64 **222-102-0108**	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37	м3	0,041	124 889,00	5 120
65 **222-508-0101**	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг - Щит металлический ЩМ-1	т	0,015	597 813,00	8 967
66 **222-509-0501**	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,071	859 050,00	60 993
67 **222-509-1001**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0074	638 697,00	4 726

96

1	2	3	4	5	6
68 **222-509-1003**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0804	752 144,00	60 472
69 **222-525-0101**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0144	594 087,00	8 555
70 **222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001861	587 428,00	1 093
71 **222-525-0301**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т -Опора металлическая ОМ-1	т	0,009	649 680,00	5 847
72 **223-502-0402**	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2 423,00	2 423
73 **225-101-0101**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 255,00	8 510
74 **225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 990,00	3 990
75 **231-302-0101**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	10,5	2 536,00	26 628
76 **232-201-0101**	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	18	1 781,00	32 058
77 **233-202-0103**	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	10,2	1 797,00	18 329
78 **234-101-0202**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,0194	12 883,00	250
79 **234-101-0206**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,3774	27 977,00	38 535
80 **234-101-0208**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,64	37 150,00	23 776
81 **234-101-0304**	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	0,0248	21 754,00	539
82 **234-201-0101**	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,14	15 191,00	2 127
83 **235-101-0302**	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	17,05	469,00	7 996
84 **235-101-0501**	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,824	208,00	379

1	2	3	4	5	6
85 **235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,364	175,00	238
86 **235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,58	238,00	138
87 **235-101-1001**	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	3,3969	308,00	1 046
88 **235-103-0118**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	43,618	562,00	24 513
89 **235-103-0120**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	24,495	704,00	17 244
90 **235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	806,00	1 612
91 **235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	61,535	148,00	9 107
92 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002945	439 993,00	13
93 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000076	379 074,00	29
94 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000633	586 067,00	371
95 **236-202-0301**	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01635	220 158,00	3 599
96 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	508 438,00	92
97 **241-102-0228**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,651	7 057,00	4 594
98 **261-102-0108**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000212	132 012,00	28
99 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001324	216 199,00	286
100 **261-102-0127**	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,021232	309 881,00	6 580
101 **261-102-0215**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	158,00	3
102 **261-102-0216**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0246	132,00	3
103 **261-102-0217**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6365	105,00	172

1	2	3	4	5	6
104 **261-102-0220**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,293156	112,00	32
105 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	305,66285	70,00	21 396
106 **261-102-0251**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	267 997,00	1 715
107 **261-103-0107**	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0672	20 704,00	1 391
108 **261-105-0188**	Гидроизол	м2	13,2	280,00	3 696
109 **261-105-0303**	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	3	1 512,00	4 536
110 **261-105-0504**	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	202,8	223,00	45 225
111 **261-105-0507**	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,971	2 248,00	8 927
112 **261-105-0612**	Герметик марки У-30м	кг	0,378	2 127,00	804
113 **261-105-0625**	Клей марки 88-СА	кг	0,03	2 345,00	70
114 **261-107-0327**	Стекло жидкое калийное	т	0,00275	402 709,00	1 107
115 **261-107-0352**	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,000045	815 236,00	37
116 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04648	53 822,00	2 503
117 **261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000048	287 630,00	14
118 **261-107-0432**	Ветошь	кг	0,32	90,00	29
119 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,752396	6 931,00	19 076
120 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000095	1 863 700,00	18
121 **261-107-0509**	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0038	395 085,00	1 501
122 **261-107-0546**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,21	170,00	35
123 **261-107-0569**	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,000616	223 297,00	138
124 **261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000028	206 112,00	6
125 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001819	219 538,00	400
126 **261-107-0709**	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,005168	21 265,00	110
127 **261-107-0765**	Смола каменноугольная	т	0,012355	80 185,00	991

1	2	3	4	5	6
128 **261-107-0895**	Паста антисептическая	т	0,001204	605 496,00	729
129 **261-201-0303**	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00048	523 700,00	251
130 **261-201-0342**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13,15	88,00	1 157
131 **261-201-0364**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000048	57 042,00	3
132 **261-201-0374**	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,001536	1 005 931,00	1 545
133 **261-201-0384**	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,896	228,00	3 396
134 **261-201-0607**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,044	575,00	5 776
135 **261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1176	537,00	63
136 **290-000-0000 (пл) т.х.ч табл.6**	Доплата на применеие марки стали С245	т	0,0019	5 772,00	11
137 **290-000-0000 (пл) т.х.ч.п табл.6 п.3**	Доплата на применеие марка стали С255	т	0,0365	10 504,00	384
138 **290-000-0000 (пл) т.х.ч табл.7**	Цинковвние токоотводов	т	0,0074	94 412,00	699
	Итого по материалам				**2 321 799**
	Перевозка грузов				
1 **412-102-0201**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	42	152,00	6 384
	Итого по перевозке грузов				**6 384**

100

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона Акжаикский район

Текущие цены с 05.04.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

213-101-0101 69085 3480

213-102-0101 58251 3480

225-101-0104 5808 3480

Объект № 2-1 На строительство площадки проектируемой скважины №1 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина

Смета № 2-1-2 Наземная насосная станция (Общестроительные работы) Заказ 20.030 - Альбом ГВ -1- АС лист 3 - 20

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Н.Д.Мухамбеткалиева З.М.Прилепина

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0338 24

2 412-102-0201 42

3 1101-0102-0602 24

Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0707

Ресурс удален 211-201-0607

4 1101-0101-0338 72

5 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 7 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

6 1101-0104-0402 62

7 1101-0201-0501 62

8 1101-0205-0502 15,5

9 1201-0101-0301 Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта под полы 1,5

Раздел 2 Фундаменты

10 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 (под фундаменты и приямок) 1,8

101

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->212-101-1701
	Ресурс удален 212-101-0101
11	1106-0101-0119 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство B25.F150.W6 15,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->212-101-2302
	Ресурс удален 212-101-0301
12	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры в подошве фундамента ФЛ -1) 0,046
13	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 0,046
14	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство B25F150,W6 (Дно приямка) 0,1
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->212-101-2302
	Ресурс удален 212-101-0101
15	1106-0401-0101 Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство B25.F150.W6 (Стены приямка) 0,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->212-101-2302
	Ресурс удален 212-101-0301
16	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры приямка) 0,0003
17	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 0,0003
18	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1) 0,037
19	1106-0301-0409 Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Элементы заземления) 0,031
20	290-000-0000 (Кпл) т.х.ч.п табл.6 п.3 Доплата на применеие марка стали С255 1 т 0,031 10504
21	1108-0101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундаментов и приямка) 74
22	1108-0101-0303 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол 6
	Ресурс заменен 2110-0401-1001->2110-0402-9901
	Ресурс удален 235-201-0101
	Ресурс удален 235-201-0204
	Ресурс удален 261-105-0116
	Ресурс удален 3105-0102-0105
	Ресурс удален 3106-0102-0201
23	1108-0101-0301 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (фундаментов на отм.-0,000) 5,5
24	1126-0201-0101 Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство теплоизоляционных плит из базальтово минеральной ваты 40мм у=150кг/м3 0,75
	Ресурс заменен 261-105-0138->234-101-0206
	Ресурс удален 261-105-0138
	Раздел 3 Стены
25	1108-0201-0101 Стены наружные простые из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 М100 на растворе М50 15
	Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809
	Ресурс заменен 2103-0199-9901->213-101-0101 С= 69085
	Ресурс удален 212-401-0202
	Ресурс удален 261-101-0304
26	1107-0503-0110 3
27	222-102-0102 0,052
28	222-102-0108 Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37 0,041
29	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) 0,4
30	1108-0201-0701 0,012
	Ресурс удален 214-403-0101
31	214-210-0601 0,005

02

1	2
32	214-210-0101 0,007
	Раздел 4 Покрытие
33	1106-0801-0102 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м- В25 2,4
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
	Ресурс удален 212-101-0601
34	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 0,109
35	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2) 0,004
36	1107-0201-0201 0,12
37	225-101-0101 2
38	225-101-0201 1
39	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1) 0,006
40	1110-0201-0101 Щиты. Укладка над подпольными каналами (Укладка деревянных крышек из досок К-1) 0,95
	Ресурс заменен 2701-0101-0102->2701-0101-0104
	Ресурс удален 261-601-0202
41	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) 0,0018
42	1110-0107-0612 Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 с одной стороны) 0,95
43	1110-0201-0101 Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2) 0,36
	Ресурс удален 261-601-0202
44	218-101-0101 0,72
45	215-202-0504 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 0,01
46	1126-0201-0102 0,02

Заказ № 20030 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0102-0102
	Ресурс удален 261-105-0138
47	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ручки) 0,0006
48	1116-0401-0208 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (Устройство футляра для вентиляционной трубы д.200мм) 0,7
	Ресурс заменен 2301-0201-0232->2301-0201-0231
	261-301-0219 Об= 0,168
	Ресурс удален 241-102-0229
	Ресурс удален 241-112-0227
49	1112-0101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство -Зонт 1
50	1107-0107-0101 Накладки арматурные стыковые. Установка (Крепление зонта и футляра) 0,0077
51	1126-0101-1001 0,02
	Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0103-0104
	Ресурс удален 261-105-0138
52	1113-0401-0501 Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (Защита концов футляра нанесением герметика) 0,15
	Раздел 5 Кровля
53	1112-0101-1701 15,5
	Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
	Ресурс удален 212-401-0103
54	1112-0101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (Добавить 5мм) 15,5 к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;
	Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
	Ресурс удален 212-401-0103

163

1	2
55	1112-0101-1501 15,5
	Ресурс заменен 2110-0401-0603->2110-0401-0302
	Ресурс удален 235-101-0603
56	1112-0101-1303 15,5
	Ресурс удален 261-105-0132
57	234-101-0208 0,64
58	1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - (Укладка рулонного материала) 15,5
	Ресурс удален 235-101-0603
	Ресурс удален 235-201-0601
59	261-107-0509 0,0038
60	1112-0101-1701 15,5
	Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
	Ресурс удален 212-401-0103
61	1112-0101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 толщ.20 -50 мм 15,5 к1трр=20; к1трм=20; к1экс=20; к1мат=20;
	Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
	Ресурс удален 212-401-0103
62	1112-0101-1601 15,5
63	1112-0101-0104 17,3
	Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0403-0701
	Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0403-0802
	Ресурс удален 261-105-0113
	Ресурс удален 261-105-0114
64	1112-0101-0105 Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (Дополнительные слои по периметру) 4
	Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0403-0701
	Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0403-0802

Заказ № 20030 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	Ресурс удален 261-105-0113
	Ресурс удален 261-105-0114
65	1112-0101-0801 Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем) 23,5
66	1112-0101-0802 Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем) 25,8
67	1112-0101-1001 5
68	1112-0101-0901 16,9
69	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Устройство молниезащитной сетки) 0,0064
70	261-102-0251 Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 0,0064
71	1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Устройство токоотводов) 0,0074
	Ресурс удален 214-403-0101
72	222-509-1001 0,0074
73	290-000-0000 (Кпл) т.х.ч табл.6 Доплата на применеие марки стали С245 1 т 0,0019 5772
74	290-000-0000 (Кпл) т.х.ч табл.6 Доплата на применеие марки стали С255 1 т 0,0055 10504
75	290-000-0000 (Кпл) т.х.ч табл.7 Цинковвние токоотводов 1 т 0,0074 94412
	Раздел 6 Металлоконструкции
76	1109-0304-0201 Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (Укладка металлического щита над приямком ЩМ-1) 0,015
77	222-508-0101 0,015
78	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж металлической опоры ОМ-1 0,009

107

1	2
79	222-525-0301 0,009
80	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза 1 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс заменен 2204-0705-0402->2204-0705-0404
	Раздел 7 Полы
81	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.100мм) 10
	Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0707
	Ресурс удален 211-201-0607
82	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство В25 1
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->212-101-2301
	Ресурс удален 212-101-0301
83	1111-0101-2702 10
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-0659
	Ресурс удален 261-201-0507
84	1107-0106-0403 Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (Уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола) 4
	Ресурс заменен 2110-0501-1406->2110-0501-1203
	Ресурс удален 261-105-0506
	Раздел 8 Проемы
85	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж (Установка двери ДМПИ 20Х10/1,5Б) 0,071
86	222-509-0501 0,071
87	1126-0201-0104 Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (Утепление двери) 0,14
88	234-201-0101 0,14
89	1113-0501-0101 1,6
90	261-102-0127 0,0017
91	223-502-0402 Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД 1

Заказ № 20030 Лок. смета № 2-1-2

1	2
92	1113-0301-0602 4,8
93	1113-0301-1603 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 (Окраска за два раза) 4,8 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Раздел 9 Наружная отделка
94	1115-0207-0201 Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (цоколя) 10,5
95	1115-0207-0101 10,5
96	1115-0106-0102 Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (облицовка цоколя клинкерными плитками) 10,5
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-0125
	Ресурс удален 261-201-0508
97	1146-0302-0601 Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (Прорезка борозд для устройства деформационных швов) 19
98	1107-0516-0106 Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов) 19
99	1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) 1,7
	Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
	Ресурс удален 261-102-0243
100	1115-0207-0201 Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (колец) 1,7
101	1126-0201-0101 Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство тепло изоляционных плит из базальтово минеральной ваты на цоколе 40мм у=150кг/м3 0,54
	Ресурс заменен 261-105-0138->234-101-0206
	Ресурс удален 261-105-0138
102	1126-0201-0101 Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Утепление стен минеральными плитами до карниза у=145кг/м3 0,13

105

1	2
	Ресурс заменен 261-105-0138->234-101-0206
	Ресурс удален 261-105-0138
103	1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой) 36,5
104	1115-0207-0201 36,5
105	1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой) 36,5
106	1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (третий слой) 36,5
107	1115-0207-0103 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса откосов 1
108	1115-0207-0201 Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании откосов 1
109	1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (Окраска фасадов ,откосов,колец на кровле) 39,2
	Раздел 10 Внутренняя отделка
110	1115-0203-0502 10
111	1115-0207-0101 33
	Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
	Ресурс удален 261-102-0243
112	1115-0207-0201 33
113	1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (откосов) 1
	Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
	Ресурс удален 261-102-0243
114	1115-0207-0201 Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (откосов) 1
115	1115-0405-0103 15
116	1115-0405-0104 10
117	1115-0107-0101 18
	Раздел 11 Разные работы

Заказ № 20030 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	1 Отмостка
118	1108-0101-0203 Основание под отмостку ПГС. Устройство 4,125
	Ресурс заменен 2101-0301-0103->2101-0601-0101
	Ресурс удален 211-301-0404
119	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство В12,5толщ.100мм 3,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->212-101-1901
	Ресурс удален 212-101-0101
	2 Крыльцо
120	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.50мм , под входную площадку) 2
	Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0707
	Ресурс удален 211-201-0607
121	1108-0101-0201 Основание под входную площадку ПГС. Устройство (под выходную площадку) 0,2
	Ресурс заменен 2101-0401-0101->2101-0601-0101
	Ресурс удален 211-401-0101
122	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство В12,5 (Входная площадка) 0,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0501
	Ресурс удален 212-101-0101
123	1111-0101-1503 2
124	1111-0101-1504 Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 -толщ 30мм 2 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
125	1106-1401-0104 Железнение поверхности (железнение цементного покрытия) 2
	* * * * *

901

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство площадки проектируемой скважины №1

Локальная смета № 2-1-3

Технологическое оборудование

Основание: Заказ 20.030 -Альбом ГВ-1-ТХ лист1,2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 829,302**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**166,341**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,102**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Монтаж и оборудование.										
1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки SP17-5 масса 0,0287т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	119180,65 / 69210	41965 / 15847,51	119181 / 69210	41965 / 15848	8006 / –	51885 / 13685	184751
2	580-000-0001 (пл)№1	Стоимость скважинных насосов SP 17-5 Q=18 м3/ч H=36м	шт	1	756380 / –		756380 / –		– / 756380	– / –	756380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	1	1610,45 1555,3	– –	1610 1555	– –	55 –	1166 222	2998
4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 –		2179 –		2179 –	– 174	2353
5	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж - Оголовок герметизированный ОГВ -375.000 НР=69 %	т конструкций	0,092	64054,13 56712,2	2748,55 525,5	5893 5218	253 48	423 –	3634 762	10289
6	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т - Герметизированный оголовок ОГВ -375.000	т	0,092	594029 –		54651 –		54651 –	– 4372	59023
7	1311-0203-0105	Счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода 65мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	1	6998,77 5060	494,4 232,64	6999 5060	494 233	1444 –	3970 877	11846
8	244-301-0603	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	273946 –		273946 –		273946 –	– 21916	295862
9	1312-1101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до	шт.	1	10152,89 6339,44	3526,8 1337,59	10153 6339	3527 1338	287 –	4683 1187	16023

801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР=61 %									
10	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	13791 / –		13791 / –		13791 / –	– / 1103	14894
11	1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	7121,13 / 5074,46	1900,9 / 720,72	7121 / 5074	1901 / 721	146 / –	3535 / 852	11508
12	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534 / –		21534 / –		21534 / –	– / 1723	23257
13	1312-1101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	10152,89 / 6339,44	3526,8 / 1337,59	10153 / 6339	3527 / 1338	287 / –	4683 / 1187	16023
14	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	31467 / –		31467 / –		31467 / –	– / 2517	33984

601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	7308,16 6979,2	111,44 –	7308 6979	111 –	218 –	4257 925	12490
16	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1557 –		1557 –		1557 –	– 125	1682
17	1312-0101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м трубопровода	2,5	2737,49 1426,37	1302,38 376,55	6844 3566	3256 941	22 –	2749 767	10360
18	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,5	1851 –		4628 –		4628 –	– 370	4998
19	1312-1001-0405	Трубы, диаметр наружный 89 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61 %	м трубопровода	2,5	1808,57 596,14	1212,43 502,46	4521 1490	3031 1256	– –	1675 496	6692

110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м трубопровода	0,3	2478,88 1326,05	1115,94 326,54	744 398	335 98	11 –	303 84	1131
21	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,3	1183 –		355 –		355 –	– 28	383
22	1312-1001-0403	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61 %	м трубопровода	0,3	1225 450,74	774,26 321,54	368 135	232 96	– –	141 41	550
23	1312-0101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 19 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м трубопровода	0,5	2154,27 1102,13	1040,61 303,03	1077 551	520 152	6 –	429 120	1626
24	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,5	218 –		109 –		109 –	– 9	118
25	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	0,5	910,57 299,52	611,05 254,46	455 150	306 127	– –	169 50	674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=61 %									
26	1312-0101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 40 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м трубопровода	6	2415,08 1278,07	1113,32 326,02	14490 7668	6680 1956	142 –	5871 1629	21990
27	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	6	628 –		3768 –		3768 –	– 301	4069
28	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР=61 %	м трубопровода	6	910,57 299,52	611,05 254,46	5463 1797	3666 1527	– –	2028 599	8090
29	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2486 –		12430 –		12430 –	– 994	13424
30	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1664 –		3328 –		3328 –	– 266	3594
31	241-116-0209	Свободный фланец диаметром 80 мм	шт.	1	2030 –		2030 –		2030 –	– 162	2192
32	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	939 –		939 –		939 –	– 75	1014

112