1	2	3	4	5	6
6 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3877	3 090,00	1 197
				1 454,00	565
7 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,5326	19,00	48
				–	–
8 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,672	14,00	9
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**2**		**6 919**
					3 043
	Материалы				
1 **214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00486	365 820,00	1 778
2 **214-208-0103**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00462	361 170,00	1 669
3 **214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,275	317,00	87
4 **214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00294	325 908,00	958
5 **216-103-0101**	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001163	23 567,00	27
6 **217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	970,00	34
7 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000566	647 579,00	367
8 **217-102-0102**	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,0612	897,00	55
9 **217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,273	977,00	267
10 **222-509-0801**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,019	571 819,00	10 864
11 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000535	508 438,00	271
12 **243-105-0301**	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,003	149 500,00	449

1	2	3	4	5	6
13 **243-105-0501**	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,014	220 596,00	3 089
14 **243-105-0902**	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,003	552 102,00	1 656
15 **243-902-0103**	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1,32	49,00	65
16 **247-102-0312**	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	8 015,00	16 030
17 **247-201-0110**	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	5 706,00	5 706
18 **247-202-0101**	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	1	330,00	330
19 **247-204-0602**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1	820,00	820
20 **247-204-0609**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	655
21 **247-204-0613**	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	622
22 **247-204-0655**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 965,00	1 965
23 **247-212-0101**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345,00	690
24 **252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	636,00	2 544
25 **261-102-0113**	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00024	268 275,00	64
26 **261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1876	450,00	535
27 **261-107-0226**	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,143	182,00	26
28 **261-107-0450**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
29 **261-107-0458**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 075,00	4
30 **261-107-0493**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0542	652,00	35
31 **261-107-0501**	Лента К226	100 м	0,0126	1 755,00	22

226

1	2	3	4	5	6
32 **261-107-0568**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001398	234 305,00	328
33 **261-107-0782**	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0913	376,00	34
34 **261-107-0914**	Вазелин технический	кг	0,024	713,00	17
35 **261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2863	1 092,00	312
36 **261-201-0361**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	186,00	4
37 **261-404-0209**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,1	227,00	2 292
38 **261-404-0449**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,288	12,00	147
39 **261-404-0464**	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,33	1 785,00	589
40 **261-404-0465**	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3486	1 810,00	631
41 **261-404-0530**	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0408	4 263,00	174
42 **261-404-0531**	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0132	951,00	13
43 **261-404-0536**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,539	121,00	65
44 **261-404-0574**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0008568	380,00	–
45 **261-404-0669**	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	14,28	369,00	5 269
46 **290-000-0000 (пл) №1**	Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией ,для погружных насосов сечениием 4х1,5мм2 GRUNDFOS	м	33	2 063,00	68 079
47 **290-000-0000 (пл) №1**	Кабельная муфта для кабеля 4х6мм2 GRUNDFOS	шт	4	17 513,00	70 052
	Итого по материалам				**199 691**
	Инженерное оборудование				
1 **515-301-0212**	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	145 008,00	145 008
2 **580-000-0000 (пл) №3**	Датчик - реле температуры ДТКБ-53	шт	1	4 952,00	4 952
3 **580-000-0000 (пл) №1**	Шкаф управления защиты MP 204 - AKVA 7.5kw	шт	1	418 083,00	418 083
	Итого по инженерному оборудованию				**568 043**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 2-2 На строительство площадки проектируемой скважины №2 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 2-2-5 Электротехническая часть Заказ20.030-ЭМ2 лист4 , ЭМ2.С лист1
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Мухамбеткалиева Прилепина
	Раздел 1 Электросиловое оборудование
	1 Монтажные работы
1	1308-0304-0203 Монтаж распределительного щитка ЩРН 12. Установка на стене 1
2	1308-0304-0304 Монтаж шкаф управления и ящик управления РУСМ. Установка 2
3	1308-0206-1101 42
4	1308-0208-0206 6
5	1308-0303-0601 4
6	1311-0301-0101 1
	2 Оборудование
7	247-201-0110 1
8	247-204-0613 1
9	247-204-0655 1
10	247-204-0609 1
11	247-204-0602 1
12	580-000-0000 (Кпл) №1 Шкаф управления защиты MP 204 - AKVA 7.5kw 1

228

1	2
	шт 1 СФ1=462700/1.12*1.012 = 418083
13	515-301-0212 1
14	580-000-0000 (Кпл) №3 Датчик - реле температуры ДТКБ-53 1 шт 1 СФ4=5480/1.12*1.012 = 4952
	3 Материалы
15	243-105-0902 0,003
16	243-105-0501 0,006
17	290-000-0000 (Кпл) №1 Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией ,для погружных насосов сечениием 4х1,5мм2 GRUNDFOS 1 м 33 СФ2=2265/1.12*1.02 = 2063
18	290-000-0000 (Кпл) №1 Кабельная муфта для кабеля 4х6мм2 GRUNDFOS 1 шт 4 СФ3=19230/1.12*1.02 = 17513
	Раздел 2 Электроосвещение
19	1308-0305-0306 2
20	247-102-0312 2
21	247-202-0101 1
22	1308-0305-0102 2
23	247-212-0101 2
24	1308-0206-1303 Кабель групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах 11
25	243-105-0501 0,008
26	243-105-0301 0,003
	* * * * *

229

Наименование стройки:Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объектная смета 2-3

На строительство площадки проектируемой скважины №3

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **13590,718** тыс. тенге

Нормативная трудоемкость **1,393** тыс. чел-ч

Сметная заработная плата **2135,716** тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-3-1	На строительство скважины глубиной 37м	6482,012			6482,012	0,609	998,898	
2	2-3-2	Наземная насосная станция (Общестроительные работы)	4323,966			4323,966	0,641	907,430	
3	2-3-3	Технологическое оборудование	1072,922	756,380		1829,302	0,102	166,341	
4	2-3-4	Отопление и вентиляция	71,704			71,704	0,005	8,128	
5	2-3-5	Электротехническая часть	315,691	568,043		883,734	0,036	54,919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**12266,295**	**1324,423**		**13590,718**	**1,393**	**2135,716**	

Главный инженер проекта И.Г.Шидаева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

231

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство площадки проектируемой скважины №3

Локальная смета № 2-3-1

На строительство скважины глубиной 37м

Основание: Заказ 20.030-ГВ-НВ лист 10

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6 482,012**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**998,898**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,608**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР=72 %	м3 грунта	1,5	1809,5	–	2714	–	–	1954	5041
					1809,5	–	2714	–	–	373	
2	1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5 НР=91 %	м3	1,5	32659,37	1032,76	48989	1549	40377	6966	60431
					4708,3	395,59	7062	593	–	4476	
3	1104-0101-1703	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.8: к1трр=1,7; к1трм=1,7;	м бурения	19,5	5864,58	4398,3	114359	85767	3855	48451	175835
					1268,61	1654,5	24738	32263	–	13025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к1экс=1,7;									
4	1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы НР=85 % т.ч. п.3.8: к1трр=1,7; к1трм=1,7; к1экс=1,7;	м бурения	17,5	6667,09 1448,13	5192,6 1951,71	116674 25342	90871 34155	461 –	50572 13380	180626
5	1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м закрепленной скважины	7	3267,73 1177,65	2063,46 546,37	22874 8244	14444 3825	186 –	10259 2651	35784
6	1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м закрепленной скважины	30	5470,71 1841,66	3602,43 921,5	164121 55250	108073 27645	799 –	70461 18767	253349
7	1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР=85 % т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	76,5	1686,59 554,75	1095,62 304,28	129024 42438	83815 23277	2771 –	55858 14791	199673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.68: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м труб, обжатых грунтами	7	2291,95 1270,58	1021,37 270,94	16044 8894	7150 1897	– –	9172 2017	27233
9	1104-0201-0606	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 700 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.68: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м труб, обжатых грунтами	9	7598,98 3001,06	4597,92 1279,79	68391 27010	41381 11518	– –	32749 8091	109231
10	1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР=85 % т.ч. п.3.92:	м труб	38,25	1767,65 546,3	1188,56 302,64	67613 20896	45462 11576	1254 –	27601 7617	102831
11	290-000-0000 (пл)№2	Фильтр ФСЩО 219-8-0,1-5000	шт	2	702950 –		1405900 –		1405900 –	– 112472	1518372
12	241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	28,25	19902 –		562232 –		562232 –	– 44979	607211
13	1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с	сутки откачки	2	320733,9 94602,3	226131,6 69079,54	641468 189205	452263 138159	– –	278259 73578	993305

234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %									
14	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР=85 %	м3	1,3	16868,82 13873,8	– –	21929 18036	– –	3894 –	15331 2981	40241
15	1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 % т.ч. п.3.77: к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1экс=1,03;	колонна	1	365313,47 130956,67	234356,8 80310,73	365313 130957	234357 80311	– –	179578 43591	588482
16	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	1,93	187886 –		362620 –		362620 –	– 29010	391630
17	1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР=85 %	сварка	1	3150,8 1870,4	908,8 29,08	3151 1870	909 29	372 –	1614 381	5146
18	222-525-0401	Пробка металлическая толщина 6мм	т	0,0039	594029 –		2317 –		2317 –	– 185	2502
19	241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм К=1,030;	м	22,66	45231 –		1024934 –		1024934 –	– 81995	1106929

235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм износ извлекаемых труб 16м*0,10% =1,6м	м	1,6	45231 –		72370 –		72370 –	– 5790	78160

Итого по смете **6 482 012**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 166 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 484 342
- накладные расходы, тенге	788 825
в т.ч. зарплата, тенге	70 994
- сметная прибыль (8 %), тенге	480 150

Составил Н.Д.Мухамбеткалиева

Проверил З.М.Прилепина

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-1

На строительство скважины глубиной 37м

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	383		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				562 656
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,57239	4 916,00	2 814
				2 077,00	1 189
2 **3101-0301-0102**	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	8,568	7 677,00	65 777
				2 077,00	17 796
3 **3101-0301-0103**	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	2,9484	13 719,00	40 449
				3 815,00	11 248
4 **3101-0301-0201**	Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм	маш.-ч	30,6782	5 551,00	170 295
				2 077,00	63 719

1	2	3	4	5	6
5 **3101-0305-0202**	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	97,0022	5 965,00	578 618
				1 454,00	141 041
6 **3103-0305-0302**	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	24,514	3 270,00	80 161
				1 738,00	42 605
7 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,315	44,00	14
				–	–
8 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,529665	5 127,00	18 097
				2 077,00	7 332
9 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,3	4 544,00	1 363
				1 738,00	521
10 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2,1252	25,00	53
				–	–
11 **3105-0401-0106**	Домкраты гидравлические (ГДЗ-300), до 300 т	маш.-ч	3,4668	205,00	711
				52,00	180
12 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00405	5 040,00	20
				1 454,00	6
13 **3106-0201-0201**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	16,9229	605,00	10 238
				–	–
14 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,35025	28,00	65
				–	–
15 **3205-0103-0201**	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	48	3 585,00	172 080
				1 454,00	69 792
16 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,945135	3 090,00	15 280
				1 454,00	7 190
17 **3305-0101-0101**	Автоцистерна	маш.-ч	1,5127	5 760,00	8 713
				1 454,00	2 200
18 **3305-0101-0201**	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	0,2472	5 227,00	1 292
				1 738,00	430

238

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**226**		**1 166 040**
					365 249
	Материалы				
1 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,638	2 377,00	3 894
2 **212-101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,53	24 942,00	38 161
3 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	34 153,00	41
4 **215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003	60 737,00	182
5 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01035	60 737,00	629
6 **216-101-0901**	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	1,93	187 886,00	362 620
7 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00075	21 028,00	16
8 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,555	392,00	218
9 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,02625	98,00	3
10 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7425	764,00	567
11 **222-525-0401**	Пробка металлическая толщина 6мм	т	0,0039	594 029,00	2 317
12 **241-110-0104**	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	28,25	19 902,00	562 232
13 **241-110-0111**	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	м	24,26	45 231,00	1 097 304
14 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00533	216 199,00	1 152
15 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6	70,00	42
16 **261-103-0136**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01035	44 541,00	461
17 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0084	6 931,00	58
18 **261-107-0570**	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,01707	247 731,00	4 229
19 **261-403-0126**	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,055675	77 518,00	4 316

239

1	2	3	4	5	6
20 **290-000-0000 (пл) №2**	Фильтр ФСЩО 219-8-0,1-5000	шт	2	702 950,00	1 405 900

Итого по материалам **3 484 342**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 2-3 На строительство площадки проектируемой скважины №3 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 2-3-1 На строительство скважины глубиной 37м Заказ 20.030-ГВ-НВ лист 10
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д.Мухамбеткалиева З.М.Прилепина
1	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Устройство шурфа 1,5
2	1106-0201-0101 Устройство бетонного оголовка В7,5 1,5
	217-603-0104 С= 98
3	1104-0101-1703 19,5 т.ч. п.3.8: к1трр=1,7; к1трм=1,7; к1экс=1,7;
	261-403-0126 Об= 0,0015*1,7 (Коб=1,7 т.ч. п.3.8)
4	1104-0101-1704 17,5 т.ч. п.3.8: к1трр=1,7; к1трм=1,7; к1экс=1,7;
	261-403-0126 Об= 0,0002*1,7 (Коб=1,7 т.ч. п.3.8)
5	1104-0201-0309 7 т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс удален 261-301-0172
	Ресурс удален 261-301-0336
	Ресурс удален 261-403-0167
6	1104-0201-0310 30 т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс удален 261-301-0172
	Ресурс удален 261-301-0336
	Ресурс удален 261-403-0167
7	1104-0201-0410 76,5 т.ч. п.3.59:

1	2
	Ресурс удален 261-301-0172
	Ресурс удален 261-301-0336
8	1104-0201-0607 7 т.ч. п.3.68: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
9	1104-0201-0606 9 т.ч. п.3.68: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
10	1104-0401-0103 38,25 т.ч. п.3.92:
11	290-000-0000 (Кпл) №2 Фильтр ФСЩО 219-8-0,1-5000 1 шт 2 СФ2=139075*5.55/1.12*1.02 = 702950
12	241-110-0104 28,25
13	1104-0501-0109 2
14	1104-0401-0301 Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. 1,3
	Ресурс заменен 21-010301-0303->21-010601-0101 С= 2377
	Ресурс удален 211-301-0204
	Ресурс удален 216-102-0401
15	1104-0301-0106 1 т.ч. п.3.77: к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1экс=1,03;
16	216-101-0901 1,93
17	1104-0201-0706 Приварка металлической пробки 1
18	222-525-0401 0,0039
19	241-110-0111 22 (Коб=1,03)
20	241-110-0111 ОбФ1=16*0.1 = 1,6
	* * * * *

242

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство площадки проектируемой скважины №3

Локальная смета № 2-3-2

Наземная насосная станция (Общестроительные работы)

Основание: Заказ 20.030 - Альбом ГВ -1- АС лист 3 - 20

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4 323,966**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**907,430**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,641**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	24	337,12 –	337,12 61,69	8091 –	8091 1481	– –	1066 733	9890
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	42	152 –		6384 –		– –	– 511	6895

213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	24	21,72 3,38	18,04 7,62	521 81	433 183	7 –	190 57	768
4	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	72	284,91 –	284,91 52,13	20514 –	20514 3753	– –	2702 1857	25073
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	7	2171,4 2171,4	– –	15200 15200	– –	– –	10944 2092	28236
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	62	35,66 –	35,66 14,01	2211 –	2211 869	– –	626 227	3064
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	62	170,09 92,02	78,07 38,17	10546 5705	4840 2367	– –	5812 1309	17667
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15,5	944,78 944,78	– –	14644 14644	– –	– –	10544 2015	27203
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта под полы НР=72 %	м3 грунта	1,5	5002,96 4830,06	0,62 0,29	7504 7245	1 –	258 –	5216 1018	13738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу 1						**132 534**				
	в том числе:										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						42 875				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						36 090				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 653				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						265				
	- перевозка грузов, тенге						6 384				
	- накладные расходы, тенге						37 100				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 339				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						9 819				
	Раздел 2. Фундаменты										
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 (под фундаменты и приямок) НР=91 %	м3	1,8	30792,6 1375,65	1132,38 263,61	55427 2476	2038 475	50912 –	2685 4649	62761
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В25.F150.W6 НР=91 %	м3	15,5	45301,52 3499,62	1387,22 331,18	702174 54244	21502 5133	626428 –	54033 60497	816704
12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры в подошве фундамента ФЛ -1) НР=91 %	т	0,046	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	758 688	69 30	1 –	653 113	1524
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	296206 –		13625 –		13625 –	– 1090	14715
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25F150,W6 (Дно приямка) НР=91 %	м3	0,1	43666,02 1375,65	1132,38 263,61	4367 138	113 26	4116 –	149 361	4877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство B25.F150.W6 (Стены приямка) НР=91 %	м3	0,3	45986,38 3870,9	1340,69 342,07	13796 1161	402 103	12232 –	1150 1196	16142
16	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры приямка) НР=91 %	т	0,0003	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	5 4	– –	– –	4 1	10
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	296206 –		89 –		89 –	– 7	96
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1) НР=91 %	т	0,037	1018089,95 264528	1417,95 616,89	37669 9788	52 23	27829 –	8928 3728	50325
19	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Элементы заземления) НР=91 %	т	0,031	780281,95 26720	1417,95 616,89	24189 828	44 19	23316 –	771 1997	26957
20	290-000-0000 (пл)т.х.ч.п табл.6 п.3	Доплата на применеие марка стали С255	т	0,031	10504 –		326 –		326 –	– 26	352
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундаментов и приямка) НР=93 %	м2 поверхности	74	900,08 303,58	19,87 2,91	66606 22465	1470 215	42671 –	21092 7016	94714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол НР=93 %	м2 поверхности	6	2182,51 237,28	45,57 10,18	13095 1424	273 61	11398 –	1381 1158	15634
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (фундаментов на отм.-0,000) НР=93 %	м2 поверхности	5,5	1057,8 464,89	12,36 5,82	5818 2557	68 32	3193 –	2408 658	8884
24	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство теплоизоляционных плит из базальтово минеральной ваты 40мм у=150кг/м3 НР=76 %	м3 изоляции	0,75	74395,4 29138,16	2666,7 1003,26	55797 21854	2000 752	31943 –	17181 5838	78816

Итого по разделу 2 **1 192 511**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге 848 079
- накладные расходы, тенге 110 435
  - в т.ч. зарплата, тенге 9 939
- сметная прибыль (8 %), тенге 88 335

Раздел 3. Стены

25	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 М100 на растворе М50 НР=93 %	м3 кладки	15	40132,73 7013,06	2973,38 779,35	601991 105196	44601 11690	452194 –	108704 56856	767551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	603,04 186,97	248,42 58,01	1809 561	745 174	503 –	867 214	2890
27	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 - 2ПБ 16-2	м3	0,052	85108 –		4426 –		4426 –	– 354	4780
28	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37	м3	0,041	124889 –		5120 –		5120 –	– 410	5530
29	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,4	113559,93 26437,5	1168,09 523,44	45424 10575	467 209	34382 –	9706 4410	59540
30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,012	75089,48 72699,6	2389,88 785,16	901 872	29 9	– –	819 138	1858
31	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005	340851 –		1704 –		1704 –	– 136	1840
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	325908 –		2281 –		2281 –	– 182	2463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу 3						**846 452**				
	в том числе:										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						117 204				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						45 842				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 082				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						500 610				
	- накладные расходы, тенге						120 096				
	в т.ч. зарплата, тенге						10 809				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						62 700				
	Раздел 4. Покрытие										
33	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м- В25 НР=91 %	м3	2,4	68248,67 19359,6	1890,88 459,07	163797 46463	4538 1102	112796 –	43284 16566	223647
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109	296206 –		32286 –		32286 –	– 2583	34869
35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2) НР=91 %	т	0,004	1018089,95 264528	1417,95 616,89	4072 1058	6 2	3009 –	965 403	5440
36	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	14607,59 6477,03	7714,51 2885,01	1753 777	926 346	50 –	1325 246	3324
37	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4255 –		8510 –		8510 –	– 681	9191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3990 –		3990 –		3990 –	– 319	4309
39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1) НР=91 %	т	0,006	1018089,95 264528	1417,95 616,89	6109 1587	9 4	4513 –	1448 605	8162
40	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (Укладка деревянных крышек из досок К-1) НР=90 %	м2	0,95	1125,19 226,48	134,71 58,76	1069 215	128 56	726 –	244 105	1418
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР=91 %	т	0,0018	1018089,95 264528	1417,95 616,89	1833 476	3 1	1354 –	434 181	2448
42	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (Обивка оцинкованной сталью крышки К-1 с одной стороны) НР=90 %	м2	0,95	4412,8 817,64	6,99 3,05	4192 777	7 3	3409 –	702 392	5286
43	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2) НР=90 %	м2	0,36	361,19 226,48	134,71 58,76	130 82	49 21	– –	93 18	241
44	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,72	764 –		550 –		550 –	– 44	594

252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01	34153 –		342 –		342 –	– 27	369
46	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76 %	м3 изоляции	0,02	38762,57 15127,12	2447,64 959,64	775 303	49 19	424 –	245 82	1102
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ручки) НР=91 %	т	0,0006	1018089,95 264528	1417,95 616,89	611 159	1 –	451 –	145 60	816
48	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (Устройство футляра для вентиляционной трубы д.200мм) НР=98 %	м трубопровода	0,7	9343,15 2377,12	154,15 34,31	6540 1664	108 24	4768 –	1654 656	8850
49	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство -Зонт НР=92 %	м2 покрытия	1	4061,38 1182,92	14,61 3,93	4061 1183	15 4	2864 –	1092 412	5565
50	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (Крепление зонта и футляра) НР=118 %	т стальных элементов	0,0077	591525,28 266390	13411,52 1555,78	4555 2051	103 12	2400 –	2434 559	7548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	0,02	58475,24 20748	1567,1 727	1170 415	31 15	723 –	327 120	1617
52	1113-0401-0501	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (Защита концов футляра нанесением герметика) НР=69 %	м2	0,15	8656,68 2458,08	124,99 55,79	1299 369	19 8	911 –	260 125	1684

Итого по разделу 4 **326 480**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге 184 076
- накладные расходы, тенге 54 652
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 919
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 184

Раздел 5. Кровля

53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	15,5	664,86 247,62	110,32 28,21	10305 3838	1710 437	4757 –	3933 1139	15377
54	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме	м2 стяжки	15,5	92,96 4,59	8,15 2,18	1441 71	126 34	1243 –	97 123	1661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1112-0101-1701 (Добавить 5мм) НР=92 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5; к1мат=5;									
55	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	1113,96 218,24	26,24 4,5	17266 3383	407 70	13477 –	3177 1636	22079
56	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	15,5	990,62 577,1	53,61 13,31	15355 8945	831 206	5579 –	8419 1902	25676
57	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,64	37150 –		23776 –		23776 –	– 1902	25678
58	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - (Укладка рулонного материала) НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	100,68 87,79	12,89 3,36	1561 1361	200 52	– –	1300 229	3090
59	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0038	395085 –		1501 –		1501 –	– 120	1621
60	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	15,5	664,86 247,62	110,32 28,21	10305 3838	1710 437	4757 –	3933 1139	15377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 толщ.20 -50 мм НР=92 % к1трр=20; к1трм=20; к1экс=20; к1мат=20;	м2 стяжки	15,5	371,82 18,34	32,61 8,73	5763 284	505 135	4973 –	385 492	6640
62	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92 %	м2 кровли	15,5	120,09 56,42	1,24 0,58	1861 875	19 9	968 –	813 214	2888
63	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92 %	м2 кровли	17,3	2396,16 275,97	22,42 6,74	41454 4774	388 117	36291 –	4500 3676	49630
64	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (Дополнительные слои по периметру) НР=92 %	м2 кровли	4	1664,39 194,3	14,87 4,53	6658 777	59 18	5821 –	731 591	7980
65	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем) НР=92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	23,5	471,51 163,08	0,93 0,44	11080 3832	22 10	7226 –	3535 1169	15784
66	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с	м2 фасада (без вычета проемов)	25,8	179,3 59,63	0,31 0,15	4626 1538	8 4	3079 –	1419 484	6529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		учетом сливов над цоколем) НР=92 %									
67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	5	4061,38 1182,92	14,61 3,93	20307 5915	73 20	14319 –	5460 2061	27828
68	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92 %	м желобов	16,9	8282,49 912,75	156,28 51,17	139974 15425	2641 865	121907 –	14987 12397	167358
69	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Устройство молниезащитной сетки) НР=91 %	т	0,0064	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	105 96	10 4	– –	91 16	212
70	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	267997 –		1715 –		1715 –	– 137	1852
71	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Устройство токоотводов) НР=93 %	т металлических изделий	0,0074	75089,48 72699,6	2389,88 785,16	556 538	18 6	– –	506 85	1147
72	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0074	638697 –		4726 –		4726 –	– 378	5104

255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	290-000-0000 (пл)т.х.ч табл.6	Доплата на применеие марки стали С245	т	0,0019	5772 –		11 –		11 –	– 1	12
74	290-000-0000 (пл)т.х.ч табл.6	Доплата на применеие марки стали С255	т	0,0055	10504 –		58 –		58 –	– 5	63
75	290-000-0000 (пл)т.х.ч табл.7	Цинковвние токоотводов	т	0,0074	94412 –		699 –		699 –	– 56	755

Итого по разделу 5 **404 341**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге 256 883
- накладные расходы, тенге 53 286
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 796
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 952

Раздел 6. Металлоконструкции

76	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (Укладка металлического щита над приямком ЩМ-1) НР=69 %	т конструкций	0,015	84154,33 48824	24888,14 9072,69	1262 732	373 136	157 –	599 149	2010
77	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2	т	0,015	597813 –		8967 –		8967 –	– 717	9684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		площадки до 50 кг - Щит металлический ЩМ-1									
78	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж металлической опоры ОМ-1 НР=69 %	т конструкций	0,009	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	1029 885	66 4	78 –	613 131	1773
79	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т -Опора металлическая ОМ-1	т	0,009	649680 –		5847 –		5847 –	– 468	6315
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	1	162,84 56,91	3,8 0,58	163 57	4 1	102 –	40 16	219

Итого по разделу 6 **20 001**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 151
- накладные расходы, тенге 1 252
  - в т.ч. зарплата, тенге 113
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 481

Раздел 7. Полы

457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.100мм) НР=94 %	м2 площади уплотнения	10	491,48 80,02	33,84 12,8	4915 800	338 128	3776 –	872 463	6250
82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В25 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1	45222,12 4088,22	7,68 –	45222 4088	8 –	41126 –	3843 3925	52990
83	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	10	3567,58 1340,9	81,99 37,29	35676 13409	820 373	21447 –	12955 3890	52521
84	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (Уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола) НР=118 %	м шва	4	1377,28 212,42	30,86 –	5509 850	123 –	4536 –	1003 521	7033

Итого по разделу 7 **118 794**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге 70 885
- накладные расходы, тенге 18 673
  - в т.ч. зарплата, тенге 1 681
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 799

Раздел 8. Проемы

85	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,071	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	11588 4521	5456 1064	1612 –	3854 1235	16677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Установка двери ДМПИ 20Х10/1,5Б) НР=69 %									
86	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,071	859050 –		60993 –		60993 –	– 4879	65872
87	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (Утепление двери) НР=76 %	м3 изоляции	0,14	41752,33 24640	2625,18 1003,26	5845 3450	368 140	2028 –	2728 686	9259
88	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,14	15191 –		2127 –		2127 –	– 170	2297
89	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=69 %	м2	1,6	3165,53 1445,72	94,09 41,25	5065 2313	151 66	2601 –	1642 537	7244
90	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017	309881 –		527 –		527 –	– 42	569
91	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2423 –		2423 –		2423 –	– 194	2617

259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=69 %	м2	4,8	97,54 35,83	2,67 0,3	468 172	13 1	283 –	119 47	634
93	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 (Окраска за два раза) НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	4,8	432,1 36,07	3,8 0,58	2074 173	18 3	1883 –	121 176	2371

Итого по разделу 8 **107 540**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге 74 477
- накладные расходы, тенге 8 464
  - в т.ч. зарплата, тенге 762
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 966

Раздел 9. Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (цоколя) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	567,84 303,28	7,15 2,74	5962 3184	75 29	2703 –	2570 683	9215
95	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	2242,39 1564	38,26 17,86	23545 16422	402 188	6721 –	13288 2947	39780
96	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими	м2 поверхности	10,5	6750,89 3801,6	34,58 16,33	70884 39917	363 171	30604 –	32070 8236	111190

260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отдельными плитками на цементном растворе (облицовка цоколя клинкерными плитками) НР=80 %	облицовки								
97	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (Прорезка борозд для устройства деформационных швов) НР=84 %	м борозд	19	561,66 340,6	221,06 106,29	10672 6471	4200 2020	– –	7132 1424	19228
98	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов) НР=118 %	м шва	19	902,43 216,43	216,17 54,81	17146 4112	4107 1041	8927 –	6081 1858	25085
99	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3204,67 1564	38,26 17,86	5448 2659	65 30	2724 –	2151 608	8207
100	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (колец) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	567,84 303,28	7,15 2,74	965 516	12 5	438 –	417 111	1493
101	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство тепло изоляционных плит из базальтово минеральной ваты на цоколе 40мм у=150кг/м3 НР=76 %	м3 изоляции	0,54	74395,4 29138,16	2666,7 1003,26	40174 15735	1440 542	22999 –	12371 4204	56749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Утепление стен минеральными плитами до карниза у=145кг/м3 НР=76 %	м3 изоляции	0,13	74395,4	2666,7	9671	347	5537	2978	13661
					29138,16	1003,26	3788	130	–	1012	
103	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	2242,39	38,26	81847	1396	23365	46190	138280
					1564	17,86	57086	652	–	10243	
104	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	567,84	7,15	20726	261	9395	8936	32035
					303,28	2,74	11070	100	–	2373	
105	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	1267,79	34,17	46274	1247	12601	26794	78913
					888,39	29,21	32426	1066	–	5845	
106	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (третий слой) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,5	1267,79	34,17	46274	1247	12601	26794	78913
					888,39	29,21	32426	1066	–	5845	
107	1115-0207-0103	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса откосов НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	2848,28	44,5	2848	45	739	1669	4878
					2064,68	21,03	2065	21	–	361	
108	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании откосов	м2 оштукатуриваемой	1	567,84	7,15	568	7	257	245	878
					303,28	2,74	303	3	–	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=80 %	мой поверхности								
109	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (Окраска фасадов ,откосов,колец на кровле) НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,2	173,76 85,53	1,59 0,73	6811 3353	62 29	3396 –	2706 761	10278

Итого по разделу 9 **628 783**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге 143 007
- накладные расходы, тенге 192 392
  - в т.ч. зарплата, тенге 17 315
- сметная прибыль (8 %), тенге 46 576

Раздел 10. Внутренняя отделка

110	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	714,99 580,05	7,2 3,65	7150 5801	72 37	1277 –	4670 946	12766
111	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3204,67 1564	38,26 17,86	105754 51612	1263 589	52880 –	41761 11801	159316
112	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	567,84 303,28	7,15 2,74	18739 10008	236 90	8495 –	8078 2145	28962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (откосов) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3204,67 1564	38,26 17,86	3205 1564	38 18	1602 –	1266 358	4829
114	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (откосов) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	567,84 303,28	7,15 2,74	568 303	7 3	257 –	245 65	878
115	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	702,48 512,07	5,12 2,42	10537 7681	77 36	2779 –	6174 1337	18048
116	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	850,81 643,37	5,42 2,57	8508 6434	54 26	2020 –	5168 1094	14770
117	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	18	4814,13 2720	21,96 10,59	86654 48960	395 191	37299 –	39321 10078	136053

Итого по разделу 10 **375 622**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 132 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге 106 609

262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					106 683				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 601				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 824				
		Раздел 11. Разные работы									
		11.1. Отмостка									
118	1108-0101-0203	Основание под отмостку ПГС. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,125	5472,74 949,45	1775,04 807,88	22575 3916	7322 3333	11337 –	6742 2345	31662
119	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В12,5толщ.100мм НР=91 %	м3	3,3	32582,7 1375,65	1132,38 263,61	107523 4540	3737 870	99246 –	4923 8996	121442
		11.2. Крыльцо									
120	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.50мм , под входную площадку) НР=94 %	м2 площади уплотнения	2	491,48 80,02	33,84 12,8	983 160	68 26	755 –	175 93	1251
121	1108-0101-0201	Основание под входную площадку ПГС. Устройство (под выходную площадку) НР=93 %	м3 основания	0,2	4540,7 871,26	1040,04 444,38	908 174	208 89	526 –	245 92	1245
122	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В12,5 (Входная площадка) НР=91 %	м3	0,3	31386,24 1375,65	1132,38 263,61	9416 413	340 79	8663 –	448 789	10653
123	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	2	794,07 284,6	96,49 36,61	1588 569	193 73	826 –	603 175	2366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 -толщ 30мм НР=94 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2 покрытия	2	207,95 21,37	9,38 4,62	416 43	19 9	354 –	49 37	502
125	1106-1401-0104	Железнение поверхности (железнение цементного покрытия) НР=91 %	м2 поверхности	2	444,81 420,21	0,93 0,44	890 840	2 1	47 –	765 132	1787

Итого по разделу 11	**170 908**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 754
- накладные расходы, тенге	13 950
в т.ч. зарплата, тенге	1 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 659
Итого по смете	**4 323 966**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	796 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 321 796
- перевозка грузов, тенге	6 384
- накладные расходы, тенге	716 983
в т.ч. зарплата, тенге	64 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	320 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Н.Д.Мухамбеткалиева

Проверил З.М.Прилепина

267

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-2

Наземная насосная станция (Общестроительные работы)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	610		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				796 776
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,49972	4 424,00	2 211
				1 738,00	869
2 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,08664	4 916,00	426
				2 077,00	180
3 **3101-0201-0904**	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	2,52	11 351,00	28 605
				2 077,00	5 234
4 **3103-0101-0601**	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0175	1 251,00	22
				1 217,00	21
5 **3103-0205-0202**	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1,752	1 399,00	2 452
				1 217,00	2 132
6 **3103-0206-0101**	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,7316	190,00	140
				–	–

1	2	3	4	5	6
7 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,65553	44,00	116
				–	–
8 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,36844	16,00	70
				–	–
9 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,12916	166,00	21
				–	–
10 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,780742	6 226,00	35 989
				1 454,00	8 405
11 **3105-0101-0103**	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	5,73	6 538,00	37 463
				1 454,00	8 331
12 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,395335	5 127,00	2 027
				2 077,00	822
13 **3105-0102-0104**	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0324	7 182,00	233
				2 077,00	67
14 **3105-0102-0105**	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00132	9 256,00	12
				2 482,00	3
15 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11796	4 544,00	536
				1 738,00	205
16 **3105-0104-0105**	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	0,25773	18 782,00	4 841
				3 815,00	983
17 **3105-0202-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,02485	6 754,00	168
				1 738,00	43
18 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,05394	25,00	1
				–	–
19 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,106	28,00	3
				–	–
20 **3105-0402-0302**	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,657	66,00	44
				–	–

269

1	2	3	4	5	6
21 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,139	60,00	68
				–	–
22 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03969	94,00	4
				–	–
23 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,83827	5 040,00	4 223
				1 454,00	1 215
24 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,346	5 283,00	1 828
				1 738,00	602
25 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,75996	2 400,00	4 224
				1 217,00	2 143
26 **3105-0602-1201**	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,2864	431,00	123
				–	–
27 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,7246	2 906,00	16 636
				1 454,00	8 323
28 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,1905	342,00	407
				–	–
29 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,580986	199,00	116
				–	–
30 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,15852	210,00	33
				–	–
31 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,20437	28,00	6
				–	–
32 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0108	4 094,00	44
				1 454,00	16
33 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,3709	702,00	2 367
				–	–
34 **3204-0106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,013	34,00	–
				–	–

270

1	2	3	4	5	6
35 **3204-0108-0501**	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,4376	4,00	6
				–	–
36 **3301-0101-0101**	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00192	3 621,00	7
				1 454,00	3
37 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,486933	3 090,00	13 861
				1 454,00	6 521
38 **3403-0102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,132	159,00	21
				–	–
39 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01642	31,00	–
				–	–
40 **3403-0203-0101**	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	69,73	29,00	2 022
				–	–
41 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,10478	14,00	1
				–	–
42 **3403-0401-0301**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,7778	59,00	164
				–	–
43 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,5006	17,00	179
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**31**		**161 720**
					46 118
	Материалы				
1 **211-201-0707**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,61296	7 400,00	4 536
2 **211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,3198	1 791,00	2 363
3 **211-402-0101**	Песок кварцевый	т	0,0064	1 561,00	10
4 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,96375	2 377,00	11 799
5 **212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	26 613,00	8 144

1	2	3	4	5	6
6 **212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	36 462,00	88 821
7 **212-101-1701**	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26 031,00	47 793
8 **212-101-1901**	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,366	27 786,00	93 528
9 **212-101-2301**	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	38 128,00	38 891
10 **212-101-2302**	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16,1405	38 652,00	623 864
11 **212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3205	12 225,00	3 918
12 **212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,167242	14 706,00	2 460
13 **212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,86955	15 729,00	13 677
14 **212-401-0107**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0612	17 373,00	1 063
15 **212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,6	16 207,00	58 345
16 **212-402-0103**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,48	18 384,00	8 825
17 **212-402-0105**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,6002	17 995,00	46 790
18 **212-402-0107**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4497	18 248,00	26 453
19 **213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,7	69 085,00	393 785
20 **214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,196319	497 777,00	97 724
21 **214-105-0103**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00027	459 224,00	124
22 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001843	439 300,00	82
23 **214-209-0104**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0881	416,00	451
24 **214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	325 908,00	2 281
25 **214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1553	296 206,00	46 000

1	2	3	4	5	6
26 **214-210-0202**	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0077	293 860,00	2 263
27 **214-210-0601**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005	340 851,00	1 704
28 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0017765	5 615,00	10
29 **214-301-0205**	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,004	6 012,00	24
30 **214-402-0101**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	38,556	891,00	34 353
31 **215-202-0102**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,372	70 707,00	26 303
32 **215-202-0202**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02376	70 707,00	1 680
33 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00009785	70 372,00	7
34 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,22749	34 153,00	7 769
35 **215-202-0504**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01	34 153,00	342
36 **215-203-0403**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	34 153,00	137
37 **215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	34 153,00	34
38 **215-203-0504**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00705	34 153,00	241
39 **215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01272	60 737,00	773
40 **215-204-0502**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,048	69 663,00	3 344
41 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,85473	60 737,00	51 914
42 **215-206-0401**	Опилки древесные	м3	0,324	3 817,00	1 237
43 **216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,019481	26 692,00	519

1	2	3	4	5	6
44 **216-101-0501**	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0042	25 234,00	106
45 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,006017	21 028,00	126
46 **216-201-0102**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0048	178 205,00	855
47 **216-201-0103**	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0192	178 205,00	3 422
48 **216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,011625	124 844,00	1 452
49 **216-201-0701**	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1876	96 570,00	18 116
50 **217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3	970,00	2 910
51 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003525	647 579,00	228
52 **217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,12	314,00	980
53 **217-102-0104**	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000008	1 589 156,00	1
54 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,23745	392,00	5 583
55 **217-108-0201**	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,9266	390,00	751
56 **217-108-0302**	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,3641	348,00	475
57 **217-501-0107**	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,00032	322 578,00	103
58 **217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,30772	300,00	92
59 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	3,824359	98,00	374
60 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17655	295,00	52
61 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,37075	153,00	362
62 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,8004	764,00	8 252
63 **222-102-0102**	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 - 2ПБ 16-2	м3	0,052	85 108,00	4 426
64 **222-102-0108**	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37	м3	0,041	124 889,00	5 120
65 **222-508-0101**	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг - Щит металлический ЩМ-1	т	0,015	597 813,00	8 967
66 **222-509-0501**	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,071	859 050,00	60 993
67 **222-509-1001**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0074	638 697,00	4 726

1	2	3	4	5	6
68 **222-509-1003**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0804	752 144,00	60 472
69 **222-525-0101**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0144	594 087,00	8 555
70 **222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001861	587 428,00	1 093
71 **222-525-0301**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т -Опора металлическая ОМ-1	т	0,009	649 680,00	5 847
72 **223-502-0402**	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2 423,00	2 423
73 **225-101-0101**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 255,00	8 510
74 **225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 990,00	3 990
75 **231-302-0101**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	10,5	2 536,00	26 628
76 **232-201-0101**	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	18	1 781,00	32 058
77 **233-202-0103**	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	10,2	1 797,00	18 329
78 **234-101-0202**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,0194	12 883,00	250
79 **234-101-0206**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,3774	27 977,00	38 535
80 **234-101-0208**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,64	37 150,00	23 776
81 **234-101-0304**	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	0,0248	21 754,00	539
82 **234-201-0101**	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,14	15 191,00	2 127
83 **235-101-0302**	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	17,05	469,00	7 996
84 **235-101-0501**	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,824	208,00	379

1	2	3	4	5	6
85 **235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,364	175,00	238
86 **235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,58	238,00	138
87 **235-101-1001**	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	3,3969	308,00	1 046
88 **235-103-0118**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	43,618	562,00	24 513
89 **235-103-0120**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	24,495	704,00	17 244
90 **235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	806,00	1 612
91 **235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	61,535	148,00	9 107
92 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002945	439 993,00	13
93 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000076	379 074,00	29
94 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000633	586 067,00	371
95 **236-202-0301**	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01635	220 158,00	3 599
96 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	508 438,00	92
97 **241-102-0228**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,651	7 057,00	4 594
98 **261-102-0108**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000212	132 012,00	28
99 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001324	216 199,00	286
100 **261-102-0127**	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,021232	309 881,00	6 580
101 **261-102-0215**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	158,00	3
102 **261-102-0216**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0246	132,00	3
103 **261-102-0217**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6365	105,00	172

1	2	3	4	5	6
104 **261-102-0220**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,293156	112,00	32
105 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	305,66285	70,00	21 396
106 **261-102-0251**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	267 997,00	1 715
107 **261-103-0107**	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0672	20 704,00	1 391
108 **261-105-0188**	Гидроизол	м2	13,2	280,00	3 696
109 **261-105-0303**	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	3	1 512,00	4 536
110 **261-105-0504**	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	202,8	223,00	45 225
111 **261-105-0507**	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,971	2 248,00	8 927
112 **261-105-0612**	Герметик марки У-30м	кг	0,378	2 127,00	804
113 **261-105-0625**	Клей марки 88-СА	кг	0,03	2 345,00	70
114 **261-107-0327**	Стекло жидкое калийное	т	0,00275	402 709,00	1 107
115 **261-107-0352**	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,000045	815 236,00	37
116 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04648	53 822,00	2 503
117 **261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000048	287 630,00	14
118 **261-107-0432**	Ветошь	кг	0,32	90,00	29
119 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,752396	6 931,00	19 076
120 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000095	1 863 700,00	18
121 **261-107-0509**	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0038	395 085,00	1 501
122 **261-107-0546**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,21	170,00	35
123 **261-107-0569**	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,000616	223 297,00	138
124 **261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000028	206 112,00	6
125 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001819	219 538,00	400
126 **261-107-0709**	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,005168	21 265,00	110
127 **261-107-0765**	Смола каменноугольная	т	0,012355	80 185,00	991

1	2	3	4	5	6
128 **261-107-0895**	Паста антисептическая	т	0,001204	605 496,00	729
129 **261-201-0303**	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00048	523 700,00	251
130 **261-201-0342**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13,15	88,00	1 157
131 **261-201-0364**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000048	57 042,00	3
132 **261-201-0374**	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,001536	1 005 931,00	1 545
133 **261-201-0384**	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,896	228,00	3 396
134 **261-201-0607**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,044	575,00	5 776
135 **261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1176	537,00	63
136 **290-000-0000 (пл) т.х.ч табл.6**	Доплата на применеие марки стали С245	т	0,0019	5 772,00	11
137 **290-000-0000 (пл) т.х.ч.п табл.6 п.3**	Доплата на применеие марка стали С255	т	0,0365	10 504,00	384
138 **290-000-0000 (пл) т.х.ч табл.7**	Цинковвние токоотводов	т	0,0074	94 412,00	699
	Итого по материалам				**2 321 799**
	Перевозка грузов				
1 **412-102-0201**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	42	152,00	6 384
	Итого по перевозке грузов				**6 384**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 2-3 На строительство площадки проектируемой скважины №3 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 2-3-2 Наземная насосная станция (Общестроительные работы) Заказ 20.030 - Альбом ГВ -1- АС лист 3 - 20
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д.Мухамбеткалиева З.М.Прилепина
	Раздел 1 Земляные работы
1	1101-0102-0338 24
2	412-102-0201 42
3	1101-0102-0602 24
	Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0707
	Ресурс удален 211-201-0607
4	1101-0101-0338 72
5	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 7 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
6	1101-0104-0402 62
7	1101-0201-0501 62
8	1101-0205-0502 15,5
9	1201-0101-0301 Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта под полы 1,5
	Раздел 2 Фундаменты
10	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство В 7,5 (под фундаменты и приямок) 1,8

279

1	2
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->212-101-1701
	Ресурс удален 212-101-0101
11	1106-0101-0119 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство B25.F150.W6 15,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->212-101-2302
	Ресурс удален 212-101-0301
12	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры в подошве фундамента ФЛ -1) 0,046
13	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 0,046
14	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство B25F150,W6 (Дно приямка) 0,1
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->212-101-2302
	Ресурс удален 212-101-0101
15	1106-0401-0101 Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство B25.F150.W6 (Стены приямка) 0,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0301->212-101-2302
	Ресурс удален 212-101-0301
16	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Укладка арматуры приямка) 0,0003
17	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 0,0003
18	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1) 0,037
19	1106-0301-0409 Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Элементы заземления) 0,031
20	290-000-0000 (Кпл) т.х.ч.п табл.6 п.3 Доплата на применеие марка стали С255 1 т 0,031 10504
21	1108-0101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундаментов и приямка) 74
22	1108-0101-0303 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная

Заказ № 20030 Лок. смета № 2-3-2

1	2
	оклеечная в 2 слоя гидроизол 6
	Ресурс заменен 2110-0401-1001->2110-0402-9901
	Ресурс удален 235-201-0101
	Ресурс удален 235-201-0204
	Ресурс удален 261-105-0116
	Ресурс удален 3105-0102-0105
	Ресурс удален 3106-0102-0201
23	1108-0101-0301 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (фундаментов на отм.-0,000) 5,5
24	1126-0201-0101 Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Устройство теплоизоляционных плит из базальтово минеральной ваты 40мм у=150кг/м3 0,75
	Ресурс заменен 261-105-0138->234-101-0206
	Ресурс удален 261-105-0138
	Раздел 3 Стены
25	1108-0201-0101 Стены наружные простые из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 М100 на растворе М50 15
	Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809
	Ресурс заменен 2103-0199-9901->213-101-0101 С= 69085
	Ресурс удален 212-401-0202
	Ресурс удален 261-101-0304
26	1107-0503-0110 3
27	222-102-0102 0,052
28	222-102-0108 Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37 0,041
29	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу) 0,4
30	1108-0201-0701 0,012
	Ресурс удален 214-403-0101
31	214-210-0601 0,005

280