Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Сметная документация

Объект №160-СД

Том 5

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Сметная документация

Объект №160-СД

Том 5

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик Отдел строительство Кызылкогинского района Атырауской области
(наименование организации)

"Утвержден" Рук. отдела А. Нигметов

Сводный сметный расчет в сумме 75101,6 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 8046,6 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"13" 07 2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкугинского района(Водоснабжение)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6261,901	6261,901
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			282,397	282,397
		Итого по разделу I			**6544,298**	**6544,298**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	57982,657	0,000	0,000	57982,657
4		в том числе в текущих ценах на 2021	49588,289	0,000	0,000	49588,289

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2022	8394,368	0,000	0,000	8394,368
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 49588,289.3,24% = 1606,661			1606,661	1606,661
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 8394,368.3,24% = 271,978			271,978	271,978
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 49588,289.1,12% = 555,389			555,389	555,389
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 8394,368.1,12% = 94,017			94,017	94,017
		Итого по разделу III			**2528,045**	**2528,045**
		Итого по сводному сметному расчету	**57982,657**	**0,000**	**9072,343**	**67055,000**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				6544,298
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				785,316
		Всего в 2020 году				7329,614
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	49588,289	0,000	0,000	49588,289
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				1606,661
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				555,389
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				6210,041
		Всего в 2021 году				57960,380
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	8394,368	0,000	0,000	8394,368
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				271,978
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				94,017
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				1051,244
		Всего в 2022 году				9811,607
		Всего по годам	**57982,657**	**0,000**	**9072,343**	**67055,000**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			8046,600	8046,600
		Всего по сводному сметному расчету	**57982,657**	**0,000**	**17118,943**	**75101,600**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе за 2020 год ПИР и экспертиза				7329,614
		за 2021 год стоимость строительства				57960,380
		за 2022 год стоимость строительства				9811,607

Директор ТОО"Атыраустройпроект" Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Меликян Р.С.

Начальник сметного отдела Ихласова Б.К.

Заказчик Отдел строительство Кызылкогинского района Атырауской области
(наименование организации)

"Утвержден" Рук.отдела А.Пигмелов

Сводный сметный расчет в сумме 64940,576 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 6957,919 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"13" 07 2015г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкугинского района(Водоснабжение)
(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Внутрипоселковый водопровод	52215,746	--	--	52215,746
		Всего по главе	**52215,746**	--	--	**52215,746**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**52215,746**	**--**	**--**	**52215,746**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	522,157	--	--	522,157
		Всего по главе	**522,157**	**--**	**--**	**522,157**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**52737,903**	**--**	**--**	**52737,903**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3.0,9%	1091,675	--	--	1091,675
		Всего по главе	**1091,675**	**--**	**--**	**1091,675**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**53829,578**	**--**	**--**	**53829,578**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1076,592	--	--	1076,592
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**54906,17**	**--**	**--**	**54906,17**
5		в том числе на 2021 год - 86 %	47219,306	--	--	47219,306
6		в том числе на 2022 год - 14 %	7686,864	--	--	7686,864
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 86 %, К=1,0501698	49588,289	--	--	49588,289
8		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	5950,595	5950,595
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	49588,289	--	5950,595	55538,884

10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 14 %, К=1,0920407	8394,368	--	--	8394,368
11		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	1007,324	1007,324
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	8394,368	--	1007,324	9401,692
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6957,919	6957,919
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**57982,657**	**--**	**6957,919**	**64940,576**

Директор ТОО"Атыраустройпроект" Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Меликян Р.С.

Начальник сметного отдела Ихласова Б.К.

Наименование стройки Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкугинского района(Водоснабжение)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,3675	Казахстан
2	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,89286	Казахстан
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,213	Казахстан
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5242	Казахстан
5	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	35	Казахстан
6	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	Казахстан
7	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	Казахстан
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	Казахстан
11	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	Казахстан
12	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,028	Казахстан
13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20968	Казахстан
14	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,3148	Казахстан
15	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1830,24	Казахстан
16	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	12,11	Казахстан
17	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,301	Казахстан
18	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0057662	Казахстан
19	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01083552	Казахстан
20	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,122016	Казахстан
21	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0894	Казахстан
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00864	Казахстан
23	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000266	Казахстан
24	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,164	Казахстан
25	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,81722	Казахстан
26	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,183024	Казахстан
27	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00019012	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00259	Казахстан
29	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0084	Казахстан
30	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0042	Казахстан
31	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,42717	Казахстан
32	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01939322	Казахстан
33	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	Казахстан
34	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,68	Казахстан
35	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00114073	Казахстан
36	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003483	Казахстан
37	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00021	Казахстан
38	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00042015	Казахстан
39	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006084	Казахстан
40	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0434	Казахстан
41	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90,9	Казахстан
42	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3439,05	Казахстан
43	2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,14	Казахстан
44	2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,72	Казахстан
45	2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	220,18	Казахстан
46	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4760,13	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	Казахстан
48	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,6	Казахстан
49	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	7	Казахстан
50	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	Казахстан
51	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	Казахстан
52	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	Казахстан
53	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	17	Казахстан
54	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16	шт.	1	Казахстан
55	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	1	Казахстан
56	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	104	Казахстан
57	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	90	Казахстан
58	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	104	Казахстан
59	2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	15	Казахстан
60	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	2	Казахстан
61	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	12	Казахстан
62	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,8334	Казахстан
63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	35	Казахстан
64	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
65	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
66	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00175	Казахстан
67	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	303,5139	Казахстан
68	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,9771502	Казахстан
69	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	18	Казахстан
70	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	26	Казахстан
71	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
72	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
73	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	6,2904	Казахстан
74	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0378	Казахстан
75	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0010116	Казахстан
76	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,27918	Казахстан
77	2302-1103-1101 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	Казахстан
78	2302-1103-1102 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 76	шт.	24	Казахстан
79	2302-1103-1105 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 114	шт.	64	Казахстан
80	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,1936	Казахстан
81	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00270099	Казахстан
82	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	35	Казахстан
83	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные С1-06	т	0,5978	Казахстан
84	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 15 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
85	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Адаптер диаметром 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	Казахстан
86	2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Полугайка РОТ, d 50 мм	шт.	3	Казахстан
87	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	90	Казахстан
88	2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100x32, PN 10	шт.	9	Казахстан
89	2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100x63, PN 10	шт.	25	Казахстан
90	2302-0302-5104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	82	Казахстан
91	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10	шт.	13	Казахстан
92	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 110	шт.	32	Казахстан
93	2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 225	шт.	2	Казахстан
94	2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 250	шт.	12	Казахстан
95	2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 315	шт.	32	Казахстан
96	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15(Выдается на руки потреблителю)	шт.	104	Казахстан
97	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	104	Казахстан
98	2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем	шт.	18	Казахстан

Проверил: Меликян Р.С.

Составила: Ихласова Б.К.