Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Сметная документация

Объект №159-СД

Том 5

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Сметная документация

Объект №159-СД

Том 5

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик Отдел строительство Кызылкогинского района Атырауской области
(наименование организации)

"Утвержден" Рук. отдела А. Нигметов

Сводный сметный расчет в сумме 45282,471 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 4851,693 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"13" 07 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкугинского района(Водоснабжение)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4906,827	4906,827
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			232,145	232,145
		Итого по разделу I			**5138,972**	**5138,972**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	33817,368	0,000	0,000	33817,368

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 33817,368.3,24% = 1095,683			1095,683	1095,683
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 33817,368.1,12% = 378,755			378,755	378,755
		Итого по разделу III			**1474,438**	**1474,438**
		Итого по сводному сметному расчету	**33817,368**	**0,000**	**6613,410**	**40430,778**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4851,693	4851,693
		Всего по сводному сметному расчету	**33817,368**	**0,000**	**11465,103**	**45282,471**

Директор ТОО"Атыраустройпроект" Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Меликян Р.С.

Начальник сметного отдела Ихласова Б.К.

Заказчик Отдел строительство Кызылкогинского района Атырауской области

"Утвержден/Согласован' Рук. отдела Ниг. А. Нигметов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 37875,452 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4058,084 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"13" 07 2021г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Конystану Кызылкугинского района(Водоснабжение)

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Внутрипоселковый водопровод	30623,908	--	--	30623,908
		Всего по главе	**30623,908**	--	--	**30623,908**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**30623,908**	--	--	**30623,908**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	306,239	--	--	306,239
		Всего по главе	**306,239**	--	--	**306,239**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**30930,147**	--	--	**30930,147**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3.0,9%	640,254	--	--	640,254
		Всего по главе	**640,254**	--	--	**640,254**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**31570,401**	--	--	**31570,401**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	631,408	--	--	631,408
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**32201,809**	--	--	**32201,809**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698	33817,368	--	--	33817,368
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4058,084	4058,084

	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**33817,368**	**--**	**4058,084**	**37875,452**

Директор ТОО"Атыраустройпроект" Исимгалиев М.И.

Главный инженер проекта Меликян Р.С.

Начальник сметного отдела Ихласова Б.К.

Наименование стройки Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкугинского района(Водоснабжение)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,421	Казахстан
2	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,01831	Казахстан
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2495	Казахстан
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3447	Казахстан
5	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	Казахстан
6	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	Казахстан
7	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	Казахстан
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	Казахстан
11	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	Казахстан
12	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,028	Казахстан
13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13788	Казахстан
14	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,45118	Казахстан
15	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1196,16	Казахстан
16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0037917	Казахстан
17	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0082315	Казахстан
18	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,079744	Казахстан
19	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0421	Казахстан
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00336	Казахстан
21	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000266	Казахстан
22	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,082	Казахстан
23	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,43122	Казахстан
24	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,119616	Казахстан
25	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00007394	Казахстан
26	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0042	Казахстан
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,35375	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00754181	Казахстан
29	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	Казахстан
30	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,92	Казахстан
31	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00044362	Казахстан
32	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013545	Казахстан
33	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00031086	Казахстан
34	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002366	Казахстан
35	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0434	Казахстан
36	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	Казахстан
37	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2878,5	Казахстан
38	2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,72	Казахстан
39	2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	155,54	Казахстан
40	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2525	Казахстан
41	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,8	Казахстан
42	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	Казахстан
43	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	7	Казахстан
44	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	Казахстан
45	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	7	Казахстан
46	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	Казахстан
48	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	8	Казахстан
49	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	160	Казахстан
50	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	38	Казахстан
51	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	80	Казахстан
52	2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	9	Казахстан
53	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	12	Казахстан
54	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,3241	Казахстан
55	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	23	Казахстан
56	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
57	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	229,4225	Казахстан
58	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,9185157	Казахстан
59	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	Казахстан
60	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	15	Казахстан
61	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
62	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
63	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,1364	Казахстан
64	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0378	Казахстан
65	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0003934	Казахстан

1	2	3	4	5	6
66	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10857	Казахстан
67	2302-1103-1102 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 76	шт.	24	Казахстан
68	2302-1103-1105 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 114	шт.	44	Казахстан
69	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,7576	Казахстан
70	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00199839	Казахстан
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	23	Казахстан
72	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные С1-06	т	0,5957	Казахстан
73	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Адаптер диаметром 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	Казахстан
74	2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Полугайка РОТ, d 50 мм	шт.	3	Казахстан
75	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	38	Казахстан
76	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	Казахстан
77	2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100х32, PN 10	шт.	72	Казахстан
78	2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100х63, PN 10	шт.	20	Казахстан
79	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10	шт.	12	Казахстан
80	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 110	шт.	22	Казахстан
81	2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 250	шт.	12	Казахстан
82	2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 315	шт.	22	Казахстан
83	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15(Выдается на руки потребителю)	шт.	80	Казахстан
84	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	Казахстан

1	2	3	4	5	6
85	2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем	шт.	7	Казахстан

Проверил Меликян Р.С.

Составила Ихласова Б.К.