116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 1									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
116.1 Стены									
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 2									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
117.1 Стены									
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									

Пятно 3

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	118.1 Стены									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 4

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	119.1 Стены									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 5

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	120.1 Стены									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 6

120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	121.1 Стены									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
	Раздел 9 Фасад									
	Пятно 7									
120	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
	122.1 Стены									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
	Раздел 9 Фасад									
	Пятно 11									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
	Раздел 9 Фасад									
	Пятно 12									
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 13

125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 14

125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 15

125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
		м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 9 Фасад

Пятно 16

121	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
123	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7

	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 17									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 19									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	31	88,67	1,42	2749	44	1007	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	942	17	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73

	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 27									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
131.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 28									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11

	м2 окрашиваемой поверхности								
			109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
132.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)								
			7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов								
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 29									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
133.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–

123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 30									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
134.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–

126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 31									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
135.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
Раздел 9 Фасад									
Пятно 32									
120 Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16,27	196,11	2,7	3191	44	1882	0,654	11
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	1776	16	105	0,005	–
136.1 Стены									
121 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	32,56	205,55	1,96	6693	64	3739	0,611	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			108,9	0,45	3546	15	105	0,0262	1
122 Е15-163-8	Окраска цоколя и боковых стенок крылец по штукатурке колером масляным разбеленным	32,56	88,67	1,42	2887	46	1057	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,38	0,54	989	18	105	0,0026	–
123 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	113,09	25,35	0,05	2867	6	1039	0,049	6
	м2 фасадов (без вычета проемов)								
			7,7	0,02	871	2	119	0,0001	–
124 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	119,94	205,55	1,96	24654	235	13771	0,611	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	13061	54	105	0,0262	3
125 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	119,94	46,47	1,65	5574	198	1369	0,0618	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			10,24	0,63	1228	76	105	0,003	–
126 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов								
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 16

128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
	м			
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
	т			
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
	м3			
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
	т			
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
	т			
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
	м			
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680

м2

Раздел 10 Крыльца входов
Пятно 17

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Раздел 10 Крыльца входов
Пятно 19

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			

139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
Раздел 10 Крыльца входов									
Пятно 27									
127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1

	м желобов								
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли								
			272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2								
			282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–
Раздел 10 Крыльца входов									
Пятно 28									
127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3								
			146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3								
			490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8

	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов								
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли								
			272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2								
			282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2

	м2 поверхности								
			51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–
Раздел 10 Крыльца входов									
Пятно 29									
127 Е6-1-15									
	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3								
			146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1									
	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3								
			490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–
132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов								
			44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–

138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 30

127 Е6-1-15	Устройство площадок и ступеней из бетона В 12,5	0,94	4961,63	100,65	4664	95	182	0,97	1
	м3		146,25	38,03	137	36	105	0,1857	–
128 8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647		776				
	м								
129 Е6-13-1	Устройство боковых стен крыльца из бетона В 7,5	2,06	5575,6	86,6	11486	178	1131	3,06	6
	м3		490,5	32,72	1010	67	105	0,1598	–
130 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100		596				
	т								
131 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,376	6197,72	316,57	2330	119	1627	22,5	8
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1311	45	120	0,58	–

132 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700		4775				
	м3								
133 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
	т								
134 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
136 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
137 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	2,6	481,76	1,22	1253	3	138	0,278	1
	м желобов		44,1	0,45	115	1	119	0,0022	–
138 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	759,33	8,2	3356	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
140 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
141 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдингом	3,6	660,34	2,86	2377	10	1069	1,63	6
	м2		282,04	0,94	1015	3	105	0,0046	–
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,46	174,53	9,95	1302	74	513	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	389	28	123	0,0182	–
144 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,46	57,48	0,23	429	2	403	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	383	1	105	0,0004	–

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 33

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 34

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			

142	1-1-564				
		Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 35

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			
139	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396	515
		м			
142	1-1-564				
		Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300	4680
		м2			

Раздел 10 Крыльца входов

Пятно 36

128	8-2-11	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,2	647	776
		м			
130	4-1-88				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0093	64100	596
		т			
132	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,376	12700	4775
		м3			
133	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800	1971
		т			
134	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800	2559
		т			

139 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,3	396		515				
	м								
142 1-1-564	Панели декоративные "металлический сайдинг"	3,6	1300		4680				
	м2								

Локальная сметя №2-1-2

Раздел 1 Отопление

Пятно 1

1 Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
	котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
2 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600				
	шт								
3 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
4 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
	кВт		108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
	м трубопровода		52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
	м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–

9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
	м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
10 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
	м трубопровода		52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
11 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
	м трубопровода		65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
12 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
	м трубопровода		10,69	–	941	–	128	–	–
13 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
	кг								
15 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
	м2		2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
	м трубопровода								

			130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18 1-3-152									
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
19 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
	м трубопровода								
			29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0034	179500		610				
	1000м2								
21 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22 Е26-12-2									
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
24 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	41	1	119	0,0022	–
25 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	1,5	125		188				
	м2								
26 Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–
	м трубопровода								
			193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27 1-3-151									
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								

28 Е16-11-5									
	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
	м трубопровода								
			188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	1,5	1800		2700				
	м								
30 Е26-23-12									
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
	м трубопровода								
			40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
31 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0002	179500		36				
	1000м2								

Раздел 1 Отопление

Пятно 2

1 Е18-1-1									
	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
	котел								
			4140	126	4140	126	128	0,62	1
2 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600				
	шт								
3 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак								
			621	24,75	621	25	128	0,13	–
4 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
	кВт								
			108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
	м трубопровода								
			52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10

	м трубопровода								
			52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
	м трубопровода								
			52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
10 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
	м трубопровода								
			52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
11 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
	м трубопровода								
			65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
12 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
	м трубопровода								
			10,69	–	941	–	128	–	–
13 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
	кг								
15 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода								

17 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
	м трубопровода	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
18 1-3-152			130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм								
	м3	0,1	17600		1760				
19 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
	м трубопровода	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
20 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)		29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
	1000м2	0,0034	179500		610				
21 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;								
	м2	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
22 Е26-12-2			2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем								
	м2 поверхности изоляции	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
23 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
	м3	0,3	2890		867				
24 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
	м2 изолируемой поверхности	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
25 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0		27	0,45	41	1	119	0,0022	–
	м2	1,5	125		188				
26 Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–

	м трубопровода								
			193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27 1-3-151									
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
28 Е16-11-5									
	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
	м трубопровода								
			188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	1,5	1800		2700				
	м								
30 Е26-23-12									
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
	м трубопровода								
			40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
31 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0002	179500		36				
	1000м2								

Раздел 1 Отопление

Пятно 3

1 Е18-1-1									
	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
	котел								
			4140	126	4140	126	128	0,62	1
2 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600				
	шт								
3 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак								
			621	24,75	621	25	128	0,13	–
4 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
	кВт								
			108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								

6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
		м трубопровода		52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
		м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
		м трубопровода		52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
11	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
		м трубопровода		65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
		м трубопровода		10,69	–	941	–	128	–	–
13	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
		кг								
15	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–

	м2								
			2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода								
			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
	м трубопровода								
			130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
19 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
	м трубопровода								
			29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0034	179500		610				
	1000м2								
21 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
24 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
	м2 изолируемой поверхности								

			27	0,45	41	1	119	0,0022	–
25 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	1,5	125		188				
	м2								
26 Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–
	м трубопровода								
			193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
28 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
	м трубопровода								
			188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	1,5	1800		2700				
	м								
30 Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
	м трубопровода								
			40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
31 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0002	179500		36				
	1000м2								

Раздел 1 Отопление

Пятно 4

1 Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
	котел								
			4140	126	4140	126	128	0,62	1
2 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600				
	шт								
3 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак								

			621	24,75	621	25	128	0,13	–
4 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
	кВт								
			108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
	м трубопровода								
			52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
	м трубопровода								
			52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
10 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
	м трубопровода								
			52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
11 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
	м трубопровода								
			65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–
12 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
	м трубопровода								
			10,69	–	941	–	128	–	–
13 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
	кг								
15 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода								
			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
	м трубопровода								
			130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
19 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
	м трубопровода								
			29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0034	179500		610				
	1000м2								
21 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–

	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
24 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	41	1	119	0,0022	–
25 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	1,5	125		188				
	м2								
26 Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–
	м трубопровода								
			193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
28 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
	м трубопровода								
			188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	1,5	1800		2700				
	м								
30 Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
	м трубопровода								
			40,5	4,5	61	7	100	0,022	–
31 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0002	179500		36				
	1000м2								

Раздел 1 Отопление

Пятно 5

1 Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,1	22
	котел								

			4140	126	4140	126	128	0,62	1
2 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600				
	шт								
3 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак								
			621	24,75	621	25	128	0,13	–
4 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,3	4327,14	34,73	44570	358	1601	0,682	7
	кВт								
			108,45	13,01	1117	134	128	0,0635	1
5 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
	шт								
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
	м трубопровода								
			52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	33	264,48	3,96	8728	131	2268	0,297	10
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1723	49	128	0,0073	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1650	0,297	7
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
	м трубопровода								
			52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
10 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1167	0,297	5
	м трубопровода								
			52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
11 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	2,3	606,31	7,95	1395	18	202	0,372	1
	м трубопровода								
			65,48	2,97	151	7	128	0,0145	–

12 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	10,99	–	967	–	1204	0,0501	4
	м трубопровода		10,69	–	941	–	128	–	–
13 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,1	148,39	0,07	4467	2	3415	0,646	19
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3251	1	105	0,0001	–
14 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,8	200		560				
	кг								
15 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза	1,1	62,4	0,05	69	–	3	0,0138	–
	м2		2,77	0,02	3	–	90	0,0001	–
16 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
17 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	199,7	5,31	999	27	660	0,71	4
	м трубопровода		130,05	2,03	650	10	100	0,01	–
18 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
19 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	291	0,192	2
	м трубопровода		29,93	2,48	269	22	100	0,012	–
20 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0034	179500		610				
	1000м2								

21 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=3,000;	2,76	62,4	0,05	172	–	7	0,0138	–
	м2		2,77	0,02	8	–	90	0,0001	–
22 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
23 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
24 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1,5	141,96	1,19	213	2	50	0,155	–
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	41	1	119	0,0022	–
25 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	1,5	125		188				
	м2								
26 Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	310,43	5,47	62	1	39	1,05	–
	м трубопровода		193,05	2,03	39	–	100	0,01	–
27 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
28 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	1,5	231	27,64	347	41	383	1,11	2
	м трубопровода		188,55	10,35	283	16	128	0,0505	–
29 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	1,5	1800		2700				
	м								
30 Е26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	188,55	12,17	283	18	68	0,25	–
	м трубопровода		40,5	4,5	61	7	100	0,022	–

31	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0002	179500		36			
		1000м2							
Раздел 1 Отопление									
Пятно 6									
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600			
		шт							
Раздел 1 Отопление									
Пятно 7									
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе 11 кВт прим.	1	13600		13600			
		шт							
Локальная смета №2-1-3									
Раздел 1 Водоснабжение									
Пятно 1									
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
2	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
		м								
3	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1
		км трубопровода		20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
4	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	419	11	128	0,0076	–
5	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
6	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр)	1	1623		1623			
		м							

7	Е22-8-6								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	154891,68	66009,8	155	66	124	376	–
	км трубопровода		70200	24936,75	70	25	130	121,79	–
8	Е22-18-6								
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,001	295782,4	41899,52	296	42	55	150	–
	км трубопровода		26100	15828,75	26	16	130	77,3	–
9	9-1-37								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	401		1604				
	шт								
10	9-1-38								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
	шт								
11	9-3-25								
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292				
	шт								
12	Е16-20-2								
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
	кран		54	–	54	–	128	–	–
13	9-1-37								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
	шт								
14	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	16	10,99	–	176	–	219	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	171	–	128	–	–
15	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	123	–	105	0,0001	–
16	Е16-26-1								
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
17	99-22-1(пл)								
	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1442,88		1443				
	шт								
18	Е6-1-1								
	Устройство бетонного упора	0,02	4649,65	66,01	93	1	4	1,35	–
	м3								

			195,75	24,93	4	–	105	0,1218	–
Раздел 1 Водоснабжение									
Пятно 2									
1 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
	м трубопровода								
			100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
2 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
	м								
3 Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1
	км трубопровода								
			20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
4 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,337	2
	м трубопровода								
			59,85	1,58	419	11	128	0,0076	–
5 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
	м трубопровода								
			59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
6 8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр)	1	1623		1623				
	м								
7 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	154891,68	66009,8	155	66	124	376	–
	км трубопровода								
			70200	24936,75	70	25	130	121,79	–
8 Е22-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,001	295782,4	41899,52	296	42	55	150	–
	км трубопровода								
			26100	15828,75	26	16	130	77,3	–
9 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	401		1604				
	шт								
10 9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				

		шт							
11	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292			
		шт							
12	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401			
		шт							
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	16	10,99	–	176	–	219	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	171	–	128	–	–
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	123	–	105	0,0001	–
16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
17	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1442,88		1443			
		шт							
18	Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,02	4649,65	66,01	93	1	4	1,35	–
		м3		195,75	24,93	4	–	105	0,1218	–

Раздел 1 Водоснабжение

Пятно 3

1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
2	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635			
		м							
3	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1