КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.К. Баширов

«Павлодар қаласы, Ак.Бектұров көш., 1 мекенжайы бойынша орналасқан «Музыкалық колледж - дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ душ бөлмелерін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 19 желтоқсандағы №16-0844/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Музыкалық колледж - дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ВУЛКАН-ЛТД» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар қаласы, Ак.Бектұров көш., 1 мекенжайы бойынша орналасқан «Музыкалық колледж - дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ душ бөлмелерін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» («ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области
..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0844/14 от 19 декабря 2014 года

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ВУЛКАН-ЛТД»,
город Павлодар

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «**Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре**» выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей» №1-17/285 от 24 ноября 2014 года и в соответствии с договором №6/0879 от 02 декабря 2014 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре»

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Вулкан-ЛТД», государственная лицензия ГСЛ № 000378-1 от 06 декабря 2006 года (II категория), г.Павлодар.

ГИП – Р.М. Шамигулов, приказ №8 от 21 ноября 2014 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 18 ноября 2014 года на «Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре», утвержденный директором ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей»;

дефектный акт от 18 ноября 2014 года на «Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре», утвержденный директором ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей».

5.2 Перечень документации, представленный на экспертизу:

Том I. Пояснительная записка.
Том II. Рабочие чертежи.
Том III. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель капитального ремонта - проведение комплекса работ, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект капитального ремонта расположен по ул.Ак.Бектурова 1, в городе Павлодаре.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IB, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 37°С.
Снеговая нагрузка - 120 кгс/м^2.
Ветровая нагрузка - 38 кгс/м^2.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Зона влажности - сухая.
Район - несейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Здание, где предусмотрено проведение капитального ремонта 5-этажное, сложной планировки с размерами в плане 71,4х12,7м., Высота этажа - 2,5 м. Рабочий проект разработан согласно выданного технического задания на проектирование в соответствии с нормативными документами СНиП РК 3.02.-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.02-05-2003 и санитарно-эпидемиологические требования утвержденные приказом Минздравом РК 533 от 23 июля 2010 года.

Проектом предусмотрено внутренняя отделка душевых:

Демонтаж керамической плитки со стен и пола. Демонтаж потолка из пластиковых панелей. Выравнивание стен и потолков, облицовка керамической плитки на стены и устройство пола из керамической плитки с противоскользящей поверхностью. Демонтаж перегородок из пластиковых панелей и монтаж перегородок с дверями, пластиковых.

Окна - замена деревянных оконных проемов на ПВХ по ГОСТ 30674-99.

Двери – замена деревянных дверных блоков и установка деревянных дверных блоков.

6.2.2 Конструктивные решения

Конструктивные решения существующего здания.

Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости здания - II.

Степень долговечности здания - II.

Класс здания - II.

Фундаменты - ленточные из бетонных блоков.

Наружные стены – из силикатного кирпича, толщиной 600мм с продольным расположением несущих стен.

Перегородки – кирпичные толщиной 120мм.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм.

Лестницы – сборные железобетонные лестничные площадки.

Крыша – профилированный лист с наружным организованным водостоком.

6.2.3 инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление и вентиляция

Проект выполнен согласно задания на проектирования и в соответствии со СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Проектом предусмотрено замена стояков отопления и чугунных радиаторов марки МС-140 на первом этаже здания.

В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы. Система выполнена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Регулирование теплоотдачи приборов осуществлена с помощью автоматических терморегуляторов, установленных на подводках к радиаторам. Удаление воздуха из системы осуществлено при помощи воздушных кранов (Маевского).

Трубопроводы в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перегородок следует проложены в гильзах из негорючих материалов: края гильз на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

Водопровод и канализация

Проект разработан согласно на основании задания на проектирования. Дефектного акт и в соответствии СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Проектом предусмотрена замена труб холодного водоснабжения от существующего водомерного узла, устройство горячего водоснабжения и замена канализационных труб в помещениях душевых.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды к сантехническим приборам, система горячего водоснабжения запроектирована центральная.

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения монтированы из ПВХ На ответвлениях от магистральных сетей предусмотрена установка запорной арматуры.

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществлен в существующий канализационный выпуск. Система хозяйственно-бытовой канализации монтируется из пластмассовых труб по ГОСТ 22689.3-89 и фасонных частей по ТУ640 РК 38682338 ТОО-02-2000.

ениях трубопроводы холодного и горячего водоснабжения проложены на [redacted] в помещ
отметке плюс 2,500. Трубопроводы канализации проложены в подпольных каналах.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Все работники подрядной строительной организации проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей.

Для обеспечения пожаротушения на объекте созданы противопожарное формирование согласно ППБ РК-2006.

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии норм положений, согласно ППБ РК-2006 приложение 2.

Пожарные щиты установлены в удобном месте и имеют свободный доступ.

Строительно-монтажные работы, огневые работы соблюдены в строгом соответствии с требованиями ППБС РК 01-94.

При эксплуатации электроустановок запрещено использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару.

На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывозятся (ППБ РК-2006 п. 15).

6.4 Охрана окружающей среды

В процессе деятельности образуются следующие отходы:

остатки битума, мастичных комьев, обрезков рулонных и других кровельных материалов упакованные и уложенные в емкости или контейнеры, бытовые отходы, отходы содержащие мусор от уборки помещений.

Хранение бытовых отходов предусмотрено в контейнерах для мусора, расположенных на специальной огороженной площадке, с последующим ежедневным вывозом автотранспортом коммунальных служб на основании заключенного договора.

Сток поверхностных вод осуществлен по лоткам проездов за пределы проектируемого участка, загрязнения поверхностных и подземных вод на проектируемой территории не произойдет. Весь комплекс мероприятий создает полноценную среду для проживания, исключено нарушение экологического равновесия.

Все намечаемые виды работ осуществлены при строгом соблюдении законодательства по охране окружающей среды. При этом запланировано не организовывать свалок мусора, твердых бытовых отходов.

Складирование произведено в специально оборудованных контейнерах, которые в

МЕМОРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

дальнейшем вывозиться согласно договорам со специализированной организацией на отведенные зоны.

Перед началом работ на территории объекта выделены места складирования материалов, баллонов с горючими газами. После окончания кровельных работ все остатки битума, мастичных комьев, обрезков рулонных материалов тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и спущены с кровли с помощью механизированных средств (крышевые краны, подъемники, лебедки и т.д.), затем вывезены в специально отведенные зоны.

6.5 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании принятых проектных решений, рабочих чертежей и в соответствии с требованиями:

СНиП РК 1.03.06-02 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли»;

СНиП РК 3.02.02-2001 «Общественные здания и сооружения»;

СНиП РК II-25-80 «Деревянные конструкции»;

СНиП 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства;

СНиП РК 1.03.05-01 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

Продолжительность строительства - 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация на рабочий проект составлена в соответствии с порядком определения сметной стоимости строительства Республики Казахстан (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечении «SANA-2001» версия 20-2.23 от 18 августа 2014 года.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,39. В текущих ценах 2014 года МРП составляет 1852 тенге. В прогнозных ценах 2015 года МРП составляет 1982 тенге, индекс изменения МРП 2,557.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%. Оплата дополнительных отпусков – 0,4%.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в рабочий проект «Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел ОВ

1. Откорректирован план-схема системы отопления.

Раздел ВК

2. Откорректированы объемы демонтажных работ.

Раздел СД

3. Локальная смета №2-1-1. Позиции 9; 10 – подоконные доски из ПВХ, откорректирована длина.

4. Локальная смета №2-1-1. Позиции 20; 21 – двери из ПВХ, откорректирована площадь.

5. Локальная смета №2-2-1. Позиция 7 – установка чугунных радиаторов, откорректировано количество.

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г.,	млн.тенге	1,778	1,498	-0,280
	в том числе СМР	млн.тенге	1,688	1,428	-0,260
2	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2015г.,	млн.тенге	5,113	4,442	-0,671
	в том числе СМР	млн.тенге	4,275	3,652	-0,623
3	Продолжительность строительства	мес.	1	1	-

Примечание. Общее снижение в сумме 0,671 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт душевых ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей» по адресу: ул.Ак.Бектурова 1, в г.Павлодаре» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001г., – 1,468 млн.тенге
в том числе СМР – 1,428 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в прогнозных ценах 2015г., – 4,442 млн.тенге
в том числе СМР – 3,652 млн.тенге
Продолжительность строительства – 1 месяц

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей» в соответствии с условиями договора от 02 декабря 2014 года №6/0879.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар қаласы, Ак.Бектұров көш., 1 мекенжайы бойынша орналасқан «Музыкалық колледж - дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ душ бөлмелерін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	–	1,468 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–	1,428 млн.теңге
2015 жылғы болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	–	4,442 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–	3,652 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	–	1 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдаланысын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2014 жылғы 02 желтоқсандағы №6/0879 шарттың талаптарына сәйкес «Музыкалық колледж - дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ ЖШС кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	А.Т. Сейсембеков
Өндіріс бөлімінің бастығы	Ә.С. Нұрғазинов
Сараптық топтың жетекшісі	Т.А. Альгожин
Сарапшы-сметашы	В.П. Вышарь
ЖЖ сарапшысы	Е.М. Тәліпов
СК сарапшысы	А.А. Балгужинов

МЕМСАРАПТАМА • ГОССЭКСПЕРТИЗА